

PRESUPUESTO – SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO DEL ÁMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCION COLECTIVA

01.01.01	ML BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE Barandilla modular autoportante tipo ayuntamiento.	2,00	36,22	72,44
01.01.05	M2 TAPA PROVISIONAL DE MADERA Tapa provisional de madera de pino, en arquetas y pozos de registro, incluida colocación y desmontaje. medida la superficie de hueco protegida.	2,00	20,01	40,02
01.01.06	ML VALLA METÁLICA PARA CIERRE Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes).	10,00	14,48	144,80
01.01.08	M2 CHAPA DE ACERO PARA TAPAR ZANJAS Chapa provisional para tapar las zanjas	1,00	57,95	57,95
01.01.10	H MANO DE OBRA DE SEÑALISTA Mano de obra de señalista.	4,00	14,33	57,32
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCION COLECTIVA				372,53

SUBCAPÍTULO 01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

01.02.03	Ud. BOTAS CON PUNTERA DE ACER Botas de seguridad, con puntera de acero.	4,00	36,37	145,48
01.02.06	Ud. COMANDO IMPERMEABLE, TIPO Comando impermeable, tipo ingeniero, según especificaciones en el pliego de condiciones.	4,00	22,69	90,76
01.02.11	Ud. GUANTES DE CUERO FLOR Guantes de cuero flor, según especificaciones en el pliego de condiciones.	4,00	5,52	22,08
01.02.18	Ud. PROTECCION AUDITIVA Protección auditiva, según especificaciones en el pliego de condiciones.	4,00	3,57	14,28
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EQUIPOS DE PROTECCION...				272,60

PRESUPUESTO – SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO DEL ÁMBITO U.E.U. 8.2 AGUI EN ASTIGARRAGA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE LA OBRA				
01.03.01	ML BANDA DE ADVERTENCIA Banda de advertencia de peligro, fabricada en cinta continua de material plastico flexible a franjas alternativas en colores amarillo y negro, segun r.D. 485/1997. incluso p.P., de instalacion, mantenimiento y retirada.	20,00	1,54	30,80
01.03.03	UD SEÑAL DE PROHIBIDO PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA Señal de prohibido paso a los peatones; fabricada en material plastico adhesivo; segun las características descritas en el r.D. 485/1997. incluso p.P., de suministro, instalacion, cambios de posicion y retirada. tamaño mediano.	1,00	2,37	2,37
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD				33,17
SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES				
01.04.01	UD ALQUILER MENSUAL DE MODULO PREFABRICADO Alquiler mensual de modulo metalico apilable, prefabricado para uso de vestuario y aseo. fabricado en chapa metalica emparedada aislante termico, dotado de wc. y lavabo. incluso p.P., de suministro, instalacion y retirada.	1,00	177,10	177,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIONES.....				177,10
SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS				
01.05.19	UD MALETIN BOTIQUIN PORTATIL Maletin botiquin portatil para primeros auxilios, completo.	1,00	44,60	44,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES Y SERVICIOS				44,60
TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD.....				900,00
TOTAL				900,00