

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 CUBIERTAS					
01.01	m2	DESMTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO			
		Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural o sobre formación de pendientes, a menos de 12 m de altura, en cubierta a un agua, con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.			
		Según UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno.			
		Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, en proyección horizontal.			
		La constructora presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realización de los trabajos de retirada de materiales con amianto.			
		La retirada de la cubierta de fachada sur se realizará desde la calle Nives Cano, mientras que el acceso a la cubierta existente sobre gimnasio se realizará desde la calle Corazonistas, por el patio. Incluye p.p de medios auxiliares y andamiaje.			
O01OA060	0.360 h.	Peón especializado	20.50	7.38	
O01OA050	0.120 h.	Ayudante	18.00	2.16	
MED.AUX.-01	9.540 %	Medios auxiliares	0.08	0.76	
1	9.540 %	Costes indirectos	0.03	0.29	
TOTAL PARTIDA.....					10.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
01.02	m2	LIMPIEZA SOPORTE CUBIERTA			
		Limpieza de soporte de cubierta por medios manuales, retirada y carga en contenedor, con p.p. de medios auxiliares			
O01OA050	0.050 h.	Ayudante	18.00	0.90	
MED.AUX.-01	0.900 %	Medios auxiliares	0.08	0.07	
1	0.900 %	Costes indirectos	0.03	0.03	
TOTAL PARTIDA.....					1.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS					
01.03	m2	CUBIERTA PLANA INVERTIDA C/ GRAVA. DETALLE A			
		Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendientes 2%, capa refuerzo final de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, lámina separadora geotextil de 200 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. tipo Gisolene 135 de 1,35 mm. de espesor o similar, incluyendo solape con encuentro vertical hasta 20 cm por encima de la grava. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 6 cm. de espesor con una resistencia a compresión de 300 kPa y densidad 35kg/m³. Geotextil de 100 gr./m2. y capa de 10 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. En la capa de formación de pendientes con arcilla expandida se colocará en todo el perímetro un ajunta flexible de desolidarización de 2 cm de espesor (incluida en esta partida). Incluye remate con antepecho vertical consistente en la preparación el soporte con adhesivo en media caña hasta un altura de 40 cm donde se colocará un perfil de anclaje de aluminio sobre banda perimetral adhesiva y sellado flexible, membrana EPDM, banda perimetral autoadhesiva de caucho de EPDM en la formación de media caña, según documentación gráfica adjunta. incluso p.p de para-gravas e impermeabilización de encuentro mediante imprimación y banda moldeable autoadhesiva de caucho EPDM. Totalmente terminada y funcionando, según normativa CTE. DB-HS Salubridad, CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.			
		Se comprobará que la superficie de la base resistente es totalmente lisa y uniforme, está fraguada y seca, sin picos, huecos, ángulos ni resaltes mayores de 1 mm y carece de restos de obra o polvo. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las co-			
O01OA030	0.220 h.	Oficial primera	21.50	4.73	
O01OA050	0.220 h.	Ayudante	18.00	3.96	
O01OA070	0.600 h.	Peón ordinario	20.00	12.00	
E07TL060	0.080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	23.51	1.88	
P01AL025	0.100 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	62.96	6.30	
A02A080-01	0.035 m3	MORTERO CEMENTO M-5+ hidrófugo	80.73	2.83	
P06BG062	2.500 m2	Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2	1.31	3.28	
P06SL043-01	1.100 m2	Adhesivo butimoso	3.40	3.74	
P07TX510	1.100 m2	P.pol.extr.Styrodur 2500-C-40 mm	10.38	11.42	
P01AG050	0.050 m3	Gravilla 20/40 mm.	18.00	0.90	
P06WA190	0.050 ud	Material auxiliar EPDM	4.20	0.21	
MAT.AUX	56.750 %	Material auxiliar general	0.20	11.35	
MED.AUX.-01	56.750 %	Medios auxiliares	0.08	4.54	
1	56.750 %	Costes indirectos	0.03	1.70	
TOTAL PARTIDA.....					68.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS....					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04	ud	REPARACIÓN CANAL CUBIERTA FIBROCEMENTO			
		Reparación de canal de cubierta mediante sellado.			
O01OA030	1.200 h.	Oficial primera	21.50	25.80	
MAT.AUX	0.200 %	Material auxiliar general	0.20	0.04	
MED.AUX.-01	25.840 %	Medios auxiliares	0.08	2.07	
1	25.840 %	Costes indirectos	0.03	0.78	

TOTAL PARTIDA..... 28.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05	p.a	ESTRUCTURA CUBIERTA INCLINADA SIST. TECTUM			
		Partida alzada a justificar en obra para el suministro y ejecución de estructura metálica ligera en cubierta de gimnasio si fuera necesario. Se utilizaría un sistema TECTUM para estructuras no habitables consistente en perfiles galvanizados.			
ACERO	5.000 kg	Acero UNE-EN 10025 S perfiles conformados en frío	3.00	15.00	
O01OA030	0.200 h.	Oficial primera	21.50	4.30	
O01OA050	0.200 h.	Ayudante	18.00	3.60	
MAT.AUX	22.900 %	Material auxiliar general	0.20	4.58	
MED.AUX.-01	22.900 %	Medios auxiliares	0.08	1.83	
1	22.900 %	Costes indirectos	0.03	0.69	

TOTAL PARTIDA..... 30.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

01.06	m2	CUBIERTA PANEL SANDWICH ACABADO EN CHAPA			
		Cubierta sandwich compuesta por: chapa grecada de acero prelacado con alma de poliuretano, fijada mecánicamente a correas tipo "Z" de 80 mm (fijadas al actual soporte de cubierta e incluidas en este precio) con tornillo autorroscante, y chapa grecada de acero prelacado al exterior, ambas en color a elegir por D.O, de 0.6 mm de espesor, tipo PL 40/250 de Arcelor, o equivalente, aislamiento térmico intermedio mediante espuma de polisocianurato de 5 cm de espesor. Incluso p.p. de fijaciones mecánicas mediante tornillos autorroscantes con junta estanca, siempre en la parte alta de la greca, p.p. de mermas, tapajuntas, remates en bordes libres con piezas especiales, entregas sobre canal, solapes, remates troquelados en cunbreras con juntas estancas, encuentros, sellados y chapas de remate. Incluso p.p. de maquinaria auxiliar de elevación y montaje. Realizado todo ello según detalles gráficos de proyecto e indicaciones de la Dirección de Obra. Medida la superficie en proyección horizontal y com-			
O01OA030	0.200 h.	Oficial primera	21.50	4.30	
O01OA050	0.200 h.	Ayudante	18.00	3.60	
P05WTA010	1.150 m2	P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 80mm	18.90	21.74	
P05CW010	1.000 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.19	
MED.AUX.-01	29.830 %	Medios auxiliares	0.08	2.39	
1	29.830 %	Costes indirectos	0.03	0.89	

TOTAL PARTIDA..... 33.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.07	ml	CANAL DE CUBIERTA DE CHAPA + AISLAMIENTO. DETALLE E			
		Canal de cubierta de chapa plegada de 0.8 mm de espesor con un desarrollo de 50 cm, para recogida de aguas, en forma de "U", colocado sobre 2 cm de aislamiento de poliestireno extrudido, incluido en el precio, y según documentación gráfica adjunta. Incluye revestimiento de peto, hasta una altura de 50 cm con chapa lisa de 0.6 mm sobre perfil omega y 2 cm de aislamiento de poliestireno extrudido. Incluso p/p de uniones soldadas, elementos de dilatación, formación de piezas de remate final y conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. Instalación según: CTE. DB HS Salubridad. Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. Se protegerá frente a golpes. Se medirá la longitud			
O01OA030	0.750 h.	Oficial primera	21.50	16.13	
O01OA050	0.750 h.	Ayudante	18.00	13.50	
P05CGP300	2.800 m.	Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm	8.69	24.33	
P07TV100-01	1.200 m2	Poliestireno extrudido 20 mm	3.91	4.69	
P05CW010	2.000 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.38	
MED.AUX.-01	59.030 %	Medios auxiliares	0.08	4.72	
1	59.030 %	Costes indirectos	0.03	1.77	

TOTAL PARTIDA..... 65.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.08	ml	CHAPA LISA EN ANTEPECHOS + AISLAMIENTO. DETALLE D Y F			
		Suministro y montaje de revestimiento de peto lateral de cubierta con chapa lisa de 0.6 mm, de 15 cm de longitud media, sobre perfil omega y 2 cm de aislamiento de poliestireno extrudido, de 40 cm de longitud media, fijados a antepecho de fábrica existente.. Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad. Totalmente montado. Incluye pieza de remate entre cubierta y antepecho, de chapa lisa plegada, de 0.6 mm de espesor y un desarrollo de 25 cm, fijada a chapa de cubierta y antepecho vertical, según documentación gráfica adjunta.			
O01OA030	0.360 h.	Oficial primera	21.50	7.74	
O01OA050	0.360 h.	Ayudante	18.00	6.48	
P05CGP010-04	1.150 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=30cm e=0,6mm	6.40	7.36	
P04FAV090-01	0.750 m.	Perfil omega galv 1,5 mm.	2.11	1.58	
P05CW010	1.240 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.24	
P07TV100-01	1.150 m2	Poliestireno extrudido 20 mm	3.91	4.50	
MED.AUX.-01	27.850 %	Medios auxiliares	0.08	2.23	
1	27.850 %	Costes indirectos	0.03	0.84	

TOTAL PARTIDA..... 30.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09	ml	CHAPA LISA EN REMATE SUPERIOR DE CUBIERTA. DETALLE C			
		Suministro y montaje de chapa lisa plegada, de 0.6 mm de espesor y desarrollo total de 25 cm. fijada a cubierta de chapa. Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad. Totalmente montado, según docu-			
O01OA030	0.250 h.	Oficial primera	21.50	5.38	
O01OA050	0.250 h.	Ayudante	18.00	4.50	
P05CGP010-04	1.150 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=30cm e=0,6mm	6.40	7.36	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
MED.AUX.-01	17.400 %	Medios auxiliares	0.08	1.39	
1	17.400 %	Costes indirectos	0.03	0.52	

TOTAL PARTIDA..... 19.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10	ml	CHAPA LISA EN REMATE DE CUBIERTA Y FACHADA. DETALLE B			
		Suministro y montaje de chapa lisa plegada, de 0.6 mm de espesor y desarrollo total de 25 cm. fijada a cubierta de chapa y antepecho de fábrica. Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad. Totalmente			
O01OA030	0.250 h.	Oficial primera	21.50	5.38	
O01OA050	0.250 h.	Ayudante	18.00	4.50	
P05CGP010-04	1.150 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=30cm e=0,6mm	6.40	7.36	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
MED.AUX.-01	17.400 %	Medios auxiliares	0.08	1.39	
1	17.400 %	Costes indirectos	0.03	0.52	

TOTAL PARTIDA..... 19.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.11	p.a	REMATES DE ALBAÑILERÍA			
		Partida alzada a justificar para los trabajos de albañilería necesarios y no incluidos en las partidas anteriores. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos, fijación de soportes, recibidos y remates precisos y demás actuaciones de albañilería en general.			
O01OA030	40.000 h.	Oficial primera	21.50	860.00	
O01OA050	40.000 h.	Ayudante	18.00	720.00	
O01OA060	40.000 h.	Peón especializado	20.50	820.00	
MAT.AUX	2,400.040 %	Material auxiliar general	0.20	480.01	
MED.AUX.-01	2,400.040 %	Medios auxiliares	0.08	192.00	
1	2,400.040 %	Costes indirectos	0.03	72.00	

TOTAL PARTIDA..... 3,144.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 FACHADAS					
02.01	m2	FACHADA VENTILADA MINIONDA C/ AISLAMIENTO			
		Suministro y montaje de sistema de revestimiento para fachada semiventilada, de 0,8 mm de espesor, con panel ondulado de zincitanio con acabado prepatinado-pro gris perla o similar, de 4000 mm de longitud máxima, disposición vertical de los paneles, incluso p/p de sistema de perfiles de soporte compuesto por un perfil en "Z" de 20x60x70 mm longitudinal, al que se le anclará una omega para sujeción de panel de fachada de 20x30 mm longitudinal. El espacio existente entre fachada actual y el perfil omega se rellenará con 60 mm de lana mineral y densidad 50 kg/m³ y un velo de vidrio de resistencia al aire. La tomillería de fijación de los perfiles a la estructura portante se realizará mediante tomillería de acero inoxidable, formando una cámara de ventilación de 20 mm de sobre el aislamiento, remaches ciegos pop para fijación directa de los paneles sobre los perfiles omega, elementos de conexión entre paneles, remates y encuentros. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales.			
		Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. CTE. DB-HE Ahorro de energía.			
		Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.			
		Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte está seco y limpio de			
O01OA030	0.280 h.	Oficial primera	21.50	6.02	
O01OA050	0.280 h.	Ayudante	18.00	5.04	
P04SC010-02	1.150 m2	Chapa minionda+ lana de roca 60 mm	15.90	18.29	
P04FAV085	4.000 ud	Pié angular gav 1,5 mm.	1.45	5.80	
P04FAV086	4.000 ud	Tomillo p/pié	0.11	0.44	
P04FAV090-02	1.500 m.	Perfil secundario omega galv 1,5 mm.	2.11	3.17	
P04FAV095-03	1.500 m.	Perfil primario Z galv 1,5 mm.	1.91	2.87	
P05CW010	1.000 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.19	
MED.AUX.-01	41.820 %	Medios auxiliares	0.08	3.35	
1	41.820 %	Costes indirectos	0.03	1.25	
TOTAL PARTIDA.....					46.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
02.02	m2	REFUERZO PERFILERIA EN FACHADA			
		Refuerzo de perfilería de fachada en los dos primeros metros de cierre, contados desde el suelo de patio. Refuerzo consiste en colocar perfil en "Z" de 20x60x70 mm longitudinal, y una omega de 20x30 mm longitudinal anclada a la "Z" cada 0,60 m en vez de colocarlos cada 1.20 m. Totalmente acabado. Se contará por metro cuadrado de fa-			
O01OA050	0.050 h.	Ayudante	18.00	0.90	
P04FAV090-02	1.050 m.	Perfil secundario omega galv 1,5 mm.	2.11	2.22	
P04FAV095-03	1.050 m.	Perfil primario Z galv 1,5 mm.	1.91	2.01	
P05CW010	1.000 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.19	
MED.AUX.-01	5.320 %	Medios auxiliares	0.08	0.43	
1	5.320 %	Costes indirectos	0.03	0.16	
TOTAL PARTIDA.....					5.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
02.03	ml	VIERTAGUAS DE CORONACIÓN DE FACHADA 650 mm			
		Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero prelacado en color verde, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 650 mm y 6 pliegues, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. La pieza vierteaguas irá anclada a chpa minionda de fachada y a la chapa lisa de antepecho.			
		Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud en proyección horizontal. Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. Incluso preparación de la superficie de apoyo, de la base y de los medios de fijación, ejecución de la base de apoyo de mortero, replanteo de las piezas, aplicación del adhesivo, colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. En el encuentro de piezas, se dispondrá debajo una chapa prelacada de acero de 25x25x0.06 cm que sirva de anclaje a las piezas vierteaguas. Totalmente instalada.			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
CHAPALISA-1	1.150 m2	Chapa lisa ac. prelac. a=65 cm e=0,60 mm	7.64	8.79	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
A02A080-01	0.005 m3	MORTERO CEMENTO M-5+ hidrófugo	80.73	0.40	
P06SL043-01	1.100 m2	Adhesivo butimoso	3.40	3.74	
MAT.AUX	17.090 %	Material auxiliar general	0.20	3.42	
MED.AUX.-01	17.090 %	Medios auxiliares	0.08	1.37	
1	17.090 %	Costes indirectos	0.03	0.51	
TOTAL PARTIDA.....					22.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04	ml	VIERTAGUAS DE CORONACIÓN DE FACHADA 550 mm Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero prelacado en color verde, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 550 mm y 6 pliegues, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. La pieza vierteaguas irá anclada a chapa minionda de fachada y fabrica existente. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud en proyección horizontal. Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. Incluso preparación de la superficie de apoyo, de la base y de los medios de fijación, ejecución de la base de apoyo de mortero, replanteo de las piezas, aplicación del adhesivo, colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. En el encuentro de piezas, se dispondrá debajo una chapa pre-			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
CHAPALISA-1	1.150 m2	Chapa lisa ac. prelac. a=65 cm e=0,60 mm	7.64	8.79	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
A02A080-01	0.005 m3	MORTERO CEMENTO M-5+ hidrófugo	80.73	0.40	
P06SL043-01	1.100 m2	Adhesivo butimoso	3.40	3.74	
MAT.AUX	17.090 %	Material auxiliar general	0.20	3.42	
MED.AUX.-01	17.090 %	Medios auxiliares	0.08	1.37	
1	17.090 %	Costes indirectos	0.03	0.51	

TOTAL PARTIDA..... 22.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05	ml	REMATE SUPERIOR EN HUECOS Suministro y colocación de remate superior en huecos de carpintería, de chapa plegada de acero prelacado, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, anclado a fabrica de ladrillo existente mediante un perfil longitudinal en "Z" de 15 mm de altura, incluye 1,5 cm de aislamiento de lana mineral y sellado entre la chapa y la carpintería mediante separador EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real. Totalmente instalada.			
O01OA030	0.250 h.	Oficial primera	21.50	5.38	
O01OA050	0.250 h.	Ayudante	18.00	4.50	
P05CGP010-04	1.150 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=30cm e=0,6mm	6.40	7.36	
P04FAV095-03	1.500 m.	Perfil primario Z galv 1,5 mm.	1.91	2.87	
P05CW010	1.000 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.19	
P06BI060-02	1.000 m.	Separador EPDM	2.10	2.10	
P06SI110	1.000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	0.75	0.75	
LANAMINERAL	1.050 m2	Lana mineral 15 mm	2.80	2.94	
MED.AUX.-01	26.090 %	Medios auxiliares	0.08	2.09	
1	26.090 %	Costes indirectos	0.03	0.78	

TOTAL PARTIDA..... 28.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06	ml	VIERTAGUAS DE PROTECCIÓN. DETALLE A Suministro y colocación de pieza vierteaguas de protección en encuentro actual de fachada y carpintería, de chapa plegada de acero prelacado, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 250 mm y 4 pliegues, anclado a fabrica de ladrillo existente y sellado entre la chapa y la fachada mediante separador EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real.			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
CHAPA LISA	1.100 m2	Chapa lisa ac. prelac a=250 mm e=0.60 mm	6.20	6.82	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
P06BI060-02	1.000 m.	Separador EPDM	2.10	2.10	
P06SI110	1.000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	0.75	0.75	
MED.AUX.-01	13.830 %	Medios auxiliares	0.08	1.11	
1	13.830 %	Costes indirectos	0.03	0.41	

TOTAL PARTIDA..... 15.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07	ml	REMATE INFERIOR. CONTRA SUELOS Y EN ALTURA			
		Suministro y colocación de pieza vierteaguas de protección en remate inferior, de chapa plegada de acero prelacado, con goterón, espesor 0.60 mm, desarrollo 250 mm y 4 pliegues, anclado a fabrica de ladrillo existente, según documentación gráfica adjunta.			
		Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real.			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
CHAPA LISA	1.100 m2	Chapa lisa ac. prelac a=250 mm e=0.60 mm	6.20	6.82	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
MED.AUX.-01	10.980 %	Medios auxiliares	0.08	0.88	
1	10.980 %	Costes indirectos	0.03	0.33	

TOTAL PARTIDA..... 12.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.08	ml	REMATE INFERIOR EN HUECOS			
		Suministro y colocación de remate inferior en huecos de carpintería, de chapa plegada de acero prelacado, con goterón, espesor 1 mm, desarrollo 300 mm y 4 pliegues, anclado a chapa minionda mediante un perfil en "U" de 6 cm de ancho, incluye 1,5 cm de aislamiento de lana mineral y sellado entre la chapa y la carpintería mediante separador EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta. Se creará una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas (incluido en el precio).			
		Incluye "Z" intermedia de apoyo de 1,5 cm de altura, según documentación gráfica adjunta.			
		Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real.			
		Totalmente instalada.			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
P05CGP010-04	1.150 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=30cm e=0,6mm	6.40	7.36	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
P04FAV090-02	2.100 m.	Perfil secundario omega galv 1,5 mm.	2.11	4.43	
LANAMINERAL	1.050 m2	Lana mineral 15 mm	2.80	2.94	
P06BI060-02	1.000 m.	Separador EPDM	2.10	2.10	
P06SI110	1.000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	0.75	0.75	
MAT.AUX	21.740 %	Material auxiliar general	0.20	4.35	
MED.AUX.-01	21.740 %	Medios auxiliares	0.08	1.74	
1	21.740 %	Costes indirectos	0.03	0.65	

TOTAL PARTIDA..... 28.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.09	ml	REMATE LATERAL DE FACHADA EN HUECOS			
		Suministro y colocación de remate lateral en huecos de carpintería, de chapa plegada de acero prelacado, espesor 1 mm, desarrollo 300 mm y 6 pliegues, anclado a chapa minionda y carpintería, incluye 1,5 cm de aislamiento de lana mineral y sellado entre la chapa y la carpintería mediante separador EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida			
O01OA030	0.060 h.	Oficial primera	21.50	1.29	
O01OA050	0.060 h.	Ayudante	18.00	1.08	
1MMCHAPA	1.150 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=30cm e=1,0mm	7.12	8.19	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
LANAMINERAL	1.050 m2	Lana mineral 15 mm	2.80	2.94	
P06BI060-02	1.000 m.	Separador EPDM	2.10	2.10	
P06SI110	1.000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	0.75	0.75	
MAT.AUX	16.560 %	Material auxiliar general	0.20	3.31	
MED.AUX.-01	16.560 %	Medios auxiliares	0.08	1.32	
1	16.560 %	Costes indirectos	0.03	0.50	

TOTAL PARTIDA..... 21.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10	ml	REMATE ESQUINA EXTERIOR CON PANEL			
		Suministro y colocación de remate lateral en esquina exterior de panel con panel, de chapa plegada de acero pre-lacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 200 mm y 7 pliegues, anclado a chapa minionda, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
P05CGP010-04	1.150 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=30cm e=0,6mm	6.40	7.36	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
P04FAV090-02	2.100 m.	Perfil secundario omega galv 1,5 mm.	2.11	4.43	
LANAMINERAL	1.050 m2	Lana mineral 15 mm	2.80	2.94	
P06BI060-02	1.000 m.	Separador EPDM	2.10	2.10	
P06SI110	1.000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	0.75	0.75	
MAT.AUX	21.740 %	Material auxiliar general	0.20	4.35	
MED.AUX.-01	21.740 %	Medios auxiliares	0.08	1.74	
1	21.740 %	Costes indirectos	0.03	0.65	

TOTAL PARTIDA..... 28.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.11	ml	REMATE LATERAL PLANO			
		Suministro y colocación de remate lateral plano entre fachada de chapa y ladrillo caravista, de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 200 mm y 6 pliegues, anclado a chapa minionda y a fabrica de ladrillo existente, sellado entre la chapa y la fachada mediante separador EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta.			
		Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real.			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
CHAPA LISA	1.100 m2	Chapa lisa ac. prelac a=250 mm e=0.60 mm	6.20	6.82	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
P06SI110	1.000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	0.75	0.75	
MED.AUX.-01	11.730 %	Medios auxiliares	0.08	0.94	
1	11.730 %	Costes indirectos	0.03	0.35	

TOTAL PARTIDA..... 13.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.12	ml	REMATE LATERAL EN ESQUINA			
		Suministro y colocación de remate lateral en esquina entre fachada de chapa y ladrillo caravista, de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 200 mm y 7 pliegues, anclado a chapa minionda y a fabrica de ladrillo existente, sellado entre la chapa y la fachada mediante separador EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta.			
		Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real.			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
CHAPA LISA	1.200 m2	Chapa lisa ac. prelac a=250 mm e=0.60 mm	6.20	7.44	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
P06BI060-02	1.000 m.	Separador EPDM	2.10	2.10	
P06SI110	1.000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	0.75	0.75	
MED.AUX.-01	14.450 %	Medios auxiliares	0.08	1.16	
1	14.450 %	Costes indirectos	0.03	0.43	

TOTAL PARTIDA..... 16.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.13	ml	REMATE ESQUINA INTERIOR CON PARAMENTO			
		Suministro y colocación de remate lateral en esquina entre fachada de chapa y ladrillo caravista, de chapa plegada de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 70 mm y 3 pliegues, anclado a chapa minionda y a fabrica de ladrillo existente, sellado entre la chapa y la fachada mediante separador EPDM y silicona, según documentación gráfica adjunta.			
		Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real.			
		Totalmente instalada.			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
CHAPALISA-2	1.100 m2	Chapa lisa ac. prelac a=70 mm e=0.60 mm	4.30	4.73	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
P06BI060-02	1.000 m.	Separador EPDM	2.10	2.10	
P06SI110	1.000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	0.75	0.75	
MED.AUX.-01	11.740 %	Medios auxiliares	0.08	0.94	
1	11.740 %	Costes indirectos	0.03	0.35	

TOTAL PARTIDA..... 13.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14	ml	REMATE ESQUINA INTERIOR CON PANEL			
		Suministro y colocación de remate lateral en esquina exterior de panel con panel, de chapa plegada de acero pre-lacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 110 mm y 5 pliegues, anclado a chapa minionda, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real. Totalmente instalada.			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
CHAPALISA-3	1.150 m2	Chapa lisa ac. prelac a=110 mm e=0.60 mm	5.80	6.67	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
MED.AUX.-01	1.830 %	Medios auxiliares	0.08	0.15	
1	10.830 %	Costes indirectos	0.03	0.32	

TOTAL PARTIDA..... 11.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.15	ml	ENCUENTRO BAJANTES			
		Suministro y colocación de remate en encuentro con bajantes don dos tipos de chapas:			
		- 1 chapa para tapar la bajante, plegada de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 300 mm y 8 pliegues, anclado a perfil longitudinal omega, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Ejecución según CTE. DB-HS Salubridad. Medida la longitud real. Totalmente instalada.			
		- 2 chapas a cada lado, plegadas de acero prelacado, espesor 0.60 mm, desarrollo 55 mm y 3 pliegues cada una de ellas, anclado a chapa minionda, según documentación gráfica adjunta. Incluso p/p de replanteo, cortes y lim-			
O01OA030	0.100 h.	Oficial primera	21.50	2.15	
O01OA050	0.100 h.	Ayudante	18.00	1.80	
P05CGP010-04	1.250 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=30cm e=0,6mm	6.40	8.00	
CHAPA-5	2.200 m2	Chapa lisa ac.prelac. a=5,5cm =0.6 mm	4.30	9.46	
P05CW010	1.100 ud	Tomillería y pequeño material	0.19	0.21	
P04FAV090-02	1.100 m.	Perfil secundario omega galv 1,5 mm.	2.11	2.32	
P06SI110	1.000 m.	Sellado acrílico e=7 mm.	0.75	0.75	
MED.AUX.-01	24.690 %	Medios auxiliares	0.08	1.98	
1	24.690 %	Costes indirectos	0.03	0.74	

TOTAL PARTIDA..... 27.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.16	p.a	REMATES DE ALBAÑILERÍA			
		Partida alzada a justificar para los trabajos de albañilería necesarios y n o incluidos en las partidas anteriores. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos, fijación de soportes, recibidos y remates precisos y demás actuaciones de albañilería en general.			
O01OA030	40.000 h.	Oficial primera	21.50	860.00	
O01OA050	40.000 h.	Ayudante	18.00	720.00	
O01OA060	40.000 h.	Peón especializado	20.50	820.00	
MAT.AUX	2,400.040 %	Material auxiliar general	0.20	480.01	
MED.AUX.-01	2,400.040 %	Medios auxiliares	0.08	192.00	
1	2,400.040 %	Costes indirectos	0.03	72.00	

TOTAL PARTIDA..... 3,144.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA Y LINEAS DE VIDA					
03.01	días	MEDIOS AUXILIARES			
		Alquiler de plataforma elevadora de tijera para realizar tareas desde PATIO 1 de Instituto Federico Baraibar de reparación de pilares metálicos, hasta una altura máxima de trabajo de 14 metros. Incluso p/p de mantenimiento y se-			
M02PT080	1.000 días	Plataforma elev. tijera 14m.diesel	125.00	125.00	

TOTAL PARTIDA..... 125.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

03.02	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEAS DE VIDA			
		Suministro y colocación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 40 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; 1 anclajes intermedios de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.			
O01OA030	3.000 h.	Oficial primera	21.50	64.50	
O01OA070	3.000 h.	Peón ordinario	20.00	60.00	
P31IS470	1.500 ud	Disp. ant. tb. vert./hor. deslíz.+esl.90 cm.	105.85	158.78	
P31IS561	1.500 ud	Anticaídas sobre cable con absorb. ener.	105.57	158.36	
P31IS562	2.100 ud	Soporte extremo	58.91	123.71	
P31IS563	2.100 ud	Guía intermedia	99.60	209.16	
P31IS564	2.100 ud	Tensor de cable	51.41	107.96	
P31IS565	40.400 m.	Cable inox. 8 mm.	5.35	216.14	
MED.AUX.-01	1,098.610 %	Medios auxiliares	0.08	87.89	
1	1,098.610 %	Costes indirectos	0.03	32.96	

TOTAL PARTIDA..... 1,219.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03	ml	TRATAMIENTO PILARES METÁLICOS			
		Formación de capa de protección contra la oxidación en elementos de acero, mediante imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y silicato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor total de 100 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Ejecución según CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. Previo al tratamiento se procederá a realizar la limpieza			
O01OB230	0.075 h.	Oficial 1ª pintura	21.50	1.61	
O01OB240	0.075 h.	Ayudante pintura	18.00	1.35	
P25OU030-01	0.300 l.	Imp. anticorrosiva c/silicato de zinc	23.37	7.01	
P25WW220	0.100 ud	Pequeño material	1.00	0.10	
MED.AUX.-01	10.070 %	Medios auxiliares	0.08	0.81	
1	10.070 %	Costes indirectos	0.03	0.30	

TOTAL PARTIDA..... 11.18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 04 HUMEDADES

04.01	m2	LIMPIEZA SUPERFICIE C/ HUMEDAD Limpieza manual de paramento horizontal y/o vertical con presencia de manchas de moho o humedad mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 0,3 l/m², hasta su total eliminación, dejando la superficie preparada para la posterior aplicación de un nuevo revestimiento decorativo. Incluso p/p de aclarado de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado, acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor.			
O01OA050	0.075 h.	Ayudante	18.00	1.35	
MED.AUX.-01	1.350 %	Medios auxiliares	0.08	0.11	
1	1.350 %	Costes indirectos	0.03	0.04	

TOTAL PARTIDA..... 1.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.02	m2	PINTURA PLÁSTICA INTERIORES Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco y/o color, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.			
O01OB230	0.100 h.	Oficial 1ª pintura	21.50	2.15	
O01OB240	0.100 h.	Ayudante pintura	18.00	1.80	
P25OZ040	0.070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	7.67	0.54	
P25OG040	0.060 kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	1.36	0.08	
P25EI020	0.300 l.	P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate	2.33	0.70	
P25WW220	0.200 ud	Pequeño material	1.00	0.20	
MED.AUX.-01	5.470 %	Medios auxiliares	0.08	0.44	
1	5.470 %	Costes indirectos	0.03	0.16	

TOTAL PARTIDA..... 6.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO PLUVIALES					
05.01	m	BAJANTE PVC PLUVIALES			
		Suministro y montaje de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexiona- da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre- cio).			
O01OB170	0.150 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	21.50	3.23	
P17VF030	1.100 m.	Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.	3.93	4.32	
P17VP060	0.300 ud	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm.	3.19	0.96	
P17JP070	0.750 ud	Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.	1.83	1.37	
MED.AUX.-01	9.880 %	Medios auxiliares	0.08	0.79	
1	9.880 %	Costes indirectos	0.03	0.30	

TOTAL PARTIDA..... 10.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02	m3	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO			
		Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción			
O01OA070	0.140 h.	Peón ordinario	20.00	2.80	
M05EN030	0.280 h.	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	53.63	15.02	
MED.AUX.-01	17.820 %	Medios auxiliares	0.08	1.43	
1	17.820 %	Costes indirectos	0.03	0.53	

TOTAL PARTIDA..... 19.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior- mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con			
O01OA030	0.180 h.	Oficial primera	21.50	3.87	
O01OA060	0.180 h.	Peón especializado	20.50	3.69	
P01AA020	0.235 m3	Arena de río 0/6 mm.	16.80	3.95	
P02TVO310	1.000 m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=110	3.64	3.64	
MED.AUX.-01	15.150 %	Medios auxiliares	0.08	1.21	
1	15.150 %	Costes indirectos	0.03	0.45	

TOTAL PARTIDA..... 16.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 06 RECONSTRUCCIÓN MURO SALESAS

06.01	ud	ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS			
		Partida destinada al acondicionamiento de accesos para la reconstrucción de muro separador entre el Convento de			
O01OA070	4.000 h.	Peón ordinario	20.00	80.00	
M05PN010	6.600 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	45.98	303.47	
MED.AUX.-01	383.470 %	Medios auxiliares	0.08	30.68	
1	383.470 %	Costes indirectos	0.03	11.50	
TOTAL PARTIDA.....					425.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02	m3	EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN			
		Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción			
O01OA070	0.140 h.	Peón ordinario	20.00	2.80	
M05EN030	0.280 h.	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	53.63	15.02	
MED.AUX.-01	17.820 %	Medios auxiliares	0.08	1.43	
1	17.820 %	Costes indirectos	0.03	0.53	
TOTAL PARTIDA.....					19.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL			
		Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-			
E04CM050	1.000 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	115.82	115.82	
E04AB020	40.000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1.26	50.40	
MED.AUX.-01	166.220 %	Medios auxiliares	0.08	13.30	
1	166.220 %	Costes indirectos	0.03	4.99	
TOTAL PARTIDA.....					184.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

06.04	m2	FABRICA LADRILLO CARAVISTA			
		Fábrica de ladrillo cara vista hidrofugado de 24x11,4x8 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores			
O01OB050	0.800 h.	Oficial 1º ladrillero	21.50	17.20	
O01OB060	0.800 h.	Ayudante ladrillero	18.00	14.40	
P01LVR015	0.052 mud	L.cv 24x11,4x6,8 cm. marrón claro liso ICD	150.00	7.80	
P01MC040	0.025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	65.85	1.65	
MED.AUX.-01	41.050 %	Medios auxiliares	0.08	3.28	
1	41.050 %	Costes indirectos	0.03	1.23	
TOTAL PARTIDA.....					45.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.05	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 18x3 cm			
		Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 18x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de			
O01OB070	0.400 h.	Oficial cantero	21.50	8.60	
O01OB080	0.400 h.	Ayudante cantero	18.00	7.20	
P01SC100-01	1.000 m.	Albardilla piedra caliza 18x3 cm	15.00	15.00	
A02A080	0.008 m3	MORTERO CEMENTO M-5	80.73	0.65	
P01CC020	0.001 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	100.64	0.10	
MED.AUX.-01	31.550 %	Medios auxiliares	0.08	2.52	
1	31.550 %	Costes indirectos	0.03	0.95	

TOTAL PARTIDA..... 35.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.06	p.a	REPARACIÓN ZONAS DAÑADAS			
		Partida alzada a justificar en obra para la reparación de zonas dañadas dentro de la propiedad del Convento de las			
O01OA070	16.000 h.	Peón ordinario	20.00	320.00	
MAT.AUX	320.000 %	Material auxiliar general	0.20	64.00	
MED.AUX.-01	320.000 %	Medios auxiliares	0.08	25.60	
1	320.000 %	Costes indirectos	0.03	9.60	

TOTAL PARTIDA..... 419.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD					
07.01	ud	REDACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Redacción de plan de seguridad y salud de obra.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			200.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS					
07.02	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-			
O01OA070	0.085 h.	Peón ordinario	20.00	1.70	
P31BC145	1.000 ud	Alq. mes caseta oficina 4,00x2,23	94.66	94.66	
P31BC220	0.085 ud	Transp.150km.ent.r.y rec.1 módulo	502.49	42.71	
		TOTAL PARTIDA.....			139.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
07.03	ms	ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según			
O01OA070	0.085 h.	Peón ordinario	20.00	1.70	
P31BC080	1.000 ud	Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45	162.00	162.00	
P31BC220	0.085 ud	Transp.150km.ent.r.y rec.1 módulo	502.49	42.71	
		TOTAL PARTIDA.....			206.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
07.04	ud	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).			
O01OA070	0.100 h.	Peón ordinario	20.00	2.00	
P31BM090	0.333 ud	Banco madera para 5 personas	98.53	32.81	
		TOTAL PARTIDA.....			34.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
07.05	ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfata- tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,			
O01OA070	0.100 h.	Peón ordinario	20.00	2.00	
P31BM070	0.333 ud	Taquilla metálica individual	114.95	38.28	
		TOTAL PARTIDA.....			40.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
07.06	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri- grafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.			
O01OA070	0.100 h.	Peón ordinario	20.00	2.00	
P31BM110	1.000 ud	Botiquín de urgencias	23.41	23.41	
P31BM120	1.000 ud	Reposición de botiquín	53.24	53.24	
		TOTAL PARTIDA.....			78.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.07	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.			
		Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0.050 h.	Peón ordinario	20.00	1.00	
P31SB010	1.100 m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0.03	0.03	
TOTAL PARTIDA.....					1.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS					
07.08	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA			
		Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D.			
O01OA030	0.150 h.	Oficial primera	21.50	3.23	
O01OA070	0.150 h.	Peón ordinario	20.00	3.00	
P31CB100	0.200 m.	Valla estándar chapa galvan. 2 m	16.31	3.26	
A03H060	0.080 m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	71.57	5.73	
TOTAL PARTIDA.....					15.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
07.09	m2	Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					6.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
07.10	d.	m2. alq. andamio acero galvanizado			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					0.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
07.11	ud	SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE			
		Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-			
O01OA050	0.150 h.	Ayudante	18.00	2.70	
P31SV010	0.200 ud	Señal triang. L=70 cm.reflex. EG	26.65	5.33	
P31SV155	0.200 ud	Caballote para señal D=60 L=90,70	23.54	4.71	
TOTAL PARTIDA.....					12.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
07.12	ud	SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE			
		Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0.300 h.	Peón ordinario	20.00	6.00	
P31SV040	0.200 ud	Señal stop D=60 cm.oct.reflex. EG	75.04	15.01	
P31SV050	0.200 ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	11.54	2.31	
A03H060	0.064 m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	71.57	4.58	
TOTAL PARTIDA.....					27.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
07.13	ud	SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE			
		Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y			
O01OA070	0.300 h.	Peón ordinario	20.00	6.00	
P31SV030	0.200 ud	Señal circul. D=60 cm.reflex. EG	28.20	5.64	
P31SV050	0.200 ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	11.54	2.31	
A03H060	0.064 m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	71.57	4.58	
TOTAL PARTIDA.....					18.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
07.14	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.			
		Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la			
O01OA070	0.100 h.	Peón ordinario	20.00	2.00	
P31SC030	1.000 ud	Panel completo PVC 700x1000 mm.	10.00	10.00	
TOTAL PARTIDA.....					12.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.15	m.	BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), pa-			
O01OA030	0.125 h.	Oficial primera	21.50	2.69	
O01OA070	0.125 h.	Peón ordinario	20.00	2.50	
P31CB010	0.065 ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	11.06	0.72	
P31CB210	0.240 m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5.25	1.26	
P31CB040	0.003 m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	231.32	0.69	
P31CB220	0.150 ud	Brida soporte para barandilla	1.84	0.28	

TOTAL PARTIDA..... 8.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.16	m2	PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies			
O01OA030	0.060 h.	Oficial primera	21.50	1.29	
O01OA060	0.060 h.	Peón especializado	20.50	1.23	
P31CR030	0.100 m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1.21	0.12	
P31SB010	1.428 m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0.03	0.04	
P31CR160	1.280 m.	Cuerda de atado redes de seguridad	0.44	0.56	
P31CR140	1.600 ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0.32	0.51	
P31SV050	0.125 ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	11.54	1.44	

TOTAL PARTIDA..... 5.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS						
08.01	m3		TRANSPORTE A VERTEDERO			
			Transporte a vertedero, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-			
O01OA070	1.000	h.	Peón ordinario	20.00	20.00	
M07CB010	0.600	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	33.39	20.03	
M07N060-01	1.000	m3	Canon de desbroce a vertedero	0.82	0.82	
TOTAL PARTIDA.....						40.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
08.02	ud		ALQ. CONTENEDOR 20 m3.			
			Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3. de capacidad, colocado a pie de carga			
M13O180	1.000	ud	Entreg. y recog. cont. 20 m3.	94.59	94.59	
TOTAL PARTIDA.....						94.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
08.03	ud		SEPARACIÓN RESIDUOS OBRA			
O01OA050	10.000	h.	Ayudante	18.00	180.00	
MED.AUX.-01	180.000	%	Medios auxiliares	0.08	14.40	
1	180.000	%	Costes indirectos	0.03	5.40	
TOTAL PARTIDA.....						199.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
08.04	Tn		GESTIÓN RESIDUOS INERTES			
			Tasa para la deposición directa de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la			
C1	1.000	Tn	Canón de vertido residuos inertes	10.00	10.00	
MED.AUX.-01	10.000	%	Medios auxiliares	0.08	0.80	
1	10.000	%	Costes indirectos	0.03	0.30	
TOTAL PARTIDA.....						11.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
08.05	Tn		GESTIÓN RESIDUOS MADERA			
			Tasa para la deposición directa de residuos de madera exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM			
C2	1.000	Tn	Canón vertido madera	18.00	18.00	
MED.AUX.-01	18.000	%	Medios auxiliares	0.08	1.44	
1	18.000	%	Costes indirectos	0.03	0.54	
TOTAL PARTIDA.....						19.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
08.06	Tn		GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO			
			Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM			
C3	1.000	Tn	Canón vertido plástico	6.00	6.00	
MED.AUX.-01	6.000	%	Medios auxiliares	0.08	0.48	
1	6.000	%	Costes indirectos	0.03	0.18	
TOTAL PARTIDA.....						6.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
08.07	Tn		GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTRO METALES			
			Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuo			
C4	1.000	Tn	Canón vertido acera y metal	3.00	3.00	
MED.AUX.-01	3.000	%	Medios auxiliares	0.08	0.24	
1	3.000	%	Costes indirectos	0.03	0.09	
TOTAL PARTIDA.....						3.33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL IES FEDERICO BARAIBAR

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.08	Tn	GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN			
		Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización, recuperación o valorización. Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden			
C6	1.000 Tn	canón de vertido papel y cartón	7.00	7.00	
MED.AUX.-01	7.000 %	Medios auxiliares	0.08	0.56	
1	7.000 %	Costes indirectos	0.03	0.21	

TOTAL PARTIDA..... 7.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.09	Tn	GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS			
		Precio para la gestión del residuo peligrosos con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la			
C7	1.000 Tn	Canón de vertido residuos peligrosos	1.50	1.50	
MED.AUX.-01	1.500 %	Medios auxiliares	0.08	0.12	
1	1.500 %	Costes indirectos	0.03	0.05	

TOTAL PARTIDA..... 1.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.10	m2	GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO			
		Precio para la gestión de residuos peligrosos y canon de vertido por entrega a gestor autorizado de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición.			
C8	1.000 Tn	canón de vertido fibrocemento	5.80	5.80	
MED.AUX.-01	5.800 %	Medios auxiliares	0.08	0.46	
COSTESINDIR-0	5.800 %	Costes indirectos	0.03	0.17	

TOTAL PARTIDA..... 6.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

