

ERREMENTARIENA KALEKO HAUR-JOLASEN GUNERAKO ESTALKIA
DISEINATU, HORNITU ETA JARTZEA KONTRATATZEKO AGINDU
TEKNIKOEN ORRIAK

EDUKIA

1.	AURREKARIAK	2
2.	KONTRATUAREN XEDEA	2
3.	ESTALKIAREN BALDINTZA TEKNIKOAK	2
3.1.	Baldintza formalak eta materialak	3
3.2.	Zimentazioa	3
3.3.	Erabiliko diren materialen ezaugarriak	3
3.4.	Bermea	4
4.	KONTRATATU BEHARREKO LANAK ETA HORIEN IRISMENA	4
4.1.	Kontratututako lanen deskribapena	4
4.2.	Kontratua gauzatzeko baldintzak	5
5.	BALIABIDE MATERIALAK ETA TEKNIKOAK ANTOLATZEA	9
6.	ADMINISTRAZIOAK AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA	9
7.	AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK	10
8.	DOKUMENTAZIOA EDITATU ETA AURKEZTEKO EUSKARRIA	11
9.	KONTRATUAREN IRAUPENA ETA EGIKARITZE-EPEA.....	11
10.	LANAK ORDAINTZEA.....	11
	ERANSKINA. AURRETIAZKO INFORMAZIOA	13

1. AURREKARIAK

Urdulizko Errementariena plazan 120 m²-ko (12x10 m) haur-parkea dago, baina erabilera mugatua du baldintza meteorologikoak onak ez diren egunetan. Udalak, horregatik, estalki edo teilatua jarri nahi du leku horretan, euri edo eguzki gogorreko egunetan jolas-gunea babesteko.

Haur-parkea lur-oinarri trinkoaren gaineko zolata batean dago, eta kautxuzko zoladura dauka. Bertan ez dago estalkia jartzea baldintzatzen duen zuhaitzik edo zuhaixkarik.

2. KONTRATUAREN XEDEA

Prozedura honen xedea da Errementariena kaleko haur-jolasen gunerako estalkia diseinatu, hornitu eta jartzeko kontratua esleitzea, betiere horretarako idatzitako baldintza-orriekin bat.

Kontratuaren xedearen barruan dago estalkiari eusteko behar den obra zibila (zapatak egitea eta zoladura berriro jartzea), bai eta diren instalazioen afekzioak ere.

Bete beharreko helburuak dira, batetik, egungo haur-parkearen balio ludikoa handitzea, eta, bestetik, parkearen balio estetikoa eta erosotasuna handitzea, ahalik eta segurtasun-maila handienak bermatuz.

3. ESTALKIAREN BALDINTZA TEKNIKOAK

Estalkiak, maila estetikoan, bat egin behar du inguruan eraikita dagoen multzoarekin, eta, oro har, honako berezitasun hauek izango ditu:

- Eguzki-erradiazioaren aurrean, eraginkorra izan behar du, baina, aldi berean, zeharrargia.
- Prezipitazioen, euriaren eta elurraren aurrean iragazgaitza, eta ur-bilketaren gaia konponduta.
- Haize-boladekiko eta elurraren pisuarekiko erresistentea.
- Arina, azalera handiak bitarteko zutaberik gabe estaltzeko gai dena.
- Ignifugoa, suarekiko erresistentea.

Proposatutako estalkiak indarrean dagoen arauteria betetzen duela justifikatuko da.

3.1. Baldintza formalak eta materialak

Estalkiak 120 bat m²-ko azalera (12x10 m) estaliko du; ikusi Eranskina.

Espazioa estaltzeko, polikarbonatoa edo antzeko material arina erabiliko da. Oihalezko estalkiak ez dira onartuko.

Proposamenak barne hartu beharko ditu zimentazioa eta estalkiari eusteko egitura. Egitura hori metalezkoa, zurezkoa eta abar izan daiteke, eta ahalik eta barne-euskarri gutxien erabiliko da ahalik eta espazio libre handiena lortzeko. Nolanahi ere, beti errespetatu beharko dira jokoaren segurtasun-azalerak. Egituraren euskarriak haur-parkearen kautxuzko zorutik kanpo kokatuko dira, betiere perimetroan oinezkoen pasatzea oztopatzen ez bada. Estalkiaren egitura metalezkoa bada, dagokion lur-hargunea izango du.

Estalkiak bermatu beharko du estalkipeko espazio gehiena estankoa izatea euri-urarekiko. Era berean, euri-uren udal-sarera ebakuatu beharko dira.

Estalkiak jolasguneko argiztapena bermatu beharko du, barruan argiztapen gehigarriarik jarri behar izan gabe.

Jolasgunearen gaineko edozein puntutan, gutxieneko altuera librea 3 metrokoa izango da, eta bermatu beharko da edozein jolasetako punturik altuenetik estalkiraino 2 metroko altuera librea egongo dela.

Kontuan hartu beharko da bizitegi-eraikin bat hurbil dagoela, eta haren lurzatia kautxuzko zoruak mugatutako joko-eremutik 7,20 metrora dagoela. Jarri beharreko estalkiak, beraz, ahalik eta gutxien aldatu beharko ditu gaur egun diren etxebizitzaren, eta batez ere, beheko solairuen oraingo baldintzak (ikuspegiak, argiztapena eta abar).

3.2. Zimentazioa

Egituraren zimentazioa lurpean egongo da, hormigoi armatuzkoa izango da, eta ez da jolasgunearen zoru-kotatik kanpora aterako.

3.3. Erabiliko diren materialen ezaugarriak

Hornitu beharreko estalkiak eta horren instalazioak, bai eta estalkia fabrikatzeko erabilitako materialek ere, erabilera- eta funtzionamendu-segurtasunari buruzko indarreko legerian jasotako arauak beteko dituzte (autonomia-erkidegoko, estatuko eta Europako legeria).

Egitura osatzen duten jatorrizko piezek, ordezkotzeko piezek, moduluek eta ekipoei normalizazio eta homologazio-ziurtagiria eduki beharko dute.

3.4. Bermea

Egitura osatzen duten elementuek eta estalkiaren materialek gutxienez 10 urteko bermea eduki beharko dute.

4. KONTRATATU BEHARREKO LANAK ETA HORIEN IRISMENA

Kontratua “dena barne” gisa planteatuta dago, eta honako lan hauek egin beharko dira:

- Proiektua idatzi
- Obraren zuzendaritza
- Obra zibila egin, eta estalkia hornitu eta jarri.
- Berme-epari dagozkion mantentze-lan prebentiboak eta korrektiboak egitea.

Kontratua indarrean dagoen bitartean, esleipendunak konpromisoa hartuko du udalarekin aldian-aldian harremanetan jartzeko, eta harreman horietan udalari jakinaraziko dizkio udal-irizpideen eta interesen ikuspegitik lan osoagoa ekar dezaketen iradokizun, zuzenketa edo ekimen guztiak.

4.1. Kontratututako lanen deskribapena

Ondoren, elkarren segidan deskribatzen dira enpresa esleipendunak kontratua bete bitartean egin beharreko lan nagusiak:

- Jolasgunea estaltzeko elementuaren oinarritzko ezaugarriak zehaztea, udal-zerbitzu teknikoek oniritzita.
- Teknikari eskudunak sinatutako proiektua idaztea eta, ondoren, Udalari ematea, horren barruan direla estalkia eta haren zimenduak behar bezala deskribatzeko behar diren datu tekniko guztiak.
- Jardun-eremuaren jasotze topografikoa egitea, horrela zehatz-mehatz adierazi ahal izango baitira estalkiaren zutabeen kokapena eta altuera.
- Estalkiaren egituraren zuinketa egitea, eta zuinketa-agiria sinatzea.
- Zimentazioa proiektuaren arabera eta zuzendaritza fakultatiboak emandako aginduei jarraikiz egitea.
- Estalkia tailerretik edo biltegitik lan-lekura eramatea eta deskargatzea.
- Estalkia jarri eta muntatzea.
- Amaierako dokumentazioa egitea, eta, ondoren, Udalari entregatzea.
- Instalazioaren mantentze-lanak egitea berme-epea den bitartean.

4.2. Kontratua gauzatzeko baldintzak

KONTRATURAKO IPINITAKO LANGILE TEKNIKOAK

Kontratistak, kontratua egoki gauzatzeko, behar beste langile jarriko ditu, eta guztiek lanbide-gaitasuna izan beharko dute.

Kontratistak, kontratua formalizatu aurretik, idatziz jakinaraziko dio Administrazioari zein izango den aurreikusitako obrak eta probak kontrolatu eta kontratua zuzendu behar dituen pertsonaren izena.

Pertsona horrek nahikoa lanbide-esperientzia eduki beharko du, eta hori ordezkatzeko, aurretik jakinarazi beharko zaio Udalari eta hark onartu.

Kontrataren ordezkaritzak eta Udalak elkar hartuta adostuko dituzte haien arteko harremanen xehetasunak, eta lanen eta proben martxa kontrolatzeko bileren aldizkakotasuna eta maila ezarriko dituzte.

LAN-PROGRAMA

Kontratua formalizatzen denetik zazpi (7) egun balioudunen epean, kontratistak lanak gauzatzeko behin betiko programa aurkeztu beharko du.

LANEN HASIERA

Udal-zerbitzu teknikoek proiektua onartu ondoren, eta estalkiaren zimentazioaren zuinketa egin ostean, zuinketa egiaztatzeke agiria sinatu beharko da.

Jarraian, kontratistak behar den obra zibila egingo du, bai eta, ondoren, estalkia muntatu ere.

OBRAREN ZUZENDARITZA

Eraikuntza Antolamenduari buruzko Legean ezarritako eran egingo da obraren zuzendaritza.

OBRARA BISITAK

Kontratuaren ardura duen teknikariak beharrezkotzat jotzen duen guztietan egingo dira bisitak, baina, gutxienez, astean behin.

LANAK EGITEKO BEHAR DIREN BAIMENAK

Enpresa esleipendunak behar diren kudeaketak egin beharko ditu, bai enpresa hornitzaileen aurrean, bai administrazio eskudunen aurrean, lanak egiteko behar diren baimenak lortzeko, hargatik eragotzi gabe eskabide formalak Udalak betetzea.

AFEKZIOAK ETA ELEMENTUAK BERREZARTZEA

Kontuan hartu beharko da kontratu honen xede den obra zibila dela grafikoki adierazitako eremuan garatzen dena, baina baita zerbitzuak konektatzeko edo urbanizazioari jarraipena emateko jardun behar den zatietan egiten dena ere (instalazioak, zoladurak, zoruak...). Kontratistaren kontura izango dira zoladura babestea eta lehendik dauden elementuak kontserbatzea, baldin eta elementu horiek jarduten den tokian mantentzen badira.

Esku-hartzeak berarekin badakar azpiegitura-sareak, kutxatila, kutxatilen estalkiak, hustubideak, hiri-altzarien elementuak, argiak, lorezaintza, zoladura edo urbanizazioa osatzen duten bestelako elementuak berriro jarri edo aldatzea, horietan edozein esku-hartze egin aurretik, kontratistak udal-zerbitzu teknikoan adostasuna lortu beharko du. Obrak eragindako edozein elementu desmuntatu, pilatu eta, ondoren, muntatzea enpresa esleipendunaren kontura joango da. Elementuak berriro jarri behar direnean, gaur egun diren material berberekin edo antzeko ezaugarriak dituztenekin (lodia, iraunkortasuna, kolorea eta abar) egin beharko da, eta, aurretik, Udalak onartu beharko du.

Behin-behineko desbideraketak edo sarbide-arrapalak egin behar badira, edo behin-behineko azpiegitura eraiki behar bada, edo beste edozer egin behar bada, kontratistaren kontura izango dira erabiltzeko epean zehar horiek eraiki eta kontserbatzea, eta kontzeptu horiengatik ez dute inolako ordainketarik jasoko, obraren prezioetan sartuta daude-eta.

Era berean, kontratua behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren instalazio-hartuneak, baita obra-etxoletakoak ere, enpresa esleipendunaren kontura joango dira.

Kontratututako lanak amaitzean, jarduteko erabili den perimetroa egoera onean geratu beharko da, eta kontratistaren erantzukizuna izango da beharrezkoak diren elementuak berriro jartzea eta garbiketa-lanak egitea.

ESKU-HARTZEKO GUNEAREN ITXITURAK, SEINALEAK ETA ERROTULUAK

Enpresa kontratistak bere kabuz jarri beharko ditu lan-eremurako sarbidea, zirkulazioa edo oinezkoen joan-etorria erregulatzea eta arrisku-puntu posibleak adierazteko behar diren seinaleak, bai esku hartzeko eremuan bertan, bai haren mugetan eta inguruetan, eta egin beharreko lanen izaerak eskatzen dituen segurtasun-neurri guztiak hartu beharko ditu pertsonentzat eta ondasunentzat.

Babes-hesia jarri beharko da. Horretarako, krokis bat aurkeztu beharko da, non okupatuko den zoru publikoa grafiatuko baita. Hesiaren kokaerak, neurriak eta ezaugarriak udal-zerbitzu teknikoan oniritzia jaso beharko dute.

Kontratistak ahalik eta gutxien eragin beharko dio trafikoari, eta ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioari segurtasun-baldintza nahikoetan eutsi beharko dio. Horretarako, arauzko neurriak

hartu beharko ditu seinale bertikal eta/edo horizontalei, informazio-kartelei eta errotulu adierazleei dagokienez, betiere oinezkoen eta instalazioa egiten duten langileen segurtasuna uneoro bermatzeko. Era berean, bide-segurtasuna dela-eta, garbi eduki beharko dira galtzadak eta espaloiak.

Kontratistak bere kontura seinaleztatu beharko ditu kontratuaren xede diren jarduerak, betiere indarrean dagoen araudiaren arabera, eta erakunde eskudunek adierazitakoaren eta obra-zuzendaritzaren jarraibideekin bat.

INGURUAK LANAK EGIN BITARTEAN EDUKI BEHARREKO ARGIZTAPENA

Instalazioa egin bitartean farolak kendu edo argirik gabe utzi behar bazaie, esleipendunak argiztapena bermatzeko behar diren bitartekoak eskaini beharko ditu. Argiztapena jartzeko, bete beharrekoak izango dira Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa eta gaur egun indarrean dagoen Eraginkortasun Energetikoko Erregelamendua. Altuera desberdineko zutoinek, luminariak eta lanparek, ekipoen pp-k eta abarrek osatuko dute instalazioa, horren barruan dela egungo argiteria publikoaren sarera konektatzea ere, baina beti udal-langileen jarraibideen arabera. Azkenean, estalkiaren instalazioa amaitu ondoren, elementuak deskonektatu eta kendu egingo dira. Argiteria publikoaren kontsumoa Udalaren kontura joango da.

BITARTEKO OSAGARRIAK, ETA SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Bete beharrekoa izango dira Segurtasun eta osasun arloan indarrean dagoen legeria, eta, zehazki, eraikuntza-obretan gutxienezko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua. Kontratistaren kontura izango dira arlo hori betetzeak dakartzan gastuak.

Illo horretan, kontratua gauzatzen hasi aurretik, esleipendunak Segurtasun eta Osasun Plan bat egingo du, proiektuan jasotako Segurtasun eta Osasun Azterlanean oinarrituta; eta, bertan, azterlanean jasotako aurreikuspenak aztertu, garatu eta osatuko dira, egin beharreko eraikuntza-obretara egokituz eta betiere bere egikaritze-sistemaren arabera. Segurtasun eta Osasun Plana egitea nahitaezkoa ez bada, arrisku espezifikoaren ebaluazioa idatziko da.

Esleipendunak behar diren makinak eta baliabide osagarriak jarri beharko ditu obretan, obrak kontratuan hitzartutako epeetan behar bezala egin daitezen.

Era berean, behar diren neurriak hartu beharko ditu langileen, oinezkoen eta jabe mugakideen segurtasuna zaintzeko.

Lan, bitarteko lagungarri eta material guztiak, bai eta beharrezkoak diren laneko segurtasun- eta osasun-unitateak edo -elementuak ere, prezioan sartutzat joko dira, nahiz eta guztiak ez agertu prezioen xehetasunetan edo deskribapenean zehaztuta.

Bestalde, ez da onartuko aurkeztutako aurrekontu orokorrean sartuta ez dagoen partidarik (sarbideak egitea, materiala garraiatzea eta zama-lanak egitea), prezio unitarioetan sartuta daudela uste baita.

KALITATE-KONTROLA

Udalak eskubidea izango du jatorrizko fabrikatzailearen espezifikazioak edo udal-zerbitzu teknikoek jakinarazitako ezaugarriak betetzen ez dituzten elementuak edo osagaiak baztertzeko. Halaber, instalatu beharreko elementuen edo osagaien kalitatea bermatzeko, kalitate-kontroleko analisiak eta saiakuntzak agindu ahal izango ditu, eta horiek laborategi espezializatuetan egin beharko dira. Saiakuntzen zenbatekoa esleipendunaren kontura joango dira.

Kontratistak berehala eta udalarentzat kargurik gabe ordeztu beharko ditu espezifikazioak betetzen ez dituzten edo aipatutako saiakuntzak gaitzen ez dituzten elementuak edo osagaiak; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango ezarritako zehapen-araubidea aplikatzeko.

INGURUMEN-BABESA

Ahal dela, ez zaie eragozpenik sortuko herritarrei, lanak eta jardunak bide publikoan egingo dira-eta.

Egunero garbituko da eragindako guneko osoa. Ondo bereiztu eta mugatu beharko dira obra-gunea eta gainerako espazioa, horrela saihestuko baita hautsa eta zikinkeria zabaltzea.

Era berean, erabilitako ekipamendu guztiek eta egindako lanek zehatz-mehatz bete beharko dute kutsadura akustikoari buruzko indarreko arauteria.

HONDAKINAK KUDEATU ETA MATERIALAK PILATZEA

Udalaren zerbitzu teknikoek ezarritako lekuetan gorde eta pilatuko dira hondakinak eta materialak (obrarako materialak, behin-behinean kendutako urbanizazio-elementuak eta abar).

Hondakinak gorde edo materiala pilatzea dela-eta, ezin izango da inoiz joan-etorria eta zirkulazioa galarazi.

Hondakinak ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan ezarritako eran kudeatuko dira, bertan arautzen baita nola sortu eta kudeatu behar diren eraikitze eta eraiste-hondakinak.

HORNIGAIA JASO ETA INSTALATZEA

Lanak amaitu ondoren, eta kontratistak eskatuta, Udalak egiaztatuko du hornitutako estalkia eta instalazioa (obra zibila barne) bat datozela egindako eskaintzarekin, eta bete egiten dituztela plegu honetan eta kontratuko gainerako dokumentuetan ezarritako baldintzak.

Aurrekoa betetzen bada, jasotze-agiria egingo da, eta hasiera emango zaio berme-epeari.

Kontratutako lanak egin ostean aurkeztu beharreko amaierako dokumentazioan, honako hau jaso beharko da:

- Instalazioaren amaierako prestazioak ziurtatzeko egindako egiaztapenak eta probak.
- Udalak baimendutako aldaketak.
- Estalkia instalatu bitartean egindako kontrolen zerrenda, eta kontrolen emaitzak.
- Erabili eta mantentzeko jarraibideak

HORNIGAIAREN MANTENTZE-LANAK

Mantentze-lanak egiteko epea eta berme-epea bera izango dira. Hemen sartzen dira erabilera egokia, higadura, ekintza bandalikoak edo arrazoi handiagoak direla-eta egin beharreko mantentze prebentiboak eta korrektiboak egiteko behar diren lan guztiak (eskulana eta materialak).

Esleipen-irizpideetan baloratuko da estalkia eta haren elementuak mantentzeko baldintzak hobetzea.

5. BALIABIDE MATERIALAK ETA TEKNIKOAK ANTOLATZEA

Enpresa esleipendunak bere antolaketan nahikoa elementu material, tekniko eta informatiko izango ditu kontratua behar bezala gauzatzeko.

6. ADMINISTRAZIOAK AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA

Udalak idazketa-taldearen esku jarriko ditu honako dokumentu hauek:

- ETRS-89 plano kartografikoa (Cartografia Urduliz.dwg), DWG formatuan.
- Gaur egun den saneamendu-sarearen planoak (Saneamiento Urduliz.dwg), DWG formatuan, kanpo-erreferentziak barne.

7. AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Kontratistak proposatzen den estalkiaren proposamen deskriptibo bat aurkeztu beharko du, eta horren barruan egongo dira memoria, plano deskribatzaileak, infografiak eta bere proposamena behar bezala definitzeko eta indarrean dagoen araudia betetzen dela justifikatzeko behar den dokumentazio guztia . Teknikari gaituak izenpetu beharko ditu dokumentuak, eta kasuan kasuko lanbide-elkargoak ikuskatu.

Estalkiari buruzko atalean, estaltze-egituraren plano kotadunak aurkeztu beharko dira, zimentazioak, zutabeak, egitura eta estalkia adierazita. Zutabeen, uhalen, zertxen eta estalkien edo egitura-sistema sostengatzailearen materialen memoria aurkeztuko da.

Era berean, estalkiaren segurtasunari buruzko egiaztagiria aurkeztu beharko da, umeentzako jolasgune batean kokatuta dago-eta.

Bai kalkulua egitea, bai estalkia hornitu eta instalatzea, esleipendunaren kontura joango da, baita segurtasun-egiaztagiria ere.

Zehazki, hauexek dira dokumentazio teknikoa osatu behar duten dokumentuak:

- Memoria
- Egituraren kalkulua, teknikari gaituak sinatua
- Aurrekontu xehatua
- Segurtasun eta osasunari buruzko oinarrizko azterlana
- Kalitate-kontrolari buruzko programa
- Hondakin-kudeaketaren azterlana
- Planoak
- Infografiak

Instalazioa amaituta, esleipendunak obra-amaierako dokumentazio hau entregatu beharko dio Udalari:

- Obra-amaierako ziurtagiria
- Obra-amaierako memoria
- Obra-amaierako planoak (hauek ere DWG formatuan)
- Amaierako kitapena
- Estalkiaren segurtasunaren egiaztagiria
- Proiektuaren protokoloaren edo indarreko araudiaren arabera egindako proben emaitza.
- Kalitate-kontrolaren liburua (fitxa teknikoak, kalitate-adierazpenak, berme-egiaztagiriak, katalogoak eta abar)

- Hornitzaileen eta euren telefonoen zerrenda
- Hondakin-kudeaketako amaierako txostena + JKD
- Jardunaren ostean egindako argazkiak
- Berme-epean zehar egin beharreko mantentze-lanak biltzen dituen dosierra.

8. DOKUMENTAZIOA EDITATU ETA AURKEZTEKO EUSKARRIA

Estaltze-elementu berriaren oinarritzko ezaugarriak udal-zerbitzu teknikoen oniritziarekin zehaztu ondoren, dokumentazioaren ale bat aurkeztuko da koadernatutako paperean eta beste bat euskarri digitalean PDF formatuan, eta, planoen kasuan, baita DWG formatuan ere. Amaierako dokumentazioa aurkezteko, irizpide berberak bete beharko dira.

Dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako batean idatzita egongo da.

Prezioan sartuta egongo dira edizio-gastu guztiak, koadernatze-gastuak, kopiak, digitalizazioa, itzulpena, bai eta lanak egiteko egin behar den beste edozein gastu ere.

9. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA EGIKARITZE-EPEA

Estalkia diseinatu, hornitu eta jartzeko gehieneko epe osoa LAUROGEITA HAMAR (90) EGUNekoa izango da, egutegi honen arabera:

- Proposamena aurkeztea: HOGEI (20) EGUN natural, kontratua sinatzen denetik zenbatuta.
- Zuinketa: HAMAR (10) EGUN natural, Udalak proposamena onartzen duenetik.
- Instalazioa: HIRUROGEI (60) EGUN natural, zuinketa egiten denetik zenbatuta. Horren iraupena jasotze-agiria izenpetu artekoa izango da edo amaierako dokumentazioa entregatu artekoa; azken hori aurkezteko epea, gehienez ere, hilabetekoa (1) da jasotzea egiten denetik.

10. LANAK ORDAINTZEA

Ordainketa egin ahal izateko, eginda egon beharko dute kontratatutako lan guztiek, eta, gainera, azken dokumentazioa aurkeztuta eta udalak aldeko txosten teknikoa emanda.

Esleipendunari egotzi ezin zaizkion arrazoiak direla-eta atzerapenik gertatzen bada, zatizko ordainketak adostu ahal izango dira.

Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatutakoarekin bat, faktura elektronikoa nahitaez aurkeztu behar duten entitateek formatu elektronikoan bidaliko dizkiote fakturak Urdulizko Udalari, Faktura Elektronikoen Udal Puntu Orokorraren bitartez.

Urdulizen, 2022ko azaroaren 10ean.

Alkatea



Firmado digitalmente
por BILBAO LOPATEGUI,
JAVIER (FIRMA)
Fecha: 2022.11.11
13:24:07 +01'00'



Udalaren arkitektoa

ERANSKINA. AURRETIAZKO INFORMAZIOA



// Haur-parkea – 1. ikuspegia



// Haur-parkea – 2. ikuspegia



// Haur-parkea – 3. ikuspegia



// Haur-parkea – 4. ikuspegia



// Estali beharreko haur-parekaren kokapena