1 RELLENOS GRAVA

Código	Descripción del ensayo		Precio unitario	Unidades	Total
1.1	Ensayo para la comprobación de compactaciones de rellenos de zahorra, consistente en Ensayo Proctor s/NLT-107 Determinación de densidad "in situ"	NLT-107	**120,00**	**1**	**120,00**
				Total Capitulo 1	**120,00**

2 HORMIGON

Código	Descripción del ensayo		Precio unitario	Unidades	Total
2.1	Índice de consistencia. Cono de Abrams.	UNE-EN 12350-2	**18,00**	**2**	**36,00**
2.2	Toma en obra de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1,	UNE EN 12390-2 UNE	**99,00**	**2**	**198,00**
				Total Capitulo 2	**234,00**

3 ACEROS

Código	Descripción del ensayo		Precio unitario	Unidades	Total
3.1	Características mecánicas	s/DB-SE-A apt. 4,2,4			
3.2	Análisis químicos	s/DB-SE-A apt. 4,2,4			
3.3	Inspección visual de soldaduras	UNE-EN 13018:2001 UNE 14044:2002	**Incluido en 2.3 y4 y 2.5**	**20**	**0,00**
3.4	Reconocimiento de soldaduras por líquidos penetrantes, previa inspección visual. (Media jornada o fracción) Hasta 10 Uds	UNE 14612:1980	**210,00**	**1**	**210,00**
3.5	Examen soldadura mediante partículas magnéticas previa inspección visual. (Media jornada o fracción) Hasta 10 Uds	UNE-EN 1290:1998 UNE-EN 1290/1M:2002	**210,00**	**1**	**210,00**
3.6	Reconocimiento de soldaduras por	UNE EN 1714:1998 UNE			
3.7	Examen radiográfico de uniones soldadas	UNE EN 287-1 93			
3.8	Comprobación par de apriete tornillos				
3.9	Espesor recubri. Pinturas, galvanizado y morteros	UNE-EN-ISO-2808:			
3.10	Adherencia de pinturas y morteros	une 48032:80			
				Total Capitulo 3	**420,00**


4 MORTEROS

Código	Descripción del ensayo		Precio unitario	Unidades	Total
4,1	Resistencia a compresión serie de 3 probetas cilindricas.	UNE EN 1015-11:2000	**120,00**	**1**	**120,00**
4,2	Consistencia en mesa de sacudidas	UNE 83258:2005	**35,00**	**1**	**35,00**
4,3	Absorción de agua por capilaridad	UNE EN 1015-18:2003			
4,4	Densidad aparente	UNE EN 1015-10:2000			
4,5	Adherencia al soporte	UNE EN 1015-10:2000			
				Total Capitulo 4	**155,00**

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Capitulo	Descripción del Capitulo	Total
1.	Rellenos Grava	**120,00**
2.	Hormigón	**234,00**
3.	Aceros	**420,00**
4.	Morteros	**155,00**
	Total presupuesto del Plan de control de calidad	**929,00**

Errenteria, Octubre 2018



RAUL VIZCAYA DEL SOL
ARQUITECTO