



HONDARRIBIKO UDALA

Esp. Kod.: 2022K1150009

**BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA,
HONDARRIBIKO AMUTE 29AN DAGOEN
ERAIKINA ERAISTEKO PROIEKTUA
IDAZTEA, OBREN ZUZENDARITZA
FAKULTATIBOA ETA SEGURTASUN ETA
OSASUN GAIETAN KOORDINAZIOA
ESLEITZEKO PROZEDURA IREKIKO
LEHIAKETA ARAUTUKO DUENA**

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Zerbitzu-kontratuaren xedea izango da:

1.1. Amute 29ko eraikina eraisteko eta ingurukourbanizazio osagarria gauzatzeko proiektuak idaztea.

1.2. Obraren zuzendaritza fakultatibo osoa, eguneratutako proiektuari jarraiki; honako hauek barne:

- Obraren eta obraren gauzatze materialaren zuzendaritza.
- Egikaritze-kalitatearen kontrola (obraren zaintza).
- Materialen eta instalazioen kalitate-kontrola.
- Plangintzaren jarraipena.
- Aurrekontuaren jarraipena, ziurtagiriak eta obraren likidazioa.

Obrako zuzendaritza-taldeak gauzatzen dituen egikaritze-kontrol, eraikuntza-prozedura, tolerantzia eta abar guztiak, proiektuan horretarako adierazitakoari jarraituz, baliagarriak izango dira obra-materialak, -ekipoak eta -unitateak hasieran onartzeko edo baztertzeko.

1.3. Segurtasunaren eta osasunaren arloko koordinazioa.

2. EGIN BEHARREKO LANEN DESKRIBAPENA

Eraitsi beharreko eraikinak hiru solairuko egitura du. Kanpoko hormak harlangaitzezkoak dira, eta barruko egitura, berriz, egurrezkoa.

Eraikina eraitsi ondoren eta eraisteko proiektuan sartuta (proiektuaren eranskin independente gisa), eraispeneren ondoriozko urbanizazio edo lorezaintzako obra osagarriak burutu beharko dira, espaloiak eta bidegorria birdefinitzea barne, Amute auzotik sarbidea, berdegunea, etab.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN EL CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE DERRIBO DEL EDIFICIO SITO EN AMUTE 29, HONDARRIBIA

1.- OBJETO

El objeto del contrato de Servicios consistirá en:

1.1. La redacción de los proyectos de derribo y urbanización complementaria de la edificación sita en Amute 29.

1.2. La Dirección Facultativa íntegra de la obra del proyecto actualizado. La citada Dirección incluye:

- Dirección de la obra y de la ejecución material de la obra.
- Control de Calidad de Ejecución (vigilancia de Obra).
- Control de Calidad de materiales e Instalaciones.
- Seguimiento de la Planificación.
- Seguimiento del Presupuesto, certificaciones y liquidación de la obra.

Todos los controles de ejecución, de los procedimientos constructivos, de las tolerancias, etc. que ejecute el equipo de Dirección de Obra, siguiendo lo señalado a tal efecto en el Proyecto, servirán para la aceptación inicial o rechazo de materiales, equipos y unidades de obra.

1.3. Coordinación en Materia de Seguridad y Salud.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR

La edificación objeto de derribo es una estructura de tres plantas de muros exteriores de mampostería e estructura interior de madera.

De manera posterior al derribo de la edificación e incluido en el proyecto de demolición (como anexo independiente al proyecto) se deberán ejecutar las obras complementarias de urbanización o jardinería que se deriven de la demolición, incluidas la redefinición de las aceras y del bidegorri, acceso desde Amute Auzoa, zona verde, etc.



Berrurbanizazio-lanek 1.250 m²-ko eremu bati eragingo diotela uste da, eta oinezkoentzako eta bizikletentzako konexioa konpondu beharko dela bertan. Gainera, eraikinak eta haren partzelak orain okupatzen duten espazioa bete beharko da, kotan gera dadin.

3.- IDAZKETA ETA EXEKUZIO FASEAK

Proiektua eguneratzeko epea bi **hilabetekoa (2)** izango da.

Kontratazio honek helburu duen zuzendaritza erabat burutzeko epea **seis (6) hilabetekoa** da, zuinketa egiaztatu ondoren zenbatzen hasita, eta ezin izango da luzatu.

Eguberri, Aste Santu eta Herriko Festetan ezin izango da lanik egin.

Zuzendaritza fakultatiboaren obrako dedikazio haztatua hau izango da, gutxienez:

ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN OBRAKO GUTXIENKO DEDIKAZIO	Ordu/asteko
Obra Zuzendaria	4
Obraren Exekuzio materialaren Zuzendaria	8
GUZTIRA	12 ordu/asteko

4. LANAK EGITEA

4.1. GAI OROKORRAK

4.1.1. BETEBEHARRAK

Bai Proiektua idazten duenak, baita Zuzendaritza fakultatiboak ere (obra zuzendariak eta exekuzio materialaren zuzendariak) hitza ematen dute eskumen hori gauzatuko dutela indarrean dauden lege xedapenek eta/edo arau xedapenek, BTP honek, sinatzen den eta kontratuari eranstean zaion BABPk eta esleipendunek beraien proposamenean ezarritako betebeharrak betez.

Bereziki hartu behar dira kontuan EALk proiektistari (10. Art.), obra zuzendariari (12. Art.) eta obraren exekuzioaren zuzendariari (13. Art.) agindutakoak.

4.1.2. KONTRATUAN DAUDEN LANAK

Kontratuaren zenbateko osoan sartuta daude proiektua

Se estima que las labores de reurbanización afectarán a un área de unos 1.250m², donde deberá resolverse la conexión peatonal y ciclable. Además, deberá rellenarse el espacio ahora ocupado por el edificio y su parcela, para que este quede a cota.

3.- FASES DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN

El plazo para la actualización del proyecto se fija en **dos (2) meses**.

El plazo para la total ejecución de la dirección facultativa de la presente contratación se fija en **seis (6) meses** contados a partir de la comprobación del replanteo.

No se podrá trabajar durante los períodos de Navidad, Semana santa y Fiestas patronales.

La dedicación ponderada en obra de la dirección facultativa será como mínimo de:

DEDICACIÓN EN OBRA MÍNIMA DIRECCIÓN FACULTATIVA	horas/semana
Director de Obra	4
Director de Ejecución material de la obra	8
TOTAL	12 horas/semana

4. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

4.1. GENERALIDADES

4.1.1. OBLIGACIONES

Tanto el redactor/a del proyecto como la dirección facultativa (director/a de obra y director/a de la ejecución material) se comprometen a llevar a cabo dicha facultad dando puntual cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en la materia, a las contenidas en este P.P.T., al P.C.A.P. que se suscribe y adjunta al contrato, así como a las comprometidas por los propios adjudicatarios en su propuesta.

Especial consideración a las encomendadas por la L.O.E. al proyectista (art. 10), al director de obra (art. 12) y al director de la ejecución de la obra (art. 13).

4.1.2. TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL CONTRATO.

El importe total del contrato comprende los honorarios del



idazten duenaren ordainsariak, obra Zuzendariarenak, obra exekuzioaren Zuzendariarenak, eta obraren faseetan (baldin badaude) parte hartzen duten teknikariarenak, eta gauzatzeko beharrezkoak diren joan-etorri gastuak, bulegoko materiala, eta kontratuaren xede den obra zuzendaritzak sortu lezakeen beste edozein.

4.1.3. UDALAREKIKO ELKARRIZKETAK

Jabetza ordezkatuz eskumena izango duten solaskideak Hondarribiko Udaleko Zerbitzu Teknikoak izango dira.

4.2. PROIEKTUA IDAZTEKO BALDINTZAK

Proiektuaren idazketa plegu honetako zehaztapenen arabera egingo da, Eraikuntzaren Kode Teknikoa, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legea, indarrean dagoen Udal Araudiaren arabera eta nahitaez bete beharreko gainerako indarreko araudiaren arabera, eta honako fase hauetan:

4.2.1. AURRETIAZKO AZTERLANAK

Aurretiazko azterlanak idatzi beharko dira, obraren funtsezko alderdiak eta ezaugarri orokorrak azaltzeko: funtzionalak, formalak, eraikuntzakoak eta ekonomikoak, proiektuaren irudi orokorra emateko eta aurrekontuaren aurrerapena ezartzeko.

Udaleko zerbitzu teknikoek proposamenak aztertuko dituzte eta idazle-taldearekin adostuko dute zilar koloreko arazoei irtenbiderik egokiena ematea.

4.2.2. ERAISTEKO PROIEKTUA

Egikaritze-proiektua idatzi beharko da, Eraikuntzako eta Eraisteko Hondakinak eta Materialak Kudeatzeko Azterlana barne, eta, hala badagokio, instalazioen berariazko proiektuak (erregelamendu espezifikoaren arabera), Segurtasun eta Osasuneko Azterlana eta Kalitatea Kontrolatzeko Plana, Jarduera Proiektua edo, hala badagokio, Jarduera Sailkatuaren Aurretiazko Komunikazioa, Proiektuaren Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria, behar izanez gero, Beharrezko Lehiaketaren Akta entregatu beharko da.

4.3. ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN BALDINTZAK

Zuzendaritza fakultatiboko lanen arduraduna taldearen koordinatzailea izango da, eta bide, ubide eta portuetako ingeniariari (ICCP) edo arkitektoari dagokion titulazioa izan beharko du. Hala ere, beren espezialitate eta eskumen espezifikoari dagozkien alderdi zehatzetan, eta bereziki instalazio

Redactor/a del Proyecto, del Director/a de la obra, del Director/a de la ejecución de la obra, y de los diferentes técnicos que intervengan en diferentes fases de la obra si los hubiere, así como gastos de desplazamiento precisos para su realización, material de oficina y cualquier otro que pueda ocasionar la dirección de obra objeto de contrato.

4.1.3. INTERLOCUCIÓN CON EL AYUNTAMIENTO.

Los interlocutores facultados en representación de la Propiedad serán los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Hondarribia.

4.2. CONDICIONES DE REDACCIÓN DEL PROYECTO

La redacción del proyecto se realizará según las especificaciones de este pliego, teniendo en cuenta el Código Técnico de la Edificación, la Ley de Ordenación de la Edificación, según Normativa Municipal vigente y demás normativa de obligado cumplimiento en vigor, y en las siguientes fases:

4.2.1. ESTUDIOS PREVIOS

Consistirá en la redacción de los Estudios Previos, en que se exponen los aspectos fundamentales y las características generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y económicas, al objeto de proporcionar una imagen global del proyecto y establecer un avance del presupuesto.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento estudiarán las distintas propuestas y consensuarán con el equipo redactor la solución más idónea a los problemas planteados.

4.2.2. PROYECTO DE DEMOLICIÓN

Consistirá en la redacción del Proyecto de Ejecución, incluidos el Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición y, en su caso, los proyectos específicos de instalaciones (de acuerdo a sus reglamentaciones específicas), Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Control de Calidad, Proyecto de Actividad o Comunicación Previa de actividad clasificada en su caso, Certificado de Eficiencia Energética de proyecto si fuera necesario, entrega del Acta de Replanteo Previa y demás proyectos necesarios objeto del Concurso.

4.3. CONDICIONES DIRECCIÓN FACULTATIVA

La persona responsable de las labores de dirección facultativa será el coordinador del equipo, y deberá contar con la titulación correspondiente a Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (ICCP) o Arquitecto.

No obstante, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y competencias específicas, y en



finkoei dagokienez, arkitekturaren edo ingeniartzaren esparruko beste teknikari tituludun batzuek esku hartu ahal izango dute, haiek egindako lanak sinatuz eta betiere taldeko koordinatzailearen babespean. Esku-hartze espezializatu horiek nahitaezkoak izango dira, kasuan kasuko jardueraren sektorea arautzen duen legegidapenak hala ezartzen badu.

4.3.1.- OBRAK HASI BAINO LEHEN, ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAK LAN HAUEK EGIN BEHARKO DITU:

- Enkargu profesionala formalizatu eta sinatu.
- Obra garatzeko dokumentazio teknikoa eskatu eta egiaztatu.
- Agindu liburua eskatu eta obran izan.
- Egiaztatu obran segurtasun eta osasuneko koordinatzailea dagoela.
- Kontratistari/azpikontratistari segurtasun eta osasun plana/k eskatu.
- Segurtasun plana onartu.
- Lan gunea ireki dela egiaztatu.
- Gorabehera liburua eskatu eta obran izan.
- Hondakinen kudeaketa plana onartu.
- Aurretiko datuak eman garabia proiekturako.
- Azpikontratazio liburua obran dagoela egiaztatu.
- Zuinketa eta obra hasieraren akta egin.

4.3.2. ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN EGINKIZUNAK OBRA EXEKUZIOAREN JARRAIPENEAN.

- Obra zuzendu.
- Obraren exekuzio materiala zuzendu.
- Obraren kalitatea kudeatu eta kontrolatu.
- Hondakinen kudeaketaren plana betetzeari buruzko jarraipena gainbegiratu eta egin.
- Obraren bilerak egin sustatzailearekin edo bere ordezkatuekin.
- Sustatzailearekin komunikatu.

4.3.3. OBRAREN AZKEN PROIEKTUA. OBRAREN ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAK EMAN BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

4.3.3.1 ZIURTAGIRIAK

- Obra Amaieraren Ziurtagiria
- Kalitate Kontrolaren Ziurtagiria
- Hondakinen Kudeaketaren Azken txostena.

particular respecto de las instalaciones fijas, podrán intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y siempre bajo la tutela del coordinador del equipo. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de la actividad de que se trate.

4.3.1.- ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS, LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DEBERÁ:

- Formalizar y suscribir el encargo profesional
- Solicitar y verificar la idoneidad de la documentación técnica para el desarrollo de la obra
- Solicitar y disponer en obra del libro de órdenes
- Verificar la existencia del coordinador en materia de seguridad y salud en la obra
- Solicitar al contratista/subcontratista el/los planes de seguridad y salud.
- Aprobación del plan de seguridad
- Verificar la existencia de apertura de centro de trabajo
- Solicitar y disponer en obra del libro de incidencias
- Aprobación del plan de gestión de residuos.
- Aportación de datos previos para el proyecto de grúa
- Verificar la existencia en obra del libro de subcontratación.
- Emitir el acta de replanteo y de comienzo de obras

4.3.2. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Dirigir la obra
- Dirigir la ejecución material de la obra.
- Gestionar y controlar la calidad de la obra.
- Supervisar y realizar el seguimiento del cumplimiento del plan de gestión de residuos.
- Reuniones en obra con asistencia del promotor o sus representantes.
- Comunicaciones con el promotor

4.3.3. PROYECTO FINAL DE OBRA. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA:

4.3.3.1 CERTIFICADOS

- Certificado de Fin de obra
- Certificado de Control de Calidad
- Informe Final de Gestión de Residuos



4.3.3.2 OBRA JARRAIPENAREN DOKUMENTAZIOA

EKTh ezarria duen bezala (I Zatia. II Eranskina, II.1 apartatua):

- Agindu liburua.
- Gorabeheren liburua.
- Proiektua, bere eranskinak eta aldaketak Obra Zuzendaritzak behar bezala baimenduak (exekuzio proiektuaren dokumentazio osoa sartuz).
- Obra Lizentzia, Lan Gunea irekitze baimena eta bestelako administrazio baldintzak.
- Obra Amaieraren Ziurtagiria

4.3.3.3 OBRA KALITATEAREN KONTROLAREN DOKUMENTAZIOA

Produktuen jasotze kontrola, exekuzio kontrolak eta obra amaitua izango dira.

- Egindako Kontrolaren Dokumentazioa.
- Produktuen Dokumentazioa, baita erabilera eta mantentze lanei buruzko argibideak eta dagozkion bermeak hala dagokionean.
- Eraikitzaileak obra-unitate bakoitzari buruz prestatutako kalitatearen dokumentazioa.

Dokumentazio honi erantsiko zaio EKTh aplikazio eremuko obren kontrolen eta emaitzen zerrenda bat, 238/1996 Dekretuaren aplikazio eremuko obrei dagokienez, erantsiko dira 2008ko apirilaren 16ko Aginduz normalizatutako fitxak beteak, Kalitate Kontrolaren Liburua osatzen dutenak.

Era berean, obra amaitzen denean, erantsiko da erabilera argibideei eta eraikinen mantentze lanei eta instalazioei buruzko dokumentazioa, bat etorritik EALren 7. artikuluan eta EKTh I. zatiko 8.1 artikuluen 3. puntuan ezarritakoarekin.

4.3.3.4 OBRA JASOTZEARI BURUZKO AKTA, NEURKETA OROKORRA, AZKEN EGIAZTAGIRIA ETA KITAPENA

Bat etorritik 9/2017 Legean, azaroaren 8koan, Sektore Publikoko Kontratuak buruzkoan, espainiar antolamendu juridikoan Europar Parlamentuaren eta 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Kontseiluaren Zuzentarauak txertatzeari buruzkoan, eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuan, Administrazio Publikoen Kontratuak Legearen Araudi orokorra onartzei buruzkoan ezarritakoarekin.

4.3.3.2 DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Tal y como establece el CTE (Parte I, Anejo II, apartado II.1):

- Libro de Órdenes.
- Libro de Incidencias.
- El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por la Dirección de la Obra (incorporando la totalidad de la documentación del proyecto de ejecución).
- Licencia de Obras, la Apertura del Centro de Trabajo y otras autorizaciones administrativas.
- Certificado de Fin de Obra.

4.3.3.3 DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Incluirá el control de recepción de productos, los controles de ejecución y de la obra terminada.

- Documentación del Control realizado.
- Documentación de los Productos, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento y las garantías correspondientes cuando proceda.
- Documentación de la calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra.

A esta documentación se adjuntará una relación de controles y sus resultados, en aquellas obras del ámbito de aplicación del CTE.

En aquellas obras incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 238/1996, se adjuntarán cumplimentadas las fichas normalizadas por Orden de 16 de abril de 2008 que conforman el Libro de Control de Calidad.

Así mismo, una vez finalizada la obra se adjuntará la documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, según el art. 7 de la LOE y punto 3 del art. 8.1, parte I del CTE.

4.3.3.4 ACTA RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDICIÓN GENERAL, CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN

Según se dispone en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.



Segurtasun eta osasuneko koordinatzaileak eduki behar du, segurtasun eta osasuneko gaikuntzaz gain, erdi edo goi mailako titulazio bat (gradua edo masterra) obra zibilaren edo eraikuntzaren eremuan, haien gaitasunen eta espezialitateen arabera.

5. SEGURTASUNAREN ETA OSASUNAREN ARLOKO KOORDINAZIOA.

Segurtasun eta osasuneko koordinazio lanetan sartzen da jarduera batzuk egitea, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan jasoak, zeinaren bidez ezartzen baitira segurtasun eta osasuneko gutxienezko xedapenak eraikuntza obretan.

Betebehear horiek zabaltzen dira exekuzio proiektuan jasotako obrara, baita ere, obra exekutatu bitartean onartutako handitze lanetara edo aldaketetara.

Eremuari dagokionez, betebehear horiek kontsideratzen dira zabaldua, bai obrara, bai inguruarekiko trantsizio eremura, eta obran esku hartzen duten langileetara nahiz parte hartzen ez dutenetara.

Aurreko lanak gorabehera, segurtasun eta osasun koordinatzaileak zabalduko ditu bere funtzioak obratik harago, eta arduratuko da obraren kontratistari exijitzeaz, behar izanez gero diseinatzuz, zer neurri hartu behar den obra bakoitzean arriskua gutxitzeko edo, hala badagokio, hirugarren batzuei kaltea gutxitzeko (oinezkoak, ibilgailuak, bizilagunak, merkatariak eta abar), eraikuntza lanak egitean kalteturik gertatuz gero noizean behin.

Gainera, kontratu honetako obra kontratuan esleitutako zereginak egin beharko dira, y obra egoki exekutatzeko behar diren lan guztiak.

Izaera zehatzik barik, aipatzen dira lan edo zeregin gehigarri batzuk:

- Jakinaraztea lan zentroa ireki izana.
Segurtasun eta osasun koordinatzaileari dagokio egiaztatzea kontratistak izapidetu izana lan zentroa irekitzea, lanak hasi aurretik, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 19. artikuluan ezarritakoaren arabera, zeinaren bidez ezartzen baitira segurtasun eta osasuneko gutxienezko xedapenak eraikuntza obretan.
- Azpikontratazioko liburua.
Azpikontratazioko Liburua bete izanaren jarraipena egitea.
- Istripuak obran.
Kalte bat sortu denean langileen osasunerako

El Coordinador de Seguridad y Salud deberá tener además de las habilitaciones en materia de seguridad y salud, una titulación media o superior (grado o master) en el ámbito de la obra civil o la edificación, de acuerdo con sus competencias y especialidades.

5. COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La coordinación de seguridad y salud comprende la realización de las actividades contempladas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Esas obligaciones se consideran extendidas a la obra reflejada en el proyecto de ejecución, así como a las sucesivas ampliaciones o modificaciones aprobadas durante su ejecución.

En cuanto al ámbito, estas obligaciones se consideran extendidas tanto a la obra como al ámbito de transición con el entorno y tanto al personal interviniente como no participante en la obra.

Independientemente de las labores anteriores, el Coordinador de Seguridad y Salud extenderá sus funciones más allá de la obra en sí misma, encargándose de exigir al Contratista de la Obra, diseñándolas si fuera preciso, las medidas a tomar en cada obra al objeto de disminuir el riesgo o la afección en su caso a los terceros (peatones, vehículos, vecinos, comerciantes, etc.) que eventualmente pudieran verse afectados por el normal desarrollo de los trabajos de construcción

Además, se deberán hacer las tareas asignadas en el contrato de obras al que se vincula este contrato y todas aquellas tareas necesarias para la correcta ejecución de la obra. Sin carácter exhaustivo, se señalan algunas tareas adicionales:

- Comunicación de apertura de centro de trabajo.
Corresponde al coordinador de seguridad y salud comprobar la tramitación por parte del contratista de la Apertura de centro de trabajo, con carácter previo al comienzo de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Libro de subcontratación.
Hacer seguimiento de la cumplimentación del Libro de Subcontratación.
- Accidentes en la obra.
Cuando se haya producido un daño para la salud



edo agertzen bada seinaleren bat, non ikusten baita prebentzio neurriak ez direla izan behar adinakoak, segurtasun eta osasun koordinatzaileak ikerketa bat egingo du, horiek zergatik gertatu diren antzemateko.

- Dokumentazioa eta txostenak.
Segurtasun eta osasun koordinatzailea aldizka informazioa eman beharko dio administrazio kontratatzaileari obraren alderdi hauei buruz:
 - Kontratuaren xedearekin lotutako jarduerak eta haien emaitzak.
 - Ezustekoen liburuan egindako oharrak.
 - Istripuak ikertzea.
 - Bilerak egitea enpresen artean eta hango edukia.
 - Gertakarien Liburuaren kopia bat, eta obra exekutatu bitartean segurtasun eta osasunari buruz egindako dokumentazio guztiaren kopia bat.

6. AURREKONTU PROGRAMAZIOA

Aipatutako lanen iraupena izango da obra iraupen gisa xedatutakoa.

Obra gauzatzean izandako atzerapenaren edo baimendutako aldaketaren ondorioz epea aldatzen bada, atal hau gauzatzeko epea automatikoki aldatuko da neurri berean.

7. ESLEIPENDUNAREN LANGILERIA

Plegu honen xede diren proiektuak egiteko ardura duen pertsonak koordinatuko ditu talde tekniko idazlearen lanak eta bere gain hartuko du taldearen ordezkari teknikoak. Pertsona horrek duen titulazioaren eta eskarmentuaren bidez gaikuntza egokia izango du, kontratuaren xede diren proiektuen ezaugarri eta zailtasunen arabera, eta Arkitektoari dagokion titulazioa izango du.

Aholkularitza teknikoari esleitutako langile teknikoaren curriculuma erantsiko da, eta adieraziko da zein titulu duen teknikari bakoitzak eta zein urtetan eskuratu zuen titulu hori, eta garatu dituen eginkizun adierazgarrien zerrenda ere emango da.

Agintzen zaizkion lanetan parte hartzen duen pertsonal Esleipendunak estaliak izango ditu gizarte segurantzaren arrisku guztiak, istripuenak barne, Gizarte Segurantzaren, eta beren gain joango dira horiek sortzen dituzten gastuak.

Udalak edozein unetan esleipendunaren langile bakoitzari dagozkion kuotak ordaindu izanaren zuriaketa

de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el coordinador de seguridad y salud llevará a cabo una investigación al respecto, con la finalidad de detectar las causas de estos hechos.

- Documentación e informes.
El coordinador de seguridad y salud deberá informar periódicamente a la administración contratante de los siguientes aspectos de la obra:
 - Actividades realizadas en el objeto del contrato y sus resultados.
 - Anotaciones realizadas en el libro de incidencias.
 - Investigación de los accidentes.
 - Reuniones entre empresas y su contenido.
- Al final de la obra deberá aportar una copia del Libro de Incidencias, y de toda la documentación elaborada en materia de seguridad y salud durante la obra.

6. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

La duración de los trabajos referidos será el estipulado como de duración de las obras.

En caso de variación del mismo como consecuencia de retraso en la ejecución de la obra, modificaciones o cambios autorizados, el plazo de ejecución del presente apartado, se modificará automáticamente en la misma medida.

7. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

La persona responsable de la elaboración de los proyectos objeto del pliego, será quien coordine las labores del equipo técnico redactor y asumirá la representación técnica del equipo. Dicha persona que por su titulación y experiencia tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de los proyectos objeto del contrato, deberá contar con la titulación correspondiente a Arquitecto.

Se adjuntará curriculum del personal técnico asignado a la asistencia técnica, indicando el título que posee cada técnico y el año de obtención del citado título, así como el listado de las labores más significativas que hayan desarrollado.

El personal Adjudicatario que intervenga en los diferentes trabajos que le sean encomendados, tendrá cubierto todos los riesgos de seguridad social, incluso accidentes, en la Seguridad Social, siendo por su cuenta los gastos que éstos ocasionen.

El Ayuntamiento podrá demandar en cualquier momento justificación del pago de las cuotas correspondientes a cada



eskatu ahal izango du, eta anomaliarik antzemanaz gero horien berri eman ahal izango die eskumena duten agintariei, eta Egiaztagiriak eta dagozkion ordainketak geldiaraziko dira.

empleado del adjudicatario, y en caso de apreciarse anomalías, dar cuenta a las Autoridades competentes, paralizándose automáticamente las Certificaciones y los correspondientes abonos.

UDAL ARKITEKTOA / La Arquitecta Municipal



Lorea Zanguitu
Aguirrezabala
2022.05.16 11:14:58
+02'00'