ELGOIBARKO UDALERRIKO HERRI BIDEAN DAUDEN HAURRENTZAKO JOLAS GUNEAK ETA APARAILU BIO-OSASUNGARRIEN GUNEAK MANTENTZEKO ZERBITZUA KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN PLEGUA

1.- XEDEA

Kontratuaren xedea da Elgoibarko udalerriko zenbait lekutan dauden haurrentzako jolas guneen eta aparailu bio-osasungarrien guneen mantentze prebentiboa eta zuzentzailea egiteko beharrezkoak diren lanak egitea.

2. EXEKUZIO-EPEA

Kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da.

Prestazioa exekutatzeko guztizko epea bi urtekoa (2) izango da, eta gehienez ere, bi urteko luzapen bakarra egin ahal izango da. Luzatzeko akordioa kontratazio organoak hartuko du, eta ezinbestekoa izango da enpresariarentzat, baldin eta aldez aurreko adierazpena kontratuaren epea bukatu baino hiru hilabete lehenago egiten badu.

Kontratatzailea berandutzan erori dela uste izango da aipatutako epea gainditzen badu; horiek horrela, Administrazioak ez du epea betetzeko eskaera egiteko beharrik izango.

3. KONTRATUAREN PREZIOA

Kontratuaren batez besteko urteko aurrekontua, BEZik gabe, 25.000,00 eurokoa izango da.

Urteko aurrekontua, BEZa sartuta, 30.250,00 eurokoa izango da.

Kontratuaren balio zenbatetsia 100.000,00 €-koa da.

Lizitatzaileek egiten dituzten proposamenetan, ulertuko da ondorio guztietarako sartuta daudela kontrata-prezioak ez ezik, kontzeptu ezberdinak zergapetzen dituzten era guztietako zergak ere bai. BEZa banakatua agertu beharko da

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y LAS DE APARATOS BIOSALUDABLES SITUADOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ELGOIBAR

1.- OBJETO

Es objeto del contrato la realización de los trabajos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas de juegos infantiles y de aparatos bio-saludables existentes en diversas zonas del municipio de Elgoibar.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato comenzará a partir del día siguiente al de la formalización del mismo.

El plazo total de ejecución de la prestación será de dos (2) años, con posibilidad de una prórroga de dos años. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca, al menos, con tres meses de antelación a la finalización del plazo del contrato.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración.

3. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado máximo anual del contrato, IVA excluido, será de 25.000,00 €

El presupuesto anual con IVA asciende a: 30.250,00 €

El valor estimado del contrato asciende a: 100.000,00 €.

En las propuestas que formulen los licitadores se entenderán incluidos, a todos los efectos, no sólo los precios de la contrata, sino también las cuotas correspondientes a los tributos de toda índole que graven a los diversos conceptos. El IVA

eskaintzetan, kontratuari bere arautegi arautzailearen arabera ezarri behar zaizkion tipoa eta zenbatekoa adierazi beharko dira.

deberá figurar de manera desglosada en las ofertas, indicando tipo e importe aplicable al contrato conforme a su normativa reguladora

4. PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANAK

Lan guztiak egiteko kontuan izango dira UNE-EN 1176, UNE-EN 1177 eta UNE-EN 16630 "Instalatzeko, ikuskatzeko, mantentzeko eta erabiltzeko gida" arauak.

- Kontratuaren lehenengo hilabetean hasierako inbentarioa egingo da (argazkia, elementu kopurua, modeloa, egoera, zoladura, berrikusketa, data, oharrak e.a.). Parke bakoitzaren erregistro fitxa Excel fitxategian. Eranskinean gaur egun dauden parkeen eta haurrentzako jolastokien zerrenda begiratzea.

- Ezarri beharreko araudiaren arabera, errutinazko berrikusketa egingo da bertatik bertara HILERO, elementuak, oro har, egoera egokian daudela egiaztatzeko. Torlojuen oinarrizko doikuntzak egingo dira. Bisitaren akta egingo da, eta oharrak jasoko dira premiak eta aurkitutako akatsak adierazteko (apurketak, lasaitzeak, elementu funtzionalen gabezia, pintadak, ekintza bandalikoak, margotzeko premia, kautxuzko zoladura puskatuak, e.a.), eta horiek prebentzio eta zuzentze planean jasotzeko. Beharrezkoa izanez gero, segurtasunagatik, zigilatu egingo da kaltetutako gunea (higaduragatiko edo bandalismoagatiko apurketak). Berriz jartzeko balorazioak eta aurrekontuak ere egingo dira.

- Ezarri beharreko arauaren arabera, berrikusketa funtzional sakonagoa egingo da HIRUHILERO, inbentariatutako jolas-gune guztietan bertatik bertara egin den ikuskapenaren osagarria izango dena. Elementu funtzionalak berrikustea eta mantentzea: torlojuak doitzea, berriz estutzea, mekanismo funtzionalak lubrifikatzea, pieza akastunak aldatzea, ertz zorrotzak limatzea edo konpontzea, kautxua puskatuta duten zoladuren guneak konpontzea, e.a. Berriz jartzeko balorazioak eta aurrekontuak ere egingo dira. Egindako jarduera, konponketa, ikuskapen eta hobekuntza proposamen guztiak zehaztuko dituen txostena aurkeztuko da, baita dagozkion egiaztagiriak ere. Gutxienez, sei hilean behin, jolasgune bakoitzaren

4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Todos los trabajos se realizarán bajo las normas UNE-EN 1176, UNE-EN 1177 y UNE-EN 16630 Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización.

- Realización de Inventario inicial durante el primer mes de contrato (foto, fabricante, número de elementos, modelo, estado, pavimento, revisión, fecha, observaciones, etc.). Ficha de registro por cada parque en archivo Excel. Ver en el anexo la lista de parques y juegos infantiles existentes a fecha de hoy.

- Según norma de aplicación, revisión ocular de rutina cada MES de todos los parques para verificar el estado de adecuación de los elementos en general. Se harán ajustes básicos de tornillería. Acta de visita y observaciones indicando necesidades y deficiencias encontradas (roturas, aflojamientos, falta de elementos funcionales, pintadas, actos vandálicos, necesidad de pintura, pavimento de caucho roto, etc.) para trasladar al plan preventivo y correctivo. En caso necesario se precintará la zona afectada por seguridad (roturas por desgaste o vandalismo). Incluso valoración y presupuesto de reposiciones necesarias.

- Según norma de aplicación, revisión TRIMESTRAL funcional, más profunda y complementaria a la visual de todas las áreas de juegos inventariados. Revisión de los elementos funcionales y mantenimiento: ajustes tornillería, reaprietes, lubricación mecanismos funcionales, cambio de piezas defectuosas, lima o eliminación de aristas vivas, arreglo de zonas de pavimento con caucho roto, etc. Incluso valoración y presupuesto de reposiciones necesarias. Se entregará informe detallando todas las actuaciones realizadas, reparaciones, inspecciones y propuestas de mejoras, así como los certificados correspondientes. También se efectuarán semestralmente como mínimo actualizaciones de los inventarios de cada

inbentarioak eguneratuko dira, eta estreinako eguneratzea kontratuaren lehenengo hilabetean egingo da.

- Ezarri beharreko arauaren arabera, URTERO gune guztien eta gunea eratzen duen elementu funtzional bakoitzaren berrikusketa orokorra egingo da (egiturak, gainazalak, zubiak, moduluak, ainguraketak, oinak, barrak, etxolen sabaiak, zimenduak, malgukiak, barandak, zorua e.a.). Jolasen eta zoladuraren elementu guztien txosten xehatu bat aurkeztuko da, eta bertan jasoko dira egin diren konponketa eta mantentze lan guztiak, baita kontserbatzeko egin diren bernizatze eta margotze lanak ere. Era berean, antzemandako akatsak zehaztuko dira, konpondu beharrekoak direnak. Berriz jartzeko balorazioak eta aurrekontuak ere egingo dira.

<u>Honako hauei buruzko ikuskapen mekanikoak:</u>

- Egitura: okertzea, puskatzea, lasaitzea.
- Zimenduak: egonkortasuna galtzea.
- Deformazioak, arrakalak, zartatuak, apurketak
- Metalezko elementuak, ainguraketak herdoiltzea eta usteltzea.
- Usteltzea eta onddoen edo bakterioen erasoa
- Agente atmosferikoen edo erabileraren frikzioaren ondorioz, gainazalen higadura funtzionala.
- Zoruaren edo beste elementu batzuen finkagailuak
- Kaltetutako piezak, ainguraketen egoera eta torlojuen loturak

<u>Ikuskapen gehigarriak eta honako elementu hauen erresistentzia probak (urtero):</u>

- Egurrezko zubietako pasabideen zoladura
- Sehaska tankerako zabuen eserlekuak eta kateak
- Eskuen eta oinen heldulekuak.

Berrikusketetan egiten diren proba horiek erregistroetan jaso beharko dira.

área de juego, efectuando el primero durante el primer mes de contrato.

- Según norma de aplicación, Revisión general ANUAL: de todas las zonas y de cada elemento funcional constitutivo (estructuras, superficies, puentes, módulos, anclajes, patas, barras, techos casetas, cimientos, muelles, barandillas, suelo, etc.). Se entregará un informe detallado de todos los elementos de los juegos y del pavimento con las acciones de reparación y mantenimiento realizadas, incluso barnizado y pintado para conservación. Así mismo se indicarán las deficiencias detectadas a subsanar. Incluso valoración y presupuesto de reposiciones necesarias.

<u>Inspecciones mecánicas referentes a:</u>

- Estructura: flexión, rotura, aflojamiento
- Cimientos: perdida de estabilidad
- Deformaciones, fisuras, agrietamientos, roturas
- Corrosión de elementos metálicos, anclajes, pudrimiento
- Pudrimiento y ataque de hongos o bacterias
- Desgaste funcional de superficies por agentes atmosféricos o fricción uso
- Fijaciones suelo o con otros elementos
- Piezas dañadas, estado anclajes y uniones tornillería

<u>Inspecciones adicionales y pruebas de resistencia en los siguientes elementos (anual):</u>

- Pavimento en Pasos de puentes de madera
- Asiento de columpios cuna y cadenas
- Apoya-manos y apoya-pies

Estas pruebas realizadas en las revisiones se deberán recoger en los registros.

Prebentziozko mantentze lanen eta zerbitzuen bestelako baldintzak:

- Udalak aukeratutako hiru parkeren elementu guztiak urtero, desmuntaia barne, lixatzea, pulitzea eta margotzea jatorriko kolorean, ingurugiroarekin errespetugarria izango delarik. Behar izatekotan, desmuntaia eta jokuen mantenu enpresaren tailerrerako garraioa ere. Lanak hasi aurretik, egoera txarrean dauden elementuen proposamena egin beharko du, ordezkapena baloratu ahal izateko. Ordezkatu beharreko joku elementuen laneskua mantenu enpresaren esku gelditukо da. Dagokion muntaia tokian eta momentuan, bistan dauden torlojuak estalduko dira plastikozko estaldurekin.
24 parketako jolas elementuak, elementu bio-osasungarriak eta egurrezko egiturak. 14 parketan, materialaren % 100 egurrezkoa da. Gainerakoak mistoak dira (egurra, metala, plastikoa). Bai baliabide auxiliarrak eta bai segurtasun hesiaren itxitura, mantenu enpresaren kargu gelditukо da.

- 6 parketako zoruaren azaleko zikinkeria edo lirdinga garbitzea sei hilabetean behin, behe presioko ura duen ur-garbigailuarekin eta deskoipeztatzailearekin. Deskoipeztatzaileak PH neutroa, agresiboa ez dena, izan beharko du, eta egokia izan beharko du zoruak eta haurrentzako parkeak garbitzeko, eskatutako dokumentazioarekin batera aurkeztu behar den fitxa teknikoaren arabera.

Garbiketa Plana:

- Iraila: jabeak emandako jarraibideen arabera.
- Apirila: jabeak emandako jarraibideen arabera.

Guztira: 12 parke urtean.

- Mantentze enpresaren kontura izango da mantentze lanak egiteko material txikien edo antzekoen hornidura. Material txikiak, hala nola, torlojuak, azkoinak, zirrindolak, espirak, tako kimikoak, erretxinak, pegatinak eta pintura kentzeko garbiketa produktuak, plastikozko tapoiak, errematxeak eta antzekoak, parke

Otros requisitos de trabajos y servicio de mantenimiento preventivo:

- Despiece total, lijado, pulido, barnizado y pintado en sus colores originales, utilizando productos de acuerdo con la normativa, respetable con el medio ambiente. Con periodicidad anual de todos los elementos de 3 parques a elegir por el ayuntamiento. Si fuera necesario, desmontaje y traslado a los talleres de mantenedor del conjunto de juegos. Antes de empezar se deberá hacer una propuesta de los elementos deteriorados y para valorar su posible sustitución. La mano de obra de los posibles elementos a sustituir ira a cargo del mantenedor. En el momento de la instalación en su lugar de origen, se cubrirán la tornillería vista con capuchones de plástico. Los elementos de juegos, bio saludables y estructuras de madera de 24 parques. 14 parques disponen el 100% de material de madera. El resto son mixtos (madera, metálico, plástico). Tanto los medios auxiliares como el vallado de obra correrán a cargo de la empresa de mantenimiento.

- Limpieza semestral de la suciedad superficial o verdín de suelo de 6 parques con hidro limpiadora con agua a baja presión y agente desengrasante con PH neutro no agresivo y apto para limpieza de suelos y parques infantiles según ficha técnica a aportar con la documentación exigida.

Plan de limpieza:

- Septiembre: según indicaciones de la propiedad.
- Abril: según indicaciones de la propiedad.

En total: 12 parques al año.

- La cobertura de pequeño material o similares para el mantenimiento ira a cargo de la empresa mantenedora. Pequeño material como, por ejemplo, tornillos, tuercas, arandelas, espiras, tacos químicos, resinas, productos de limpieza para retirada de pegatinas y pintura, tapas y tapones de plástico, remaches y similares

bakoitzeko 60 €-ra arteko zenbatekoa kontuan izanik.

- Kautxuzko zorua, konponduta dagoena , altxatu delako edo zartatuak agertu direlako egoera txarrean dagoena, material berriarekin konpontzea, baldin eta segurtasun arriskuak sortzen badituzte. Esku-hartzeko gutxieneko diametroa 60 cm-koa izango da edota franjako 30 cm lerroko lodierarekin.
Tokiko kautxua erabiliko da UNE EN 1177 normari jarraituz. SBR geruzaz egituratuta eta 40 mm-ko lodiera minimoarekin, eta gehienez, haur parkeen HICaren arabera. Azken geruza EDPM purua izango da.
- Laguntza zerbitzua: urteko 365 egunetako 24 orduetan telefonoz edo bitarteko informatikoen bidez.
- Kudeaketarako plataforma informatikoaren bidez partekatutako dokumentazioa erregistratzea eta datu baseak sortzea, eta mapetan edo kartografia digitalean laguntza geolokalizatua ematea.
- Kontratuak indarrean dirauen bitartean instalatutako haurrentzako parkeen gune berriak mantentzeko lana bere gain hartzea, mantentze lanen kostua handitu gabe. Inbentarioa eguneratzea.
- Jendearentzako Salmenta Prezioaren gaineko % 20ko deskontua, gutxienez, fabrikatzaileak materialetan ezartzen duen tarifan (jolas parkeen egiturazko elementuak edo zoruko materiala), mantentze lanetan antzeman diren material akastunak edo Udalak eskatzen dituenak berriro ere jartzeko.

considerado como importe de hasta 60 € por parque.

- Arreglo de suelo de caucho con nuevo material en las zonas que se encuentren en mal estado por levantamiento o aparición de grietas, etc que den lugar a riesgos de seguridad. El diámetro mínimo de intervención será de 60 cm o por franjas un ml de 30 cm grosor. Se deberá utilizar in situ de caucho cumpliendo normativa UNE-EN1177 Compuesto por una capa de SBR con un espesor mínimo de 40mm y máximo según HIC de los juegos infantiles y capa final de EPDM puro

- Servicio de asistencia: los 365 días del año las 24 horas del día por medios telefónicos e informáticos.
- Registro y generación de bases de datos con documentación compartida por plataforma informática de gestión, así como apoyo geolocalizado en mapas o cartografía digital.

- Asunción de mantenimiento de las nuevas zonas de parques infantiles instaladas durante la vigencia del contrato, sin incremento del coste del mismo. Actualización de inventario.

- Descuento mínimo del 20% sobre el Precio de Venta al Público (PVP) de la tarifa del fabricante en los materiales (elementos estructurales del parque de juegos o material de suelo) para reposición de materiales defectuosos detectados en el mantenimiento o por petición del Ayuntamiento.

5. ZUZENTZEKO EDO KONPONTZEKO MANTENTZE LANAK

- Edozein matxuratan, akatsetan, kaltetan edo egoera txarrean dagoen edozein materialetan ezarriko da. Kontratu honetan sartuta egongo dira eskulana, garraioa eta materialak. Erabilera desegokiarengatik, bandalismoarengatik, lapurretengatik edo suteengatik hondatuta dauden elementuak edo jolasak konpondu egingo dira, arrazoia edozein delarik ere.
- Larrialdietan (adibidez, haizearen ondorioz etxolaren egitura erortzea, e.a.), abisuak 24 ordu baino lehen artatuko dira.

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO O DE REPARACIÓN

- Se aplicará a cualquier avería, deficiencia, desperfecto o material en mal estado. Incluyéndose en el presente contrato la mano de obra, el transporte y los materiales. Los elementos o juegos que se encuentren deteriorados, por uso inadecuado, vandalismo, robo o incendio se repararán sea cual sea la causa.
- En caso de urgencia (p.e. caída de estructura de caseta por el viento, etc.), se atenderán avisos en menos de 24 horas. Si existe peligro, se precisará la reparación inmediata

Arriskua baldin badago, behin-behineko konponketa egingo da, eta ahal izanez gero, behin betikoa. Bestela, kaltetutako atalak desmuntatu eta eraman egingo dira, lizitatzaileak egoki irizten dion segurtasun neurriak ezarrita (seinaleak eta zigilua). Lizitatzaileak elementu akastunak berriz jartzeko epea zenbatetsiko du, zerbitzua ahalik eta azkarren berrezarri ahal izateko.

- Udalak adierazitako arrazoiengatik egiten diren esku-hartzeak, gehienez ere, 48 orduko epean egingo dira, abisua ematen denetik hasita; eta epe horri kontratuan ezarritako ordutegiaren barruan erantzun beharko zaio. Esku-hartze motaren arabera, eta erraz eskuratu eta berriz jarri daitekeen materiala baldin bada, arazoa ezarritako epean konpontzeko eskatuko da. Ohikoak ez diren materialak eta elementuak aldatzeko, hornitzeko eta instalatzeko epea zenbatetsiko da, eta arestiko epea gainditu ahal izango da.
- Udalak edo Udaltzaingoak izendatutako arduradunak adierazitako larrialdi egoerak artatuko dira.
- Parkearen beraren piezak, osagaiak eta elementuak, hain zuzen, prebentziozko mantentze lanetatik kanpo geratzen direnak, hornitzea eta eskatutako esku-hartzeen eskulana mantentze enpresaren kontura izango da. Aldez aurretik, zuzentzeko premiaren berri emango da, eta aurrekontua egingo da, Udalak onartu beharko duena.
- Egoera txarrean dauden materialak berriz jartzeko desmuntatze lanetarako piezak, materialak eta sortzen diren hondakinak esleipendunak kudeatu beharko ditu, eta baimendutako zabortegiren batera eraman beharko ditu. Zabuetarako sarbidea libre eta garbi utzi beharko du, eta, horretarako, aldez aurretik erabili den zinta edo babes-hesia kendu beharko du.

provisional o definitivo si es posible, y si no, desmontaje y retirada de las partes afectadas con las medidas de seguridad (señalética y precinto) que el licitador estime. El licitador estimará el plazo de reposición de los elementos defectuosos para restablecer el servicio cuanto antes.

- Las intervenciones por motivos indicados a petición del Ayto. se llevarán a cabo en un plazo no superior a 48 h desde el aviso, debiendo asistir en ese plazo dentro del horario contractual establecido. Según el tipo de intervención y si se trata de un material de fácil stockage y reposición, se requerirá la resolución del problema en el plazo fijado. Para los materiales y elementos sustitutivos no frecuentes se estimará el plazo de suministro e instalación pudiendo superar el mencionado plazo.

- Se atenderá a las situaciones de urgencia comunicadas por el responsable asignado del Ayuntamiento o policía municipal.
- El suministro de las piezas, componentes y elementos del propio parque que están fuera del mantenimiento preventivo, así como la mano de obra de las intervenciones requeridas irán a cargo de la empresa mantenedora. Previamente, realizará la comunicación de necesidad correctiva y emitirá un presupuesto sujeto a aprobación por parte del Ayuntamiento.
- Las piezas, materiales y escombros generados del desmontaje para la reposición de materiales en mal estado, el adjudicatario deberá gestionar y llevarlas a un vertedero autorizado, dejando el acceso a los columpios libre y limpio mediante la retirada de cinta o vallado de protección que se ha usado previamente.

6. AGIRIEN KALITATEA KONTROLATZEA

Enpresa esleipendunak segurtasunaren kudeaketarekin zerikusia duten ekintza guztien erregistroa izan beharko du, eta datu guztiak eman beharko dizkio Udalari. Dokumentazioak, hain zuzen, honako atal hauek izan beharko ditu:

6. CONTROL DE CALIDAD DOCUMENTAL

La empresa adjudicataria conservará un registro de todas las acciones emprendidas en relación con la gestión de seguridad, y deberá proporcionar al Ayuntamiento todos los datos. En concreto deberá disponer de las siguientes partes:

- Fabrikatzailearen egiaztagiriak, produktu berriei buruzkoak.
- Bertatik bertara egin diren errutinazko ikuskapenen erregistroa.
- Ikuskapen funtzionalen erregistroa.
- Urteroko ikuskapenen erregistroa.
- Prebentziozko edo zuzentzeko mantentze lanen erregistroa.
- Parke bakoitzean egin diren esku-hartzeen eta aldaketen inbentarioari buruzko fitxa (helbidea, kontzeptua, deskribapena, data, arduraduna, oharrak).

Horiek guztiak kudeaketa informatikoko plataforman jasoko dira

- Certificados de producto nuevo de fabricante.
- Registro de las inspecciones oculares de rutina.
- Registro de inspecciones funcionales.
- Registro de las inspecciones anuales.
- Registro de los mantenimientos correctivos o de reparación.
- Ficha de inventario con intervenciones y modificaciones realizadas por cada parque (dirección, concepto descripción, fecha realización, responsable, observaciones),

Todos ellos estarán recogidos en la plataforma de gestión informática.

7. KUDEAKETA INFORMATIKOKO PLATAFORMA

Beharrezkoa izango da software bat izatea gorabeherak eta erregistroak kudeatzeko, eta kontratuaren xede diren parke guztien inbentarioa egiteko.

Baldintza funtzionalak

Haurrentzako jolasen eta kautxuzko zoruen egoera denbora errealean kontrolatzeko aplikazioa. Hodeian diseinatutako aplikazio bat izan beharko da, Interneteko zerbitzariren batean dagoena, Interneteko punturen bat izanik, Tabletaren, mugikorraren, ordenagailuaren eta abarren bitartez, munduko edozein lekutan eskuratu ahal izango dena. Erabiltzaile-izen eta pasabide baten bidez honako hauek lortuko dira:

- Udalerriko parke guztiak ikustea
- Denbora errealean intzidentziak zein egoeratan dauden ikustea
- Intzidentziak sortzea eta ikustea
- Elementu edo parke bakoitzaren gorabeheren historiala ikustea
- Ikuskapenak egiten dituzten langileek egindako txostenak ikustea.
- Egindako aurrekontuak ikustea.
- Parke guztien kokalekua duen mapa ikustea.
- Parkearen autocad edo PDF planoa ikustea.
- Udalerriko haurrentzako jolasak osatzen dituzten elementu guztien irudiak, fitxa teknikoak, jarraibideak eta planoak ikustea.

7. PLATAFORMA INFORMATICA DE GESTION

Sera requisito disponer de un software de gestión de incidencias y registros, así como de inventariado de todos los parques objeto del contrato.

Requisitos funcionales

Aplicación para llevar el control del estado de los juegos infantiles y de suelos de caucho en tiempo real. Debe ser una aplicación diseñada en base a la nube, ubicado en un servidor de internet, para que, con un punto de internet, sea accesible desde cualquier lugar del mundo, en Tablet, móvil, ordenador, etc. Desde la plataforma con un usuario y contraseña tendrá acceso a:

- Ver todos los parques del municipio
- El estado de las incidencias a tiempo real
- Crear y ver las incidencias
- Historial de las incidencias por elemento o por parque.
- Los informes realizados por el personal de inspección.
- Presupuestos emitidos.
- Mapa con la ubicación de todos los parques.
- Plano en autocad o PDF del parque.
- Imágenes, Fichas Técnicas, instrucciones y planos de todos los elementos que componen los juegos infantiles del municipio.

- Plataformatik bertatik edozein gorabehera, gorabeheren konponbidea edo txostena edozein e-mailetara bidali ahal izatea.
- Plataformaren bestelako funtzioak

- Poder enviar cualquier incidencia, solución de incidencia o informe a cualquier email desde la propia plataforma.
- Otras funciones de la plataforma

8.- ESLEITZEKO IRIZPIDEAK

- Prezioa: Gehienez ere 50 puntu
- Hobekuntzak: Gehienez ere 30 puntu
- Txosten teknikoa: Gehienez ere 20 puntu

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

- Precio: Hasta 50 puntos
- Mejoras: Hasta 30 puntos
- Memoria técnica: Hasta 20 puntos