

**PROYECTO DE DERRIBO
DEL CP KUETOS 1HE DE SANTURTZI**
Santurtzi (Bizkaia)

**Proyecto de Ejecución
4. Mediciones y Presupuesto**



**BERRIKUSIA
REVISADO**

20_01
AGOSTO
2020 REV 02

A54 arquitectos

Gregorio de la Revilla 5 - 8º 48011 Bilbao
944059500 www.a54.es estudio@a54.es

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

Presupuesto

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
01	Capítulo		ACTUACIONES PREVIAS							1	23.407,53	23.407,53
01.01	Partida	u	RETIRADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS							1,00	1.076,06	1.076,06
			Retirada de mobiliario y equipos: Pupitres, sillas, bancos y diverso mobiliario existente en el interior del edificio y desmontaje de cuadros, cajas eléctricas diversas, líneas y luminarias de fachada, incluso carga a contenedor o camión y gestión en vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada.									
01.02	Partida	m²	RETIRADA DE AISLAMIENTO							20,00	30,57	611,40
			Retirada de aislamiento existente en entrada de planta baja, incluso ensacado del residuo, incluso carga a contenedor o camión y gestión en vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada.									
01.03	Partida	u	REALIZACIÓN DE ROZAS Y CATAS							1,00	810,22	810,22
			Apertura de rozas en baños para la localización y descubrimiento de conducciones de fibrocemento en paredes y suelos de baños. Medida la unidad ejecutada									
01.04	Partida	u	LIMPIEZA DE EDIFICIO							1,00	16.962,43	16.962,43
			Limpieza interior de edificios para la realización de la demolición selectiva considerando unicamente la retirada de todo tipo de basura, mobiliario, tuberías y conducciones de todo tipo, desmontaje de luminarias, vidrios, revestimientos de todo tipo y carpinterías, incluso retirada y acondicionamiento de RP, clasificación y acopio de los residuos para su retirada posterior de forma que no se contamine el escombros durante el derribo del edificio, incluso carga a contenedor o camión y transporte a vertederos. Incluso empleo de medios auxiliares: plataformas, andamios, pequeña maquinaria, y la recopilación de vales de pesada con indicación del tipo de residuo y destino, documentos de aceptación, etc. y entrega a la D.O. con el fin de poder hacer un seguimiento efectivo de los residuos y una cuantificación real de sus volúmenes. Medida la unidad ejecutada.									
01.05	Partida	u	REV. CLAUSURA DE ACOMETIDAS DE TELEFONÍA							1,00	69,00	69,00
			Revisión de las acometidas de telefonía al edificio, determinando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, gestión con las compañías de su desconexión total y corte o desvío de líneas, reconocimiento de las líneas existentes y su trazado dentro y fuera del edificio e informe contrastado de su clausura. Medida la unidad ejecutada.									
01.06	Partida	u	APERTURA DE ZANJA							3,00	562,25	1.686,75
			Apertura de zanja bajo la acera para localización de conducciones de diversas acometidas, anulación de las mismas y relleno posterior mediante tongadas con tierras procedentes de la excavación, compactadas hasta el 90% del P.N., formación de solera de hormigón HM-20 con un espesor mínimo de 10cm y colocación de losetas tomadas con mortero de cemento M-5, incluso nivelación, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.									
01.07	Partida	u	REVISIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS							1,00	69,00	69,00
			Revisión de las acometidas eléctricas al edificio, determinando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, gestión con las compañías suministradoras de su desconexión total, corte del fluido eléctrico en edificios e instalaciones, y reconocimiento de las líneas existentes y su trazado dentro y fuera del edificio, e informe contrastado de su clausura, incluso preparación de toma eléctrica con sus protecciones para las casetas de obra. Medida la unidad ejecutada.									
01.08	Partida	u	REV. CLAUSURA DE ACOMETIDAS DE AGUA							1,00	183,27	183,27
			Revisión del corte de las acometidas de agua a los edificios, determinando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, gestión con las compañías de su desconexión total, corte del fluido en la llave de cierre, reconocimiento de las líneas existentes y su trazado dentro y fuera del edificio e informe contrastado de su clausura, incluso preparación de toma de agua para las casetas de obra y riego y taponamiento definitivo del resto de acometidas al edificio. Medida la unidad ejecutada.									
01.09	Partida	u	REV. DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTOS							2,00	225,79	451,58

01.10	Partida	ud	EXTRACCION DE DEPOSITO DE GASOIL	1,00	1.487,82	1.487,82
-------	---------	----	----------------------------------	------	----------	----------

[illegible]

02.01	Partida	m2	LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO	207,00	14,59	3.020,13
-------	---------	----	----------------------------	--------	-------	----------

02.02	Partida	u	LEVANTADO CARPINTERÍAS EN MUROS A MANO	165,00	31,94	5.270,10
-------	---------	---	--	--------	-------	----------

02.03	Partida	u	DEM.SANEAMIENTO COLGADOS TUBOS PVC D<30 A	1,00	2.566,58	2.566,58
-------	---------	---	---	------	----------	----------

	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00
--	-----	------	------	------	------

	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00
--	-----	------	------	------	------

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor y medidas de protección colectivas.

Medida la unidad terminada.

				18,0	0,00	0,00	0,00	18,00			
				32,0	0,00	0,00	0,00	32,00			
				4,0	0,00	0,00	0,00	4,00			
							Total 02.05	54,00	20,54	1.109,16	
02.06	Partida	m2	DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE					3.840,57	6,96	26.730,37	
			Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble con sus revestimientos y p.p. de instalaciones empotradas y carpinterías, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos.								
			fachada	1,0	2.454,78	0,00	0,00	2.454,78			
			interior pss	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				9,0	0,00	0,00	4,20	37,80			
				4,0	3,30	0,00	4,20	55,44			
				1,0	2,30	0,00	4,20	9,66			
				1,0	9,30	0,00	4,20	39,06			
			p1ª	8,0	8,90	0,00	3,20	227,84			
				9,0	5,50	0,00	3,20	158,40			
				4,0	2,80	0,00	2,30	25,76			
				4,0	0,60	0,00	2,30	5,52			
				1,0	2,20	0,00	2,30	5,06			
				1,0	5,50	0,00	3,20	17,60			
				4,0	3,50	0,00	3,20	44,80			
				1,0	2,70	0,00	2,30	6,21			
				1,0	1,90	0,00	2,30	4,37			
				2,0	2,30	0,00	3,20	14,72			
				1,0	7,20	0,00	3,20	23,04			
				4,0	2,00	0,00	3,20	25,60			
			pb	4,0	8,00	0,00	3,20	102,40			
				3,0	5,50	0,00	3,20	52,80			
				2,0	2,70	0,00	3,20	17,28			
				10,0	1,30	0,00	2,30	29,90			
				4,0	4,00	0,00	3,20	51,20			
				2,0	8,30	0,00	3,20	53,12			
				1,0	7,90	0,00	3,20	25,28			
				3,0	5,50	0,00	3,20	52,80			
				2,0	2,70	0,00	2,30	12,42			
				3,0	9,30	0,00	3,20	89,28			
				3,0	3,30	0,00	3,20	31,68			
				1,0	3,00	0,00	3,20	9,60			
				3,0	5,90	0,00	3,20	56,64			
				1,0	3,70	0,00	3,20	11,84			
				2,0	1,80	0,00	2,30	8,28			
				3,0	0,60	0,00	2,30	4,14			
				1,0	3,50	0,00	2,30	8,05			
				2,0	3,60	0,00	3,20	23,04			
				1,0	1,00	0,00	3,20	3,20			
				1,0	5,80	0,00	3,20	18,56			
				1,0	4,00	0,00	3,20	12,80			
				1,0	1,80	0,00	3,20	5,76			
				1,0	1,20	0,00	3,20	3,84			
							Total 02.06	3.840,57	6,96	26.730,37	
02.07	Partida	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE ESCAYOLA O YESO					67,50	20,96	1.414,80	
			Demolición de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequeña, por medios manuales o mecánicos, incluso p.p. de instalaciones empotradas y carpinterías, limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos.								
				1,0	8,00	0,00	3,00	24,00			
				1,0	9,00	0,00	3,00	27,00			
				1,0	5,50	0,00	3,00	16,50			
							Total 02.07	67,50	20,96	1.414,80	
02.08	Partida	ud	LEVANTADO CALDERA/CALENTADOR					1,00	539,00	539,00	
			Levantado y retirada de caldera central existente y accesorios, por medios manuales o mecánicos, incluso con p.p. de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares y retirada de escombros incluso transporte al vertedero y gestión de los residuos por empresa especializada. Con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas e individuales.								
				1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
							Total 02.08	1,00	539,00	539,00	
02.09	Partida	m2	DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO					2.507,28	8,67	21.738,12	

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor con sus revestimientos y p.p. de instalaciones empotradas, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos.									
			4,0	50,90	0,00	3,20	651,52		
			8,0	8,40	0,00	3,20	215,04		
			8,0	7,90	0,00	3,20	202,24		
			4,0	31,40	0,00	3,20	401,92		
			8,0	5,50	0,00	3,20	140,80		
			3,0	12,50	0,00	4,20	157,50		
			2,0	50,90	0,00	4,20	427,56		
			3,0	12,50	0,00	4,20	157,50		
			2,0	5,80	0,00	4,20	48,72		
			1,0	14,90	0,00	4,20	62,58		
			2,0	50,90	0,00	2,00	203,60		
			1,0	14,90	0,00	2,00	29,80		
			2,0	12,50	0,00	2,00	50,00		
			-165,0	1,50	0,00	1,40	-346,50		
			2,0	12,50	0,00	4,20	105,00		
						Total 02.09	2.507,28	8,67	21.738,12
02.10	Partida	m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA TABLERO/PALOMEROS Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, tela asfáltica o pintura, soporte completo de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie en proyección horizontal con deducción de huecos.				1.176,00	18,68	21.967,68
			8,0	14,00	10,50	0,00	1.176,00		
						Total 02.10	1.176,00	18,68	21.967,68
02.11	Partida	m2	DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA Demolición de cubrición de teja cerámica curva colocada sobre placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medido en proyección horizontal con deducción de huecos.				351,00	18,68	6.556,68
			2,0	27,00	6,50	0,00	351,00		
						Total 02.11	351,00	18,68	6.556,68
02.12	Partida	m2	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO ENRAMADO METÁLICO Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento, policarbonato o placas nervadas de chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros incluso transporte al vertedero y gestión de los residuos por empresa especializada. Con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor y medidas de protección colectivas. Medida en proyección horizontal con deducción de huecos.				383,50	55,16	21.153,86
			2,0	27,00	6,50	0,00	351,00		
			1,0	6,50	5,00	0,00	32,50		
						Total 02.12	383,50	55,16	21.153,86
02.13	Partida	m2	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, con mortero y recrecidos por medios mecánicos, incluso p.p. de instalaciones empotradas, limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos				3.118,06	11,24	35.046,99
		p1ª	2,0	98,41	0,00	0,00	196,82		
			2,0	10,11	0,00	0,00	20,22		
			1,0	53,87	0,00	0,00	53,87		
			1,0	69,85	0,00	0,00	69,85		
			1,0	20,57	0,00	0,00	20,57		
			10,0	48,81	0,00	0,00	488,10		

				1,0	28,97	0,00	0,00	28,97			
				1,0	20,57	0,00	0,00	20,57			
				1,0	91,50	0,00	0,00	91,50			
				1,0	9,77	0,00	0,00	9,77			
				1,0	143,12	0,00	0,00	143,12			
				1,0	30,00	0,00	0,00	30,00			
			pb	4,0	48,81	0,00	0,00	195,24			
				1,0	88,18	0,00	0,00	88,18			
				1,0	21,26	0,00	0,00	21,26			
				1,0	88,14	0,00	0,00	88,14			
				1,0	54,73	0,00	0,00	54,73			
				1,0	10,00	0,00	0,00	10,00			
				1,0	9,00	0,00	0,00	9,00			
				1,0	20,57	0,00	0,00	20,57			
				1,0	31,93	0,00	0,00	31,93			
				1,0	16,29	0,00	0,00	16,29			
				1,0	26,26	0,00	0,00	26,26			
				1,0	26,86	0,00	0,00	26,86			
				1,0	53,24	0,00	0,00	53,24			
				1,0	12,41	0,00	0,00	12,41			
				1,0	14,52	0,00	0,00	14,52			
				1,0	94,97	0,00	0,00	94,97			
				1,0	274,82	0,00	0,00	274,82			
				1,0	81,23	0,00	0,00	81,23			
				1,0	18,18	0,00	0,00	18,18			
				2,0	5,01	0,00	0,00	10,02			
				1,0	14,86	0,00	0,00	14,86			
				1,0	10,98	0,00	0,00	10,98			
				1,0	30,00	0,00	0,00	30,00			
			pss	1,0	232,37	0,00	0,00	232,37			
				1,0	324,00	0,00	0,00	324,00			
				1,0	27,00	0,00	0,00	27,00			
				1,0	75,05	0,00	0,00	75,05			
				1,0	49,95	0,00	0,00	49,95			
				1,0	32,64	0,00	0,00	32,64			
								Total 02.13	3.118,06	11,24	35.046,99
02.14	Partida	kg	DEMOLIC. VIGAS-PILARES METÁLICOS A MANO						2.343,00	3,73	8.739,39
			Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medido el peso teórico.								
				3,0	5,50	142,00	0,00	2.343,00			
								Total 02.14	2.343,00	3,73	8.739,39
02.15	Partida	ud	LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN						412,00	5,51	2.270,12
			Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin recuperación de los mismos, incluso desconexiones, carga a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la unidad ejecutada.								
				412,0	0,00	0,00	0,00	412,00			
								Total 02.15	412,00	5,51	2.270,12
02.16	Partida	m	DEMOLICIÓN PELDAÑOS C/MARTILLO						72,00	20,03	1.442,16
			Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldaño de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la longitud ejecutada.								
				45,0	1,60	0,00	0,00	72,00			
								Total 02.16	72,00	20,03	1.442,16
02.17	Partida	m	LEVANTADO BARANDILLAS A MANO						16,00	11,54	184,64
			Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la longitud ejecutada.								
				2,0	7,00	0,00	0,00	14,00			
				1,0	2,00	0,00	0,00	2,00			
								Total 02.17	16,00	11,54	184,64
02.18	Partida	u	DEMOLIC. ESCALERA EXTERIOR METÁLICA						1,00	1.277,54	1.277,54

1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Total 02.18		1,00	1.277,54	1.277,54

02.22	Partida	m³	DEMOLICION DE CIMENTACIONES				602,90	59,47	35.854,46
			Demolición de cimentaciones, enanos y muros del edificio hasta una profundidad de dos metros bajo la cota natural del terreno, con demolición soleras en su caso junto al arranque de los pilares para extracción de la cimentación, extracción de tierras y reposición posterior, extracción del hormigón demolido, acondicionamiento y acopio para su carga a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medido el volumen de la cimentación demolida.						
				zapata muros	4,0	51,00	2,00	0,60	244,80
					6,0	12,50	2,00	0,60	90,00
				alzado	3,0	51,00	0,35	2,00	107,10
					1,0	25,00	0,35	2,00	17,50

				1,0	26,00	0,35	4,00	36,40			
				2,0	13,00	0,35	4,00	36,40			
				1,0	13,00	0,35	4,00	18,20			
		zapatas aisladas		12,0	2,50	2,50	0,70	52,50			
								Total 02.22	602,90	59,47	35.854,46
02.23	Partida	m	DEM.SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HGÓN.D>40 C/MARTILLO Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de cualquier tipo de material, por medios mecánicos, incluso p.p. de excavación previa para descubrirlos, de arquetas, limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la longitud ejecutada.						130,00	22,00	2.860,00
				2,0	65,00	0,00	0,00	130,00			
								Total 02.23	130,00	22,00	2.860,00
								Total 02	1	345.274,73	345.274,73
03	Capítulo		ACABADOS						1	6.937,78	6.937,78
03.01	Partida	m²	ACABADO Y LIMPIEZA DEL SOLAR Acabados y limpieza de suelos descubiertos tras la demolición, relleno de huecos con escombros inerte machacado del derribo, retirada de restos de escombros y basura, corte de armaduras, pernos, conducciones y cualquier otro elemento que sobresalga del solar y que pueda suponer un peligro para el tránsito, mediante oxicorte o sierra radial, incluso limpieza de calles de acceso a la obra tras la demolición si fuese necesario. Medida la superficie ocupada por el edificio.						4.391,00	1,58	6.937,78
								Total 03	1	6.937,78	6.937,78
04	Capítulo		GESTION DE RESIDUOS						1	50.955,48	50.955,48
04.01	Partida	t	GESTION DE TIERRAS, ROCAS Y OTROS RESIDUOS Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de tierras, rocas y otros residuos de construcción y demolición de las excavaciones. Medido el peso de residuo gestionado.						55,00	5,23	287,65
04.02	Partida	t	GESTION DE MATERIALES BITUMINOSOS Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de escombros formado por mezclas bituminosas procedentes de la demolición, libre de otros materiales mezclados. Medido el peso de residuo gestionado.						41,00	5,23	214,43
04.03	Partida	t	GESTION DE ESCOMBRO Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de escombros formado por hormigón y materiales cerámicos procedentes de la demolición, libre de armaduras y otros materiales mezclados. Medido el peso de residuo gestionado						5.615,48	8,36	46.945,41
04.04	Partida	t	GESTION DE MATERIALES CON AMIANTO Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de materiales con contenido en amianto procedente de conducciones y chimeneas. Medido el peso de residuo gestionado.						9,50	83,64	794,58
04.05	Partida	t	GESTION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de equipos eléctricos y electrónicos: tubos led, ordenadores, equipos de telefonía, etc. Medido el peso de residuo gestionado.						1,55	57,50	89,13
				1,0	1,55	0,00	0,00	1,55			
								Total 04.05	1,55	57,50	89,13
04.06	Partida	t	GESTION DE VOLUMINOSOS Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de materiales voluminosos: sillas, mesas y mobiliario en general. Medido el peso de residuo gestionado.						7,00	27,18	190,26
				7,0	0,00	0,00	0,00	7,00			
								Total 04.06	7,00	27,18	190,26
04.07	Partida	t	GESTION DE TUBOS FLUORESCENTES Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de tubos fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio. Medido el peso de residuo gestionado.						0,30	1.306,81	392,04
				0,3	0,00	0,00	0,00	0,30			
								Total 04.07	0,30	1.306,81	392,04
04.08	Partida	t	GESTION DE PAPEL Y CARTON Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de papel y cartón procedente de documentos, embalajes, etc.. Medido el peso de residuo gestionado.						1,00	15,68	15,68
				1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
								Total 04.08	1,00	15,68	15,68
04.09	Partida	t	GESTION DE RESIDUOS METALICOS						110,76	0,00	0,00

[illegible]

			Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).			
05.01.12	Partida	u	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).	10,00	34,45	344,50
05.01.13	Partida	u	MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).	1,00	67,50	67,50
05.01.14	Partida	u	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).	2,00	35,64	71,28
05.01.15	Partida	u	DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).	2,00	15,41	30,82
Total 05.01				1,00	3.704,89	3.704,89
05.02	Capítulo		PROTECCIONES COLECTIVAS	1,00	9.272,86	9.272,86
05.02.01	Partida	u	LINEA DE VIDA TEMPORAL Línea de vida temporal horizontal de 30m de longitud máxima para uso simultáneo de dos trabajadores, con tensor, mosquetones y anclaje en cubierta. Homologado EN795-B. Colocada	2,00	118,80	237,60
05.02.02	Partida	m	VALLADO DE PROTECCION PROVISIONAL Alquiler de vallado provisional de obra compuesto por vallado móvil realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado o "in situ" separados cada 3,50 m., incluso p.p. de puertas de acceso peatonal y de vehículos, accesorios de fijación, incluso montaje, desmontaje y portes. Medida la longitud colocada para el periodo de duración de los trabajos.	75,00	5,70	427,50
05.02.03	Partida	m	LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.	30,00	13,76	412,80
05.02.04	Partida	m	BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	400,00	9,22	3.688,00
05.02.05	Partida	m	BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	100,00	7,92	792,00
05.02.06	Partida	m	BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	25,00	10,60	265,00
05.02.07	Partida	m	BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	20,00	6,83	136,60
05.02.08	Partida	m	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjias, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	12,00	7,61	91,32
05.02.09	Partida	u	VALLA DE OBRA REFLECTANTE	1,00	28,24	28,24

			Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.					
05.02.10	Partida	m	SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO		5,00	14,64	73,20	
			Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)					
05.02.11	Partida	u	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE		1,00	16,85	16,85	
			Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.					
05.02.12	Partida	u	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70		20,00	7,91	158,20	
			Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.					
05.02.13	Partida	m	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES		6,00	5,48	32,88	
			Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.					
05.02.14	Partida	u	CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.		10,00	4,09	40,90	
			Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.					
05.02.15	Partida	u	CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.		8,00	4,82	38,56	
			Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.					
05.02.16	Partida	u	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.		1,00	12,21	12,21	
			Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.					
05.02.17	Partida	u	CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1		1,00	442,63	442,63	
			Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.					
05.02.18	Partida	u	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m		1,00	126,77	126,77	
			Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.					
05.02.19	Partida	u	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW		1,00	186,58	186,58	
			Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.					
05.02.20	Partida	u	EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.		4,00	25,36	101,44	
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.					
05.02.21	Partida	u	EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO		4,00	61,14	244,56	

			Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 348, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.					
05.02.22	Partida	m	BAJANTE DE ESCOMBROS PVC Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de alquiler, bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodamiento, colocación y desmontaje.		12,00	63,17	758,04	
05.02.23	Partida	u	TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de alquiler, de sujeción, colocación y desmontaje.		2,00	51,81	103,62	
05.02.24	Partida	u	COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.		2,00	134,37	268,74	
05.02.25	Partida	u	COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.		2,00	142,73	285,46	
05.02.26	Partida	u	COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.		2,00	151,58	303,16	
Total 05.02					1,00	9.272,86	9.272,86	
05.03	Capítulo		PROTECCIONES INDIVIDUALES		1,00	2.571,78	2.571,78	
05.03.01	Partida	u	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		20,00	10,30	206,00	
05.03.02	Partida	u	CASCO + PROTECTOR DE OIDOS Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		5,00	15,68	78,40	
05.03.03	Partida	u	PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		2,00	2,76	5,52	
05.03.04	Partida	u	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		20,00	2,55	51,00	
05.03.05	Partida	u	MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.		100,00	0,90	90,00	
05.03.06	Partida	u	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		100,00	0,54	54,00	
05.03.07	Partida	u	TRAJE IMPERMEABLE Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		15,00	9,06	135,90	
05.03.08	Partida	u	TRAJE AGUA VERDE INGENIERO Traje de agua color verde tipo ingeniero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		10,00	15,98	159,80	
05.03.09	Partida	u	PAR GUANTES DE LONA Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		60,00	1,40	84,00	
05.03.10	Partida	u	PAR GUANTES DE NEOPRENO Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		60,00	1,37	82,20	
05.03.11	Partida	u	PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		6,00	1,29	7,74	
05.03.12	Partida	u	MANDIL CUERO PARA SOLDADOR Mandil de cuero para soldador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		2,00	3,48	6,96	
05.03.13	Partida	u	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		40,00	3,45	138,00	
05.03.14	Partida	u	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) Par de botas altas de agua color negro. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		20,00	7,39	147,80	
05.03.15	Partida	u	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.		20,00	25,17	503,40	
05.03.16	Partida	u	ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL +CINTURÓN		2,00	32,38	64,76	

			Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.					
05.03.17	Partida	u	CUERDA DOBLE 1,5 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,00	30,56	61,12		
05.03.18	Partida	u	ENR. 20 m. DE CABLE CON RECUP. Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,00	125,19	250,38		
05.03.19	Partida	u	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	20,00	22,24	444,80		
Total 05.03				1,00	2.571,78	2.571,78		
Total 05				1	15.549,53	15.549,53		
Total CP KUETOS				1	442.125,05	442.125,05		

Código	Resumen	Ud	Pres
	PRESUPUESTO CP KUETOS		
01	ACTUACIONES PREVIAS		23.407,53
02	DEMOLICIONES		345.274,73
03	ACABADOS		6.937,78
04	GESTION DE RESIDUOS		50.955,48
05	SEGURIDAD Y SALUD		15.549,53
TOTAL, PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL			442.125,05 €
	13,00% Gastos Generales S/442.125,05€		57.476,26 €
	6,00% Beneficio Industrial S/442.125,05€		26.527,50 €
	TOTAL SUMA		526.128,81 €
	IVA 21% vigente s/526.128,81€		110.487,05 €
	PRESUPUESTO TOTAL CONTRATA		636.615,86 €

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Bilbao, a 14 de Septiembre de 2020



Eugenio de la Torre Sánchez-Ramade



Fernando Ortega Platel



Marina Durán Sela

A54 arquitectos (3000-54 arquitectos S.L.P.)

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

BERRIKUSIA

REVISADO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01	ACTUACIONES PREVIAS					
01.01	RETIRADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS		u			
	Retirada de mobiliario y equipos: Pupitres, sillas, bancos y diverso mobiliario existente en el interior del edificio y desmontaje de cuadros, cajas eléctricas diversas, líneas y luminarias de fachada, incluso carga a contenedor o camión y gestión en vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada.					
P34	Oficial 1ª construcción	2,000	h	19,64	39,28	
P33	Peón construcción	20,000	h	18,50	370,00	
P003	Canon de vertido	2,000	t	80,00	160,00	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	2,000	h	35,00	70,00	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	2,000	u	105,00	210,00	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	2,000	h	90,00	180,00	
%P35	Costes directos complementarios	10,293	%	3,00	30,88	
%P33	Costes indirectos (s/total)	10,602	%	1,50	15,90	
TOTAL PARTIDA						1.076,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
01.02	RETIRADA DE AISLAMIENTO		m²			
	Retirada de aislamiento existente en entrada de planta baja, incluso ensacado del residuo, incluso carga a contenedor o camión y gestión en vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada.					
P39	Oficial 1ª construcción	0,020	h	22,00	0,44	
P38	Peón construcción	1,000	h	18,50	18,50	
P003	Canon de vertido	0,080	t	80,00	6,40	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,020	u	105,00	2,10	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,020	h	90,00	1,80	
%P35	Costes directos complementarios	0,292	%	3,00	0,88	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,301	%	1,50	0,45	
TOTAL PARTIDA						30,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
01.03	REALIZACIÓN DE ROZAS Y CATAS		u			
	Apertura de rozas en baños para la localización y descubrimiento de conducciones de fibrocemento en paredes y suelos de baños.					
	Medida la unidad ejecutada					
P42	Oficial 1ª construcción	10,000	h	22,00	220,00	
P41	Peón construcción	30,000	h	18,50	555,00	
%P35	Costes directos complementarios	7,750	%	3,00	23,25	
%P33	Costes indirectos (s/total)	7,983	%	1,50	11,97	
TOTAL PARTIDA						810,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
01.04	LIMPIEZA DE EDIFICIO		u			
	Limpieza interior de edificios para la realización de la demolición selectiva considerando unicamente la retirada de todo tipo de basura, mobiliario, tuberías y conducciones de todo tipo, desmontaje de luminarias, vidrios, revestimientos de todo tipo y carpinterías, incluso retirada y acondicionamiento de RP, clasificación y acopio de los residuos para su retirada posterior de forma que no se contamine el escombros durante el derribo del edificio, incluso carga a contenedor o camión y transporte a vertederos. Incluso empleo de medios auxiliares: plataformas,					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	andamios, pequeña maquinaria, y la recopilación de vales de pesada con indicación del tipo de residuo y destino, documentos de aceptación, etc. y entrega a la D.O. con el fin de poder hacer un seguimiento efectivo de los residuos y una cuantificación real de sus volúmenes. Medida la unidad ejecutada.				
P44	Oficial 1ª construcción	150,000 h	22,00	3.300,00	
P43	Peón construcción	450,000 h	18,50	8.325,00	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	20,000 h	35,00	700,00	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	20,000 u	105,00	2.100,00	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	20,000 h	90,00	1.800,00	
%P35	Costes directos complementarios	162,250 %	3,00	486,75	
%P33	Costes indirectos (s/total)	167,118 %	1,50	250,68	
TOTAL PARTIDA					16.962,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.05	REV. CLAUSURA DE ACOMETIDAS DE TELEFONÍA	u			
	Revisión de las acometidas de telefonía al edificio, determinando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, gestión con las compañías de su desconexión total y corte o desvío de líneas, reconocimiento de las líneas existentes y su trazado dentro y fuera del edificio e informe contrastado de su clausura. Medida la unidad ejecutada.				
P45	Oficial 1ª electricista	3,000 h	22,00	66,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,660 %	3,00	1,98	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,680 %	1,50	1,02	
TOTAL PARTIDA					69,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS					
01.06	APERTURA DE ZANJA	u			
	Apertura de zanja bajo la acera para localización de conducciones de diversas acometidas, anulación de las mismas y relleno posterior mediante tongadas con tierras procedentes de la excavación, compactadas hasta el 90% del P.N., formación de solera de hormigón HM-20 con un espesor mínimo de 10cm y colocación de losetas tomadas con mortero de cemento M-5, incluso nivelación, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.				
P47	Oficial 1ª construcción	2,000 h	19,64	39,28	
P46	Peón construcción	5,000 h	18,50	92,50	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	3,000 h	35,00	105,00	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	1,000 u	105,00	105,00	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	2,000 h	90,00	180,00	
P49	Hormigón HM-25/P/40	0,100 m³	87,26	8,73	
P50	Agua	0,030 m³	0,54	0,02	
P51	Loseta hidraulica 20x20	1,000 m²	4,58	4,58	
P52	Mortero cemento M-5	0,025 m³	46,36	1,16	
P53	Lechada cemento	0,015 m³	102,47	1,54	
%P35	Costes directos complementarios	5,378 %	3,00	16,13	
%P35	Costes directos complementarios	5,378 %	3,00	16,13	
%P33	Costes indirectos (s/total)	5,539 %	1,50	8,31	
TOTAL PARTIDA					562,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07	REVISIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	u			
	Revisión de las acometidas eléctricas al edificio, determinando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, gestión con las compañías suministradoras de su desconexión total, corte del fluido eléctrico en edificios e instalaciones, y reconocimiento de las líneas existentes y su trazado dentro y fuera del edificio, e informe contrastado de su clausura, incluso preparación de toma eléctrica con sus protecciones para las casetas de obra. Medida la unidad ejecutada.				
P61	Oficial 1ª electricista	3,000 h	22,00	66,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,660 %	3,00	1,98	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,680 %	1,50	1,02	
TOTAL PARTIDA					69,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS					
01.08	REV. CLAUSURA DE ACOMETIDAS DE AGUA	u			
	Revisión del corte de las acometidas de agua a los edificios, determinando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, gestión con las compañías de su desconexión total, corte del fluido en la llave de cierre, reconocimiento de las líneas existentes y su trazado dentro y fuera del edificio e informe contrastado de su clausura, incluso preparación de toma de agua para las casetas de obra y riego y taponamiento definitivo del resto de acometidas al edificio. Medida la unidad ejecutada.				
P62	Oficial 1ª fontanero	1,500 h	22,00	33,00	
P63	Ayudante fontanero	1,500 h	20,50	30,75	
P64	Contador DN 3/4"	1,000 u	90,55	90,55	
P65	Valvula de esfera	2,000 u	9,60	19,20	
P66	Pequeño material	2,000 u	0,90	1,80	
%P35	Costes directos complementarios	1,753 %	3,00	5,26	
%P33	Costes indirectos (s/total)	1,806 %	1,50	2,71	
TOTAL PARTIDA					183,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
01.09	REV. DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTOS	u			
	Revisión de las acometidas de saneamiento al edificio, para determinar la procedencia de su anulación o protección, reconocimiento de las líneas existentes y su trazado dentro y fuera del edificio e informe contrastado de su clausura, incluso realización de arqueta final y conexión a las casetas de obra. Medida la unidad ejecutada.				
P47	Oficial 1ª construcción	2,000 h	19,64	39,28	
P46	Peón construcción	3,000 h	18,50	55,50	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	2,000 h	35,00	70,00	
P49	Hormigón HM-25/P/40	0,500 m³	87,26	43,63	
P51	Loseta hidraulica 20x20	1,000 m²	4,58	4,58	
P52	Mortero cemento M-5	0,060 m³	46,36	2,78	
P53	Lechada cemento	0,002 m³	102,47	0,20	
%P35	Costes directos complementarios	2,160 %	3,00	6,48	
%P33	Costes indirectos (s/total)	2,225 %	1,50	3,34	
TOTAL PARTIDA					225,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10	EXTRACCION DE DEPOSITO DE GASOIL	ud			
	Desgasificación, limpieza de depósito de gasoil enterrado, para su extracción y desguace posterior, incluso medición de explosividad, certificación de limpieza por parte de OCA y tramitación de su baja en industria; incluso demolición de solera sobre el mismo, excavación, extracción, retirada a vertedero, gestión del residuo y relleno con tierras del entorno. Medida la unidad ejecutada.				
P47	Oficial 1ª construcción	1,000 h	19,64	19,64	
P46	Peón construcción	1,000 h	18,50	18,50	
P87	Retroexcavadora <35T c/cazo	4,000 h	95,00	380,00	
P88	Retroexcavadora <35T c/martillo-demoledor	4,000 h	180,00	720,00	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	2,000 h	90,00	180,00	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	1,000 u	105,00	105,00	
%P35	Costes directos complementarios	14,231 %	3,00	42,69	
%P33	Costes indirectos (s/total)	14,658 %	1,50	21,99	

TOTAL PARTIDA 1.487,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02	DEMOLICIONES				
02.01	LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO	m2			
	Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente e instalaciones empotradas, apilado de materiales en el lugar de acopio, retirada y carga de escombros a contenedor o camión, con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección colectivas; incluso alquiler de contenedor y transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la superficie ejecutada.				
O01OA050	Ayudante	0,200 h	19,50	3,90	
O01OA070	Peón ordinario	0,200 h	18,50	3,70	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,100 h	35,00	3,50	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,020 h	90,00	1,80	
M13O160	Alquiler,entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,010 u	105,00	1,05	
%P35	Costes directos complementarios	0,140 %	3,00	0,42	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,144 %	1,50	0,22	
TOTAL PARTIDA					14,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
02.02	LEVANTADO CARPINTERÍAS EN MUROS A MANO	u			
	Levantado de carpinterías completas en huecos de fachada incluso rejas, persianas y capialzados, por medios manuales, limpieza, retirada y carga de escombros a contenedor o camión, con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección colectivas; incluso alquiler de contenedor y transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la unidad de hueco.				
O01OA050	Ayudante	0,500 h	19,50	9,75	
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	18,50	18,50	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,010 h	35,00	0,35	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,010 h	90,00	0,90	
M13O160	Alquiler,entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,010 u	105,00	1,05	
%P35	Costes directos complementarios	0,306 %	3,00	0,92	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,315 %	1,50	0,47	
TOTAL PARTIDA					31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
02.03	DEM.SANEAMIENTO COLGADOS TUBOS PVC D<30 A MANO	u			
	Demolición de colectores y bajantes de saneamiento de PVC, de hasta 20 cm de diámetro, por medios manuales, retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión, con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección colectivas; incluso alquiler y transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la unidad terminada.				
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	40,000 h	19,50	780,00	
O01OA070	Peón ordinario	80,000 h	18,50	1.480,00	
M13O160	Alquiler,entreg. y recog. cont. 8 m3.	1,000 u	105,00	105,00	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	1,000 h	90,00	90,00	
%P35	Costes directos complementarios	24,550 %	3,00	73,65	
%P33	Costes indirectos (s/total)	25,287 %	1,50	37,93	
TOTAL PARTIDA					2.566,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04	RETIRADA DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO u				
	Retirada de bajantes, conducciones y chimeneas de fibrocemento en el interior del edificio, cubierta y bajo los forjados sanitarios; implantación, autorizaciones, gestión por empresa autorizada, incluso acopio, acondicionamiento, etiquetado, paletización del residuo, con p.p. de medios auxiliares medidas de protección colectivas; incluso alquiler y transporte a vertedero o planta de reciclaje. Medida la unidad ejecutada.				
O01OA050	Ayudante	8,000 h	19,50	156,00	
O01OA070	Peón ordinario	16,000 h	18,50	296,00	
P40	Retirada de eltos. c/amianto por empresa Insc. RERA	1,000 u	1.500,00	1.500,00	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	1,000 u	105,00	105,00	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	1,000 h	35,00	35,00	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	1,000 h	90,00	90,00	
%P35	Costes directos complementarios	21,820 %	3,00	65,46	
%P33	Costes indirectos (s/total)	22,475 %	1,50	33,71	
TOTAL PARTIDA					2.281,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
02.05	LEVANTADO APARATOS SANITARIOS ud				
	Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor y medidas de protección colectivas. Medida la unidad terminada.				
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,200 h	19,50	3,90	
O01OA070	Peón ordinario	0,400 h	18,50	7,40	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,100 h	35,00	3,50	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,020 u	105,00	2,10	
P87	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,010 h	95,00	0,95	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,020 h	90,00	1,80	
%P35	Costes directos complementarios	0,197 %	3,00	0,59	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,202 %	1,50	0,30	
TOTAL PARTIDA					20,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
02.06	DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE m2				
	Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble con sus revestimientos y p.p. de instalaciones empotradas y carpinterías, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos.				
P47	Oficial 1ª construcción	0,070 h	19,64	1,37	
O01OA070	Peón ordinario	0,030 h	18,50	0,56	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,070 h	35,00	2,45	
P87	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,005 h	95,00	0,48	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,020 h	90,00	1,80	
%P35	Costes directos complementarios	0,067 %	3,00	0,20	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,069 %	1,50	0,10	
TOTAL PARTIDA					6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07	DEMOLICIÓN TABIQUE ESCAYOLA O YESO m2 Demolición de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de placa pequeña, por medios manuales o mecánicos, incluso p.p. de instalaciones empotradas y carpinterías, limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos.				
O01OA070	Peón ordinario	0,600 h	18,50	11,10	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,200 h	35,00	7,00	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,010 u	105,00	1,05	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,010 h	90,00	0,90	
%P35	Costes directos complementarios	0,201 %	3,00	0,60	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,207 %	1,50	0,31	
TOTAL PARTIDA					20,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
02.08	LEVANTADO CALDERA/CALENTADOR ud Levantado y retirada de caldera central existente y accesorios, por medios manuales o mecánicos, incluso con p.p. de desconexiones precisas de todo tipo, limpieza y medios auxiliares y retirada de escombros incluso transporte al vertedero y gestión de los residuos por empresa especializada. Con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas e individuales.				
P78	Oficial 1ª fontanero calefactor	3,000 h	19,64	58,92	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero calefactor	3,000 h	19,50	58,50	
P70	Aprovechamiento materiales	1.000,000 kg	-0,10	-100,00	
P75	Sierra disco corte	1,000 h	30,00	30,00	
P76	Generador electrico 20KVA	0,500 h	7,00	3,50	
P67	Retroexcavadora <35T c/cazo	3,000 h	95,00	285,00	
M07CB030	Camión basculante 6x4 20 t	2,000 h	37,32	74,64	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	1,000 u	105,00	105,00	
%P35	Costes directos complementarios	5,156 %	3,00	15,47	
%P33	Costes indirectos (s/total)	5,310 %	1,50	7,97	
TOTAL PARTIDA					539,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS					
02.09	DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor con sus revestimientos y p.p. de instalaciones empotradas, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos.				
P47	Oficial 1ª construcción	0,050 h	19,64	0,98	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,100 h	35,00	3,50	
P87	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,010 h	95,00	0,95	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,001 u	105,00	0,11	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,010 h	90,00	0,90	
%P35	Costes directos complementarios	0,083 %	3,00	0,25	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,085 %	1,50	0,13	
TOTAL PARTIDA					8,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA TABLERO/PALOMEROS	m2			
	Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, tela asfáltica o pintura, soporte completo de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie en proyección horizontal con deducción de huecos.				
O01OA040	Oficial segunda	0,150 h	19,50	2,93	
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	18,50	5,55	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,200 h	35,00	7,00	
P87	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,010 h	95,00	0,95	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,005 u	105,00	0,53	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,010 h	90,00	0,90	
%P35	Costes directos complementarios	0,179 %	3,00	0,54	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,184 %	1,50	0,28	
TOTAL PARTIDA					18,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
02.11	DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA	m2			
	Demolición de cubrición de teja cerámica curva colocada sobre placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medido en proyección horizontal con deducción de huecos.				
O01OA040	Oficial segunda	0,150 h	19,50	2,93	
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	18,50	5,55	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,200 h	35,00	7,00	
P87	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,010 h	95,00	0,95	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,005 u	105,00	0,53	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,010 h	90,00	0,90	
%P35	Costes directos complementarios	0,179 %	3,00	0,54	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,184 %	1,50	0,28	
TOTAL PARTIDA					18,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
02.12	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO ENTRAMADO METÁLICO	m2			
	Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento, policarbonato o placas nervadas de chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas o de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros incluso transporte al vertedero y gestión de los residuos por empresa especializada. Con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor y medidas de protección colectivas. Medida en proyección horizontal con deducción de huecos.				
O01OA040	Oficial segunda	1,130 h	19,50	22,04	
O01OA070	Peón ordinario	1,130 h	18,50	20,91	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,020 h	35,00	0,70	
P87	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,010 h	95,00	0,95	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,005 u	105,00	0,53	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,005 h	90,00	0,45	
%P35	Costes directos complementarios	0,456 %	3,00	1,37	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,470 %	1,50	0,71	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,470 %	1,50	0,71	
P40	Retirada de eltos. c/amianto por empresa Insc. RERA	0,005 u	1.500,00	7,50	
TOTAL PARTIDA					55,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.13	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO		m2			
	Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, con mortero y recrecidos por medios mecánicos, incluso p.p. de instalaciones empotradas, limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos					
P34	Oficial 1ª construcción	0,100	h	19,64	1,96	
O01OA070	Peón ordinario	0,200	h	18,50	3,70	
M06MI010	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,050	h	2,69	0,13	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,100	h	35,00	3,50	
P87	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,005	h	95,00	0,48	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,005	u	105,00	0,53	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,005	h	90,00	0,45	
%P35	Costes directos complementarios	0,108	%	3,00	0,32	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,111	%	1,50	0,17	
TOTAL PARTIDA						11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
02.14	DEMOLIC. VIGAS-PILARES METÁLICOS A MANO		kg			
	Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por medios manuales o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medido el peso teórico.					
O01OA040	Oficial segunda	0,010	h	19,50	0,20	
O01OA070	Peón ordinario	0,030	h	18,50	0,56	
P05	Aprovechamiento materiales	1,000	kg	-0,18	-0,18	
P02	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,010	h	95,00	0,95	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,030	h	35,00	1,05	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,005	u	105,00	0,53	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,005	h	90,00	0,45	
%P35	Costes directos complementarios	0,036	%	3,00	0,11	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,037	%	1,50	0,06	
TOTAL PARTIDA						3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
02.15	LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN		ud			
	Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin recuperación de los mismos, incluso desconexiones, carga a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la unidad ejecutada.					
O01OB220	Ayudante electricista	0,250	h	19,50	4,88	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,002	u	105,00	0,21	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,002	h	90,00	0,18	
%P35	Costes directos complementarios	0,053	%	3,00	0,16	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,054	%	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA						5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16	DEMOLICIÓN PELDAÑOS C/MARTILLO Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la longitud ejecutada.	m			
O01OA060	Peón especializado	0,200 h	19,00	3,80	
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	18,50	5,55	
M06MR010	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg	0,200 h	4,23	0,85	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,200 h	35,00	7,00	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,010 u	105,00	1,05	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,010 h	90,00	0,90	
%P35	Costes directos complementarios	0,192 %	3,00	0,58	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,197 %	1,50	0,30	
TOTAL PARTIDA					20,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
02.17	LEVANTADO BARANDILLAS A MANO Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la longitud ejecutada.	m			
O01OA050	Ayudante	0,260 h	19,50	5,07	
O01OA070	Peón ordinario	0,260 h	18,50	4,81	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	0,005 h	35,00	0,18	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,005 u	105,00	0,53	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,005 h	90,00	0,45	
%P35	Costes directos complementarios	0,110 %	3,00	0,33	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,114 %	1,50	0,17	
TOTAL PARTIDA					11,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
02.18	DEMOLIC. ESCALERA EXTERIOR METÁLICA Demolición de escalera metálica exterior, formada por pies derechos, vigas zancas y peldañado, adosada al edificio, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la unidad ejecutada.	u			
O01OA040	Oficial segunda	5,000 h	19,50	97,50	
O01OA070	Peón ordinario	5,000 h	18,50	92,50	
P05	Aprovechamiento materiales	2.100,000 kg	-0,18	-378,00	
P01	Retroexcavadora alcance>25m c/demoledor	5,000 h	190,00	950,00	
P48	Miniretroexcavadora <3t c/matillo-cazo	5,000 h	35,00	175,00	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	1,000 u	105,00	105,00	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	2,000 h	90,00	180,00	
%P35	Costes directos complementarios	12,220 %	3,00	36,66	
%P33	Costes indirectos (s/total)	12,587 %	1,50	18,88	
TOTAL PARTIDA					1.277,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
02.19	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE HORMIGON Demolición de estructura de hormigón armado mediante retroexcavadora de brazo largo provista de demoledor y cazo, incluso uso de retroexcavadora convencional para labores de apoyo y de pantalla de protección suspendida mediante grúa, previa retirada de luminarias y p.p. de instalación y revestimientos inferiores; selección de material para su gestión y/o aprovechamiento, acondicionamiento y acopio de materiales junto	m²			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	al edificio para su carga a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos.				
P01	Retroexcavadora alcance>25m c/demoledor	0,080 h	190,00	15,20	
P02	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,050 h	95,00	4,75	
P03	Retroexcavadora <35T c/martillo-demoledor	0,010 h	180,00	1,80	
P04	Peón construcción	0,140 h	18,50	2,59	
P05	Aprovechamiento materiales	2,150 kg	-0,18	-0,39	
%P35	Costes directos complementarios	0,240 %	3,00	0,72	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,247 %	1,50	0,37	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,002 u	105,00	0,21	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,100 h	90,00	9,00	
TOTAL PARTIDA					34,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
02.20	DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm	m2			
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso carga a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.					
O01OA020	Capataz	0,010 h	20,50	0,21	
O01OA070	Peón ordinario	0,015 h	18,50	0,28	
M05EN030	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	0,015 h	46,66	0,70	
M06MR230	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	0,015 h	11,47	0,17	
M05RN020	Retrocargadora neumáticos 75 CV	0,005 h	32,96	0,16	
M07CB020	Camión basculante 4x4 14 t	0,035 h	35,45	1,24	
%P35	Costes directos complementarios	0,028 %	3,00	0,08	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,028 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA					2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
02.21	DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR	m2			
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la superficie con deducción de huecos					
O01OA060	Peón especializado	0,010 h	19,00	0,19	
O01OA070	Peón ordinario	0,010 h	18,50	0,19	
M06CM030	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	0,010 h	5,92	0,06	
M06MR110	Martillo manual rompedor neum. 22 kg	0,010 h	2,00	0,02	
P02	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,010 h	95,00	0,95	
P03	Retroexcavadora <35T c/martillo-demoledor	0,010 h	180,00	1,80	
%P35	Costes directos complementarios	0,032 %	3,00	0,10	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,033 %	1,50	0,05	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,005 u	105,00	0,53	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,030 h	90,00	2,70	
TOTAL PARTIDA					6,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
02.22	DEMOLICION DE CIMENTACIONES	m³			
Demolición de cimentaciones, enanos y muros del edificio hasta una profundidad de dos metros bajo la cota natural del terreno, con demolición soleras en su caso junto al arranque de los pilares para extracción de la cimentación, extracción de tierras y reposición posterior, extracción del hormigón demolido, acondicionamiento y acopio para su carga a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	reciclaje y medidas de protección colectivas. Medido el volumen de la cimentación demolida.				
P85	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,100 h	95,00	9,50	
P86	Retroexcavadora <35T c/martillo-demoledor	0,200 h	180,00	36,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,455 %	3,00	1,37	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,469 %	1,50	0,70	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,010 u	105,00	1,05	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,100 h	90,00	9,00	

TOTAL PARTIDA **59,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.23 DEM.SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HGÓN.D>40 C/MARTILLO m

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de cualquier tipo de material, por medios mecánicos, incluso p.p. de excavación previa para descubrirlos, de arquetas, limpieza y retirada de escombros a contenedor o camión con p.p. de medios auxiliares, alquiler de contenedor, transporte a vertedero o planta de reciclaje y medidas de protección colectivas. Medida la longitud ejecutada.

O01OA060	Peón especializado	0,100 h	19,00	1,90	
M06MR010	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg	0,050 h	4,23	0,21	
%P35	Costes directos complementarios	0,021 %	3,00	0,06	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,022 %	1,50	0,03	
P004	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,150 h	95,00	14,25	
P005	Transporte Camión bañera o contenedor i/v	0,050 h	90,00	4,50	
M13O160	Alquiler, entreg. y recog. cont. 8 m3.	0,010 u	105,00	1,05	

TOTAL PARTIDA **22,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03	ACABADOS				
03.01	ACABADO Y LIMPIEZA DEL SOLAR	m ²			
	Acabados y limpieza de suelos descubiertos tras la demolición, relleno de huecos con escombros inerte machacado del derribo, retirada de restos de escombros y basura, corte de armaduras, pernos, conducciones y cualquier otro elemento que sobresalga del solar y que pueda suponer un peligro para el tránsito, mediante oxicorte o sierra radial, incluso limpieza de calles de acceso a la obra tras la demolición si fuese necesario. Medida la superficie ocupada por el edificio.				
P007	Peón construcción	0,030 h	18,50	0,56	
P67	Retroexcavadora <35T c/cazo	0,010 h	95,00	0,95	
%P35	Costes directos complementarios	0,015 %	3,00	0,05	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,016 %	1,50	0,02	

TOTAL PARTIDA 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04	GESTION DE RESIDUOS				
04.01	GESTION DE TIERRAS, ROCAS Y OTROS RESIDUOS t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de tierras, rocas y otros residuos de construcción y demolición de las excavaciones. Medido el peso de residuo gestionado.				
P90abt	Canon de vertido tierras	1,000 t	5,00	5,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,050 %	3,00	0,15	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,052 %	1,50	0,08	
	TOTAL PARTIDA				5,23
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS				
04.02	GESTION DE MATERIALES BITUMINOSOS t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de escombros formado por mezclas bituminosas procedentes de la demolición, libre de otros materiales mezclados. Medido el peso de residuo gestionado.				
P90abt	Canon de vertido tierras	1,000 t	5,00	5,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,050 %	3,00	0,15	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,052 %	1,50	0,08	
	TOTAL PARTIDA				5,23
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS				
04.03	GESTION DE ESCOMBRO t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de escombros formado por hormigón y materiales cerámicos procedentes de la demolición, libre de armaduras y otros materiales mezclados. Medido el peso de residuo gestionado				
P89a	Canon de vertido	1,000 t	8,00	8,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,080 %	3,00	0,24	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,082 %	1,50	0,12	
	TOTAL PARTIDA				8,36
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS				
04.04	GESTION DE MATERIALES CON AMIANTO t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de materiales con contenido en amianto procedente de conducciones y chimeneas. Medido el peso de residuo gestionado.				
P003	Canon de vertido	1,000 t	80,00	80,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,800 %	3,00	2,40	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,824 %	1,50	1,24	
	TOTAL PARTIDA				83,64
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05	GESTION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de equipos eléctricos y electrónicos: tubos led, ordenadores, equipospd e telefonía, etc. Medido el peso de residuo gestionado.				
P002a	Canon de vertido	1,000 t	55,00	55,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,550 %	3,00	1,65	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,567 %	1,50	0,85	
TOTAL PARTIDA					57,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
04.06	GESTION DE VOLUMINOSOS t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de materiales voluminosos: sillas, mesas y mobiliario en general. Medido el peso de residuo gestionado.				
P001a	Canon de vertido	1,000 t	26,00	26,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,260 %	3,00	0,78	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,268 %	1,50	0,40	
TOTAL PARTIDA					27,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
04.07	GESTION DE TUBOS FLUORESCENTES t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de tubos fluorescentes y lamparas de vapor de mercurio. Medido el peso de residuo gestionado.				
P97a	Canon de vertido	1,000 t	1.250,00	1.250,00	
%P35	Costes directos complementarios	12,500 %	3,00	37,50	
%P33	Costes indirectos (s/total)	12,875 %	1,50	19,31	
TOTAL PARTIDA					1.306,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
04.08	GESTION DE PAPEL Y CARTON t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de papel y cartón procedente de documentos, embalajes, etc.. Medido el peso de residuo gestionado.				
P96a	Canon de vertido	1,000 t	15,00	15,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,150 %	3,00	0,45	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,155 %	1,50	0,23	
TOTAL PARTIDA					15,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
04.09	GESTION DE RESIDUOS METALICOS t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de acero y aluminio procedente de la estructura del edificio, de la armadura de los elementos de hormigón recuperado tras la demolición, equipos, instalaciones, conducciones, carpinterías, etc. Medido el peso de residuo gestionado				
P95	Canon de vertido	1,000 t	0,00	0,00	
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.10	GESTION DE MATERIALES DE AISLAMIENTO t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de material de aislamiento no peligroso procedente del proyectado de los techos de las aulas. Medido el peso de residuo gestionado.				
P94	Canon de vertido	1,000 t	58,00	58,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,580 %	3,00	1,74	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,597 %	1,50	0,90	
TOTAL PARTIDA					60,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
04.11	GESTION DE PLASTICO t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de todo tipo de residuos de plástico, situados en el interior y exterior de los edificios. Medido el peso de residuo gestionado.				
P93a	Canon de vertido	1,000 t	26,00	26,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,260 %	3,00	0,78	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,268 %	1,50	0,40	
TOTAL PARTIDA					27,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
04.12	GESTION DE VIDRIO t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de vidrio de ventanas y mamparas. Medido el peso de residuo gestionado.				
P92a	Canon de vertido	1,000 t	45,00	45,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,450 %	3,00	1,35	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,464 %	1,50	0,70	
TOTAL PARTIDA					47,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
04.13	GESTION DE MADERA t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de madera de estructura, divisiones, revestimientos y mobiliario. Medido el peso de residuo gestionado.				
P91a	Canon de vertido	1,000 t	21,00	21,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,210 %	3,00	0,63	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,216 %	1,50	0,32	
TOTAL PARTIDA					21,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
04.14	GESTION DE RSU t				
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de basura retirada del interior del edificio. Medido el peso de residuo gestionado.				
P98a	Canon de vertido	1,000 t	66,00	66,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,660 %	3,00	1,98	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,680 %	1,50	1,02	
TOTAL PARTIDA					69,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.15	GESTION DE MATERIALES A BASE DE YESO	t			
	Canon de vertido para la gestión a través de un gestor autorizado de todo tipo de materiales de construcción a base de yeso, situados en el interior de los edificios. Medido el peso de residuo gestionado.				
P90abt	Canon de vertido tierras	1,000 t	5,00	5,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,050 %	3,00	0,15	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,052 %	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA					5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05	SEGURIDAD Y SALUD				
05.01	SERVICIOS DE PREVENCIÓN				
05.01.01	RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I	u			
	Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.				
P31W060	Reconocimiento médico básico I	1,000 u	72,00	72,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,720 %	3,00	2,16	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,742 %	1,50	1,11	
	TOTAL PARTIDA				75,27
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
05.01.02	BOTIQUÍN DE URGENCIA	u			
	Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31BM110	Botiquín de urgencias	1,000 u	23,02	23,02	
P31BM120	Reposición de botiquín	1,000 u	52,33	52,33	
%P35	Costes directos complementarios	0,772 %	3,00	2,32	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,795 %	1,50	1,19	
	TOTAL PARTIDA				80,71
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS				
.01.03	CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.	u			
	Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).				
P31BM140	Radiador eléctrico 1000 W.	0,200 u	38,92	7,78	
%P35	Costes directos complementarios	0,078 %	3,00	0,23	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,080 %	1,50	0,12	
	TOTAL PARTIDA				8,13
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS				
05.01.04	PERCHA PARA DUCHA O ASEO	u			
	Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.				
O01OA070	Peón ordinario	0,050 h	18,50	0,93	
P31BM010	Percha para aseos o duchas	1,000 u	3,12	3,12	
%P35	Costes directos complementarios	0,041 %	3,00	0,12	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,042 %	1,50	0,06	
	TOTAL PARTIDA				4,23
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS				
05.01.05	ALQUILER CASETA VESTUARIO ASEO	u			
	Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario y aseo. Entrega y recogida del módulo camión grúa. Incluso p.p. de acometidas y equipamiento. Según R.D. 486/97.				
P029	Caseta de aseos 6m2	1,000 mes	312,80	312,80	
P030	Oficial 2ª construcción	0,200 h	19,50	3,90	
P031	Oficial 1ª fontanero	1,000 h	19,64	19,64	
P032	Peón construcción	0,200 h	18,50	3,70	
%P35	Costes directos complementarios	3,400 %	3,00	10,20	
%P33	Costes indirectos (s/total)	3,502 %	1,50	5,25	
	TOTAL PARTIDA				355,49
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
05.01.06	CONSERVACION INSTALACIONES	u			
P035	Peón construcción	32,000 h	18,50	592,00	
%P35	Costes directos complementarios	5,920 %	3,00	17,76	
%P33	Costes indirectos (s/total)	6,098 %	1,50	9,15	
	TOTAL PARTIDA				618,91
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.07	PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR	u			
	Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31BM020	Portarrollos indust.c/cerrad.	0,333 u	24,08	8,02	
%P35	Costes directos complementarios	0,099 %	3,00	0,30	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,102 %	1,50	0,15	
TOTAL PARTIDA					10,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
05.01.08	ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS	u			
	Espejo para vestuarios y aseos, colocado.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31BM030	Espejo vestuarios y aseos	1,000 u	28,23	28,23	
%P35	Costes directos complementarios	0,301 %	3,00	0,90	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,310 %	1,50	0,47	
TOTAL PARTIDA					31,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
05.01.09	JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO	u			
	Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31BM040	Jabonera industrial 1 l.	0,333 u	20,02	6,67	
%P35	Costes directos complementarios	0,085 %	3,00	0,26	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,088 %	1,50	0,13	
TOTAL PARTIDA					8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
05.01.10	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	u			
	Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.				
O01OA070	Peón ordinario	0,010 h	18,50	0,19	
P31BM045	Dispensador de papel toalla	0,330 u	43,37	14,31	
%P35	Costes directos complementarios	0,145 %	3,00	0,44	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,149 %	1,50	0,22	
TOTAL PARTIDA					15,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
05.01.11	HORNO MICROONDAS	u			
	Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31BM060	Horno microondas 18 l. 700W	0,200 u	99,68	19,94	
%P35	Costes directos complementarios	0,218 %	3,00	0,65	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,224 %	1,50	0,34	
TOTAL PARTIDA					22,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
05.01.12	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL	u			
	Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31BM070	Taquilla metálica individual	0,333 u	93,40	31,10	
%P35	Costes directos complementarios	0,330 %	3,00	0,99	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,339 %	1,50	0,51	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,339 %	1,50	0,51	
TOTAL PARTIDA					34,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.13	MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS		u			
	Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).					
O01OA070	Peón ordinario	0,100	h	18,50	1,85	
P31BM080	Mesa melamina para 10 personas	0,333	u	188,31	62,71	
%P35	Costes directos complementarios	0,646	%	3,00	1,94	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,665	%	1,50	1,00	
TOTAL PARTIDA						67,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
05.01.14	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS		u			
	Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).					
O01OA070	Peón ordinario	0,100	h	18,50	1,85	
P31BM090	Banco madera para 5 personas	0,333	u	96,82	32,24	
%P35	Costes directos complementarios	0,341	%	3,00	1,02	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,351	%	1,50	0,53	
TOTAL PARTIDA						35,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
05.01.15	DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS		u			
	Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).					
P31BM100	Depósito-cubo basuras	0,500	u	29,48	14,74	
%P35	Costes directos complementarios	0,147	%	3,00	0,44	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,152	%	1,50	0,23	
TOTAL PARTIDA						15,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
05.02	PROTECCIONES COLECTIVAS					
.02.01	LINEA DE VIDA TEMPORAL		u			
	Línea de vida temporal horizontal de 30m de longitud máxima para uso simultaneo de dos trabajadores, con tensor, mosquetones y anclaje en cubierta. Homologado EN795-B. Colocada					
P014	Cuerda de poliamida 14mmx30m y p.p.fijaciones	1,000	u	103,50	103,50	
P015	Peón construcción	0,250	h	18,50	4,63	
P016	Oficial 1ª construcción	0,250	h	22,00	5,50	
%P35	Costes directos complementarios	1,136	%	3,00	3,41	
%P33	Costes indirectos (s/total)	1,170	%	1,50	1,76	
TOTAL PARTIDA						118,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
05.02.02	VALLADO DE PROTECCION PROVISIONAL		m			
	Alquiler de vallado provisional de obra compuesto por vallado móvil realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado o "in situ" separados cada 3,50 m., incluso p.p. de puertas de acceso peatonal y de vehículos, accesorios de fijación, incluso montaje, desmontaje y portes. Medida la longitud colocada para el periodo de duración de los trabajos.					
P012	Alquiler valla móvil 2 m altura inc. Pies hormigón	20,000	d	0,18	3,60	
P013	Peón construcción	0,100	h	18,50	1,85	
P013	Peón construcción	0,100	h	18,50	1,85	
%P35	Costes directos complementarios	0,055	%	3,00	0,17	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,056	%	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA						5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.03	LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD	m			
	Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.				
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	19,64	1,96	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31IS470	Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.	0,070 u	107,13	7,50	
P31IS600	Cuerda nylon 14 mm.	1,050 m	1,76	1,85	
%P35	Costes directos complementarios	0,132 %	3,00	0,40	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,136 %	1,50	0,20	
TOTAL PARTIDA					13,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
05.02.04	BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS	m			
	Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.				
O01OA030	Oficial primera	0,150 h	19,64	2,95	
O01OA070	Peón ordinario	0,150 h	18,50	2,78	
P31CB020	Guardacuerpos metálico	0,065 u	18,89	1,23	
P31CB210	Pasamanos tubo D=50 mm	0,240 m	5,02	1,20	
P31CB040	Tabla madera pino 15x5 cm	0,003 m3	220,49	0,66	
%P35	Costes directos complementarios	0,088 %	3,00	0,26	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,091 %	1,50	0,14	
TOTAL PARTIDA					9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
05.02.05	BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS	m			
	Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.				
O01OA030	Oficial primera	0,125 h	19,64	2,46	
O01OA070	Peón ordinario	0,125 h	18,50	2,31	
P31CB010	Puntal metálico telescópico 3 m	0,065 u	10,34	0,67	
P31CB210	Pasamanos tubo D=50 mm	0,240 m	5,02	1,20	
P31CB040	Tabla madera pino 15x5 cm	0,003 m3	220,49	0,66	
P31CB220	Brida soporte para barandilla	0,150 u	1,78	0,27	
%P35	Costes directos complementarios	0,076 %	3,00	0,23	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,078 %	1,50	0,12	
TOTAL PARTIDA					7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
.02.06	BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA	m			
	Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.				
O01OA030	Oficial primera	0,150 h	19,64	2,95	
O01OA070	Peón ordinario	0,150 h	18,50	2,78	
P31CB020	Guardacuerpos metálico	0,150 u	18,89	2,83	
P31CB035	Tabloncillo madera pino 20x5 cm	0,004 m3	231,11	0,92	
P31CB040	Tabla madera pino 15x5 cm	0,003 m3	220,49	0,66	
P31CB040	Tabla madera pino 15x5 cm	0,003 m3	220,49	0,66	
%P35	Costes directos complementarios	0,101 %	3,00	0,30	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,104 %	1,50	0,16	
TOTAL PARTIDA					10,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.07	BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.	m			
	Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,200 h	18,50	3,70	
P31CB210	Pasamanos tubo D=50 mm	0,520 m	5,02	2,61	
P31CB040	Tabla madera pino 15x5 cm	0,001 m3	220,49	0,22	
%P35	Costes directos complementarios	0,065 %	3,00	0,20	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,067 %	1,50	0,10	
TOTAL PARTIDA					6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
05.02.08	BARAND. PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS	m			
	Barandilla protección lateral de zanjás, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.				
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	19,64	1,96	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31CB030	Tablón madera pino 20x7 cm	0,011 m3	236,45	2,60	
P31CB190	Puntal de pino 2,5 m D=8/10	0,667 m	1,30	0,87	
%P35	Costes directos complementarios	0,073 %	3,00	0,22	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,075 %	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA					7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
05.02.09	VALLA DE OBRA REFLECTANTE	u			
	Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31CB070	Valla obra reflectante 1,70	0,200 u	125,80	25,16	
%P35	Costes directos complementarios	0,270 %	3,00	0,81	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,278 %	1,50	0,42	
TOTAL PARTIDA					28,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
05.02.10	SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO	m			
	Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llavero en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)				
O01OA070	Peón ordinario	0,300 h	18,50	5,55	
P31SB100	Separador de vías 100x80x40	0,250 m	33,79	8,45	
%P35	Costes directos complementarios	0,140 %	3,00	0,42	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,144 %	1,50	0,22	
TOTAL PARTIDA					14,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
05.02.11	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE	u			
	Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31SB050	Baliza luminosa intermitente	0,250 u	57,08	14,27	
%P35	Costes directos complementarios	0,161 %	3,00	0,48	
%P35	Costes directos complementarios	0,161 %	3,00	0,48	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,166 %	1,50	0,25	
TOTAL PARTIDA					16,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.12	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70	u			
	Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31SB045	Cono balizamiento estándar h=70 cm	0,250 u	22,82	5,71	
%P35	Costes directos complementarios	0,076 %	3,00	0,23	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,078 %	1,50	0,12	
TOTAL PARTIDA					7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
.02.13	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES	m			
	Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,050 h	18,50	0,93	
P31SB020	Banderola señalización reflect.	1,100 m	0,48	0,53	
P31SV050	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	0,333 u	11,35	3,78	
%P35	Costes directos complementarios	0,052 %	3,00	0,16	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,054 %	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA					5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
05.02.14	CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.	u			
	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31SC010	Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert.	1,000 u	2,06	2,06	
%P35	Costes directos complementarios	0,039 %	3,00	0,12	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,040 %	1,50	0,06	
TOTAL PARTIDA					4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
.02.15	CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.	u			
	Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31SC020	Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.	1,000 u	2,76	2,76	
%P35	Costes directos complementarios	0,046 %	3,00	0,14	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,048 %	1,50	0,07	
TOTAL PARTIDA					4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
05.02.16	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.	u			
	Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31SC030	Panel completo PVC 700x1000 mm.	1,000 u	9,83	9,83	
%P35	Costes directos complementarios	0,117 %	3,00	0,35	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,120 %	1,50	0,18	
TOTAL PARTIDA					12,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
05.02.17	CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1	u			
	Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P31CE170	Cuadro de obra 63 A. Modelo 1	0,250 u	1.693,55	423,39	
%P35	Costes directos complementarios	4,234 %	3,00	12,70	
%P33	Costes indirectos (s/total)	4,361 %	1,50	6,54	

TOTAL PARTIDA **442,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02.18 TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m u

Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=100$ Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm², con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030	Oficial primera	1,500 h	19,64	29,46	
O01OA050	Ayudante	0,750 h	19,50	14,63	
O01OA070	Peón ordinario	0,500 h	18,50	9,25	
O01OB200	Oficial 1ª electricista	0,750 h	19,64	14,73	
O01OB210	Peón electricista	0,750 h	18,50	13,88	
P01LT020	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,045 mu	72,46	3,26	
A02A080	MORTERO CEMENTO M-5	0,020 m3	78,90	1,58	
P04RR070	Mortero revoco CSIV-W2	0,950 kg	1,33	1,26	
P02EAT020	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	1,000 u	11,21	11,21	
P17VP040	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 75 mm	0,500 u	1,66	0,83	
P31CE040	Pica cobre p/toma tierra 14,3	1,000 m	5,98	5,98	
P31CE020	Cable cobre desnudo D=35 mm.	3,000 m	1,45	4,35	
P31CE050	Grapa para pica	1,000 u	2,78	2,78	
P15EC020	Puente de prueba	1,000 u	8,06	8,06	
%P35	Costes directos complementarios	1,213 %	3,00	3,64	
%P33	Costes indirectos (s/total)	1,249 %	1,50	1,87	

TOTAL PARTIDA **126,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.19 CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW u

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

P31CE150	Cuadro secundario obra p.máx.20kW	0,250 u	713,83	178,46	
%P35	Costes directos complementarios	1,785 %	3,00	5,36	
%P33	Costes indirectos (s/total)	1,838 %	1,50	2,76	

TOTAL PARTIDA **186,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02.20 EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC. u

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31CI005	Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B	1,000 u	22,40	22,40	
%P35	Costes directos complementarios	0,243 %	3,00	0,73	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,250 %	1,50	0,38	

TOTAL PARTIDA **25,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.21	EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO u				
	Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31CI025	Extintor CO2 2 kg. acero. 34B	1,000 u	56,63	56,63	
%P35	Costes directos complementarios	0,585 %	3,00	1,76	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,602 %	1,50	0,90	
TOTAL PARTIDA					61,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
05.02.22	BAJANTE DE ESCOMBROS PVC m				
	Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de alquiler, bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.				
O01OA070	Peón ordinario	0,400 h	18,50	7,40	
P31CW030	Bajante escombros PVC. 1 m.	1,000 u	47,68	47,68	
P31CW040	Boca carga PVC bajante escombros 1 m.	0,050 u	74,02	3,70	
P31CB010	Puntal metálico telescópico 3 m	0,160 u	10,34	1,65	
%P35	Costes directos complementarios	0,604 %	3,00	1,81	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,622 %	1,50	0,93	
TOTAL PARTIDA					63,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
05.02.23	TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO u				
	Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p. de alquiler, de sujeción, colocación y desmontaje.				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	18,50	1,85	
P31CW050	Tolva de toldo pie baj. escombros	1,000 u	47,70	47,70	
%P35	Costes directos complementarios	0,496 %	3,00	1,49	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,510 %	1,50	0,77	
TOTAL PARTIDA					51,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
05.02.24	COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD u				
	Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.				
P31W020	Costo mensual Comité seguridad	1,000 u	128,52	128,52	
%P35	Costes directos complementarios	1,285 %	3,00	3,86	
%P33	Costes indirectos (s/total)	1,324 %	1,50	1,99	
TOTAL PARTIDA					134,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
05.02.25	COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN u				
	Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.				
P31W030	Costo mensual de conservación	1,000 u	136,52	136,52	
%P35	Costes directos complementarios	1,365 %	3,00	4,10	
%P33	Costes indirectos (s/total)	1,406 %	1,50	2,11	
TOTAL PARTIDA					142,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.26	COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	u			
	Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.				
P31W040	Costo mensual limpieza-desinfec.	1,000 u	128,00	128,00	
%P014	Costes directos complementarios	1,280 %	8,82	11,29	
%P015	Costes indirectos	1,393 %	8,82	12,29	
TOTAL PARTIDA					151,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
05.03	PROTECCIONES INDIVIDUALES				
05.03.01	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA	u			
	Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IA010	Casco seguridad con rueda	1,000 u	9,85	9,85	
%P35	Costes directos complementarios	0,099 %	3,00	0,30	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,102 %	1,50	0,15	
TOTAL PARTIDA					10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
05.03.02	CASCO + PROTECTOR DE OIDOS	u			
	Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IA015	Casco seguridad + protector oídos	1,000 u	15,00	15,00	
%P35	Costes directos complementarios	0,150 %	3,00	0,45	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,155 %	1,50	0,23	
TOTAL PARTIDA					15,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
05.03.03	PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR	u			
	Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IA105	Casco + pantalla soldador	0,200 u	13,20	2,64	
%P35	Costes directos complementarios	0,026 %	3,00	0,08	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,027 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA					2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
05.03.04	GAFAS CONTRA IMPACTOS	u			
	Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IA120	Gafas protectoras	0,333 u	7,32	2,44	
P31IA120	Gafas protectoras	0,333 u	7,32	2,44	
%P35	Costes directos complementarios	0,024 %	3,00	0,07	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,025 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA					2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
05.03.05	MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE	u			
	Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.				
P31IA158	Mascarilla celulosa desechable	1,000 u	0,86	0,86	
%P35	Costes directos complementarios	0,009 %	3,00	0,03	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,009 %	1,50	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03.06	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA u				
	Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IA210	Juego tapones antiruido silicona	1,000 u	0,51	0,51	
%P35	Costes directos complementarios	0,005 %	3,00	0,02	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,005 %	1,50	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
05.03.07	TRAJE IMPERMEABLE u				
	Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IC100	Traje impermeable 2 p. PVC	1,000 u	8,67	8,67	
%P35	Costes directos complementarios	0,087 %	3,00	0,26	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,089 %	1,50	0,13	
TOTAL PARTIDA					9,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
05.03.08	TRAJE AGUA VERDE INGENIERO u				
	Traje de agua color verde tipo ingeniero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IC105	Traje agua verde tipo ingeniero	1,000 u	15,28	15,28	
%P35	Costes directos complementarios	0,153 %	3,00	0,46	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,157 %	1,50	0,24	
TOTAL PARTIDA					15,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
05.03.09	PAR GUANTES DE LONA u				
	Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IM005	Par guantes lona protección estandar	1,000 u	1,34	1,34	
%P35	Costes directos complementarios	0,013 %	3,00	0,04	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,014 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA					1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
05.03.10	PAR GUANTES DE NEOPRENO u				
	Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IM020	Par guantes de neopreno	1,000 u	1,31	1,31	
%P35	Costes directos complementarios	0,013 %	3,00	0,04	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,014 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA					1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
05.03.11	PAR GUANTES SOLDADOR u				
	Par de guantes para soldador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IM040	Par guantes p/soldador	0,500 u	2,46	1,23	
%P35	Costes directos complementarios	0,012 %	3,00	0,04	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,013 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA					1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
05.03.12	MANDIL CUERO PARA SOLDADOR u				
	Mandil de cuero para soldador. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IC130	Mandil cuero para soldador	0,333 u	10,01	3,33	
%P35	Costes directos complementarios	0,033 %	3,00	0,10	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,034 %	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA					3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03.13	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD u				
	Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IC140	Peto reflectante amarillo/naranja	1,000 u	3,30	3,30	
%P35	Costes directos complementarios	0,033 %	3,00	0,10	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,034 %	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA					3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
05.03.14	PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) u				
	Par de botas altas de agua color negro. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IP010	Par botas altas de agua (negras)	1,000 u	7,07	7,07	
%P35	Costes directos complementarios	0,071 %	3,00	0,21	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,073 %	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA					7,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
05.03.15	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD u				
	Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IP025	Par botas de seguridad	1,000 u	24,08	24,08	
%P35	Costes directos complementarios	0,241 %	3,00	0,72	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,248 %	1,50	0,37	
TOTAL PARTIDA					25,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
05.03.16	ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL +CINTURÓN u				
	Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulación en piernas y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IS070	Arnés am. dorsal y pectoral + cint.	0,200 u	154,85	30,97	
%P35	Costes directos complementarios	0,310 %	3,00	0,93	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,319 %	1,50	0,48	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,319 %	1,50	0,48	
TOTAL PARTIDA					32,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
05.03.17	CUERDA DOBLE 1,5 m. MOSQ+GANCHO u				
	Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IS310	Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm	0,250 u	116,91	29,23	
%P35	Costes directos complementarios	0,292 %	3,00	0,88	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,301 %	1,50	0,45	
TOTAL PARTIDA					30,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
05.03.18	ENR. 20 m. DE CABLE CON RECUP. u				
	Anticaídas con enrollador de 20 m. de cable de 4 mm. de diámetro, con recuperación, con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho giratorio apertura 18 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certificado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IS530	Enrollador 20 m. de cable con recup.	0,100 u	1.197,50	119,75	
%P35	Costes directos complementarios	1,198 %	3,00	3,59	
%P33	Costes indirectos (s/total)	1,233 %	1,50	1,85	
TOTAL PARTIDA					125,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO Derribo CP Kuetos

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03.19	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN	u			
	Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.				
P31IC098	Mono de trabajo poliéster-algodón	1,000 u	21,27	21,27	
%P35	Costes directos complementarios	0,213 %	3,00	0,64	
%P33	Costes indirectos (s/total)	0,219 %	1,50	0,33	

TOTAL PARTIDA 22,24

CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO