PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Asflatatze Lanak_Lamindao

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 LAMINDAO								
01.01	**m2 Fresado**								
	M2. de realización de fresado mecánico del pavimento existente en un espesor de 6,00cm. Incluso p.p. de carga, descarga, transporte a vertedero autorizado y gestión de los residuos. Medida la superficie realemente ejecutada.								
	En saneos	1	1.500,00			1.500,00			
							1.500,00	7,00	10.500,00
01.02	**m2 Asfalto_G-20**								
	M2. de suministro, extendido y compactaciónd euna capa de 6,00cm. de espesor de mezcla bituminosa en caliente del tipo G-20 con árido calizo (AC 22 BASE 50/70 G CALIZO). Incluso aplicación de riego de imprimación C60BF4 con una dotación de 1,00kg/m2. Incluso p.p. d emedios auxiliares, pequeño material y mano de obra. Medida la superficie realmente ejecutada.								
		0,2	1.500,00			300,00			
	*	0,05	1.500,00			75,00			
							375,00	13,50	5.062,50
01.03	**Tn Asfalto_Regularización**								
	Tn. de suministro, extendido y compactación de una capa de mexcla bituminosa en caliente tipo G-12 con árido calizo (AC 16 BIN 50/70 G CALIZA) en capa de regularización, con suministro y vertido previo de riego de adherencia C60B3 con una dotación de 0,50kg/m2. Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material y n¡mano de obra. Medido el peso realmente ejecutado. (h = 0,007m)								
		2,35	1.500,00	0,01		35,25			
							35,25	85,00	2.996,25
01.04	**m2 Asfalto_G-12**								
	M2. de suministro, extendido y compactación de una capa de mexcla bituminosa en caliente tipo S-12 con árido ofitico (AC 16 SURF 50/70 S OFITA), con suministro y vertido previo de riego de adherencia C60B3 con una dotación de 0,50kg/m2. Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material y mano de obra. Medida la superficie realmente ejecutada.								
		1	1.500,00			1.500,00			
							1.500,00	14,60	21.900,00
01.05	**ml Reconstrucción de cuneta**								
	Ml. de reconstrucción de tacón de cuneta en curva contra terreno, de sección aproximada (15,00x20,00)cm. con hormigón en masa HM-20, suministro, perforación y colocación de redondos de diám. 12mm c/0,50m. en patilla (8,00x20,00)cm. previo al vertido del hormigón; colocación de berengenos en remate esquinas superiores. Incluso excavación necesaria, encofrado, desencofrado, medios auxiliares, pequeño material y mano de obra. Medida la longitud realmente ejecutada.								
	35. zatia_Kurba, ezkerrean kuneta apurt.	1	10,00			10,00			
							10,00	52,00	520,00
01.06	**ml Acondicionamiento de cuneta**								
	ml. de realización de perfilado y refino de cunetas de sección triangular, en tierra, con medios mecánicos y/o manuales, dejando las tierras en terreno cercano debidamente extendido. Incluso p.p. de medios auxiliares, pequeño material y mano de obra. Medida la longitud realmente ejecutada.								
		0,35	2.400,00			840,00			
							840,00	9,50	7.980,00
01.07	**ud Seguridad y Salud**								
	Elaboración de Estudio de Seguridad y Salud, o Evaluación de Riesgos (según corresponda a la actuación prevista)								
		1				1,00			
							1,00	450,00	450,00
01.08	**ud Gestión de residuos**								
	El coste de la gestión completa (carga, descarga, transporte a vertedero autorizado, tratamiento, etc.) de cualquier tipo de residuo que se genere para la correcta ejecución de las obras esta incluido en la parte proporcional de cada partida correspondiente, y se deberá entregar a la propiedad los DSC´s del vertedero autorizado en el que se gestionen dichos residuos.								
							0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 01 LAMINDAO.....								49.408,75
	TOTAL.....								49.408,75

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asflatatze Lanak_Lamindao

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
01	LAMINDAO	49.408,75

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**49.408,75**
19,00 % GG + BI.....	9.387,66
21,00 % I.V.A.....	12.347,25
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**71.143,66**
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**71.143,66**

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Dima, a 2022ko Urriak 26a.