CUADRO DE DESCOMPUESTOS

OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E001 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES						
01-01		m2	PROTECCIÓN ACERAS Y BORDILLOS			
			Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón armado en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA CON RETIRADA A PIE DE CARGA.			
mt16png010e	1,100	m2	Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa sup	0,35	0,39	
mt07ame010d	1,000	m2	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080	1,02	1,02	
mt10haf010nga	0,050	m2	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en centra	42,41	2,12	
mq06vib020	0,084	h	Regla vibrante de 3 m.	3,48	0,29	
mq05mai030	0,171	h	Martillo neumático	3,03	0,52	
mq05pdm010a	0,171	h	Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.	2,83	0,48	
O01OA090	0,420	h	Cuadrilla A	35,19	14,78	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	19,60	0,59	
			TOTAL PARTIDA.....			20,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
01-02		u	RETIRADA MOBILIARIO			
			Desmontaje y retirada a almacén colegio de todo tipo de mobiliario interior y exterior. Incluso reinstalación una vez finalizada la obra. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Con retirada a pie de carga.			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	10,01	10,01	
O01OA070	1,000	h	peon	14,98	14,98	
M07NM01	0,200	ud	Canon vertedero	37,07	7,41	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	32,40	0,97	
			TOTAL PARTIDA.....			33,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
01-03		m2	PROTECCIÓN PARAMENTOS VERTICALES			
			Protección mediante lonas, láminas de polietileno y tableros de madera, de huecos, carpinterías, persianas, cajones de persianas y todos aquellos elementos situados en la fachada, que pudieran verse afectados mientras duren de los trabajos de rehabilitación o reforma. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares, INCLUSO POSTERIOR RETIRADA CON RETIRADA A PIE DE CARGA			
mt32war020	1,200	m2	Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor.	0,15	0,18	
mt32war030	2,500	m	Cinta plástica autoadhesiva.	0,04	0,10	
mt08eft010a	1,200	m2	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	6,00	7,20	
mt32war060	1,200	m2	Lona impermeable de protección, de polietileno, con malla de ref	4,00	4,80	
O01OA070	0,500	h	peon	14,98	7,49	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	19,80	0,59	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	20,40	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			20,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
01-04		m2	PROTECCIÓN DE SUELOS			
			Protección de solado de moqueta, madera, piedra natural u otro material, en el interior de los edificios, mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y posterior retirada de la protección.Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. INCLUSO POSTERIOR RETIRADA A PIE DE CARGA .			
mt32war020	1,050	m2	Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor.	0,15	0,16	
mt32war040	1,050	m2	Cartón rizado para embalaje.	0,30	0,32	
mt32war030	0,500	m	Cinta plástica autoadhesiva.	0,04	0,02	
O01OA060	0,046	h.	Peón especializado	10,01	0,46	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	1,00	0,03	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	1,00	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01-05		m2	DEMOLICION DE FABRICA			
			Demolición de muros de fábrica de ladrillo de hasta 35 cm de espesor en interior de edificio, recibido con mortero de cemento y revestido por ambas caras, con martillo eléctrico, incluso p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, medida la superficie realmente ejecutada.Incluso medios auxiliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.			
O01OA060	0,600	h.	Peón especializado	10,01	6,01	
M06MR010	0,600	h	martillo meumático	3,17	1,90	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	7,90	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01-06		u	LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR			
			Levantado de carpintería interior de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, jambas, rodapies y accesorios, por medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, medidas las unidades realmente ejecutadas. .Incluso medios auxiliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.			
			.			
O01OA050	0,300	h	Ayudante	13,05	3,92	
O01OA070	0,300	h	peon	14,98	4,49	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	8,40	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01-07		m2	DEMOLICION DE ALICATADOS			
			Demolición de alicatados de plaquetas en paramentos verticales recibidos con mortero de cemento incluso mortero o cemento cola, demolición hasta soporte de ladrillo, mediante martillo eléctrico, incluso con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie realmente ejecutada. .Incluso medios auxiliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.			
O01OA060	0,200	h.	Peón especializado	10,01	2,00	
M06MI010	0,200	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,01	0,40	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	2,40	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01-08		m2	DEMOLICION DE PARAMENTOS HORIZONTALES			
			Demolición solados de ceramica tomados con mortero o cemneto cola hasta soporte de forjado, , por medios manuales o mecánicos, incluso con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.			
O01OA060	0,400	h.	Peón especializado	10,01	4,00	
M06MI010	0,200	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,01	0,40	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	4,40	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01-09		u	LEVANTADO DE CARPINTERIA TRAMEX			
			Levantado de tramex en divisiones aseos dimension paneles 250x100, incluso fijaciones, incluso con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, medidas las unidades realmente ejecutadas. Retirada a pie de carga.			
O01OA050	0,300	h	Ayudante	13,05	3,92	
O01OA070	0,300	h	peon	14,98	4,49	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	8,40	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01-10		ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS			
			Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales , y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.			
O01OB180	0,620	h.	fontanero	18,07	11,20	
O01OA070	0,620	h	peon	14,98	9,29	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	20,50	0,62	
			TOTAL PARTIDA.....			21,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01-11		ud	RETIRADA Y POSTERIOR INSTALACIÓN RADIADORES			
			Levantado y posterior instalación de radiadores y accesorios, por medios manuales , y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminado.Se incluye la reinstalacion de los mismos en misma zona (variable 1m). Se incluye la protección y el acopio en lugar seguro.			
O01OB180	0,820	h.	fontanero	18,07	14,82	
mt16png010e	1,100	m2	Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa sup	0,35	0,39	
E20TC030	17,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	7,00	119,00	
ACSE	1,000	u	Acesorios , fijaciones, tornilleria	2,69	2,69	
O01OA070	0,820	h	peon	14,98	12,28	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	149,20	4,48	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	153,70	4,61	
			TOTAL PARTIDA.....			158,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01-12		ud	LEVANTADO Y ANULACION INSTALACIÓN AF EXISTENTE			
			Levantado de instalación AF existente, incluso anulación de instalaciones o taponado de las mismas. Completamente terminado, incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.			
O01OB180	8,000	h.	fontanero	18,07	144,56	
ACSE	8,000	u	Acesorios , fijaciones, tornilleria	2,69	21,52	
O01OA070	10,000	h	peon	14,98	149,80	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	315,90	9,48	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	325,40	9,76	
			TOTAL PARTIDA.....			335,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01-13		m	LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR PARA REINSTALACIÓN			
			Levantado de carpintería interior sobre tabique perimetral aseos, para posterior reutilización altura carpinteria 1m, incluidos cercos, hojas, jambas, y accesorios, por medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares, Se incluye la protección de la misma, medidas las unidades realmente ejecutadas. .Incluso medios auxiliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.			
mt16png010e	2,500	m2	Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa sup	0,35	0,88	
ACSE	2,000	u	Acesorios , fijaciones, tornilleria	2,69	5,38	
O01OA070	0,500	h	peon	14,98	7,49	
DTFUYFULK	0,500	h	carpintero	18,07	9,04	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	22,80	0,68	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	23,50	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01-14		m2	DEMOLICIÓN BLOQUE VIDRIO			
			Demolición de muros de bloque de vidrio , recibido con cemento cola o similar, con martillo eléctrico, incluso p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, medida la superficie realmente ejecutada.Incluso medios auxiliares, totalmente terminado. Retirada a pie de carga.			
O01OA060	0,660	h.	Peón especializado	10,01	6,61	
M06MR010	0,660	h	martillo meumático	3,17	2,09	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	8,70	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01-15		u	DEMOLICIÓN INSTALACION ELECTRICA.			
			Demolición instalacion electrica existente hasta cajas de corte proximas, Preparacion de puntos de luz para la obra. Se incluyen las luminarias . Incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.			
O01OB200	4,000	h	Oficial 1ª electricista	14,19	56,76	
O01OB220	4,000	h	Ayudante electricista	13,27	53,08	
P01DW090	10,000	ud	Pequeño material	0,99	9,90	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	119,70	3,59	
			TOTAL PARTIDA.....			123,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01-16		m2	DEMOLICIÓN FORJADO BAJO CUBIERTA Apertura de HUECO castillete ascensor hasta 35cm, demolicion mediante medios manuales, incluso apuntalamientos, . Totalmente terminado, se incluye el remate del perimetro. INcluso medios auxiliares, Retirada a pie de carga.			
mt51pav010d	2,320	m2	demolicion y corte de paviemento, ferralla, bovedillas	9,08	21,07	
mq05mai030	2,312	h	Martillo neumático	3,03	7,01	
mq05pdm110	2,312	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	5,22	12,07	
mo113	2,362	h	Peón ordinario construcción.	12,17	28,75	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	68,90	2,07	
				TOTAL PARTIDA.....		70,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E002 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02-1		m2	DEMOLICIÓN BALDOSA EXTERIOR			
			Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas exterior, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso recrecido y/o material de agarre, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.			
			Para la certificación se medirá la superficie realmente ejecutada descontatose todo tipo de huecos mayores a un metro cuadrado.			
O01OA070	0,490	h	peon	14,98	7,34	
M06MI010	0,200	h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,01	0,40	
M05PN010	0,006	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	30,23	0,18	
M07CB020	0,024	h	Camión basculante 4x4 14 t	26,51	0,64	
M07N060	0,220	m3	Canon de desbroce a vertedero	4,63	1,02	
O01OA090	0,420	h	Cuadrilla A	35,19	14,78	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	24,40	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02-2		m2	CORTE Y DEMOLICIÓN DE SOLERA			
			Corte y demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Retirada a pie de carga.			
			.			
			Para la certificación se medirá la superficie realmente ejecutada descontatose todo tipo de huecos mayores a un metro cuadrado.			
O01OA060	0,500	h.	Peón especializado	10,01	5,01	
O01OA070	0,500	h	peon	14,98	7,49	
M06CM030	0,220	h	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	4,42	0,97	
M06MR110	0,220	h	Martillo manual rompedor neum. 22 kg	1,49	0,33	
M05PN010	0,005	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	30,23	0,15	
M07CB020	0,018	h	Camión basculante 4x4 14 t	26,51	0,48	
M07N060	0,165	m3	Canon de desbroce a vertedero	4,63	0,76	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	15,20	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02-3		m3	EXCAVACIÓN TERRENOS COMPACTOS FOSO			
			Excavación en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Retirada a pie de carga.			
			.			
			Criterio de medición: se ha cosiderado 50 cm. más de la medida del foso del ascesor para la colocación del encofrado y un talud de 45º.			
			Para la certificación se medirá el volumen real ejecutado.			
O01OA070	0,140	h	peon	14,98	2,10	
M05EN030	0,280	h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	43,32	12,13	
M07CB010	0,600	h	Camión basculante 4x2 10 t	29,50	17,70	
M07N060	1,200	m3	Canon de desbroce a vertedero	4,63	5,56	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	37,50	1,13	
			TOTAL PARTIDA.....			38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02-4		m3	RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO			
			Relleno y extendido en exterior foso con grava de 40 a 80 mm de diámetro, con aporte de grava a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
			Medido en volumen realizado.			
O01OA070	0,800	h	peon	14,98	11,98	
P01AG130	1,000	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	16,46	16,46	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	28,40	0,85	
			TOTAL PARTIDA.....			29,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02-5		m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO			
			Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Retirada a pie de carga.			
			.			
			Medido en longitud realmente ejecutada.			
O01OA070	0,140	h	peon	14,98	2,10	
M05EN030	0,380	h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	43,32	16,46	
M07CB010	0,600	h	Camión basculante 4x2 10 t	29,50	17,70	
M07N060	1,200	m3	Canon de desbroce a vertedero	4,63	5,56	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	41,80	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			43,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02-6		m3	RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE			
			Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	1,300	h	peon	14,98	19,47	
M08RI010	0,750	h	Pisón vibrante 70 kg.	2,40	1,80	
P01DW050	1,000	m3	Agua	0,95	0,95	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	22,20	0,67	
			TOTAL PARTIDA.....			22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02-7		m2	ENTIBACION POZO			
			Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos metálicos, compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en zanjas de hasta 4 m de profundidad y de entre 1 y 2 m de anchura.Incluidos medios auxiliares.			
mt08ett020d	0,005		Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y codal	266,37	1,33	
mq01exn020c	0,151		Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 125 kW.	44,53	6,72	
O01OA090	0,420	h	Cuadrilla A	35,19	14,78	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	22,80	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E003 CIMENTACIÓN / ESTRUCTURA						
003-1		m3	HORMIGÓN CICLOPEO			
			Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen). Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.			
mt10hmf010Ly	0,660	m3	Hormigón HM-15/P/40/I, fabricado en central.	70,94	46,82	
mt01arg100a	0,400	m3	Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.	10,80	4,32	
O01OA090	0,420	h	Cuadrilla A	35,19	14,78	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	65,90	1,98	
			TOTAL PARTIDA.....			67,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
003-2		m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa V. MANUAL			
			Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de losa y muros de foso de ascensor, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. Se incluye en esta partida el suministro y colocación de franja de aislamiento de poliestileno expandido de 1 cm de espesor y 20/25 cm. de ancho en encuentros de estructra nueva con estructura existente en aquellas zonas en las que no se trabaje solidariamente. Para la certificación se medirá el volumen teórico de la zapata y muros, según documentación gráfica. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	0,360	h	Oficial primera	14,65	5,27	
O01OA070	0,360	h	peon	14,98	5,39	
M11HV120	0,360	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm	5,98	2,15	
P01HA061	1,150	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIIc central	82,61	95,00	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	107,80	3,23	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	111,00	3,33	
			TOTAL PARTIDA.....			114,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
003-3		m2	IMPERMEABILIZACIÓN CIMENTACIONES SIKAPLAN WP 1100-15 HL			
			Impermeabilización de cimentaciones con membrana no armada Sikaplan WP 1100-15 HL, a base de policloruro de Vinilo (PVC), con una capa de señalización. Apta para estructuras subterráneas. Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalada según características del fabricante.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	14,65	5,86	
P06SL530	1,200	m2	Membrana Sikaplan WP 1100-15 HL	6,07	7,28	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	13,10	0,39	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	13,50	0,41	
			TOTAL PARTIDA.....			13,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
003-4		m2	ENCOFRADO MADERA FOSO ASCENSOR			
			Encofrado y desencofrado con madera suelta en foso de ascensor, considerando 4 posturas. Según CTE. INcluso medios auxiliares. Incluso gestión de residuos. Para la certificación se medirá la superficie teórica del hormigón en contacto con el encofrado, según documentación gráfica. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.			
O01OB010	0,350	h	Oficial 1ª encofrador	14,35	5,02	
O01OB020	0,350	h	Ayudante encofrador	13,46	4,71	
P01EM290	0,026	m3	Madera pino encofrar 26 mm	197,52	5,14	
P03AAA020	0,100	kg	Alambre atar 1,30 mm	0,65	0,07	
P01UC030	0,050	kg	Puntas 20x100	5,87	0,29	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	15,20	0,46	
			TOTAL PARTIDA.....			15,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
003-5		kg	ACERO CORRUGADO B 500 S			
			Acero corrugado B 500 S en foso de ascensor, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Para la certificación se medirá el peso teórico colocado según despieces de documentación gráfica.Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.			
O01OB030	0,014	h	Oficial 1ª ferralla	14,35	0,20	
O01OB040	0,014	h	Ayudante ferralla	13,46	0,19	
P03ACC080	1,050	kg	Acero corrugado B 500 S/SD	0,54	0,57	
P03AAA020	0,006	kg	Alambre atar 1,30 mm	0,65	0,00	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	1,00	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

003-6		m	SELLADO JUNTAS BENTONITA WATERSTOP RX			
			Tratamiento de juntas de hormigonado en foso ascensor, juntas horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación. Para la certificación se medirá la longitud realmente ejecutada.Incluidos medios auxiliares.			
O01OA030	0,030	h	Oficial primera	14,65	0,44	
P06WA150	1,000	m	Junta Waterstop RX-101	6,59	6,59	
P06WA160	1,000	m	Malla metálica DK-NET	1,45	1,45	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	8,50	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

003-7		kg	ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA			
			Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Según documentación gráfica. Para la certificación se medirán los kilos de estructura realmente ejecutados. Se incluyen la parte proporcional de medios auxiliares, andamios y todo lo necesario para un montaje seguro.			
O01OB130	0,020	h	Oficial 1ª cerrajero	13,99	0,28	
O01OB140	0,020	h	Ayudante cerrajero	13,15	0,26	
P03ALP010	1,080	kg	Acero laminado S 275 JR	0,83	0,90	
P25OU080	0,010	l	Minio electrolítico	9,39	0,09	
P01UG250	0,100	ud	Anclaje mecánico Hilti HSA M12x300	2,14	0,21	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	1,70	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

003-8		Ud	PLACA ANCLAJE S275 35x30x1,5cm			
			Suministro y colocación de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x30x1,5 cm. y montaje sobre 4 anclajes mecánicos Hilti HSA M12/300, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Según documentación gráfica, NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. .			
O01OB130	0,420	h	Oficial 1ª cerrajero	13,99	5,88	
O01OB140	0,420	h	Ayudante cerrajero	13,15	5,52	
P13TP020	12,000	kg	Palastro 15 mm.	0,55	6,60	
M03B100	0,050	h	Taladradora mecánica	5,95	0,30	
P01UG250	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSA M12x300	2,14	2,14	
M12O010	0,050	h	Equipo oxicorte	2,02	0,10	
P25OU080	0,080	l	Minio electrolítico	9,39	0,75	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	21,30	0,64	
			TOTAL PARTIDA.....			21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
003-9		Ud	GANCHOS DE ACERO Suministro y colocación de ganchos de acero soldados a los perfiles IPN160 ubicados en la cubierta del castillete realizados con varilla de acero de diametro 15 mm, con diametro interior de 150 mm de acuerdo a la documentación grafica. Dichos ganchos estaran dimensionados para soportaruna carga de 1000kg. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.			
O01OB130	0,550	h	Oficial 1ª cerrajero	13,99	7,69	
O01OB140	0,550	h	Ayudante cerrajero	13,15	7,23	
GANCHO	1,000	Ud	Gancho metálico	7,47	7,47	
M12O010	0,050	h	Equipo oxicorte	2,02	0,10	
P25OU080	0,050	l	Minio electrolítico	9,39	0,47	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	23,00	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

003-10		m2	LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE Formación de forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborantede acero galvanizado de 0,75 mm de espesor, 60 mm de canto y 207 mm de intereje y capa de hormigón armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,072 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; y malla electrosoldada ME 20x30Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas, conectores de acero galvanizado, de 5 cm de altura y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio. Según normas NTE y EHE-08. Se incluye en esta partida el suministro y colocación de franja de aislamiento de pliestileno expandido de 1 cm de espesor y 20/25 cm. de ancho en encuentros de estructra nueva con estructura existente en aquellas zonas en las que no se trabaje solidariamente. Para la certificación se medirá la superficie realmente ejecutada, descontandose todo tipo de huecos mayores a un metro cuadrado.Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.			
O01OB010	0,350	h	Oficial 1ª encofrador	14,35	5,02	
O01OB020	0,350	h	Ayudante encofrador	13,46	4,71	
003-5	1,700	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	0,99	1,68	
P01HA010	0,053	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	104,66	5,55	
P03ALN040	1,100	m2	Plancha nervometal 0,75 mm	4,26	4,69	
M07CG010	0,010	h	Camión con grúa 6 t	32,54	0,33	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	22,00	0,66	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	22,60	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

003-11		m2	SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x10 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm. elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x10, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Se incluye en esta partida el suministro y colocación de franja de aislamiento de pliestileno expandido de 1 cm de espesor y 20/25 cm. de ancho en encuentros de estructra nueva con estructura existente en aquellas zonas en las que no se trabaje solidariamente.Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Incluso gestión de residuos. Para la certificación se medirá la superficie realmente ejecutada, descontandose todo tipo de huecos mayores a un metro cuadrado. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.			
E04SE090	0,150	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I SOLERA	125,41	18,81	
E04AM060	1,000	m2	MALLA 15x15 cm D=10 mm	2,32	2,32	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	21,10	0,63	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	21,80	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
003-12		Ud	PLACA ANCLAJES S275 20X20X1.5CM			
			Suministro y colocación de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x20x1,5 cm. y montaje sobre 4 anclajes mecánicos Hilti HSA M12/300, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Según documentación gráfica, NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.			
O01OB130	0,420	h	Oficial 1ª cerrajero	13,99	5,88	
O01OB140	0,420	h	Ayudante cerrajero	13,15	5,52	
P13TP020	13,000	kg	Palastro 15 mm.	0,55	7,15	
M03B100	0,050	h	Taladradora mecánica	5,95	0,30	
P01UG250	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSA M12x300	2,14	2,14	
M12O010	0,060	h	Equipo oxicorte	2,02	0,12	
P25OU080	0,080	l	Minio electrolítico	9,39	0,75	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	21,90	0,66	
			TOTAL PARTIDA.....			22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

003-13		Ud	PLACA ANCLAJE S275 15X20X1.5CM			
			Suministro y colocación de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x20x1,5 cm. y montaje sobre 4 anclajes mecánicos Hilti HSA M12/300, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Según documentación gráfica, NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.			
O01OB130	0,500	h	Oficial 1ª cerrajero	13,99	7,00	
O01OB140	0,500	h	Ayudante cerrajero	13,15	6,58	
P13TP020	11,000	kg	Palastro 15 mm.	0,55	6,05	
M03B100	0,050	h	Taladradora mecánica	5,95	0,30	
P01UG250	1,000	ud	Anclaje mecánico Hilti HSA M12x300	2,14	2,14	
M12O010	0,060	h	Equipo oxicorte	2,02	0,12	
P25OU080	0,080	l	Minio electrolítico	9,39	0,75	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	22,90	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			23,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

003-14		u	SOLERA 2,65 X 0,6 M Y MURETES 25 X20 CM			
			Solera de 2,65 x 0,60m de dimensión con un mallazo 10/15/15 y 15cm de espesor realizado sobre una doble lámina de polietileno. Sobre un encachado de grava de 25cm. Y en los laterales muretes de 25cm de altura y 20cm de espesor con doble mallazo 10/15/15 los cuales rematan contra la fachada existente. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.			
E04SE090	2,500	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I SOLERA	125,41	313,53	
E04AM060	1,000	m2	MALLA 15x15 cm D=10 mm	2,32	2,32	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	315,90	9,48	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	325,30	9,76	
			TOTAL PARTIDA.....			335,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E004 ALBAÑILERÍA Y PINTURA						
04-1		m2	PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSA IGUAL EXISTENTE			
			Pavimento de baldosa hidráulica igual a la existente, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares.			
O01OA090	0,420	h	Cuadrilla A	35,19	14,78	
P01HM010	0,107	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	50,22	5,37	
P08XVH140	1,070	m2	Baldosa cemento monoca 40x20x3,5cm	8,65	9,26	
A01L030	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	56,87	0,06	
P08XW015	1,000	ud	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	0,19	0,19	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	29,70	0,89	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	30,60	0,92	
			TOTAL PARTIDA.....			31,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
04-2		m2	SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x2cm PULIDO			
			Solado de granito gris villa pulido en baldosas de 60x40x2 cm. colocado en suelo ascensor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.			
O01OB101	0,580	h	Oficial marmolista	15,07	8,74	
O01OB102	0,580	h	Ayudante marmolista	14,01	8,13	
O01OA070	0,250	h	peon	14,98	3,75	
P01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm	12,97	0,26	
P08PLB032	1,050	m2	Bald. granito gris villa 60x40x2 cm.pul.	22,09	23,19	
A02A160	0,050	m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	51,04	2,55	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	61,53	0,06	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	46,70	1,40	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	48,10	1,44	
			TOTAL PARTIDA.....			49,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
04-3		m2	APERTURA PASO EN FACHADA			
			Apertura de paso en fachada mediante corte y demolición de cerramiento de carpintería de vidrio + aluminio de la fachada, incluso perfiles principales, , incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se incluye si fuera necesario refuerzo mediante pletinas de acero. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares. Medido en superficie realmente ejecutada, descontándose todo tipo de huecos mayores a un metro cuadrado.			
O01OA060	2,200	h.	Peón especializado	10,01	22,02	
M06MR010	2,200	h	martillo meumático	3,17	6,97	
M13O140	0,050	ud	Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km	49,51	2,48	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	31,50	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			32,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
04-5		m	FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA			
			Formación de media caña en encuentro de losa hormigón con peto de ladrillo hueco, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de andamiaje y medios auxiliares, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010.			
O01OA030	0,120	h	Oficial primera	14,65	1,76	
O01OA050	0,120	h	Ayudante	13,05	1,57	
P04RR040	3,400	kg	Mortero revoco CSIII-W1	0,33	1,12	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	4,50	0,14	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	4,60	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04-6		m2	SOL.GRES 25x25cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE RECIB./ADHESIVO			
			Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (Al,Alla s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Precio venta público de la pieza 35 €, si se eligiese una pieza de precio diferente se restaría o incrementaría el precio de la unidad con la diferencia de 35€. CLASE RESBALABILIDAD 2			
O01OB090	0,410	h	Oficial solador, alicatador	13,99	5,74	
O01OB100	0,410	h	Ayudante solador, alicatador	13,15	5,39	
O01OA070	0,250	h	peon	14,98	3,75	
P08EXG054	1,050	m2	Bald.gres 25x25 cm. antiácido antidesliz.	26,16	27,47	
P01FA050	3,000	kg	Adhesivo int/ext C2ET S1 blanco	0,57	1,71	
P01FJ050	0,500	kg	Mortero antiácido p/juntas int/ext	12,30	6,15	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	50,20	1,51	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	51,70	1,55	
			TOTAL PARTIDA.....			53,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04-7		m2	RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 RT.			
			Recrecido con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, con acabado superficial ruleteado con mortero de cemento CSIV-W1, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	14,65	4,40	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	13,05	3,92	
P01ME150	0,036	t	Mortero recrecido (CT-C5-F2)	151,75	5,46	
P04RR050	2,700	kg	Mortero revoco CSIV-W1	0,83	2,24	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	16,00	0,48	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	16,50	0,50	
			TOTAL PARTIDA.....			17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

04-8		m	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm			
			Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	14,65	1,47	
O01OA070	0,010	h	peon	14,98	0,15	
P08WB010	1,040	m	Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm	3,68	3,83	
P08MA020	0,100	kg	Adhesivo contacto	2,79	0,28	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	5,70	0,17	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	5,90	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04-9		m2	TECHO CONTINUO P.YESO D112			
			Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,320	h	Oficial yesero o escayolista	13,99	4,48	
O01OB120	0,320	h	Ayudante yesero o escayolista	13,27	4,25	
P04PY015	1,050	m2	Placa yeso laminado estándar 12,5 mm	3,40	3,57	
P04PW040	0,400	kg	Pasta para juntas yeso	1,97	0,79	
P04PW005	1,500	m	Cinta de juntas rollo 150 m	0,03	0,05	
P04PW330	3,200	m	Maestra 60x27	1,30	4,16	
P04PW110	17,000	ud	Tornillo TN 3,5x25 mm	0,01	0,17	
P04TW210	1,300	ud	Cuelgue regulable combinado	0,73	0,95	
P04TW540	1,300	ud	Fijaciones	0,27	0,35	
P04TW220	0,600	ud	Conector maestra 60x27	0,44	0,26	
P04TW230	2,300	ud	Caballete maestra 60x27	0,61	1,40	
P04TW154	1,300	ud	Varilla de cuelgue 1000 mm	0,35	0,46	
P04PW030	0,100	kg	Pasta de agarre yeso	0,40	0,04	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	20,90	0,63	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	21,60	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04-10		m	TABICA YESO LAMINADO H			
			Tabica de yeso laminado para falsos techos lisos hasta 1,80 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, incluso refuerzos para instalacion de aparatos o barras abatibles, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
O01OB110	0,350	h	Oficial yesero o escayolista	13,99	4,90	
O01OB120	0,350	h	Ayudante yesero o escayolista	13,27	4,64	
P04PY015	0,900	m2	Placa yeso laminado estándar 12,5 mm	3,40	3,06	
P04PW040	0,313	kg	Pasta para juntas yeso	1,97	0,62	
P04PW005	2,100	m	Cinta de juntas rollo 150 m	0,03	0,06	
P04TW030	2,100	m	Perfil angular remates	0,76	1,60	
P04TW070	2,100	m	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,01	2,12	
P04TW080	0,533	ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,36	0,19	
P04TW090	0,533	ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,42	0,22	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo 3,9x25 mm	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM 9,5 mm yeso laminado	0,01	0,05	
P04PW030	0,178	kg	Pasta de agarre yeso	0,40	0,07	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	17,60	0,53	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	18,20	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04-11		m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO			
			Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,270	h	Oficial yesero o escayolista	13,99	3,78	
O01OA070	0,270	h	peon	14,98	4,04	
A01A030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	75,42	0,91	
A01A040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	79,16	0,24	
P04RW060	0,215	m	Guardavivos plástico y metal	0,61	0,13	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	9,10	0,27	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	9,40	0,28	
			TOTAL PARTIDA.....			9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04-12		ud	AYUDA ALBAÑILERIA NST. ASCENSOR			
			Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar, recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA050	10,000	h	Ayudante	13,05	130,50	
O01OA070	10,000	h	peon	14,98	149,80	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	280,30	8,41	
			TOTAL PARTIDA.....			288,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04-13		ud	AYUDA ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD			
			Ayuda de albañilería para electricidad, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA050	11,000	h	Ayudante	13,05	143,55	
O01OA070	10,000	h	peon	14,98	149,80	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	293,40	8,80	
			TOTAL PARTIDA.....			302,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04-14		ud	AYUDA ALBAÑILERIA FONTANERIA			
O01OA050	7,000	h	Ayudante	13,05	91,35	
O01OA070	7,000	h	peon	14,98	104,86	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	196,20	5,89	
			TOTAL PARTIDA.....			202,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04-15		m2	PICADO Y RASEO MAESTREADO M-10 HORIZONTALES			
			Picado de solado existente (plaqueta en aseos y linóleo en el resto) y raseo maestreado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en solados, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 2 m., medida la superficie deduciendo huecos. Incluso medios auxiliares, totalmente terminado.			
O01OA030	0,500	h	Oficial primera	14,65	7,33	
O01OA050	0,500	h	Ayudante	13,05	6,53	
A02A060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-10	66,95	1,34	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	15,20	0,46	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	15,70	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04-16		m2	PICADO Y RASEO MAESTREADO M-10 VER.			
			Raseo maestreado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medida la superficie deduciendo huecos. Incluso medios auxiliares, totalmente terminado.			
O01OA030	0,400	h	Oficial primera	14,65	5,86	
O01OA050	0,400	h	Ayudante	13,05	5,22	
A02A060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-10	66,95	1,34	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	12,40	0,37	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	12,80	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04-17		m2	TABIQUE PLADUR SENCILLO (15+70+15)/400			
			Tabique sencillo hidofugo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, incluso realizacion de mochetas , falsas vigas quiebros, remates, incluso refuerzos para instalacion de aparatos o barras abatibles. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Totalmente terminado, inclusi medios auxiliares.			
O01OA030	0,300	h	Oficial primera	14,65	4,40	
O01OA050	0,300	h	Ayudante	13,05	3,92	
P04PY032	2,100	m2	Placa yeso lamina dohidrofugo 13x1.200 mm.	3,29	6,91	
P04PW590	0,900	kg	Pasta de juntas	1,09	0,98	
P04PW010	3,150	m.	Cinta de juntas yeso	0,07	0,22	
P04PW250	0,950	m.	Canal 73 mm.	1,34	1,27	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	1,51	5,29	
P04PW090	42,000	ud	Tornillo 3,9x25 mm	0,01	0,42	
P04PW550	0,470	m.	Junta estanca al agua 46 mm.	0,35	0,16	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	23,60	0,71	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	24,30	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

04-18		m2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALDOSA CERAMIICA			
			Suministro y colocación de alicatado con pavimento cerámico PVP 20€ , modelo a elegir pro D.F., antideslizante "tipo educación" de dimensiones 34x34cm, o similarcon junta,, incluso escocia sanitaria si fuera necesarip, recibido con mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas junta Color y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.Totalmente terminado, inclusi medios auxiliares . CLASE RESBALABILIDAD 2			
O01OB090	0,250	h	Oficial solador, alicatador	13,99	3,50	
O01OB100	0,250	h	Ayudante solador, alicatador	13,15	3,29	
O01OA070	0,250	h	peon	14,98	3,75	
P09ABG020	1,050	m2	Plaqueta gres 34x34 cm.	15,06	15,81	
P01FA068	0,002	t.	M.cola int.p/bald.lbersec Tradicional GR	89,71	0,18	
P01FJ015	0,002	t.	M.int/ext p/rejuntado lbersec junta color	373,80	0,75	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	27,30	0,82	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	28,10	0,84	
			TOTAL PARTIDA.....			28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04-19		m2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO			
			Suministro y colcación de azulejo cerámico de 20x20 cm o similar, modelo a elegir por la D.F PVP 20€. "tipo educación" con junta, recibido con mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas junta Color y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado. Incluso medios auxiliares .			
O01OB090	0,200	h	Oficial solador, alicatador	13,99	2,80	
O01OB100	0,200	h	Ayudante solador, alicatador	13,15	2,63	
O01OA070	0,200	h	peon	14,98	3,00	
P09ABG020P	1,050	m2	Plaqueta gres 20x20 cm.	15,06	15,81	
P01FA068	0,002	t.	M.cola int.p/bald.lbersec Tradicional GR	89,71	0,18	
P01FJ015	0,002	t.	M.int/ext p/rejuntado lbersec junta color	373,80	0,75	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	25,20	0,76	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	25,90	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04-20		m2	FALSO TECHO YESO LAM. VINILO DECO.60x60 PV			
			Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica decorada de 600x600x13 mm., suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso realización de falsas vigas, cortineros, inclinaciones, incluso paños de cartón yeso no registrable. Totalmente terminado. Incluso medios auxiliares .			
O01OB110	0,150	h	Oficial yesero o escayolista	13,99	2,10	
O01OB120	0,150	h	Ayudante yesero o escayolista	13,27	1,99	
P04TK030	1,050	m2	Placa yeso laminado-vini.deco.120x60x1,3	10,46	10,98	
P04TW023	0,800	m.	Perfil primario 24x43x3600	0,95	0,76	
P04TW025	1,800	m.	Perfil secundario 24x43x3600	0,95	1,71	
P04TW030	1,500	m	Perfil angular remates	0,76	1,14	
P04TW040	1,050	ud	Pieza cuelgue	0,17	0,18	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	18,90	0,57	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	19,40	0,58	
			TOTAL PARTIDA.....			20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

04-21		m	RODAPIE CERAMICO ZONA PLADUR			
			Suministro y colocación, Rodapié cerámico de gres porcelánico zona pladur acabado pulido, de 7 cm, 15 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color gris, para juntas de 2 a 15 mm. ITotalmente terminado,ncluso medios auxiliares.			
mt18rcp010a15	1,000	m	Rodapie	15,00	15,00	
mt09mcr021a	0,100	kg	adhesivo cementoso	0,22	0,02	
mt09mcp020fA	0,090	kg	mortero juntas cementoso	2,13	0,19	
MOO023	0,182	h	oficial solador	13,12	2,39	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	17,60	0,53	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	18,10	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04-22		u	LIMPIEZA DE OBRA A JUSTIFICAR			
			Limpieza de toda la zona afectada total superficie afectada por obra 700m2, limpieza de solados, y todo tipo de paramento, incluido todo tipo de maquinaria y productos de limpieza.			
O01OA070	16,000	h	peon	14,98	239,68	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	239,70	7,19	
			TOTAL PARTIDA.....			246,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04-23		m2	CERRAMIENTO BLOQUE VIDRIO			
			Cerramiento de bloques de vidrio, a elegir por DF pvp 20,3€/ m2 bloque + accesorios, totalmente instalado, con todo tipo de accesorios. Incluso medios auxiliares. Totalmente terminado.			
O01OB110	0,400	h	Oficial yesero o escayolista	13,99	5,60	
O01OA070	0,400	h	peon	14,98	5,99	
PAVES	1,000	m2	bloque Páves y accesorios	17,68	17,68	
A01A030	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO	75,42	0,91	
A01A040	0,003	m3	PASTA DE YESO BLANCO	79,16	0,24	
P04RW060	0,215	m	Guardavivos plástico y metal	0,61	0,13	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	30,60	0,92	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	31,50	0,95	
			TOTAL PARTIDA.....			32,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04-24		m2	PINTURA PARAMENTOS YESO			
			Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales en paredes, incluso dos manos de imprimación y plastecido, medida la superficie deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
O01OB230	0,300	h.	Oficial 1ª pintura	12,25	3,68	
O01OB240	0,300	h.	Ayudante pintura	11,21	3,36	
P25OZ040	0,070	l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	15,67	1,10	
P25OG040	0,060	kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	6,97	0,42	
P25EI020	0,300	l.	P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate	4,35	1,31	
P25WW220U	0,200	ud	Tasas	48,67	9,73	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	19,60	0,59	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	20,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04-25		m2	PINTURA EN CARPINTERIA AFECTADA POR INST. ASCENSOR			
			Pintura especial superficies metalicas pigmentada, sobre cortes, toques o remates de carpinteria existente, incluso dos manos de imprimación y lijado, medida la superficie deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
O01OB230	0,300	h.	Oficial 1ª pintura	12,25	3,68	
O01OB240	0,300	h.	Ayudante pintura	11,21	3,36	
PINT ES	0,300	l	PINTURA ESPECIAL SUP METALICAS	13,94	4,18	
P25OZ040	0,070	l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	15,67	1,10	
P25WW220U	0,200	ud	Tasas	48,67	9,73	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	22,10	0,66	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	22,70	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E005 CERRAMIENTO						
05-1		m2	PANEL ETNA 70mm EXTERIOR Cerramiento de fachada con panel ETNA (Europerfil) de 600/900/1000 mm. de ancho, según documentación gráfica, y 70 mm. de espesor, compuesto por dos chapas lacadas en color a elegir por la Dirección Facultativa, de 0,75 mm. de espesor la exterior y de 0,50 mm. de espesor la interior, separados entre si por poliuretano inyectado como aislamiento con una densidad de 55 kg/m3, omegas lacadas verticales de cierre de juntas de paneles, de chapa del mismo color que el panel, accesorios de sujeción y montaje sobre estructura auxiliar metálica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, montaje mediante plataforma elevadora. Según CTE. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares, Medido en superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,330	h	Oficial primera	14,65	4,83	
O01OA050	0,330	h	Ayudante	13,05	4,31	
P04SB040	1,150	m2	P.sand-vert a.laca.+EPS+a.laca.70mm	21,83	25,10	
P04FAV085	4,000	ud	Pié angular gav 1,5 mm	1,06	4,24	
P04FAV086	4,000	ud	Tornillo p/pié	0,08	0,32	
P04FAV090	2,100	m	Perfil secundario T galv 1,5 mm	1,69	3,55	
P04FAV095	2,100	m	Perfil primario L galv 1,5 mm	1,58	3,32	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,17	0,17	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	45,80	1,37	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	47,20	1,42	
			TOTAL PARTIDA.....			48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05-2		m	REMATES CHAPA LACADA EXTERIOR 450 mm Remates de cumbrera, baberos, coronación, esquinas, unión diferentes fachadas, vierteaguas, etc..., fabricados con chapa lacada lisa, en color a elegir por la Dirección Facultativa, con un desarrollo máximo de 450 mm. y1mm. de espesor, incluso solapes, tornillos de sujeción, sellado de juntas, montaje y parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares, Medido en longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	14,65	2,93	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	13,05	2,61	
C05.02.03	1,100	m	Chapa lacada desarrollo 450	1,58	1,74	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,17	0,17	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	7,50	0,23	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	7,70	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

05-3		m	REMATES CHAPA LACADA EXTERIOR 600 mm Remates de cumbrera, baberos, coronación, esquinas, unión diferentes fachadas, vierteaguas, etc..., fabricados con chapa lacada lisa, en color a elegir por la Dirección Facultativa, con un desarrollo máximo de 600 mm. y 1mm. de espesor, incluso solapes, tornillos de sujeción, sellado de juntas, montaje y parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente instalado, incluso medios auxiliares, Medido en longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	14,65	2,93	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	13,05	2,61	
C05.02.04	1,100	m	Chapa lacada desarrollo 600	1,83	2,01	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,17	0,17	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	7,70	0,23	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	8,00	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05-4		m2	PANEL ETNA 40mm INTERIOR Cerramiento unión casete ascensor con edificio, en su parte interior, con panel ETNA (Europerfil) de 600 mm. de ancho, según documentación gráfica, y 40 mm. de espesor, compuesto por dos chapas lacadas en color a elegir por la Dirección Facultativa, de 0,75 mm. de espesor la exterior y de 1mM de espesor la interior, separados entre si por poliuretano inyectado como aislamiento con una densidad de 55 kg/m3, omegas lacadas verticales de cierre de juntas de paneles, de chapa del mismo color que el panel, accesorios de sujeción y montaje sobre estructura auxiliar metálica. Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares, Medido en superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,330	h	Oficial primera	14,65	4,83	
O01OA050	0,330	h	Ayudante	13,05	4,31	
P04SB041	1,150	m2	P.sand-vert a.laca.+EPS+a.laca.40mm	18,82	21,64	
P04FAV085	4,000	ud	Pié angular gav 1,5 mm	1,06	4,24	
P04FAV086	4,000	ud	Tornillo p/pié	0,08	0,32	
P04FAV090	2,100	m	Perfil secundario T galv 1,5 mm	1,69	3,55	
P04FAV095	2,100	m	Perfil primario L galv 1,5 mm	1,58	3,32	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,17	0,17	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	42,40	1,27	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	43,70	1,31	
			TOTAL PARTIDA.....			44,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05-5		m	REMATES CHAPA LACADA INTERIOR Remates interiores de encuentros entre panel y fachada existente, remate con puerta ascensor, remate con falso techo escayola y remate con suelo cerámico, rodapié, esquinas, etc..., fabricados con chapa lacada lisa, en color a elegir por la Dirección Facultativa, con un desarrollo máximo de 450 mm. y 1mm. de espesor, incluso solapes, tornillos de sujeción, sellado de juntas, montaje y parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente terminado, incluso medios auxiliares, Medido en longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,200	h	Oficial primera	14,65	2,93	
O01OA050	0,200	h	Ayudante	13,05	2,61	
C05.02.03	1,100	m	Chapa lacada desarrollo 450	1,58	1,74	
P05CW010	1,000	ud	Tornillería y pequeño material	0,17	0,17	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	7,50	0,23	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	7,70	0,23	
			TOTAL PARTIDA.....			7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E006 ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN ANTI INCENDIOS						
06-1		m	DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2			
			Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.			
O01OB200	0,250	h	Oficial 1ª electricista	14,19	3,55	
O01OB210	0,250	h	Oficial 2ª electricista	13,27	3,32	
P15AI270	1,000	m	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu	4,18	4,18	
P15AI340	1,000	m	C.a.l.halóg.ES07Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,24	0,24	
P15GD020	1,000	m	Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5	0,13	0,13	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	12,40	0,37	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	12,80	0,38	
			TOTAL PARTIDA.....			13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06-2		ud	CUADRO PROTECIÓN ASCENSORES			
			Cuadro protección ascensores, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un interruptore automático diferenciale 4x40 A. 30 mA., un PIA (III) de 25 A.,dos PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25 A. 30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OB200	1,000	h	Oficial 1ª electricista	14,19	14,19	
P15FB220	1,000	ud	Caja empotrar 2x12	4,69	4,69	
P15FJ080	1,000	ud	Diferencial 4x40A a 30mA tipo AC	172,67	172,67	
P15FK140	1,000	ud	PIA 3x25A, 6/10kA curva C	48,98	48,98	
P15FK010	2,000	ud	PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C	27,66	55,32	
P15FJ010	1,000	ud	Diferencial 2x25A a 30mA tipo AC	87,85	87,85	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	384,70	11,54	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	396,20	11,89	
			TOTAL PARTIDA.....			408,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06-3		m	CIRCUITO TRIFÁSICO POTENCIA 25 A.			
			Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
O01OB200	0,200	h	Oficial 1ª electricista	14,19	2,84	
O01OB210	0,200	h	Oficial 2ª electricista	13,27	2,65	
P15GF040	1,000	m	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	2,29	2,29	
P15GA040	5,000	m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,76	3,80	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	12,60	0,38	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	13,00	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			13,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06-4		m	CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 10 A.			
			Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,150	h	Oficial 1ª electricista	14,19	2,13	
O01OB210	0,150	h	Oficial 2ª electricista	13,27	1,99	
P15GB010	1,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,17	
P15GA010	2,000	m	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,18	0,36	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	5,60	0,17	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	5,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06-5		m	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES			
			Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el RAC de planta baja a cuadro de mando de ascensor, incluso tuberia para instalación vista en color blanco, incluso fijaciones. Tontamente terminado, incluso medios auxiliares.			
O01OB223	0,005	h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	13,27	0,07	
P22TB020	1,100	m	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,22	0,24	
P01DW090	0,250	ud	Pequeño material	0,99	0,25	
P22TW540	2,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,53	1,06	
TUB VISTO	1,000	m	Tubo visto blanco diametro 20mm	3,37	3,37	
FIJ	2,000	ud	fijaciones a tabique	0,45	0,90	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	5,90	0,18	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	6,10	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06-7		ud	TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA			
			Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.			
O01OB200	1,000	h	Oficial 1ª electricista	14,19	14,19	
O01OB220	1,000	h	Ayudante electricista	13,27	13,27	
P15EA010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	14,05	14,05	
P15EB010	20,000	m	Conduc cobre desnudo 35 mm2	2,13	42,60	
P15ED020	1,000	ud	Cartucho carga aluminotérmica C-115	2,36	2,36	
P15EC010	1,000	ud	Registro de comprobación + tapa	16,57	16,57	
P15EC020	1,000	ud	Puente de prueba	5,91	5,91	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	109,90	3,30	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	113,20	3,40	
			TOTAL PARTIDA.....			116,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06-8		m	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA			
			Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.			
O01OB200	0,100	h	Oficial 1ª electricista	14,19	1,42	
O01OB220	0,100	h	Ayudante electricista	13,27	1,33	
P15EB010	1,000	m	Conduc cobre desnudo 35 mm2	2,13	2,13	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	5,90	0,18	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	6,10	0,18	
			TOTAL PARTIDA.....			6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06-9		Ud	AMPLIACIÓN CUADRO GENERAL			
			Ampliación cuadro general electrica exixtente para instalación , incluido cabledo, recivación cajas, tuberia y todo tipo de accesorios para correcta instalacion de ascesnor. Incluidos medios auxiliares.			
O01OB200	4,000	h	Oficial 1ª electricista	14,19	56,76	
P15FB220	1,000	ud	Caja empotrar 2x12	4,69	4,69	
P15FJ080	1,000	ud	Diferencial 4x40A a 30mA tipo AC	172,67	172,67	
P15FK140	1,000	ud	PIA 3x25A, 6/10kA curva C	48,98	48,98	
P15FK010	2,000	ud	PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C	27,66	55,32	
P15FJ010	1,000	ud	Diferencial 2x25A a 30mA tipo AC	87,85	87,85	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
C06.08.01	1,000	Ud	Legalización instalación eléctrica	448,55	448,55	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	875,80	26,27	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	902,10	27,06	
			TOTAL PARTIDA.....			929,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06-10		ud	LUMNARIA DE EMERGENCIA Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara led 8 W, autonomía 1 hora.Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 leds indicadores de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.			
O01OB200	0,200	h	Oficial 1ª electricista	14,19	2,84	
P16ELD010	1,000	ud	Emerg.Legrand G5 fl. 90 lm. 1 h.	46,73	46,73	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	50,60	1,52	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	52,10	1,56	
			TOTAL PARTIDA.....			53,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06-11		ud	LUMINARIA Luminaria para empotrar con 1 lámpara de LED de 14 W./modelo Simon 725.23, D=140 mm. equipo eléctrico, compacta de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado. inclus detector de presencia para cada unidad.			
O01OB200	0,300	h	Oficial 1ª electricista	14,19	4,26	
DECT PRES	1,000	u	Detector de presencia	11,66	11,66	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
P16BI170Q	1,000	ud	Downlight LED 1x14W. AF D=140mm.	37,37	37,37	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	54,30	1,63	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	55,90	1,68	
			TOTAL PARTIDA.....			57,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06-12		ud	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA METALICA Red de toma de tierra de estructura metálica, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba .			
O01OB200	4,000	h	Oficial 1ª electricista	14,19	56,76	
O01OB220	4,000	h	Ayudante electricista	13,27	53,08	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
P15MNC080J	1,000	ud	PICA DE TIERRA	40,36	40,36	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	151,20	4,54	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	155,70	4,67	
			TOTAL PARTIDA.....			160,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06-13		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,500	h.	Peón especializado	10,01	5,01	
P23FJ030	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	39,50	39,50	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	44,50	1,34	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	45,90	1,38	
			TOTAL PARTIDA.....			47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06-14		ud	EXTINTOR CO2 5 kg. Extintor manua de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada junto al cuadro eléctrico .			
O01OA060	0,100	h.	Peón especializado	10,01	1,00	
P23FJ260	1,000	ud	Extintor CO2 5 kg. de acero	102,31	102,31	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	103,30	3,10	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	106,40	3,19	
			TOTAL PARTIDA.....			109,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06-15		ud	SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,050	h.	Peón especializado	10,01	0,50	
P23FK230	1,000	ud	Señal poliprop. 210x210mm.fotolumi.	5,99	5,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	6,50	0,20	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	6,70	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06-16		ud	MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE NIESSEN ZENIT BLANCO Suministro e instalacion mecanismo sencillo , realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma davajillae tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco, instalada a un costado a una altura de 1100mm del suelo.			
O01OB200	1,000	h	Oficial 1ª electricista	14,19	14,19	
O01OB220	1,000	h	Ayudante electricista	13,27	13,27	
P15GB010	6,000	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA020	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,24	4,32	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,22	0,22	
P15MN55080	1,000	ud	Mecanismo desp.Niessen-Arco	6,02	6,02	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	40,00	1,20	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	41,20	1,24	
			TOTAL PARTIDA.....			42,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06-17		ud	AMPLIACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA Ampliación acometida electrica existente para instalación de ascensor, incluido cableado, recivación cajas, tuberia y todo tipo de accesorios para correcta instalacion de ascesnor. Incluidos medios auxiliares.			
O01OB200	12,000	h	Oficial 1ª electricista	14,19	170,28	
O01OB210	12,000	h	Oficial 2ª electricista	13,27	159,24	
P15GF040	15,000	m	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	2,29	34,35	
P15GA040	15,000	m	Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu	0,76	11,40	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	0,99	0,99	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	376,30	11,29	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	387,60	11,63	
			TOTAL PARTIDA.....			399,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E007 SANEAMIENTO						
07-1		m2	IMPERMEABLIZACIÓN MUROS			
			Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica con Impridan 100, mínimo 0.150 - 0.300 Kg/m²; parte proporcional de BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST en ángulos, de (32 / 48 cm), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros (SBS), ESTERDAN 30 P ELAST., totalmente adherida al soporte; lámina drenante de polietileno de alta densidad nodulado con geotextil para drenaje y protección de la lámina impermeabilizante, Danodren H15 Plus, con una resistencia a compresión (según UNE EN ISO 604) superior a 120 kN/m2. Lista para verter tierras. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). Cumple DIT ESTERDAN - SELF DAN - POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS Nº 567/11.			
O01OA030	0,350	h	Oficial primera	14,65	5,13	
O01OA050	0,350	h	Ayudante	13,05	4,57	
314011	5,000	ud	Fijaciones para Danodren	0,10	0,50	
900002	0,500	l	Imprimación asfáltica Impridan 100	3,93	1,97	
202021	0,300	m.l.	BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST	2,88	0,86	
141130	1,100	m2	Lámina impermeabilizante ESTERDAN 30 P ELAST.	7,43	8,17	
314061	1,100	m2	Lámina drenante Danodren H15 Plus	3,82	4,20	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	25,40	0,76	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	26,20	0,79	
			TOTAL PARTIDA.....			26,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
07-2		m	TUBO DRENAJE PE-AD CORRUGADO DOBLE D=160 mm			
			Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la gravas, s/ CTE-HS-5. Se incluye en esta unidad el embocado en tubería de PVC o conexión a arqueta.			
O01OA030	0,240	h	Oficial primera	14,65	3,52	
O01OA060	0,390	h.	Peón especializado	10,01	3,90	
P01AA020	0,066	m3	Arena de río 0/6 mm	12,97	0,86	
P01AG130	0,250	m3	Grava machaqueo 40/80 mm	16,46	4,12	
P02RPD050	1,000	m	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	5,68	5,68	
P06BG320	2,470	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,71	1,75	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	19,80	0,59	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	20,40	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			21,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS						
07-3		ud	ARQUETA 80x80			
			Arqueta registrable realizada en hormigón armado HA-30 y armado con mallazo 15.15.8 en muros de 20 cm,, de 80x80 cm. y altura variable según perfiles, de medidas interiores, completa, incluso con tapa y marco de fundición tipo BRIO reforzada 400 kN de diámetro 60 cm según normativa colocada sobre solera de hormigón en masa HM-15 de 15 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.TAPA RELLENABLE PAVIMENTO .			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	14,65	21,98	
O01OA060	1,500	h.	Peón especializado	10,01	15,02	
P02EHAARF	1,000	ud	Arqueta 60x60 COMPLETA	311,16	311,16	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	348,20	10,45	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	358,60	10,76	
			TOTAL PARTIDA.....			369,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
07-4		ud	TAPAS ARQUETA TIPO BRIO REFORZADAS			
			Suministro e instalación de tapas de arqueta en fundición tipo BRIO ó similar aprobado por la Dirección Facultativa, reforzada 400 kN de diversos tamaños cuadrangulares y circulares, incluso p.p. de medios auxiliares, p.p. de retirada de la existente, y canon de vertedero. Totalmente instalada la nueva arqueta. Rellenable con material circundante. INCLUSO RETIRADA TAPAS EXISTENTES.			
TAP ARQ	1,000	u	TAPA ARQUETA BRIO REFORZADA	149,51	149,51	
O01OA060	0,390	h.	Peón especializado	10,01	3,90	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	153,40	4,60	
			TOTAL PARTIDA.....			158,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07-5		ml	COLECTOR ENTERRADO 200 MM			
			Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro de 200 mm y de unión con junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de hormigón HM 20 elaborado en central de 10 cm espesor , y relleno lateralmente y superiormente 10 cm por encima de la generatriz con el mismo hormigón. Incluso p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/CTE. Medida la longitud realmente ejecutada. Incluida conexión con arqueta, completamente instalado.			
O01OA030	0,175	h	Oficial primera	14,65	2,56	
O01OA060	0,172	h.	Peón especializado	10,01	1,72	
P02TVE021	1,000	m	Tu. PVC estructurado j.elást SN4 D=200 mm	13,06	13,06	
P02CVM031	0,150	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200 mm	69,15	10,37	
P02CVW010	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,36	0,02	
P01HMM01	0,200	m3	Hormigón HM-150 central	41,40	8,28	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	36,00	1,08	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	37,10	1,11	
			TOTAL PARTIDA.....			38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

07-6		u	PERFORACIÓN EN HORMIGON PARA PASO DE INSTALACIONES			
			Perforación por vía seca en forjado de hormigón con capa de compresión y bovedilla o cerramiento muro tambor de fachada, de 172 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. . Completamente terminado, incluso medios auxiliares.			
mq05per010	0,181	h	Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda	18,65	3,38	
mo113	0,181	h	Peón ordinario construcción.	12,17	2,20	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	5,60	0,17	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	5,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

07-7		m	COLECTOR SUSPENDIDO 110			
			Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. Incluidos conexiones a bajantes, aparatos y/o tuberias; fijaciones, anclajes, y todo tipo de accesorios. Totalmente terminado según plano instalaciones, incluso medios auxiliares. Se incluye parte proporcional de tuberia de conexión a inodoro.			
mt36tij420d	1,000	u	MAterial auxiliar montaje y sujeción	2,98	2,98	
mt36tij020dj	1,050	m	Tubo bicapa PVC-u, abs,asa y pvc-u	28,85	30,29	
mo008	0,226	h	oficial fontanero	18,13	4,10	
mo107	0,113	h	ayudante fontanero	16,40	1,85	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	39,20	1,18	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	40,40	1,21	
			TOTAL PARTIDA.....			41,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07-8		m	COLECTOR SUSPENDIDO 40			
			Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 40 mm de diámetro, unión con junta elástica. Incluidos conexiones, fijaciones, anclajes, y todo tipo de accesorios. Totalmente terminado según plano instalaciones, incluso medios auxiliares. Se incluye parte proporcional de tuberia de conexión a lavabo.			
mt36tij420d	1,000	u	MAterial auxiliar montaje y sujeción	2,98	2,98	
mo008	0,226	h	oficial fontanero	18,13	4,10	
mo107	0,113	h	ayudante fontanero	16,40	1,85	
UYUIYU	1,050	m	Tubo bicapa PVC-u, abs,asa y pvc-u	8,85	9,29	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	18,20	0,55	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	18,80	0,56	
			TOTAL PARTIDA.....			19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07-9		u	APERTURA FORJADO H.A Apertura de HUECO de 60x60 cm para Trabajos de instalacion saneamiento en forjado de hormigón armado,espesor maximo 35 cm. Totalmente terminado, se incluye el remate del perimetro. INcluso medios auxiliares.			
mt51pav010d	0,640	m2	demolicion y corte de paviemento, ferralla, bovedillas	9,08	5,81	
mq05mai030	2,312	h	Martillo neumático	3,03	7,01	
mq05pdm110	2,312	h	Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.	5,22	12,07	
mo113	2,362	h	Peón ordinario construcción.	12,17	28,75	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	53,60	1,61	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	55,30	1,66	
			TOTAL PARTIDA.....			56,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E008 AF Y VENTILACIÓN						
08-001		ud	INSTALACIÓN AF			
			Instalación de fontanería 1 modulo completo de aseos , realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría , terminada se incluyen todas la las lleves y accesorios necesarios para correcta instalación segun planos de instalación, incluso conexionado a red exixtente . . s/CTE-HS-4/5.Completamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.			
E20TC020	20,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	6,09	121,80	
E20TC030	17,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	7,00	119,00	
E20TC040	12,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.	8,00	96,00	
E20VE020	2,000	ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	9,65	19,30	
E20WBV020	69,000	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.	2,84	195,96	
O01OB170	16,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	14,79	236,64	
O01OB180	16,000	h.	fontanero	18,07	289,12	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	1.077,80	32,33	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	1.110,20	33,31	
			TOTAL PARTIDA.....			1.143,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
08-002		ud	REJILLA VENTILACIÓN HUECO ASCENSOR			
			Suministro e instalación Rejilla de ventilación hueco de ascensor, con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 400x400 mm. con una superficie de ventilación de 90 cm2 (750cm2 mínimo), incluso con marco de montaje, instalada CTE. Se incluye en esta unidad la apertura en panel Sandwich de fachada y los medios auxiliares para la correcta ejecución de los trabajos. Completamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliareS.			
O01OB170	1,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	14,79	14,79	
P21RR020	1,000	ud	Rejilla aluminio 400x400	18,54	18,54	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	33,30	1,00	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	34,30	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			35,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
08-003		ud	VENTILACION ASEOS			
			Suministro e instalación de ventilador extractor mecánico de aire, modelo S&P decor 100 o similar, colocado en falso techo de aseos conectado al conducto flexible evacuan al exterior, medidas las unidades instaladas incluso conexionado a la red electrica (altura mínima de rasante 2,00m). Completamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.			
O01OB180	1,000	h.	fontanero	18,07	18,07	
O01OB180F	1,000	u	VENTILADOR EXTRACTOR	71,55	71,55	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	89,60	2,69	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	92,30	2,77	
			TOTAL PARTIDA.....			95,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
08-004		m	TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO DIAM 125MM			
			Suministro e instalación de tubo flexible de aluminio diámetro 125mm para ventilación de vestuarios y aseo personal con suministro y empalme de rejilla exterior 20x20cm, medida las longitud instalada. Completamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.			
O01OB180	1,000	h.	fontanero	18,07	18,07	
O01OB180G	1,000	m	CONDUCTO FLEXIBLE 125 MM DIAM	18,83	18,83	
O01OB180H	1,000	u	REJILLA 20X20 CM	6,02	6,02	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	42,90	1,29	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	44,20	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			45,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

OBRAS DE ACCESIBILIDAD CEP ELATZETA LHI

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08-005		ud	REJILLA VENTILACIÓN ASEOS Suministro e instalación Rejilla de ventilación , con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm. con una superficie de ventilación de 40 cm2 (350cm2 mínimo), incluso con marco de montaje, instalada CTE.. Completamnete instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.			
O01OB170	1,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	14,79	14,79	
P21RR020	1,000	ud	Rejilla aluminio 400x400	18,54	18,54	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	33,30	1,00	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	34,30	1,03	
			TOTAL PARTIDA.....			35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E009 SANITARIOS / GRIFERIA Y VARIOS						
09-1		ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.			
			Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie victoria de Roca o similar aprobado por dirección facultativa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", y desagüe de 32 mm para sanitrit, funcionando.			
O01OB170	1,300	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	14,79	19,23	
P18IB020	1,000	ud	Inod.t.bajo Victoria de Roca	74,48	74,48	
P17XT030	1,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,67	2,67	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,32	1,32	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	97,70	2,93	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	100,60	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			103,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09-2		ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.			
			Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería de accionamiento no manual incorporado con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.			
O01OB170	1,100	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	14,79	16,27	
P18LP020	1,000	ud	Lav.MODELO ACCESS	63,55	63,55	
P18GL070	1,000	ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	24,00	24,00	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,30	2,30	
P17XT030	2,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,67	5,34	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	111,50	3,35	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	114,80	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			118,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09-3		ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.ACCESS BLA.			
			Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie ACCESS de Roca o similar aprobado por dirección facultativa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", y desagüe de 32 mm para sanitrit, funcionando.			
O01OB170	1,300	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	14,79	19,23	
P18IB020	1,000	ud	Inod.t.bajo Victoria de Roca	74,48	74,48	
P17XT030	1,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,67	2,67	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,32	1,32	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	97,70	2,93	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	100,60	3,02	
			TOTAL PARTIDA.....			103,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09-4		ud	LAVABO MODELO ACCESS			
			Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, modelo access, dimensiones según CTE. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería de accionamiento no manual incorporado con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Incluso medios auxiliares.			
O01OB170	1,100	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	14,79	16,27	
P18LP020	1,000	ud	Lav.MODELO ACCESS	63,55	63,55	
P18GL070	1,000	ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	24,00	24,00	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,30	2,30	
P17XT030	2,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,67	5,34	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	111,50	3,35	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	114,80	3,44	
			TOTAL PARTIDA.....			118,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09-5		ud	BARRAS ABATIBLES			
			Barra de sujeción para para inodoro, colocada en pared y suelo, giratoria, con forma de P, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo antihuellas, de dimensiones totales 670x870 mm con tubo de 30 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor SEGUN CTE Y DECRETO 68/200. Incluso elementos de fijación. Incluso medios auxiliares.			
ESGVSG	1,000	u	BArra inodoro Ansi 304 Segun CTE , decreto 68/200	280,63	280,63	
MO107	0,808	h	ayudante de fontanero	12,35	9,98	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	290,60	8,72	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	299,30	8,98	
			TOTAL PARTIDA.....			308,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09-6		ud	ESPEJO INCLINADO			
			Suministro e instalación de espejo plateado ACCESIBLE SEGUN CTE DECRETO 68/2000 realizado con un vidrio planilux de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y fijación al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.			
O01OB180	1,000	h.	fontanero	18,07	18,07	
O01OB180C	1,000	u	ESPEJO	27,10	27,10	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	45,20	1,36	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	46,50	1,40	
			TOTAL PARTIDA.....			47,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09-7		ud	GRIFERÍA TEMPORIZADA			
			Grifería temporizada, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min; incluso elementos de conexión. MArca pressto o similar.			
mt31gmp010baa	1,000	u	grifería temporizada	85,58	85,58	
mt37www010	1,000	u	material auxiliar fontanería	1,48	1,48	
mo008	0,502	h	oficial fontanero	18,13	9,10	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	96,20	2,89	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	99,10	2,97	
			TOTAL PARTIDA.....			102,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

09-8		ud	GRIFERÍA ACCESIBLE			
			Grifería temporizada ACCESIBLE CON BARRA ASIDERA, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min; incluso elementos de conexión. MArca pressto o similar.			
NQDIWHOA	1,000	U	GRIFEÍA ACCESIBLE	77,23	77,23	
mt37www010	1,000	u	material auxiliar fontanería	1,48	1,48	
mo008	0,502	h	oficial fontanero	18,13	9,10	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	87,80	2,63	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	90,40	2,71	
			TOTAL PARTIDA.....			93,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09-9		ud	PORTARROLLOS			
			Suministro e instalación de portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 módulo simple de 14,5 x 10,5 cm incluso fijación al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.			
O01OB180	1,000	h.	fontanero	18,07	18,07	
YFJDUYD	1,000	U	PORTARROLOS	9,90	9,90	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	28,00	0,84	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	28,80	0,86	
			TOTAL PARTIDA.....			29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09-10		ud	DOSIFICADOR JABON ACERO			
			Suministro e instalación de dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10 con capacidad de 1 litro y cerradura antirrobo, ncluso fijación al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.			
O01OB180	1,000	h.	fontanero	18,07	18,07	
O01OB180D	1,000	u	DOSIFICADOR JABON	26,36	26,36	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	44,40	1,33	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	45,80	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09-11		ud	DISPENSADOR TOALLAS PAPEL			
			Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel plegada c/z con carcasa de acero inoxidable aisi-304, ncluso fijación al tabique mediante taladros, medidas las unidades instaladas.			
O01OB180	1,000	h.	fontanero	18,07	18,07	
O01OB180E	1,000	u	DISPENSADOR TOALLAS	26,36	26,36	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	44,40	1,33	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	45,80	1,37	
			TOTAL PARTIDA.....			47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E010 CARPINTERÍA						
010-1		ud	P.P. LISA MACIZA PINO P82			
			Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de pino estratificada en blanco, con hoja de 82 cm, altura de 203 cm, con precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco vista de DM rechapado de pino melix de 70x39 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. LACADA EN COLOR ELEGIR DF ambas caras, manillas y herrajes de seguridad INOX, con cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluso medios auxiliares, completamente instalado.			
O01OB150	1,000	h.	Oficial 1ª carpintero	16,57	16,57	
O01OB160	1,000	h.	Ayudante carpintero	13,56	13,56	
E13CS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	9,26	9,26	
P11PR010	5,500	m.	Galce DM R.pino melix 70x30 mm.	1,94	10,67	
P11TL010	11,000	m.	Tapajunt. DM LR pino melix 70x10	0,83	9,13	
P11CA005	1,000	ud	P.paso CLM pino melix/mukali	73,17	73,17	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,40	1,20	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,54	
P11RP020	1,000	ud	Pomo INOX	6,91	6,91	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	141,00	4,23	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	145,20	4,36	
			TOTAL PARTIDA.....			149,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

010-2		ud	P.P. LISA CORREDERA 92+ CASONETO			
			Puerta interior corredera + CASONETO, ciega, de una hoja de 210x92,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis, lacada en lanco en taller; precerco de pino país lacado en balnco de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre.Totalmente terminado, incluso medios auxiliares..			
O01OB160	1,000	h.	Ayudante carpintero	13,56	13,56	
E13CS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	9,26	9,26	
P11PR010	5,500	m.	Galce DM R.pino melix 70x30 mm.	1,94	10,67	
P11TL010	11,000	m.	Tapajunt. DM LR pino melix 70x10	0,83	9,13	
P11CA005	1,000	ud	P.paso CLM pino melix/mukali	73,17	73,17	
P11RB040	3,000	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,40	1,20	
P11WP080	18,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,54	
CASONT	1,000		CASONETO	176,90	176,90	
P11RP020	1,000	ud	Pomo INOX	6,91	6,91	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	301,30	9,04	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	310,40	9,31	
			TOTAL PARTIDA.....			319,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

010-3		ud	P. EXTERIOR ACERO GALVANIZADO + LACADO			
			Puerta exterior de acero galvanizado de una hoja, 800x2045 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL. Totalmete terminado, incluso medios auxiliares.			
mt26ppa010aie	1,000		Puerta interior de una hoja galvanizada + lacada	239,00	239,00	
O01OB160	1,000	h.	Ayudante carpintero	13,56	13,56	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	252,60	7,58	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	260,10	7,80	
			TOTAL PARTIDA.....			267,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
010-4		m	REINSTALACIÓN CARPINTERIAS RETIRADAS			
			Reinstalación de carpintería interior sobre tabique perimetral aseos, altura carpintería 1m, incluidos cercos, hojas, jambas, y accesorios, por medios manuales, incluso p.p. de medios auxiliares, Se incluye parte proporcional de posibles remates nuevos de madera como jambas, tapajuntas premarcos. .Incluso medios auxiliares, totalmente terminado.			
O01OB180	1,000	h.	fontanero	18,07	18,07	
mt16png010e	2,500	m2	Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa sup	0,35	0,88	
E13CS010	1,000	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	9,26	9,26	
P11TL010	2,000	m.	Tapajunt. DM LR pino melix 70x10	0,83	1,66	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,12	
ACSE	2,000	u	Acesorios , fijaciones, tornilleria	2,69	5,38	
O01OA070	0,500	h	peon	14,98	7,49	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	42,90	1,29	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	44,20	1,33	
			TOTAL PARTIDA.....			45,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010-5		u	CABINA PANEL FENÓLICO			
			Suministro e instalación de cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Totalmente terminado Incluso medios auxiliares.			
AFEFERAH	1,000		Cabina Completa puerta + lateral+ accesorios	172,45	172,45	
MO011	0,500		oficial 1ºcarpintero	13,65	6,83	
MO080	0,500		ayudante de mintador	12,38	6,19	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	185,50	5,57	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	191,00	5,73	
			TOTAL PARTIDA.....			196,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

010-6		ud	PREMARCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA			
			Suministro y colocación de premarco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB160	0,100	h.	Ayudante carpintero	13,56	1,36	
P11PP030	5,300	m.	Precerco de pino 110x45 mm.	5,99	31,75	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	33,10	0,99	
			TOTAL PARTIDA.....			34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E011 ASCENSOR						
011-1		ud	ASCENSOR 2 PARADAS, CABINA 1.40x1.10 Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas y accionamiento directo (MRLG), velocidad de 1 m/s. con variación de frecuencia. Dos paradas y un embarque, 630 kg de carga nominal para un máximo de 8 personas, con micronivelación del desembarco, puertas de piso y cabina automáticas, de luz libre 900x2000 mm. en acero inoxidable, tipo de detector de barrera, accionamiento, velocidad regulada mediante variación de frecuencia. Cabina de dimensiones 1100x1400x2100 mm, paredes en estratificado de baja presión (Melanina), fondo espejo, techo acero inoxidable, psamanos: aluminio lacado en ambos laterales y fondo, suelo preparado para granito, frentes y embocadura en acero inoxidable, rodapié y perfilería en aluminio lacado. Construido según Reglamento de Apratos Elevadores de Instrucciones Técnicas Complementarias de la Coserjería de Industria, RD 1314/97 (Transposición Directiva Europea 95/16/CE). Incluso montaje y pruebas, totalmente istalado. Incluso cuadro de maniobra de ascensor, incluso p.p. de circuito eléctrico hasta cuadro de protección. Incluye: Replanteo. Colocación de tacos antivibratorios. Fijación del grupo. Montaje del cuadro de maniobras. Tendido de cables. Montaje del bastidor. Montaje del contrapeso. Montaje de la cabina y complementos. Montaje de las puertas. Medida la unidad terminada, probada y ajustada, con acceso para minusválidos. La apertura de la puerta se accionará mediante llave.			
P24A001	1,000	ud	Ascensor s/c máquinas 2 par. 8 pers.	14.328,69	14.328,69	
%% CD	3,000	%	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 3%	14.328,70	429,86	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	14.758,60	442,76	
			TOTAL PARTIDA.....			15.201,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO E012 GESTIÓN DE RESIDUOS						
012.01		t	GESTION DE RESIDUOS MADERA Gestión de residuos de madera en valoración extrema, incluyendo: _Tasa para el envío directo de residuo de madera separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma para su valorización. _Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente: i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra. _Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD. _Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios auxiliares. _Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)			
O01OA070	0,110	h	peon	14,98	1,65	
P25WW220U	1,000	ud	Tasas	48,67	48,67	
P25WW220V	1,000	ud	Tasas alquiler contenedor	40,46	40,46	
M05EN030	0,110	h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	43,32	4,77	
M07CB010	0,500	h	Camión basculante 4x2 10 t	29,50	14,75	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	110,30	3,31	
			TOTAL PARTIDA.....			113,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

012.02		t	GESTION DE RESIDUOS METALES Gestión de residuos de metales en valoración extrema, incluyendo: _Tasa para el envío directo de residuo de metales separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma para su valorización. _Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente: i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra. _Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD. _Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios auxiliares. _Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)			
O01OA070	0,500	h	peon	14,98	7,49	
P25WW220U	1,000	ud	Tasas	48,67	48,67	
P25WW220V	1,000	ud	Tasas alquiler contenedor	40,46	40,46	
M05EN030	0,500	h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	43,32	21,66	
M07CB010	1,000	h	Camión basculante 4x2 10 t	29,50	29,50	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	147,80	4,43	
			TOTAL PARTIDA.....			152,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

012.03		t	GESTION DE RESIDUOS HORMIGON Gestión de residuos de hormigón en valoración extrema, incluyendo: _Tasa para el envío directo de residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma para su valorización. _Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente: i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra. _Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD. _Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios auxiliares. _Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)			
O01OA070	0,007	h	peon	14,98	0,10	
P25WW220U	0,006	ud	Tasas	48,67	0,29	
P25WW220V	0,007	ud	Tasas alquiler contenedor	40,46	0,28	
M05EN030	0,010	h	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	43,32	0,43	
M07CB010	0,010	h	Camión basculante 4x2 10 t	29,50	0,30	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	1,40	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
012.04		t	GESTION DE RESIDUOS MEZCLA Gestión de residuos de mezcla (ladrillo, mortero, alicatado) en valoración extrema, incluyendo: _Tasa para el envío directo de residuo de (ladrillo, mortero, alicatado) separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma para su valorización. _Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente: i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra. _Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD. _Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios auxiliares. _Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)			
O01OA070	0,014	h	peon	14,98	0,21	
P25WW220U	0,014	ud	Tasas	48,67	0,68	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	0,90	0,03	
			TOTAL PARTIDA.....			0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

012.05		t	GESTION DE RESIDUOS PLASTICO Gestión de residuos de plástico en valoración extrema, incluyendo: _Tasa para el envío directo de residuo de plástico separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma para su valorización. _Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente: i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra. _Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD. _Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios auxiliares. _Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)			
O01OA070	1,000	h	peon	14,98	14,98	
P25WW220U	5,000	ud	Tasas	48,67	243,35	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	258,30	7,75	
			TOTAL PARTIDA.....			266,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

012.06		t	GESTION DE RESIDUOS VIDRIO VALORIZACIÓN Gestión de residuos de vidrio en valoración extrema, incluyendo: _Tasa para el envío directo de residuo de vidrio separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma para su valorización. _Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente: i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra. _Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD. _Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios auxiliares. _Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)			
O01OA070	5,000	h	peon	14,98	74,90	
P25WW220U	5,000	ud	Tasas	48,67	243,35	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	318,30	9,55	
			TOTAL PARTIDA.....			327,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
012.07		t	GESTION DE RESIDUOS YESO Y DERIVADOS Gestión de residuos de yeso en valoración extrema, incluyendo: _Tasa para el envío directo de residuo de yeso separado a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma para su valorización. _Separación manual de residuos en obra por fracciones según normativa vigente: i/ mano de obra en trabajos de separación y mantenimiento de las instalaciones de separación de RCD en obra. _Tasa para alquiler de un contenedor específico para almacenamiento en obra de residuos RCD. _Carga sobre camión basculante i/medios mecánicos; p.p. de medios auxiliares. _Transporte de residuos no peligrosos RCD desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y en cumplimiento del documento de plan de gestión de residuos para la obra de reforma del CEIP Dunboa de Irun (Gipuzkoa)			
O01OA070	10,000	h	peon	14,98	149,80	
P25WW220U	1,000	ud	Tasas	48,67	48,67	
P25WW220V	1,000	ud	Tasas alquiler contenedor	40,46	40,46	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	238,90	7,17	
				TOTAL PARTIDA.....		246,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

CAPÍTULO E013 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO E13-1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

YIC010 Ud **Casco de seguridad.**

Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

YIC020 Ud **Casco de seguridad dieléctrico.**

Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

YID010 Ud **Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.**

Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

YID020 Ud **Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.**

Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

YIJ010a Ud **Gafas de protección contra impactos.**

Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

YIJ010 Ud **Gafas de protección antipolvo.**

Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

YIM010c Ud **Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.**

Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

YIM020a Ud **Par de guantes de uso general de lona y serraje.**

Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
YIM040		Ud	Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.			
			Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.			
			Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			45,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
YIO010		Ud	Casco protector auditivo.			
			Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.			
			Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
YIP020		Ud	Par de botas de seguridad con puntera metálica.			
			Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.			
			Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			41,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
YIP030		Ud	Par de botas aislantes.			
			Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.			
			Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			35,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
YIU010		Ud	Mono de trabajo.			
			Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.			
			Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
YIU060		Ud	Faja de protección lumbar.			
			Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.			
			Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			16,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
YIV010a		Ud	Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.			
			Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.			
			Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS						
YIV011		Ud	Filtro para semi-mascarilla antipolvo.			
			Suministro de filtro para semi-mascarilla antipolvo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.			
			Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO E13-2 PROTECCIONES COLECTIVAS						
013-2-1		m	VALLA ENREJADO GALVANIZADO			
			Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA050	0,050	h	Ayudante	13,05	0,65	
O01OA070	0,050	h	peon	14,98	0,75	
P31CB110	0,200	m	Valla enrejado móvil 3,5x2 m	9,66	1,93	
P31CB115	0,333	ud	Pie de hormigón con 4 agujeros	4,36	1,45	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	4,80	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			4,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
013-2-2		ud	PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.			
			Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA050	0,050	h	Ayudante	13,05	0,65	
O01OA070	0,050	h	peon	14,98	0,75	
P31CB121	0,200	ud	Puerta chapa galvanizada 1x2 m	171,36	34,27	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	35,70	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			36,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
013-2-3		m	BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS			
			Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,150	h	Oficial primera	14,65	2,20	
O01OA070	0,150	h	peon	14,98	2,25	
P31CB020	0,065	ud	Guardacuerpos metálico	16,77	1,09	
P31CB210	0,240	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	4,44	1,07	
P31CB040	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	195,97	0,59	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	7,20	0,22	
			TOTAL PARTIDA.....			7,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
013-2-4		ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES			
			Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100	h	peon	14,98	1,50	
P31CB050	0,200	ud	Valla contenc. peatones 2,5x1 m.	23,29	4,66	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	6,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
013-2-5		ud	LÁMPARA PORTATIL MANO			
			Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.			
P31CE010	0,333	ud	Lámpara portátil mano	10,93	3,64	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	3,60	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
013-2-6		ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m			
			Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.			
O01OA030	1,500	h	Oficial primera	14,65	21,98	
O01OA050	0,750	h	Ayudante	13,05	9,79	
O01OA070	0,500	h	peon	14,98	7,49	
O01OB200	0,750	h	Oficial 1ª electricista	14,19	10,64	
O01OB210	0,750	h	Oficial 2ª electricista	13,27	9,95	
P01LT020	0,045	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	53,10	2,39	
A02A080	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	60,15	1,20	
A02A050	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-15	68,54	1,03	
P02EAT020	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	22,35	22,35	
P17VP040	0,500	ud	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.	2,19	1,10	
P31CE040	1,000	m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3	5,30	5,30	
P31CE020	3,000	m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.	1,26	3,78	
P31CE050	1,000	ud	Grapa para pica	2,45	2,45	
P15EC020	1,000	ud	Puente de prueba	5,91	5,91	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	105,40	3,16	
			TOTAL PARTIDA.....			108,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

013-2-7		ud	CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1			
			Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.			
P31CE170	0,250	ud	Cuadro de obra 63 A. Modelo 1	1.436,40	359,10	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	359,10	10,77	
			TOTAL PARTIDA.....			369,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

013-2-8		ud	EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.			
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100	h	peon	14,98	1,50	
P31CI020	1,000	ud	Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B	37,18	37,18	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	38,70	1,16	
			TOTAL PARTIDA.....			39,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

013-2-9		ud	EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO			
			Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100	h	peon	14,98	1,50	
P31CI030	1,000	ud	Extintor CO2 5 kg. acero. 89B	63,59	63,59	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	65,10	1,95	
			TOTAL PARTIDA.....			67,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
013-2-10		m	PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS			
			Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.			
O01OB010	0,300	h	Oficial 1ª encofrador	14,35	4,31	
O01OA070	0,150	h	peon	14,98	2,25	
P31CB030	0,015	m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	210,15	3,15	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	205,39	0,82	
P31CB040	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	195,97	0,59	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	11,10	0,33	
			TOTAL PARTIDA.....			11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

013-2-11		m	RED VERTICAL PERIM. FORJADO			
			Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos). s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,100	h	Oficial primera	14,65	1,47	
O01OA070	0,100	h	peon	14,98	1,50	
P31CR030	0,600	m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,03	0,62	
P31CR140	2,000	ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,28	0,56	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	4,20	0,13	
			TOTAL PARTIDA.....			4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

013-2-12		ud	TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.			
			Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.			
O01OA070	0,001	h	peon	14,98	0,01	
P31CR190	0,333	ud	Tapón protector puntas acero tipo seta	0,14	0,05	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	0,10	0,00	
			TOTAL PARTIDA.....			0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

013-2-13		mes	ALQUILER CASETA VESTURAIO ASEO 8,92 m2			
			Mes de alquiler de caseta prefabricada para vesturaio y aseo en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte ida y vuelta. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085	h	peon	14,98	1,27	
P31BC080	1,000	ud	Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x2,23	153,01	153,01	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.entr.y rec.1 módulo	400,48	34,04	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	188,30	5,65	
			TOTAL PARTIDA.....			193,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

013-2-14		mes	ALQUILER CASETA COMEDOR 8,92 m2			
			Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.Fregadero, mesas, sillas, frigorífico y microondas, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte ida y vuelta. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	1,200	h	peon	14,98	17,98	
P31BC080	1,000	ud	Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x2,23	153,01	153,01	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.entr.y rec.1 módulo	400,48	34,04	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	205,00	6,15	
			TOTAL PARTIDA.....			211,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
013-2-15		mes	ALQUILER CASETA OFICINAS 8.92M2			
			Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de 4,00x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,, mesas, sillas y estanterias de oficina, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte ida y vuelta. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	1,400	h	peon	14,98	20,97	
P31BC080	1,000	ud	Alq. mes caseta pref. aseo 4,00x2,23	153,01	153,01	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.entr.y rec.1 módulo	400,48	34,04	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	208,00	6,24	
			TOTAL PARTIDA.....			214,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E13-3 SEÑALES

E13-3-1		ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO			
			Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,150	h	peon	14,98	2,25	
P31SV120	0,500	ud	Placa informativa PVC 50x30	4,93	2,47	
%CI	3,000	%	COSTES INDIRECTOS 3%	4,70	0,14	
			TOTAL PARTIDA.....			4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS