PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE:

SUMINISTRO DE DOBLE DIAGONAL PARA ANOETA

Dirección de Construcción

Índice

1 OBJETO DEL SUMINISTRO 3
2 ALCANCE DEL SUMINISTRO 3
3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR 3
4 LUGAR DE ENTREGA 3
5 PLAZO 4
6 PRECIO 4

Suministro de doble diagonal para Anoeta

1 OBJETO DEL SUMINISTRO

El objeto del presente concurso es el suministro y puesta en acopio de obra de una doble diagonal del tipo B1, necesaria para la ejecución de un desvío provisional de la vía existente.

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance total del suministro comprende el la construcción y entrega de los diferentes desvíos siguientes:

- **1** Doble Diagonal tipo: DDMH-B1-54-190-1:10,5-CR-TC-3300 (SKL12)

El suministro de la doble diagonal, incluirá el bastidor para el motor, timonerías de mando y comprobación (barras de comprobación regulables), cerrojo de uña y resbaladeras dotadas de rodillos.

Las características técnicas mínimas que deberá de cumplir el material tipo doble diagonal se anexan en el documento "Especificación técnica para el suministro de aparatos de vía tipo B1 con traviesa de hormigón sobre balasto", teniendo en cuenta el ambiente marino dónde se ubicará el aparato de vía.

3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR

Se presentará un dossier que incluye la siguiente documentación:

- Plano constructivo acotado de los aparatos de vía acompañado de los despieces en soporte papel y en soporte .dwg
- Documentación de los controles de calidad efectuados de cada uno de los aparatos de vía suministrados siendo dichos controles de calidad al menos los siguientes:
    - Geometría de los desvíos y sus elementos y cumplimiento de tolerancias de fabricación.
    - Características de los materiales y verificación de cumplimiento de propiedades físico químicas.

4 LUGAR DE ENTREGA

Los desvíos se entregarán en la estación de Anoeta acordando previamente entre ETS y la empresa adjudicataria los detalles de entrega de la doble diagonal. Los

portes desde la fábrica hasta el lugar de entrega serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

5 PLAZO

Se entiende por plazo el periodo comprendido entre el diseño del desvío y todos sus materiales y elementos, plazo de validación del diseño, plazo de construcción o aprovisionamiento de los elementos que lo componen, plazo de premontaje en fábrica del aparato de vía para comprobación geométrica y de envío al lugar de entrega.

El plazo dado para este suministro se cifra en **seis (6) meses** a partir de la firma del contrato de suministro de los materiales.

6 PRECIO

Se entiende por precio el que comprende el diseño de los desvíos, materiales y elementos, acopios de materiales, construcción de materiales, premontaje en fábrica del aparato de vía para comprobación geométrica, empaquetado y transporte hasta el acopio de obra designado por ETS.

El precio dado para este suministro se cifra en **538.450,00 € (IVA incluido).**

Bilbao, 25 de octubre de 2022