CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto Derribo Goiko Kale 2, Azpeitia

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	01.01	pa	Ud. Tratamiento de desratización y desinsectación, consistente en tres actuaciones programadas previas al derribo; primera con colocación de cebos; segunda de comprobación y reposición a los 10 días; tercera de comprobación y reposición a los 20 días. El tratamiento se completará con un control posterior al derribo durante el plazo de un mes, incluso p.p. de medios auxiliares, productos, equipamientos necesarios, mano de obra, y Plan DDD (Desinfección, Desinsectación y Desratización)	DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	207,61
0002	01.02	ud	Ud. Retirada de instalacion completa de electricidad, telecomunicaciones, incluyendo cuadros, canalizaciones mecánismos, luminarias, armarios, etc., con medios manuales. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", incluso aprovechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a planta del mismo. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	589,91
0003	01.03	pa	Ud. Levantado de instalaciones completas de telefonía, por medios manuales. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", incluso aprovechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a planta del mismo. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y	184,82

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
				DOS CÉNTIMOS	
0004	01.04	pa	Ud. Levantado de instalaciones completas de fontanería, calefacción, saneamiento, gas, protección contra incendios, incluyendo desmontaje de sanitarios, grifos, radiadores, valvulería, tuberías, de desagües, canalizaciones de cualquier material, termoacumuladores, por medios manuales. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", incluso aprovechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a planta del mismo. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	MIL SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1.063,34
0005	01.05	pa	ud Levantado de instalaciones generales en una vivienda, bloque ó local (excluida la instalación de ascensor), i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos.	MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1.174,75
0006	01.06	ud	ud. Desmontaje de instalación completa de ascensor incluyendo cabinas,motores, grupos reductores,guias y todos aquellos elementos auxiliares que conformen la instalación. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", carga en camión y transporte a planta de gestor autorizado. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	2.278,61

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0007	02.01	ud	Ud. Retirada de gases contenidos en recipientes a presión, de cualquier tamaño, tales como extintores, bombonas o similares. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", carga en camión y transporte a planta de gestor autorizado. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	207,61
0008	02.02	ud	Ud. Retirada de residuos liquidos peligrosos tales como gases en formato liquido, aceites o similar. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", carga en camión y transporte a planta de gestor autorizado. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	455,72

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0009	02.03	m²	m². Arranque de falso techo y entramado soporte, con medios manuales. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", incluso aprovechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a planta del mismo. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	2,04
0010	02.04	pa	pa. Retirada por medios manuales de lámpara fluorescente: lámpara de descarga con mercurio. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", carga en camión y transporte a planta de gestor autorizado. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	222,80
0011	02.05	pa	pa. Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, incluso acristalamiento, persianas, rejas, marcos, premarcos, garzas, herrajes, etc., con medios manuales y mecánicos. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", incluso aprovechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a planta del mismo. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		922,53

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
				NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0012	02.06	m²	m². Limpieza del edificio de todo tipo de enseres, mobiliario, equipamiento de oficinas , extintores y basuras existentes en el interior, incluidos los trabajos de desmontaje necesarios, con separación y clasificación en fracciones de los distintos residuos (metales, madera, vidrios, plástico, papeles o cartones, residuos peligrosos...) según R.D 105/2008 empleando en el proceso de limpieza medios manuales y mecánicos, tolvas de bajada de materiales, etc...Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", carga en camión y transporte a planta de gestor autorizado. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,86
0013	02.07	m²	m². Demolición de pavimento pegado tipo linoleo o similar de cualquier material (libre de amianto) y espesor, con medios manuales y mecanicos. Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", carga en camión y transporte a planta de gestor autorizado. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	3,62

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0014	03.01	m³	m3. Demolición total de edificio de uso educativo construido mediante estructura de hormigón, con forjados de hormigón/ceramicos, fachadas perimetrales de fábrica de ladrillo caravista ceramico, aislamiento y camara ceramica de hueco sencillo, con cubierta acabada en teja y en zonas con lamina asfaltica, lucernario metálico y cierres de vidrio. Incluyendo las carpinterías exteriores e interiores tanto de madera como metálicas, demolición de las distribuciones interiores de ladrillo, trasdosados interiores, y demás elementos, empleando en el proceso de demolición medios manuales y mecánicos, incluso carga a camión, y parte proporcional de protecciones y medios auxiliares.	DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	2,93
0015	03.02	m²	m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	2.944,06
0016	05.01	tn	Tn. Separación en fracciones de los distintos residuos de demolición (hormigón, cerámicos, metales, madera, vidrios, plástico, papeles o cartones, residuos peligrosos) según R.D 105/2008 para facilitar su valorización y/o reutilización, con carga y retirada de escombros y transporte del mismo a zona de carga dentro de la obra.	UN EUROS con UN CÉNTIMOS	1,01
0017	05.02	tn	m³. Carga y transporte a vertedero de escombros procedentes de la demolición de edificios y productos sobrantes de obra, en camión rígido o tipo bañera hasta una distancia inferior a 25 Km (80% del total del escombro producido) Se facilitará un Certificado de admisión de residuos en el correspondiente vertedero así como los volúmenes depositados.	DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,65
0018	05.03	m³	m³. Gestion de escombro de Naturaleza pétrea (mezcla de residuos inertes tales como hormigón, tejas, áridos, ladrillos y materiales cerámicos para operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de valorización o eliminación en último caso, según R.D. 112/2012.Todo ello según la Ley 22/2011. Se facilitará certificado IKS telematico para comprobar su trazabilidad , así como los volúmenes depositados.	DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	16,21

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0019	05.04	m³	m³. Canon de vertido o entrega de materiales de escombro de Naturaleza no pétrea (mezcla de residuos inertes tales como papel, plástico, cartón, metal o madera) considerados como residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de valorización o eliminación en último caso, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011. Se facilitará certificado de admisión de residuos en el vertedero, así como los volúmenes depositados.	DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	18,69
0020	05.05	m³	Pa. Retirada de lamparas fluorescentes y de descarga, incluidos los trabajos de desmontaje, clasificación y carga, para su gestión por empresa autorizada.Se facilitará certificado de admisión de residuos en el vertedero, así como los volúmenes depositados.	DOSCIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	203,18
0021	06.01	m.	Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	12,17
0022	06.02	m.	Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	23,75
0023	06.03	h.	Ud. Regar el derribo para evitar el polvo.	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	369,48
0024	06.04	m.	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	6,79
0025	06.05	ud	ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).	TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	30,55
0026	06.06	ud	ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.		15,70

Nº	CÓDIGO	UD.	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
				QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
0027	06.07	ud	ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	5,63
0028	06.08	ud	ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	5,63
0029	06.09	ud	ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	5,63

72473768D MARIA URIA (R: A20029104)

Firmado digitalmente por 72473768D MARIA URIA (R: A20029104)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0404/PUESTO 1/18744/21062022092555, serialNumber=IDCES-72473768D, givenName=MARIA, sn=URIA ARAMENDI, cn=72473768D MARIA URIA (R: A20029104), 2.5.4.97=VATES-A20029104, o=ALTUNA Y URIA SA, c=ES
Fecha: 2023.04.25 19:01:06 +02'00'