

HONDAKIN-UREN KALITATE KONTROLEKO LABORATEGIKO KROMATOGRAFO IONIKOA BERRITZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1. Kontratuaren xedea.

Agiri honen xedea da, hondakin-uren kalitate kontroleko laborategiko kromatografo ionikoa berritzeko baldintza teknikoak zehaztea, hala nola hura instalatu eta martxan jartzea.

2. Eskakizun teknikoak.

Berritu nahi den ekipoa da: IC 930 Compact IC eta ondorengo ezaugarriak izan behar ditu:

- Presio handiko ponpa (serien jarritako pistoi bikoitzak).
- Fluxu doigarria, 0,01 eta 5,00 ml/min artean.
- Disolbatzailearen fluxuaren erreproduzigarritasuna <%1eko desbideraketa.
- Ponparen buruko presioa 0 eta 35 MPa artean eta pultsazioa <%1
- Huts-mikro-kamera sistema disolbatzaileak eta laginak desgasifikatzeko.
- Sei bideko injekzio-balbula.
- Metrosep zutabeak automatikoki ezagutzen dituen labea.
- Labearen tenperatura doigarria, 0,1°C-tan.
- Ezabatze kimikoaren modulua (Metrohm)
- CO₂ sekuentzialki ezabatzea - Huts-mikro-kamera sistema.
- Bloke-detektagailuaren ezagutze adimendua, seinalearen tratamendu digitala

Ekipoa bateragarria izango da laborategian dauden ondorengo elementuekin:

- Auto-lagin hartzailea Metrohm 919 IC, erref. 29190020.
- Software MagIC Net, bertsioa 3.3 Build 130

3. Gauzatze-epea.

Entrega-epea gehienez zortzi astekoa izango da, kontratua formalizatzen den egunetik zenbatzen hasita. Entrega-atzerapena zigoritu egingo da Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, SAK kasu horietarako aurreikusita duen araudiaren arabera.

Materiala entregatu eta instalatuko da Agua de Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, SAK Loiolako araztegiaren duen laborategian (Donostiako Hipika bidea, 70 - Gipuzkoa).

Ekipoa instalatu, martxan jarri eta Agiri honetan jasotzen diren eskakizun analitikoak betetzen diren egiaztatzeko epea bi (2) astekoa izango da.

4. Bermea.

Berme-epea urte baten finkatzen da, ekipoa instalatuta dagoenetik. Bermean sartuta egongo dira: desplazamenduak, piezak, eskulana eta konponketak egiteko behar diren suntsikorrak; hala nola, berme-epean ekipoaren softwareak izan dezakeen bertsio berriak instalatzea eta fabrikatzaileak gomendatze duen urteroko prebentzio-mantentzea egiteko bisita (berme-epearen azken hilabetea egingo da).

Berme-epean egiaztatuko balitz Ekipoak akatsak dituela, AUSAk eskubidea du ondasun desegokiak aldatzeko edo haien konponketa eskatzeko.

5. Instalazioa.

La puesta en servicio del equipo suministrado correrá por cuenta del adjudicatario y no conllevará bajo ningún concepto gasto adicional alguno.