



**PASAI DONIBANEKO SAN JUAN KALEKO 25
ZENBAKIKO UDAL-LOKALEAN PIRAGUEN
BILTEGIA ETA GIMNASIOA GAITZEKO
PROIEKTUA**

**REDACCIÓN DEL PROYECTO DE HABILITACIÓN
DE ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE LA CALLE SAN JUAN 25
DE PASAI DONIBANE**

4. Dokumentua – AURREKONTUA
Documento 4 – PRESUPUESTO

4. DOKUMENTUA - AURREKONTUA

DOCUMENTO 4 - PRESUPUESTO

ÍNDICE

DOCUMENTO 4.- PRESUPUESTO

- 1.- MEDICIONES
- 2.- CUADRO DE PRECIOS N° 1
- 3.- PRESUPUESTO

1.- NEURKETAK

1.- MEDICIONES

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES

01.01 ud Retirada de instalaciones interiores

BBAB002C

Retirada de instalaciones interiores de electricidad, telefonía, fontanería, aparatos sanitarios, calefacción, etc., desmontando canalizaciones, conductos, mecanismos, luminarias, aparatos sanitarios, equipamiento auxiliar, etc... La partida incluye la retirada de todo tipo de instalaciones en todos aquellos ámbitos del proyecto que lo requieran (aseos, vestuarios, etc...) Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. La retirada a centro de gestión se realizará una vez analizada la posibilidad de reutilización de los diferentes materiales (sanitarios, luminarias, grifería...)

1

1,00

1,00

01.02 m2 Derribo de tabiquería cerámica interior o fachada y p.p. de revestimientos

BBAB005P

Derribo de tabiquería interior o fachada, de cualquier tipología de simple o doble pared, con p.p. de revestimientos, zócalos, carpinterías, etc., por medios manuales o mecánicos, incluso medios auxiliares. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.

DIVISIONES INTERIORES LADRILLO	1	9,32	2,80	26,10
	2	5,07	2,80	28,39
A deducir puerta	-1	1,00	2,80	-2,80
	1	3,00	2,80	8,40

Parcial 60,09

FACHADA

Hacia el mar	1	19,40	2,80	54,32
--------------	---	-------	------	-------

A deducir puertas	-1	2,00	2,25	-4,50
-------------------	----	------	------	-------

Garajes	-1	2,75	2,78	-7,65
---------	----	------	------	-------

	-1	3,10	2,78	-8,62
--	----	------	------	-------

Portal	-1	1,10	2,50	-2,75
--------	----	------	------	-------

Ventana	-1	2,15	1,35	-2,90
---------	----	------	------	-------

Lateral	1	15,10	2,80	42,28
---------	---	-------	------	-------

Parcial 70,18

Ajuste	1	130,27	0,05	6,51
--------	---	--------	------	------

136,78

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.03	m2 Derribo de tabiquería cartón yeso interior						
BBAB005Y	Derribo de tabiquería interior de cartón yeso, con p.p. de revestimientos, zócalos, carpinterías, etc., por medios manuales o mecánicos, incluso medios auxiliares. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.						
	DIVISIONES INTERIORES						
	Perímetro ascensor	1	9,87		2,80	27,64	
		1	1,36		2,80	3,81	
		1	2,80		2,80	7,84	
		1	8,46		2,80	23,69	
		1	6,60		2,80	18,48	
	Parcial						81,46
	Ajuste	1	81,46	0,05		4,07	
							85,53
01.04	m2 Desmontaje y retirada de carpintería de madera						
BBAB101P	Desmontaje y retirada de carpinterías de madera o fenólicas en puertas y ventanas completa con vidrios y premarcos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.						
	Puerta interior	1	1,00		2,00	2,00	
	Rejillas fachada lateral	1	2,23		0,70	1,56	
		1	2,58		0,70	1,81	
		1	2,58		0,70	1,81	
		1	2,75		0,70	1,93	
		1	3,80		0,70	2,66	
		1	2,08		0,70	1,46	
	Portón de madera	1	2,00		2,25	4,50	
	Parcial						17,73
	Ajuste	1	17,73	0,05		0,89	
							18,62
01.05	m2 Desmontaje y retirada de carpintería metálica						
BBAB102P	Desmontaje y retirada de carpintería metálica de aluminio o acero en ventanas, puertas o bastidores, con vidrios y premarcos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.						
	Puertas de Garaje	1	2,75		2,78	7,65	
		1	3,10		2,78	8,62	
	Ventana	1	2,15		1,35	2,90	
	Parcial						19,17
	Ajuste	1	19,17	0,05		0,96	
							20,13

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.06	m2 Demolición de solera de hormigón						
BBHF010P	Demolición de solera de hormigón, incluso marcaje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.						
	Previsión rebaje zona duchas	2	3,85	2,40		18,48	
	Solera lateral exterior	1	26,78			26,78	
	Demolición adicional a solera lateral para ejec. muro	1	15,35	0,50		7,68	
	Fondo almacén	1	24,90			24,90	
	Parcial						77,84
	Ajuste	1	77,84	0,05		3,89	
							81,73
01.07	m2 Fresado de solera de hormigón						
BBHF010F	Fresado superficial para regularización de solera de hormigón para posterior revestimiento de la misma, incluso marcaje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.						
	Solera frontal	1	20,00	3,00		60,00	
	Parcial						60,00
	Ajuste	1	60,00	0,05		3,00	
							63,00
01.08	PA Demolición de elementos complementarios						
PADE001C	Partida alzada de abono íntegro para demolición y/o retirada de elementos sobrantes complementarios no indicados en el resto de partidas del presupuesto, como instalaciones auxiliares, material previamente existente, protecciones, y todo tipo de demoliciones complementarias.						
		1				1,00	
							1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO

02.01

BBHF010P

m2 Demolición de solera de hormigón

Demolición de solera de hormigón, incluso marcaje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.

ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS

Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125	1	1,20	0,40	0,48
Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110	1	2,20	0,40	0,88
Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110	1	1,20	0,40	0,48
Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160	1	4,50	0,40	1,80
Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200	1	6,00	0,50	3,00
Ducha vest. 3 a arq, Ø125	1	3,50	0,40	1,40
Lavabos vest. 3 a arq, Ø110	1	1,20	0,40	0,48
Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160	1	3,00	0,40	1,20
Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200	1	7,30	0,50	3,65
Tramos interior gimnasio, Zona 1, Ø200	1	2,75	0,50	1,38
Ø200	1	3,30	0,50	1,65
Ø200	1	7,50	0,50	3,75
Ø200	1	2,50	0,50	1,25
Salida gimnasio a porche, Ø200	1	5,30	0,50	2,65
Tramo por porche, Ø200	1	5,10	0,50	2,55

ZONA 2: RENOVACIÓN DE EXISTENTE

Tramos interior gimnasio, Zona 2, Ø200	1	3,00	0,50	1,50
Ø200	1	2,10	0,50	1,05
Ø200	1	2,00	0,50	1,00
Ø200	1	10,50	0,50	5,25

ZONA 3: RENOVACIÓN DE EXISTENTE

Sumidero aerotermia a arq, Ø110	1	4,50	0,40	1,80
Tramos almacén, Ø200	1	3,20	0,50	1,60
Ø200	1	4,30	0,50	2,15
Ø200	1	5,40	0,50	2,70
Ø200	1	6,00	0,50	3,00
Ø200	1	5,00	0,50	2,50
Ø200	1	6,00	0,50	3,00

Parcial				52,15
Ajuste	1	52,15	0,05	2,61

54,76

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
02.02	m3 Exc. no clasif. zanjas						
BNLB0250	Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos y eventualmente manuales. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.						
	Se calculan profundidades medias por zonas, deduciendo 15cm de espesor de solera						
	ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS						
	Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125	1	1,20	0,40	0,65	0,31	
	Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110	1	2,20	0,40	0,65	0,57	
	Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110	1	1,20	0,40	0,65	0,31	
	Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160	1	4,50	0,40	0,65	1,17	
	Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200	1	6,00	0,50	0,65	1,95	
	Ducha vest. 3 a arq, Ø125	1	3,50	0,40	0,65	0,91	
	Lavabos vest. 3 a arq, Ø110	1	1,20	0,40	0,65	0,31	
	Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160	1	3,00	0,40	0,65	0,78	
	Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200	1	7,30	0,50	0,65	2,37	
	Tramos interior gimnasio, Zona 1, Ø200	1	2,75	0,50	0,65	0,89	
	Ø200	1	3,30	0,50	0,65	1,07	
	Ø200	1	7,50	0,50	0,65	2,44	
	Ø200	1	2,50	0,50	0,65	0,81	
	Salida gimnasio a porche, Ø200	1	5,30	0,50	0,65	1,72	
	Tramo por porche, Ø200	1	5,10	0,50	0,65	1,66	
	ZONA 2: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	Tramos interior gimnasio, Zona 2, Ø200	1	3,00	0,50	0,50	0,75	
	Ø200	1	2,10	0,50	0,50	0,53	
	Ø200	1	2,00	0,50	0,50	0,50	
	Ø200	1	10,50	0,50	0,50	2,63	
	ZONA 3: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	Sumidero aerotermia a arq, Ø110	1	4,50	0,40	0,60	1,08	
	Tramos almacén, Ø200	1	3,20	0,50	0,60	0,96	
	Ø200	1	4,30	0,50	0,60	1,29	
	Ø200	1	5,40	0,50	0,60	1,62	
	Ø200	1	6,00	0,50	0,60	1,80	
	Ø200	1	5,00	0,50	0,60	1,50	
	Ø200	1	6,00	0,50	0,60	1,80	
	Parcial						31,73
	Ajuste	1	31,73	0,05		1,59	
							33,32

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
02.03	m3 Hormigón HNE-20/B/20						
LDBJ0010	Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.						
	BASE ASIENTO TUBOS						
	ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS						
	Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125	1	1,20	0,40	0,15	0,07	
	Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110	1	2,20	0,40	0,15	0,13	
	Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110	1	1,20	0,40	0,15	0,07	
	Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160	1	4,50	0,40	0,15	0,27	
	Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200	1	6,00	0,50	0,15	0,45	
	Ducha vest. 3 a arq, Ø125	1	3,50	0,40	0,15	0,21	
	Lavabos vest. 3 a arq, Ø110	1	1,20	0,40	0,15	0,07	
	Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160	1	3,00	0,40	0,15	0,18	
	Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200	1	7,30	0,50	0,15	0,55	
	Tramos interior gimnasio, Zona 1, Ø200	1	2,75	0,50	0,15	0,21	
	Ø200	1	3,30	0,50	0,15	0,25	
	Ø200	1	7,50	0,50	0,15	0,56	
	Ø200	1	2,50	0,50	0,15	0,19	
	Salida gimnasio a porche, Ø200	1	5,30	0,50	0,15	0,40	
	Tramo por porche, Ø200	1	5,10	0,50	0,15	0,38	
	ZONA 2: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	Tramos interior gimnasio, Zona 2, Ø200	1	3,00	0,50	0,15	0,23	
	Ø200	1	2,10	0,50	0,15	0,16	
	Ø200	1	2,00	0,50	0,15	0,15	
	Ø200	1	10,50	0,50	0,15	0,79	
	ZONA 3: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	Sumidero aerotermia a arq, Ø110	1	4,50	0,40	0,15	0,27	
	Tramos almacén, Ø200	1	3,20	0,50	0,15	0,24	
	Ø200	1	4,30	0,50	0,15	0,32	
	Ø200	1	5,40	0,50	0,15	0,41	
	Ø200	1	6,00	0,50	0,15	0,45	
	Ø200	1	5,00	0,50	0,15	0,38	
	Ø200	1	6,00	0,50	0,15	0,45	
	Parcial						7,84
	Ajuste	1	7,84	0,05		0,39	
							8,23

02.04
BRLZ0050 **m3 Relleno de zanjas con material de excavación**
Relleno de zanja con material seleccionado procedente de excavación, por medios manuales o mecánicos, que incluye vertido, extendido, nivelado y compactado.

Se calculan profundidades medias por zonas, deduciendo 15cm de espesor de solera
ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125	1	1,20	0,40	0,50	0,24	
	Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110	1	2,20	0,40	0,50	0,44	
	Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110	1	1,20	0,40	0,50	0,24	
	Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160	1	4,50	0,40	0,50	0,90	
	Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200	1	6,00	0,50	0,50	1,50	
	Ducha vest. 3 a arq, Ø125	1	3,50	0,40	0,50	0,70	
	Lavabos vest. 3 a arq, Ø110	1	1,20	0,40	0,50	0,24	
	Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160	1	3,00	0,40	0,50	0,60	
	Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200	1	7,30	0,50	0,50	1,83	
	Tramos interior gimnasio, Zona 1, Ø200	1	2,75	0,50	0,50	0,69	
	Ø200	1	3,30	0,50	0,50	0,83	
	Ø200	1	7,50	0,50	0,50	1,88	
	Ø200	1	2,50	0,50	0,50	0,63	
	Salida gimnasio a porche, Ø200	1	5,30	0,50	0,50	1,33	
	Tramo por porche, Ø200	1	5,10	0,50	0,50	1,28	
	ZONA 2: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	Tramos interior gimnasio, Zona 2, Ø200	1	3,00	0,50	0,35	0,53	
	Ø200	1	2,10	0,50	0,35	0,37	
	Ø200	1	2,00	0,50	0,35	0,35	
	Ø200	1	10,50	0,50	0,35	1,84	
	ZONA 3: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	Sumidero aerotermia a arq, Ø110	1	4,50	0,40	0,45	0,81	
	Tramos almacén, Ø200	1	3,20	0,50	0,45	0,72	
	Ø200	1	4,30	0,50	0,45	0,97	
	Ø200	1	5,40	0,50	0,45	1,22	
	Ø200	1	6,00	0,50	0,45	1,35	
	Ø200	1	5,00	0,50	0,45	1,13	
	Ø200	1	6,00	0,50	0,45	1,35	
	Parcial						23,97
	Ajuste	1	23,97	0,05		1,20	
							25,17
02.05	m Tubería PVC Ø100 UNE 1401-1-SN4						
EENP0100	Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.						
	ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS						
	Inodoro vest. 1 a arqueta, Ø110	1	2,20			2,20	
	Lavabo vest. 1 a arqueta, Ø110	1	1,20			1,20	
	Lavabos vest. 3 a arq, Ø110	1	1,20			1,20	
	ZONA 3: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	Sumidero aerotermia a arq, Ø110	1	4,50			4,50	
	Parcial						9,10
	Ajuste	1	9,10	0,05		0,46	
							9,56

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
02.06 EENP0125	m Tubería PVC Ø125 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.						
	ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS						
	Ducha vestuario 1 a arqueta, Ø125	1	1,20			1,20	
	Ducha vest. 3 a arq, Ø125	1	3,50			3,50	
	Parcial						4,70
	Ajuste	1	4,70	0,05		0,24	
							4,94
02.07 EENP0160	m Tubería PVC Ø160 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro exterior y 4mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.						
	ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS						
	Arq 1 vest. 1 a arq. 2 vest 1, Ø160	1	4,50			4,50	
	Arq vest 3 a arq vest 2, Ø160	1	3,00			3,00	
	Parcial						7,50
	Ajuste	1	7,50	0,05		0,38	
							7,88
02.08 EENP0200	m Tubería PVC Ø200 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro exterior y 4.9mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.						
	ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS						
	Arq 2 vest. 1 a arq. 1 gimnasio, Ø200	1	6,00			6,00	
	Arq vest 2 a arq 1 gimnasio, Ø200	1	7,30			7,30	
	Tramos interior gimnasio, Zona 1, Ø200	1	2,75			2,75	
	Ø200	1	3,30			3,30	
	Ø200	1	7,50			7,50	
	Ø200	1	2,50			2,50	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Salida gimnasio a porche, Ø200	1	5,30			5,30	
	Tramo por porche, Ø200	1	5,10			5,10	
	ZONA 2: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	Tramos interior gimnasio, Zona 2, Ø200	1	3,00			3,00	
	Ø200	1	2,10			2,10	
	Ø200	1	2,00			2,00	
	Ø200	1	10,50			10,50	
	ZONA 3: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	Tramos almacén, Ø200	1	3,20			3,20	
	Ø200	1	4,30			4,30	
	Ø200	1	5,40			5,40	
	Ø200	1	6,00			6,00	
	Ø200	1	5,00			5,00	
	Ø200	1	6,00			6,00	
	Parcial						87,25
	Ajuste	1	87,25	0,05		4,36	
							91,61
02.09	ud Arqueta 0,40x0,40 tapa aluminio						
EEJA001C	Arqueta de registro de 0.40x0.40 m de dimensiones interiores y cualquier profundidad ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña y remates. Totalmente terminada.						
	ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS						
	40X40	2				2,00	
	Parcial						2,00
							2,00
02.10	ud Arqueta 0,60 x 0,60 tapa de aluminio						
EATH001C	Arqueta de registro de 0.60x0.60 m de dimensiones interiores y cualquier profundidad ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña y remates. Totalmente terminada.						
	ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS						
	60X60	5				5,00	
	ZONA 2: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	60X60	3				3,00	
	ZONA 3: RENOVACIÓN DE EXISTENTE						
	60X60	7				7,00	
	Parcial						15,00
							15,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
02.11 EEJA06H3	ud Arqueta de 0,60x0,60 m, H<2,00 m Arqueta de registro o sumidero de 0,60 x 0,60 m de dimensiones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60 o rejilla de fundición dúctil y remates, con inscripción según criterios de D. O., totalmente terminada.						
	Arqueta a desplazar junto a puerta entrada pasillo	1				1,00	
	ZONA 3: RENOVACIÓN DE EXISTENTE 60X60	1				1,00	
	Parcial						2,00
							2,00
02.12 EEJA08H3	ud Arqueta de 0,80x0,80 m, H<2,00 m Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x 0,80 m de dimensiones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60 o rejilla de fundición dúctil y remates, con inscripción según criterios de D. O., totalmente terminada.						
	ZONA 1: AFECTADA POR LAS OBRAS 80X80	1				1,00	
	Parcial						1,00
							1,00
02.13 CONSAN	ud Conexión con red existente saneamiento Conexión de tubo de cualquier diámetro con red existente de saneamiento que incluye excavación, perforación de arqueta y recibido de tubos. Totalmente rematada.						
	Zona 1	1				1,00	
	Zona 2	1				1,00	
	Zona 3	1				1,00	
							3,00
02.14 TBVB002C	ud Sumidero sifónico Ø100 inox Sumidero sifónico individual Ø100 de acero inoxidable empotrado en solera, incluso apertura y cierre de zanja, rejilla superior de acero inoxidable, sellado de estanqueidad perimetral y todo tipo de materiales y medios auxiliares. Totalmente colocado.						
	Aerotermia	1				1,00	
	Previsión vestuarios	3				3,00	
							4,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
02.15	m Canal EUROSELF + rejilla IP100UCA ac. inox. + cancela CS100INOX + tornillos TXNPC850						
UULM014	Canal de hormigón polímero completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo EUROSELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm y altura exterior 95mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Inoxidable Perforada, modelo IP100UCA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por m, incluso excavación, base y refuerzo de hormigón y remates.						
	Duchas	2	1,50			3,00	
							3,00
02.16	m Canal EUROSELF20 + rejilla FNX150UCBM fund. dúctil + cancela CS100 + tornillos TEF840						
UULM002	Canal de hormigón polímero completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo EUROSELF20, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior 70mm. 2 Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150UCBM, con clase de carga B-125, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 tornillos por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm., incluso excavación, base y refuerzo de hormigón y remates.						
	Drenaje exterior	1	14,50			14,50	
	Parcial						14,50
	Ajuste	1	14,50	0,10		1,45	
							15,95
02.17	ud Salida rejilla a cantil						
CONDRE	Conexión de rejilla con salida a través del muro del cantil, a base de tubo diámetro 200, incluso corte y reposición del pavimento, excavación, suministro y colocación del tubo, relleno de la zanja con HNE-20, acabado superficial a la llana y remates en extremos (muro y rejilla). Totalmente rematado.						
	Salida zona murete rejilla	1				1,00	
							1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 03 SOLERA Y MURO

03.01

HHDJ013C

m2 Solera hormigón fibras de polipropileno 12 cm

Solera de hormigón HAF-25 / P-1,36-1,83 / F / 20 - 40 / Ila de 12 cm de espesor armada con fibras de polipropileno MasterFiber 230 de Basf o similar, con una dosificación mínima de 4kg/m³, previa preparación y compactación del terreno de asiento, incluso replanteo y ejecución de pendientes y cortes para juntas de contracción, con acabado regleado y enlizado grado a definir por la D. O. Totalmente rematada.

SOLERA DEMOLIDA

Previsión rebaje zona duchas	2	3,85	2,40	18,48
Solera lateral exterior	1	26,78		26,78
Demolición adicional a solera lateral para ejec. muro	1	15,35	0,50	7,68
REPOSICIÓN DE ZANJAS	1	52,15		52,15

Parcial				105,09
Ajuste	1	105,09	0,05	5,25

110,34

03.02

JDNN002M

m Murete de hormigón armado

Murete de hormigón HA-25/B/20/Ila, incluso excavación y relleno, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario del hormigón, encofrado y desencofrado, berenjenos y acero. Totalmente rematado

1	15,50	15,50
---	-------	-------

15,50

03.03

LDBJ002C

m3 Hormigón HNE-20/B/20/I

Hormigón HNE-20/B/20/I en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

Formación de rampa hasta ascensor	1	1,50	7,75	0,20	2,33
Descansillo ascensor	1	1,90	1,60	0,30	0,91
	1	3,25	1,50	0,30	1,46

Parcial				4,70
Ajuste	1	4,70	0,10	0,47

5,17

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
03.04	m2 Encofrado recto oculto						
LFLD0010A	Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.						
	Formación de rampa hasta ascensor	1	7,75		0,20	1,55	
	Descansillo ascensor	2	1,50		0,30	0,90	
		1	3,25		0,30	0,98	
	Parcial						3,43
	Ajuste	1	3,43	0,25		0,86	
							4,29

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA							
04.01	ud Apertura de hueco en fachada						
DAHP001H	Apertura de hueco en fachada de ladrillo o bloque para instalación de extractores, incluso corte previo, demolición de tabique, remate del perímetro del hueco ajustado a la dimensión del elemento a instalar, suministro y colocación de premarco y reparación de revestimiento de paredes perimetrales del hueco por ambas caras. Totalmente rematado. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.						
	Extractores almacén y taller	2				2,00	
							2,00
04.02	m2 B. H. de 20 cms						
PLJL0102	Fábrica de bloque de hormigón visto por una o dos caras, compuesto por: - Bloque de 20 cm. de espesor. - Mortero de cemento y arena 1:5. - Armado vertical y horizontal según planos y en formación de cargaderos - Macizado con mortero en huecos con armaduras y bordes de puertas y ventanas. - Llagueado por ambas caras. - P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios. - Andamiaje hasta cualquier altura.						
	División almacén - resto	1	23,20		2,80	64,96	
	A deducir postes	-6	0,30		2,80	-5,04	
	A deducir PA3	-1	1,65		2,00	-3,30	
	División almacén - taller y aeroterminia	1	6,60		2,80	18,48	
	A deducir PA2	-2	0,90		2,00	-3,60	
	División aeroterminia - taller	1	2,11		2,80	5,91	
	Parcial						77,41
	Ajuste	1	77,41	0,05		3,87	
							81,28
04.03	ud Pieza especial en B. H. de 20 cms						
PLJL0103	Suministro y colocación de pieza especial para ventilación entre espacios en fábrica de bloque de hormigón visto por una o dos caras, compuesto por: - Piezas especial calada de bloque de 20 cm. de espesor. - Mortero de cemento y arena 1:5. - Armado vertical y horizontal según planos y en formación de cargaderos - P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios. - Andamiaje hasta cualquier altura.						
	Ventilación cuarto aeroterminia - taller	4				4,00	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							4,00
04.04	m2 Guarneado de yeso						
MRMCEY02	Guarneado de yeso blanco proyectado sobre paramentos horizontales, verticales o inclinados; incluso enlucido a la llana, preparado para pintar así como p.p. de cantoneras de acero galvanizado y limpieza.						
	Paredes cierre ascensor existente	1	5,75		2,80	16,10	
	Pared pasillo ascensor - almacén	1	11,07		2,80	31,00	
	Parcial						47,10
	Ajuste	1	47,10	0,10		4,71	
							51,81
04.05	m2 Enfoscado maestreado						
MRMCE010	Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena de río en proporción 1:3, totalmente rematado.						
	Pared vestuario 2 hacia aeroterminia (bloque)	1	7,06		2,80	19,77	
	Parcial						19,77
	Ajuste	1	19,77	0,05		0,99	
							20,76
04.06	m2 Enfosc. maest./taloc./Br. Mort.M40						
MRMCE015	Enfoscado maestreado, talochado y bruñido, en paredes con mortero M-160 (1:3); construido según NTE/RPE-7. Medido deduciendo huecos.						
	Raseado parcial pared almacén	1	15,55		2,80	43,54	
	Parcial						43,54
	Ajuste	1	43,54	0,05		2,18	
							45,72
04.07	m2 Mortero autonivelante						
MRMM001C	Mortero autonivelante para regularización de solera de hormigón previa a la colocación del solado de madera o gres, hasta cualquier espesor, incluso encofrado de huecos, barrido previo de la superficie, preparación de la misma y aplicación. Totalmente rematado.						
	Gimnasio	1	119,90			119,90	
	Oficina	1	21,06			21,06	
	Pasillo Ppal	1	36,37			36,37	
	Vestuario 1	1	38,45			38,45	
	A deducir ducha	-1	9,15			-9,15	
	Aseo accesible	1	7,19			7,19	
	Vestuario 2	1	36,00			36,00	
	A deducir ducha	-1	8,20			-8,20	
	Parcial						241,62
	Ajuste	1	241,62	0,05		12,08	
							253,70

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.08	m2 Recrecido de mortero i/ formación de pendientes						
RHDB005C	Recrecido de mortero en suelos en espesor medio de 4 a 6 cms, realizado con mortero de cemento y arena en proporción 1:8, armado incluso maestrado y fratasado y p.p. de formación de pendientes en duchas.						
	Almacén	129,53					129,53
	Aerotermia	8,24					8,24
	Taller	7,23					7,23
	Ducha vest. 1	9,15					9,15
	Ducha vest. 2	8,2					8,20
	Porche exterior	1	20,00	3,00			60,00
	Parcial						222,35
	Ajuste	1	222,35	0,05			11,12
							233,47
04.09	m2 Alicatado de gres (PVP=30,05 euros/m2)						
RLDF0010	Alicatado de gres (PVP= 30,05 Euros/m2) en tonos y formatos a elegir por la Dirección de obra, recibido con cemento cola, incluso preparación del paramento, cortes de azulejo, p.p. de piezas romas, ingletes, cantoneras de aluminio, rejuntado y limpieza; construido según NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.						
	Vestuario 1	1	45,36		2,80		127,01
	Pilar	1	1,60		2,80		4,48
	Aseo accesible	1	11,40		2,80		31,92
	Vestuario 2	1	44,80		2,80		125,44
	Parcial						288,85
	Ajuste	1	288,85	0,05			14,44
							303,29
04.10	m2 Solado gres porcelánico						
RLFF002Z	Solado de gres porcelánico de primera calidad (PVP=30,05 €/m2) en tonos, formato y clase de antideslizamiento, etc. a elegir por la Dirección de Obra, colocado con cemento-cola sobre solera de hormigón, incluso enlechado y limpieza, así como p.p. de recortes. Totalmente rematado.						
	Oficina	1	21,06				21,06
	Pasillo Ppal	1	36,37				36,37
	Vestuario 1	1	38,45				38,45
	Aseo accesible	1	7,19				7,19
	Vestuario 2	1	36,00				36,00
	Pasillo ascensor	1	22,14				22,14
	Almacén	1	129,53				129,53
	Aerotermia	1	8,24				8,24
	Taller	1	7,23				7,23
	Porche exterior	1	20,00	3,00			60,00
	Frentes porche exterior (peldaño)	1	20,00		0,20		4,00
		1	3,00		0,20		0,60
	Parcial						370,81
	Ajuste	1	370,81	0,05			18,54
							389,35

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.11	m Zócalo de gres						
PRHD113C	Suministro y colocación de zócalo de gres (PVP=7,50€/m), colocado con cemento cola, incluso recortes, remates, sellados, etc. Totalmente colocado y rematado.						
	Oficina	1	20,14				20,14
	Pasillo Ppal	1	39,89				39,89
	Pasillo ascensor	1	32,34				32,34
	Almacén	1	58,62				58,62
	Aerotermia	1	11,79				11,79
	Taller	1	11,17				11,17
	Parcial						
	Ajuste	1	306,21	0,05			15,31
							189,26
04.12	m Premarco puertas y ventanas						
PLXD001C	Suministro, colocación y recibido de premarco para puertas y ventanas con mortero de cemento y arena de río en una proporción de 1:3. Totalmente rematado.						
	Aerotermia y taller	2					2,00
	Pasillo (puerta doble)	2					2,00
							4,00
04.13	m2 Revestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote						
LISC002R	Rvestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote para impermeabilización de paredes de duchas.						
	Vestuario 1	1	12,90		2,80		36,12
	Vestuario 2	1	12,75		2,80		35,70
	A deducir puerta	-2	0,90		2,00		-3,60
	Parcial						68,22
	Ajuste	1	68,22	0,05			3,41
							71,63
04.14	m Formación de peldaño de ladrillo i/revestimiento de gres						
RKJB001C	Formación de peldaño construido "in situ" de ladrillo con revestimiento de mortero de cemento, incluyendo posterior revestimiento del mismo con gres similar al de espacios próximos. Totalmente rematado.						
	Oficina	3	1,00				3,00
	Parcial						3,00
	Ajuste	1	3,00	0,05			0,15
							3,15
04.15	PA Limpieza periódica y final						
PDLO001C	Partida alzada de abono íntegro para limpieza periódica y final de obra.						
		1					1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							1,00
04.16 PXRb002C	PA Abono íntegro ayuda a gremios Partida alzada de abono íntegro para ayuda a gremios.	1				1,00	1,00
04.17 TCDa001C	PA Trabajos complementarios de albañilería Partida alzada a justificar para trabajos complementarios de fontanería, como conexiones con red existente, ajustes en sala de producción de calor, etc.	1				1,00	1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO							
05.01 CDPF001C	ud Puerta corredera acristalada dos hojas con fijos laterales Puerta corredera doble con dos fijos laterales de dimensiones totales aproximadas 5,60x2,60m, según plano de detalle, formada por doble puerta corredera central elevable y laterales fijos, fabricada en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	2				2,00	
							2,00
05.02 CDPF005C	ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 1 Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales aproximadas 1,60x2,60m, según plano de detalle, formada por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en aluminio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de aluminio para revestir, con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1				1,00	
							1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
05.03 CDPF003C	ud Puerta corredera ciega cuatro hojas con fijos laterales Puerta corredera de cuatro hojas con dos fijos laterales de dimensiones totales aproximadas 6,80x2,60m, según plano de detalle, formada por cuatro puertas correderas centrales elevables y laterales fijos, fabricada en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar y panel sandwich de aluminio para revestir, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1				1,00	1,00
05.04 CDPF007C	ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 2 Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales aproximadas 2,70x2,60m, según plano de detalle, formada por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en aluminio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de aluminio para revestir, con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1				1,00	1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
05.05 CDPF009C	ud Marco fijo acristalado tipo 1 Marco fijo de dimensiones totales aproximadas 2,65x2,60m, según plano de detalle, formado por tres huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	2				2,00	2,00
05.06 CDPF011C	ud Marco fijo acristalado tipo 2 Marco fijo de dimensiones totales aproximadas 3,70x2,60m, según plano de detalle, formado por cuatro huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1				1,00	1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
05.07 CDPF013C	ud Marco fijo acristalado tipo 3 Marco fijo de dimensiones totales aproximadas 2,05x2,60m, según plano de detalle, formado por dos huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1				1,00	1,00
05.08 PPMC009C	m2 Acristalamiento 4+4/16 argón /4+4 Suministro y montaje de doble acristalamiento a partir de vidrio aislante formado por vidrio exterior de 4+4 m con capa selectiva Sundguard SNX 60 o similar, cámara de aire con argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio laminado interior de 4+4 mm de espesor unido mediante una lámina de butiral PVB incoloro. Todo el conjunto con canto pulido industrial.	1	11,15		2,55	28,43	
		1	2,51		2,55	6,40	
		1	2,62		2,55	6,68	
		1	3,70		2,55	9,44	
		1	2,05		2,55	5,23	
	Parcial						56,18
	Ajuste	1	56,18	0,05		2,81	
							58,99
05.09 PPMC011C	m2 Forro de panel fenólico Suministro y montaje de placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas termoendurecibles de acrílico-poliuretano, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y con propiedades , con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación vertical. Incluso pp de panel panel aislante y chapa interior de aluminio. Colocacada sobre el muro cortina según detalles de la documentación gráfica.	Lateral 1	1	25,90		25,90	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Lateral 2	1	27,03			27,03	
	Parcial						52,93
	Ajuste	1	52,93	0,05		2,65	
							55,58
05.10 PPMC013C	ud Ventana tipo V1 Ventana tipo V1 de 1500x500 mm con sistema Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C. Acristalamiento resuelto mediante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm de espesor , cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto pulido industrial. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y probada que Incluye: Colocación de la carpintería y el vidrio.	1				1,00	
							1,00
05.11 PPMC015C	ud Ventana tipo V2 Ventana tipo V2 de 3000x500 mm con sistema Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C. Acristalamiento resuelto mediante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm de espesor , cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto pulido industrial. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y probada que Incluye: Colocación de la carpintería y el vidrio.	2				2,00	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							2,00
05.12	m Zócalo de aluminio						
PRHD111C	Suministro y colocación de zócalo de aluminio anodizado en tramos rectos, color a elegir por la D. O. de aprox 40x15 y 1,5 mm de pared, incluso p.p. de recortes, remates, sellados, material de fijación, etc. Totalmente colocado y rematado.						
	Gimnasio	1	26,40			26,40	
	A deducir PA2	-1	0,90			-0,90	
	Parcial						25,50
	Ajuste	1	25,50	0,05		1,28	
							26,78

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 06 CARPINTERIA FENOLICA							
06.01 PRDD709C	ud Puerta maciza panel compacto fenólico, hoja aprox. 0.90 Puerta de núcleo macizo compacto fenólico con interior de poliestireno extrusionado de 35kg/m3 y acabada en tablero fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D. O. tipo P90, con paso mínimo de puerta de 90cm, s/ plano de detalle, con perímetro canteado en su totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bisagras y cerradura, incluso marco, regruesos y jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y manillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente colocada y rematada.						
	PA2	8				8,00	
							8,00
06.02 PRDD709D	ud Puerta maciza panel compacto fenólico doble hoja aprox. 2x0.85 Puerta de doble hoja de 2x0,90m, de núcleo macizo compacto fenólico con interior de poliestireno extrusionado de 35kg/m3 y acabada en tablero fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D. O., con paso mínimo de puerta de 180cm, s/ plano de detalle, con perímetro canteado en su totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bisagras y cerradura, incluso marco, regruesos y jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y manillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente colocada y rematada.						
	PA3	1				1,00	
							1,00
06.03 PRFF104C	m2 División de cabina fenólica Suministro e instalación de división de cabina fenólica de 13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, embellecedores y remates en aluminio anodizado color a elegir por la D. O., tornillería de acero inoxidable, así como p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente colocada y rematada.						
	Quitavistas vest. 1 y 2	2	1,50		2,10	6,30	
	Parcial						6,30
	Ajuste	1	6,30	0,05		0,32	
							6,62

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
06.04 PRFF102C	m2 Frente de cabina fenólica, i/ p.p. puertas Suministro e instalación de frente de cabina fenólica de 13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de puertas, estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, embellecedores, condena y remates de aluminio anodizado color a elegir por la D. O., tornillería y herrajes en acero inoxidable, así como p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente colocado y rematado.						
	Puertas inodoros vestuarios	2	1,00		2,10	4,20	
	Parcial						4,20
	Ajuste	1	4,20	0,05		0,21	
							4,41
06.05 FODV002D	ud Tope de puerta Suministro e instalación de tope de puerta de acero inoxidable, incluso medios y materiales auxiliares. Totalmente instalado y rematado.						
	PA2	8				8,00	
	PA3	2				2,00	
							10,00
06.06 PPMC011T	m2 Trasdoso de panel fenólico i/rastrelado Suministro y montaje de trasdoso de pared con placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas termoendurecibles de acrílico-poliuretano, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y con propiedades , con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación vertical. Incluso pp de rastrelado y remates perimetrales.						
	Pared gimnasio hacia pasillo ascensor1		9,40		2,80	26,32	
	Parcial						26,32
	Ajuste	1	26,32	0,05		1,32	
							27,64

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS Y CARTÓN YESO

07.01

RVFB002C

m2 Falso techo vinílico

Falso techo registrable colocado sobre perfilera suspendida vista de 24mm en acero galvanizado y placas de 600x600x13 mm, modelo Gyprex vinilo 13 de Saint-Gobain o similar (PVP=10,85€/m2) , incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, incluso cualquier tipo de medio auxiliar. Totalmente colocado y rematado.

Pasillo Ppal	1	36,37			36,37
Vestuario 1	1	38,45			38,45
Aseo accesible	1	7,19			7,19
Vestuario 2	1	36,00			36,00
Parcial					118,01
Ajuste	1	118,01	0,05		5,90
					123,91

07.02

MEA065Z

m2 Falso techo liso cartón-yeso

Falso techo de cartón yeso con placa de 15mm, i/ p.p. de medios auxiliares, suministro de estructura auxiliar, juntas de dilatación, tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes incluso chapas de refuerzo en caso necesario, totalmente terminado y listo para imprimir o decorar, i/ andamios y cualquier tipo de medio auxiliar. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Previsión	10				10,00
					10,00

07.03

RVFB001X

m2 Falso techo acústico de virutas de madera registrable 60x60 i/encuentros paramentos curvos

Falso techo modular fónico desmontable de placas de 600x600x25cm de virutas de madera modelo Organic de Knauf o similar sobre perfilera suspendida oculta o vista, incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/ andamios y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP. Totalmente colocado y rematado. Color a elefir por la DO.

Previsión mejora acústica zona gimnasio	120				120,00
					120,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
07.04	m2 Tabique autoportante 15RW+15RW+70+15RW+15RW						
PLKH001C	Tabique autoportante en zonas rectas (15RW+15RW+70+15W+15RW), formado por una estructura portante de perfiles laminados de acero galvanizado, a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y dos dobles placas 15+15mm, las de caras vistas RW, atornilladas a las dos caras en separaciones interiores rectas y perfil inferior en acordeón con montantes de 70mm cada 100mm y cuatro placas de 6mm en cada cara en divisiones curvas, i/aislamiento termo acústico a base de paneles de lana mineral Supralain-te o similar con una conductividad térmica de 0,036 W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replanteo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostramiento en caso necesario, bandas elasticas estancas en canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tratamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas donde vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicaciones de la Dirección, perforaciones para instalaciones, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de medios auxiliares. Medida la superficie según planos deduciendo huecos.						
	Gimnasio a pasillo ascensor	1	12,80		2,80		35,84
	Gimnasio a oficina	1	3,28		2,80		9,18
		1	3,84		2,80		10,75
	Oficina a pasillo ascensor	1	3,30		2,80		9,24
	A deducir puerta PA2	-1	0,90		2,00		-1,80
	Oficina a pasillo ppal	1	11,55		2,80		32,34
	A deducir puerta PA2	-1	0,90		2,00		-1,80
	División armarios pasillo	1	1,25		2,80		3,50
	Pasillo ppal hacia vestuarios	1	14,20		2,80		39,76
	A deducir PA2	-3	0,90		2,00		-5,40
	Vestuario 1 a aseo adaptado y vestuario 2	1	10,20		2,80		28,56
	Duchas vest. 1	1	6,70		2,80		18,76
	A deducir hueco ducha	-1	1,00		2,00		-2,00
	Aseo adaptado a vest. 2	1	3,70		2,80		10,36
	Inodoro vest. 2	1	2,43		2,80		6,80
	Duchas vestuario 2	1	5,40		2,80		15,12
	A deducir hueco ducha	-1	1,00		2,00		-2,00
	Parcial						207,21
	Ajuste	1	207,21	0,05		10,36	
							217,57

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
07.05	m2 Trasdoso autoportante 15RW+15RW +lana de roca 50mm						
RVPP111C	Trasdoso autoportante sistema 100/400 (70+15+15), formado por una estructura portante de perfiles laminados de acero galvanizado, a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y doble placa 15+15mm resistente a la humedad (RW) atornillada a una cara en trasdosados interiores, i/ aislamiento termo acústico a base de paneles de lana mineral Supralante o similar con una conductividad térmica de 0,036 W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replanteo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostramiento en caso necesario, bandas elasticas estancas en canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tratamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas donde vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicaciones de la Dirección, perforaciones para instalaciones, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de medios auxiliares. Medida la superficie según planos deduciendo huecos.						
	Cierre vestuarios hacia muro trasero	1	15,60		2,80	43,68	
		1	2,80		2,80	7,84	
	Cierre vestuario 1 hacia muro lateral	1	8,85		2,80	24,78	
	Parcial						76,30
	Ajuste	1	76,30	0,05		3,82	
							80,12
07.06	m Cenefa hasta 0.50m de anchura						
RVDN024C	Cenefa de cartón yeso de hasta 50 cm de anchura, incluso remate con paramentos y techo. Totalmente rematada y preparada para pintar. Medida la longitud real.						
	Previsión eliminación cuchillos en techos	1	25,00			25,00	
							25,00
07.07	ud Premarco puertas y ventanas						
PLXD001P	Suministro y colocación de premarco para puertas simples y ventanas sobre perfilera de pladur, incluso remates. Totalmente rematado.						
	VA1	1				1,00	
	VA2	2				2,00	
	Vestuarios y aseo adaptado	3				3,00	
	Oficina	2				2,00	
	Gimnasio	1				1,00	
							9,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 08 PINTURA

08.01

MRAPP010

m2 Pintura plástica lisa

Pintura plástica antimoho lisa mate en color a elegir por la D. de obra, sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado, incluso p.p. de andamiaje o maquinaria de elevación en zonas donde sea necesario y medios auxiliares, s/ NTE/RPP-24. Medida la superficie ejecutada. Color a definir por la D. O.

PAREDES

Gimnasio	1	24,55		2,80	68,74
A deducir PA2	-1	0,90		2,00	-1,80
Postes	6	1,60		2,80	26,88
Oficina	1	20,14		2,80	56,39
A deducir PA2	-2	0,90		2,00	-3,60
Pasillo Ppal	1	39,89		2,80	111,69
A deducir PA2	-5	0,90		2,00	-9,00
A deducir PA3	-1	1,80		2,00	-3,60
Pasillo ascensor	1	32,34		2,80	90,55
A deducir PA1	-1	0,90		2,50	-2,25
Almacén	1	58,62		2,80	164,14
Pilares	5	1,60		2,80	22,40
A deducir muro cortina	-1	6,50		2,50	-16,25
A deducir PA3	-1	1,80		2,00	-3,60
A deducir PA2	-1	0,90		2,00	-1,80
Aerotermia	1	11,79		2,80	33,01
A deducir PA2	-1	0,90		2,00	-1,80
Taller	1	11,17		2,80	31,28
A deducir PA2	-1	0,90		2,00	-1,80

TECHOS

Gimnasio	1	119,90			119,90
Pasillo ascensor	1	22,14			22,14
Almacén	1	129,53			129,53
Aerotermia	1	8,24			8,24
Taller	1	7,23			7,23

Parcial					846,62
---------	--	--	--	--	--------

Ajuste	1	846,62	0,20	169,32	
--------	---	--------	------	--------	--

1.015,94

08.02

13.03

m2 Pintura para exteriores

Pintura al agua para exteriores con una mano de sellado-ra y acabado de dos manos, i/limpieza de superficies.

Previsión paramentos complementarios	25				25,00
--------------------------------------	----	--	--	--	-------

25,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS

09.01 ud Radiador acumulador eléctrico

VAEF001C

Suministro y colocación de radiador acumulador eléctrico de 3kW modelo VSF 300/5 de Vaillant o similar, potencia nominal conectada 3 kW, Tensión de conexión 400 V, con radiador premontado, regulador de recarga electrónico, regulador de temperatura, sistema de control CA seleccionable, conectable al sistema de control CC, indicador de fallos, relé térmico, filtro de pelusa en la zona de aspiración de aire, 4 niveles de potencia seleccionables, color blanco, Anchura 1063 mm, Altura 546 mm, Profundidad 198 mm, Peso 169 kg. Totalmente instalado.

Vestuarios	2				2,00	
						2,00

09.02 m2 Pavimento continuo de vinilo

RDST009H

Suministro y colocación de pavimento continuo de vinilo de 4mm modelo a elegir por la D. O., incluso p.p. de recortes y despuntes, encolado y remates.

Gimnasio	1	119,90			119,90	
Parcial						119,90
Ajuste	1	119,90	0,05		6,00	
						125,90

09.03 m2 Espejo 5mm

PVBB001C

Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y material de agarre. Totalmente colocado y rematado.

Vestuario 1	1	2,00		1,00	2,00	
Vestuario 2	1	2,00		1,00	2,00	
Parcial						4,00
Ajuste	1	4,00	0,05		0,20	
						4,20

09.04 m2 Puerta corredera armarios guardarropa

PAAP001C

Puerta corredera de madera contrachapada sobre raíl continuo, incluyendo raíl superior, guía inferior, mecanimos, rodamientos, herrajes de cuelgue y cierre, tablero contrachapado de 25mm de espesor mínimo y esmaltado del mismo por ambas caras en color a elegir por la D. O. totalmente colocado y rematado.

	1	3,30		2,80	9,24	
	1	3,55		2,80	9,94	
	1	2,25		2,80	6,30	
	1	2,65		2,80	7,42	
Parcial						32,90
Ajuste	1	32,90	0,05		1,65	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							34,55
09.05 SFAU001C	PA Señalética Partida alzada a justificar para suministro e instalación de señalítica, modelo a aprobar por la D. O.	1				1,00	1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA

SUBCAPÍTULO 10.01 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

- 10.01.01** **ud Sistema de producción de agua caliente**
 SEPA001C
- Sistema de producción de agua caliente formado por:
- Acometida desde tubería de abastecimiento próxima
 - 1 Depósito de acumulación de agua de 500 litros
 - 3 Ud. Equipo de aerotermia y acumulación de las siguientes características:
 - Marca: EUROFRED-DAITSU.
 - Modelo: HEATANK V4.
 - Potencia: 1,5 kW.
 - Capacidad de agua: 300 litros.
 - Consumo eléctrico: 0,41 kW.
 - Alimentación eléctrica: 220 v monofásico.
 - Nº compresores: 1
 - Tipo compresor: Rotativo.
 - SCOP: 3,21 según norma EN16147.
 - Dimensiones: 640/1860.
- Además, el equipo consta de resistencia de apoyo con termostato de seguridad, válvula de seguridad de sobre presión y exceso de temperatura.
- 3 Ud. Válvula mezcladora termostática de A.C.S. de las siguientes características:
 - Marca: SEDICAL UMT.
 - Temperatura de mezcla regulable entre 45º y 55º C.
 - Conexiones de bronce.
 - Temperatura y presión de trabajo máximas 90ºC / 10 BAR.
 - 1 Ud. Depósito de expansión cerrado recambiable.
 - 2 Ud. Bomba de recirculación para tubería de retorno de las siguientes características:
 - Marca: SEDICAL.
 - Revolución: 2.900.
 - Caudal de agua.
 - 1 Ud. Cuadro eléctrico para fuerza y control para la bomba de agua, elementos de control, señalización etc.
 - 1 Pa. Cableado eléctrico en entre el cuadro de control y los elementos.
 - 1 Pa. Tubería de interconexión de depósitos, bombas, válvulas etc.
 - 1 Pa. Puesta en marcha y regulación.
 - 1 Pa. Preparación documentación técnica, planos etc.
- Totalmente instalado y probado.

1

1,00

1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

SUBCAPÍTULO 10.02 DISTRIBUCION INTERIOR

10.02.01 m Distribución general de agua fría, i/coquilla 10mm

EDGA11baA

Distribución general de agua fría desde cuarto de instalaciones a duchas de ambos vestuarios, realizada con tubería de polipropileno (PP-R) según norma UNE-EN ISO 15874-2, serie 3,2 (PN 16 bar) de diámetros según plano, con p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables según UNE-EN ISO 15874-3, p.p. de válvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales, elementos de sujeción y aislamiento con coquilla armaflex de 10mm o similar. Totalmente instalada y probada.

Distribución general duchas	1	25,00			25,00
Grifo almacén	1	21,00			21,00
Aseos interiores vestuario 1	1	7,00			7,00
Aseos interiores vestuario 2	1	3,00			3,00
Parcial					56,00
Ajuste	1	56,00	0,20		11,20
					67,20

10.02.02 m Distribución general de agua caliente (recirculación), i/coquilla 25mm

EDGA11baC

Distribución general de agua caliente (recirculación) desde cuarto de instalaciones, realizada con de acero inoxidable s/norma UNE10088, calidad AISI 304, marca INOX-PRES o similar de diámetros según plano, con p.p. de accesorios de unión, p.p. de válvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales, elementos de sujeción y aislamiento con coquilla armaflex de 25mm o similar. Totalmente instalada y probada.

Distribución general duchas	1	27,00			27,00
Parcial					27,00
Ajuste	1	27,00	0,20		5,40
					32,40

10.02.03 ud Punto de consumo lavabo o pila

D25RF032X

Punto de consumo de agua fría para lavabo, con tubería de polipropileno, desde tubería de distribución general, con p.p. de elementos de sujeción, protegida con tubo artiglas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor cuando discurra por falso techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas, según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.

Vest. 1	2				2,00
Vest. adaptado	1				1,00
Vest. 2	2				2,00
Grifos de limpieza	2				2,00
Pila limpieza almacén	1				1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							8,00
10.02.04	ud Punto de consumo inodoro						
D25RF050	Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de polipropileno, con p.p. de elementos de sujeción, protegida con tubo artiglas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor cuando discurra por falso techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas, según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.						
	Vest. 1	1				1,00	
	Vest. adaptado	1				1,00	
	Vest. 2	1				1,00	
							3,00
10.02.05	ud Punto de consumo F-C ducha instalación vista en acero inox						
D25RF055	Punto de consumo de agua fría y caliente para ducha, con tubería de acero inoxidable AISI 304 vista desde falso techo, con p.p. de elementos de sujeción, protegida con coquilla armaflex o similar de 25 mm de espesor cuando discurra por falso techo, incluso accesorios, según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.						
	Vest. 1	8				8,00	
	Vest. 2	7				7,00	
							15,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 10.03 APARATOS SANITARIOS							
10.03.01	ud Inodoro Victoria tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión con red de saneamiento						
D26LD001X	Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, adosado a la pared, incluso juego de fijación, con asiento y tapa lacados extraíbles y mecanismo de doble descarga, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo de conexión flexible, empalme simple PVC de 110 mm y conexión con la red de evacuación, tornillos de fijación, incluso colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.						
	Vest. 1	1					1,00
	Vest. 2	1					1,00
							2,00
10.03.02	ud Inodoro Civic tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión con red de saneamiento						
INODminus	Suministro y colocación de inodoro de porcelana vitrificada blanco, modelo civic de la casa Roca o similar, con tanque, con una altura de 48 cm. con sistema de ahorro de agua 3/6 l, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", incluso colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.						
	Vest. adaptado	1					1,00
							1,00
10.03.03	ud Lavabo con pedestal Roca Victoria i/ desagüe y conexión con red de saneamiento						
TBJJ001C	Lavabo con pedestal ROCA VICTORIA de 52x40 cm de porcelana vitrificada color blanco incluso desagüe automático y tubo de PVC hasta conducciones principales enterradas y sifón botella de 1 1/4", llave de regulación de 1/2" y latiguillo de conexión flexible con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La partida incluye colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.						
	Vest. 1	2					2,00
	Vest. 2	2					2,00
							4,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
10.03.04	ud Lavabo mural Roca Access i/ desagüe y conexión con red de saneamiento						
EKAB10ada1	Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, con desagüe cromado de 32 mm, para tapón y cadenilla y enlacs, con juego de soportes, anclajes y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA/ ACCESS Ref.327230000 o equivalente, previa aprobación de la D.F. . La partida incluye colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.						
	Vest. adaptado	1				1,00	
							1,00
10.03.05	ud Pileta de acero inoxidable i/ desagüe y conexión con red de saneamiento						
TBJJ009C	Pileta de acero inoxidable modelo a elegir por la D. O., incluso desagüe automático y tubo de PVC hasta conducciones principales enterradas y sifón botella de 1 1/4", llave de regulación de 1/2" y latiguillo de conexión flexible con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La partida incluye colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.						
	Almacén	1				1,00	
							1,00
10.03.06	ud Grifo temporizado lavabo						
EKBE10ab1	Grifo temporizado de repisa para lavabo con cuerpo y botón pulsador en latón cromado, cierre automático ajustable, caudal instantáneo regulable, con fijaciones, llave de regulación visible y conexión flexible a red. Completamente instalado. Marca/modelo: PRESTO 605 o equivalente, previa aprobación de la D.F.						
	Lavabos	4				4,00	
							4,00
10.03.07	ud Grifería monomando manecilla gerontológica						
EKBC10bca1	Grifería monomando para lavabo, con cartucho cerámico, cromado, manecilla gerontologica , caño fijo, aireador, desagüe con tapón , enlaces de alimentación flexibles y llaves de regulación visibles, para entradas de DN15 mm. Completamente instalada. Marca/modelo: GROHE/ EUROECO SPECIAL Ref. 33108 o equivalente, previa aprobación de la D.F.						
		1				1,00	
							1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
10.03.08 EKBE10abi	ud Grifo fregadero industrial monomando Grifo fregadero industrial monomando alto para fregadero de encimera, con fijaciones, llave de regulación visible y conexión flexible a red. Completamente instalado. Marca/modelo: PRESTO Ref 70800 o equivalente, previa aprobación de la D.F.						
	Pila almacén	1				1,00	
							1,00
10.03.09 EKGC10.aaX	ud Mezclador temporizado para ducha Presto Alpa 80 instalación vista Suministro e instalación de grifo temporizado mezclador para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro, regulador automático de caudal, modelo Alpa 80 de presto o similar. Totalmente instalado y probado.						
		15				15,00	
							15,00
10.03.10 EKGC10.aaC	ud Rociador antivandálico de pared para presto Alpa 80 Suministro e instalación de rociador antivandálico de pared para Presto Alpa 80 o similar, con cuerto , tubo recto y brida de fijación en latón cromado. Totalmente instalado y probado.						
		15				15,00	
							15,00
10.03.11 IFFG30	ud Grifo punto limpieza 3/4"(MANG.) Suministro y colocación de grifo para punto de limpieza, colocado. medida la unidad terminada.						
	Vestuarios 1 y 2	2				2,00	
	Almacén, pila	1				1,00	
	Vaciado de la instalación	2				2,00	
							5,00
10.03.12 EKRE20aa1	ud Barra de sujeción abatible Barra de sujección abatible de acero inoxidable de 735 mm de longitud para inodoro , con tornillería y accesorios necesarios. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/B-4998 o equivalente, previa aprobación de la D.F. .						
		1				1,00	
							1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
10.03.13 EKRE20ab1	ud Barra de sujeción fija Barra de sujección fija de 90° de acero inoxidable de 375x700 mm de longitud para inodoro , con tornillería y accesorios necesarios. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/BAI090CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.	1				1,00	1,00
10.03.14 EKRC02aa1	ud Dispensador de papel higiénico Dispensador de papel higiénico de acero inox. bobina industrial, 250/300 m, con tornillería y accesorios. Completamente instalado. Marca/Modelo: MEDICLINICS/PRO783CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.	3				3,00	3,00
10.03.15 EKRB01ba1	ud Dosificador de jabón líquido Dosificador de jabón líquido tipo universal con recipiente de acero inoxidable , de 1,2 litros de capacidad, con primera carga de jabón. Completamente instalado. Marca/modelo: MEDICLINICS/DJ0111CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.	Lavabos 5 Pila almacén 1				5,00 1,00	6,00
10.03.16 EKRJ10ab1	ud Espejo con marco de acero inox. Espejo con marco de acero inoxidable, con elementos de sujección. Completamente instalado. Marca/Modelo: MEDICLINICS/EP0450CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.	1				1,00	1,00
10.03.17 EKRH10a1	ud Papelera acero inox Papelera de acero inoxidable, de 48 l de capacidad.. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/B277 o equivalente, previa aprobación de la D.F.	3				3,00	3,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
10.03.18 EKRH10a11	ud Contenedor de higiene femenina Contenedor higiene femenina, de 10 l de capacidad.. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/PP10CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.	1				1,00	1,00
SUBCAPÍTULO 10.04 VARIOS							
10.04.01 TCDF001C	PA Trabajos complementarios fontanería Partida alzada a justificar para trabajos complementarios de fontanería, como conexiones con red existente, ajustes en sala de producción de calor, etc.	1				1,00	1,00
10.04.02 E1KA10.e	ud Conjunto ayudas obra civil fontanería Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Fontanería y Saneamiento completamente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros. Fijación de soportes. Construcción de bancadas. Construcción de hornacinas. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos. Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.	1				1,00	1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

SUBCAPÍTULO 11.01 LÍNEAS GENERALES

11.01.01 m Conductor de cobre de 4X16 mm², il p.p. de canalización vista y oculta

EQAH10aca1 Conductor de cobre de 4x16 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.

ACOMETIDA, DE ENTRADA A CUADRO GENERAL	1	35,00			35,00	35,00
						35,00

11.01.02 m Conductor de cobre 3X1,5 mm², il p.p. de canalización vista y oculta

ENNAH001 Conductor de cobre de 3x1,5 mm² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vistos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.

alumbrado	4	35,00			140,00	
emergencias	4	35,00			140,00	
Parcial						280,00
Ajuste	1	280,00	0,20		56,00	
						336,00

11.01.03 m Conductor de cobre 3X2,5 mm², il p.p. de canalización vista y oculta

ENNAH002 Conductor de cobre de 3x2,5 mm² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vistos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.

TC	4	35,00			140,00	
Parcial						140,00
Ajuste	1	140,00	0,20		28,00	
						168,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
11.01.04	m Conductor de cobre 3X4 mm², il p.p. de canalización vista y oculta						
ENNAH004	Conductor de cobre de 3x4 mm ² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFU-MEX Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vistos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.						
	Radiadores	2	35,00			70,00	
	Cuadro aerotermia	1	30,00			30,00	
	Parcial						100,00
	Ajuste	1	100,00	0,20		20,00	
							120,00
11.01.05	m Bandeja perforada de PVC 100X60 (Clase M1) con tapa						
ERBB11b2	Bandeja perforada de PVC rígido (clase M1) aislante y autoextinguible de dimensiones 60x100 mm con tapa de cierre registrable IP2x IK10 y parte proporcional de accesorios, soportes, silentblocks, separadores y sellado de paso de bandejas por sectores de incendios. Completamente instalada.						
	De entrada a cuadro general	1	25,00			25,00	
	Por pasillo central	1	10,00			10,00	
	Complementos	1	10,00			10,00	
	Parcial						45,00
							45,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACIÓN INTERIOR

11.02.01
ESBB05v1

ud Cuadro general de distribución

Cuadro General de Distribución de Baja Tensión. Construido en armario metálico de superficie de pared, con número de módulos según necesidades de circuitos, de Merlin Gerin o equivalente, en calidad y precio, aprobado por la DF, según UNE-EN 60439-1, protección IP 437, con puertas ciegas y dimensiones adecuadas para albergar el aparataje según esquema unifilar, de la marca Merlin Gerin o ABB equivalente en calidad y precio, aprobado por la DF. Incluso embarrados, bornas de salida, pequeño material necesario para su correcta instalación, fijación y conexión. Medida la unidad terminada completamente instalada, conexiónada y probada y funcionando.

Notas:

- Todo el cableado interior se realizará con conductores de cobre no propagador de llama y con emisión de humos y opacidad reducida tipo H07Z1-K.
- La pletina de neutro tendrá la misma sección que la de las fases.
- Reserva de un 40% de espacio libre.

1

1,00

1,00

11.02.02

ud Punto de luz con CU 07Z1-K, tubo PVC, COND. CU RZ1 0,6/1KV

ERDK55V

Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con pulsador) incluyendo cables y canalización a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.

Características:

Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre 07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21.

Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.

Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportaciones.

Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.

Gimnasio	24	24,00
Oficina	5	5,00
Almacén	6	6,00
Taller	1	1,00
Aerotermia	1	1,00
Vestuario 1	6	6,00
Aseo accesible	2	2,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Vestuario 2	7				7,00	
	Pasillo	5				5,00	
	Acceso ascensor	4				4,00	
	Parcial						
	Ajuste	4				4,00	
							65,00
11.02.03 EREK55	ud Punto de luz emergencia Punto de luz alumbrado de emergencia, incluyendo cables y canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de zona y de línea de control desde telemando. Características: Derivación a punto de luz: Cable de cobre 07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.						
	Gimnasio	2				2,00	
	Oficina	2				2,00	
	Pasillo	3				3,00	
	Vest. 1	3				3,00	
	Aseo accesible	1				1,00	
	Vest. 2	3				3,00	
	Acceso ascensor	2				2,00	
	Almacén	6				6,00	
	Aeroterminia	1				1,00	
	Taller	1				1,00	
							24,00
11.02.04 ERFE10.b	ud Alimentación a toma corriente simple/múltiple Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo conductor manguera de cobre s/UNE-RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido blindado de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o raccords roscados, prensaestopas y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC flexible/rígido y cajas según descripción anterior y/o canal liso de PVC rígido IP 2X9 con tapa registrable. Sección circuito: monof. 2,5 mm ² . Completamente instalado.						
	Gimnasio	8				8,00	
	Oficina	4				4,00	
	Pasillo	1				1,00	
	Vest. 1	2				2,00	
	Vest. 2	2				2,00	
	Acceso ascensor	1				1,00	
	Almacén	2				2,00	
	Aeroterminia	1				1,00	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Taller	1				1,00	
	Parcial						
	Ajuste	2				2,00	
							24,00
11.02.05 E136	ud Alimentación a detector de presencia Alimentación a detector de presencia incluyendo conductor manguera de cobre s/UNE-RDT/RVK 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, no propagador de llama, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o racords roscados, prensaestopas. Sección circuito: monof. 1,5 mm ² . Completamente instalado.						
	Acceso ascensor	2				2,00	
	Pasillo	3				3,00	
	Vest. 1	3				3,00	
	Vest. 2	3				3,00	
	Aseo accesible	1				1,00	
	Parcial						
	Ajuste	1				1,00	
							13,00
11.02.06 ENNAGGT	ud Línea de maniobra detector de presencia Línea de maniobra de los detectores de presencia, con cable H07Z1K de 1x1,5 mm ² bajo tubo tubo de PVC flexible.						
	Acceso ascensor	2	3,00			6,00	
	Pasillo	3	3,00			9,00	
	Vest. 1	3	5,00			15,00	
	Vest. 2	3	6,00			18,00	
	Aseo accesible	1	2,00			2,00	
	Parcial						
	Ajuste	2				2,00	
							52,00
11.02.07 ERJK55bn1	ud Alimentación a sistema de llamada de emergencia Alimentación a Sistema de llamada Emergencia incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K, tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.						
		1				1,00	
							1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
11.02.08 ENNAG25	ud Alimentación eléctrica cuadro aerotermia Alimentación eléctrica a cuadro de aerotermia desde cuadro general , incluyendo conductor manguera de cobre s/UNE-RDT/RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC rígido blindado de protección 7 o 9, desde cuadro general incluso caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o racords roscados, prensaestopas y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas según descripción anterior y/o canal liso de PVC rígido IP 2x9 con tapa registrable. Sección circuito: 4 mm ² . Completamente instalado.	1				1,00	1,00
11.02.09 ERFE110C	ud Alimentación eléctrica extractor Alimentación eléctrica a caja de ventilación, incluyendo conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas según descripción anterior y/o canal ranurado de PVC rígido IP 2x9 con tapa registrable. Sección circuito: monof. 1,5 mm ² . Completamente instalado.	5				5,00	5,00
11.02.10 EXCD10.a	ud Sistema de red equipotencial Sistema de red equipotencial en aseos, cuarto de limpieza y sanitarios aislados mediante el conexionado de cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc., con conductores de 4 mm ² de sección con aislamiento de PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, etc. Completamente instalado.	1				1,00	1,00
11.02.11 TCIE001C	PA Trabajos complementarios instalación electricidad Partida alzada a justificar para trabajos complementarios instalación electricidad.	1				1,00	1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 11.03 MECANISMOS							
11.03.01 ETBA10fb1	ud Detector de movimiento 10/16 A 250 V Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empotrable en techo con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LE-GRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente, previa aprobación de la D.F.						
	Acceso ascensor	2					2,00
	Pasillo	3					3,00
	Vest. 1	3					3,00
	Vest. 2	3					3,00
	Aseo accesible	1					1,00
	Parcial						
	Ajuste	1					1,00
							13,00
11.03.02 ETAA14ca1	ud Interruptor con piloto luminoso Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente instalado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente, previa aprobación de la D.F.						
	Gimnasio	1					1,00
	Oficina	1					1,00
	Taller	1					1,00
	Aerotermia	1					1,00
							4,00
11.03.03 ETAA15	ud Conmutador con piloto luminoso Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente instalado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente, previa aprobación de la D.F.						
	Almacén	2					2,00
							2,00
11.03.04 ETAB10cca1	ud Toma de corriente simple 2P+T LATERAL 16 A 250 V Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: BTICINO/ MATIX o equivalente, previa aprobación de la D.F.						
	Gimnasio	8					8,00
	Oficina	4					4,00
	Pasillo	1					1,00
	Vest. 1	2					2,00
	Vest. 2	2					2,00
	Acceso ascensor	1					1,00
	Almacén	2					2,00
	Aerotermia	1					1,00
	Taller	1					1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Parcial Ajuste	2				2,00	24,00
11.03.05 ECA03A	ud Sistema de alarma en aseo adaptado Sistema de alarma en aseo adaptado compuesto por un tirador en interior de aseo y señal acústica en exterior, incluso cableado y conexionado entre todos los elementos para su correcto funcionamiento. Completamente instalado.	1				1,00	1,00
SUBCAPÍTULO 11.04 ALUMBRADO							
11.04.01 PDLL003C	ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 OC KBV Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC KBV, regulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.						
	Oficina	5				5,00	5,00
11.04.02 PDLL004C	ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 NOC KBV Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 NOC KBV, regulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.						
	Pasillo ppal	3				3,00	
	Vest. 1	4				4,00	
	Vest. 2	4				4,00	11,00
11.04.03 PDLL005C	ud Downlight Philips DN 145C LED 20S/840 PSU IIWH KBV Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.						
	Gimnasio	24				24,00	
	Pasillo	4				4,00	28,00
11.04.04 PDLL006C	ud Downlight Philips DN 145B LED 20S/840 PSU IIWH KBV Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.						
	Aseos	4				4,00	4,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
11.04.05 PDLL001C	ud Luminaria Philips WT 120 C G2 PSD L1500 Suministro e instalación de luminaria estanca CoreLine WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 KB, regulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.						
	Almacén	8					8,00
	Ducha 1	1					1,00
	Ducha 2	1					1,00
	Aeroterminia	1					1,00
	Taller	1					1,00
							12,00
11.04.06 PDLL075C	ud Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV Suministro e instalación de Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.						
	Exterior	3					3,00
							3,00
11.04.07 PDLL075E	ud Equipo autónomo de emergencia 100 lúmenes Suministro e instalación de equipo autónomo de emergencia modelo G-100L no permanente de 100 lúmenes, IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y probada.						
		17					17,00
							17,00
11.04.08 PDLL076E	ud Equipo autónomo de emergencia 200 lúmenes Suministro e instalación de equipo autónomo de emergencia modelo G-100L no permanente de 200 lúmenes, IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y probada.						
		9					9,00
							9,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 11.05 VARIOS							
11.05.01 E2AA01c	ud Preparación documentación obra electricidad Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de electricidad e iluminación según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. - Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.). - Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.). - Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).	1				1,00	1,00
11.05.02 E2AA02c	ud Legalización instalación electricidad y alumbrado Legalización de todas las instalaciones de electricidad e iluminación que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.	1				1,00	1,00
11.05.03 TCIE001C	PA Trabajos complementarios instalación electricidad Partida alzada a justificar para trabajos complementarios instalación electricidad.	1				1,00	1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 12 INSTALACION VENTILACION							
12.01 PPPD102C	m Conducto spiroflex Ø100 Conducto de 100 mm. de diámetro de aluminio rizado tipo Spiroflex o similar, incluso p.p. de piezas especiales, pasamuros, fijaciones, perforación para embocaduras a otros conductos y sellado de las mismas, pequeño material y remates. Totalmente colocado y rematado.						
	Previsión	10				10,00	
							10,00
12.02 D31AH010	m Tubo helicoidal D=100mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos, tes, reducciones, etc, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).						
	Admisión oficina	1	12,50			12,50	
	Parcial						12,50
	Ajuste	1	12,50	0,05		0,63	
							13,13
12.03 D31AH0121	m Tubo helicoidal D=160mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 160 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).						
	ZONA 2						
	Vestuario 3	1	6,50			6,50	
	Pasillo	1	4,00			4,00	
	ZONA 3						
	Vest. 1	1	8,00			8,00	
	Salida a pasillo	1	2,00			2,00	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Parcial						20,50
	Ajuste	1	20,50	0,05		1,03	
							21,53
12.04	m Tubo helicoidal D=200mm						
D31AH0120	Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).						
	Toma y salida aerotermos	2	8,00			16,00	
	ZONA 1						
	Gimnasio y oficina	1	15,00			15,00	
	ZONA 2						
	Vestuario 3	1	4,50			4,50	
	ZONA 3						
	Vest. 1	1	11,00			11,00	
	Parcial						46,50
	Ajuste	1	46,50	0,05		2,33	
							48,83
12.05	m Tubo helicoidal D=250mm						
D31AH0125	Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).						
	ZONA 1						
	Gimnasio y oficina	1	3,50			3,50	
	ZONA 2						
	Salida vest. 3	1	3,50			3,50	
	Pasillo	1	9,00			9,00	
	ZONA 3						
	Pasillo	1	7,00			7,00	
	Parcial						23,00
	Ajuste	1	23,00	0,05		1,15	
							24,15

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
12.06 P03.0058N	ud Extractor en línea TD 800/200 SILENT 3V Suministro e instalación de extractor en línea para conductos marca S&P modelo TD 800/200 SILENT 3Vo equivalente, previa aprobación de la D.F., con triple aislamiento acústico, para un caudal de 780 m ³ /h, con motor de 0,092 kW. de potencia, construido a base de paneles envolventes con aislamiento termoacústico, con turbinas tipo multipala de chapa galvanizada, directamente acopladas al eje del motor, con tapa de inspección y bridas normalizadas en aspiración e impulsión, colgado del forjado superior mediante varillas roscadas y elementos antivibratorios, todo ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y probado.	3				3,00	3,00
12.07 P03.0060N	ud Ventilador helicoidal de pared HCM-150N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared marca S&P modelo HCM-150N o equivalente, previa aprobación de la D.F., para un caudal de 220 m ³ /h, con motor de 0,025 kW. de potencia, construido a base de carcasa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorporada, rejillas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y probado.	1				1,00	1,00
12.08 P03.0063N	ud Ventilador helicoidal de pared HCM-225N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared marca S&P modelo HCM-225N o equivalente, previa aprobación de la D.F., para un caudal de 600 m ³ /h, con motor de 0,028 kW. de potencia, construido a base de carcasa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorporada, rejillas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y probado.	1				1,00	1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
12.09	ud Rejilla 300x75mm BMC						
TMBR001C	Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la dimensión menor serie CMC+SD (T), de Madel o similar de 300x75mm, construida en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D. O., con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instalada.						
	ZONA 1						
	Oficina	1					1,00
	ZONA 2						
	Pasillo	2					2,00
	Vest. 3	4					4,00
	ZONA 3						
	Vest. 1	4					4,00
							11,00
12.10	ud Rejilla 500x75mm BMC						
TMBR003C	Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la dimensión menor serie CMC+SD (T), de Madel o similar de 500x75mm, construida en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D. O., con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instalada.						
	ZONA 6						
	Aseo adaptado	1					1,00
							1,00
12.11	ud Rejilla 600x75mm BMC						
TMBR005C	Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la dimensión menor serie CMC+SD (T), de Madel o similar de 600x75mm, construida en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D. O., con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instalada.						
	ZONA 1						
	Gimnasio	3					3,00
							3,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
12.12 TMBE005C	ud Rejilla aire exterior DMT-X 200x100mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 200x100mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.						
	Aspiración oficina	2				2,00	2,00
12.13 TMBE009C	ud Rejilla aire exterior DMT-X 400x200mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 400x200mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.						
	Toma almacén	1				1,00	1,00
12.14 TMBE011C	ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x200mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x200mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.						
	Toma gimnasio	1				1,00	1,00
12.15 TMBE013C	ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x300mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x300mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.						
	Salida extractores de línea	1				1,00	1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
12.16 E1KA10.g	ud Conjunto ayudas obra civil instalación ventilación Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de ventilación completamente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros. Fijación de soportes. Construcción de bancadas. Construcción de hornacinas. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos. Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.	1				1,00	1,00
12.17 EBGU	ud Preparación de documentación de obra Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de Ventilación según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. - Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.). - Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.). - Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).	1				1,00	1,00
12.18 EAGU	ud Legalización de instalación de ventilación Legalización de todas las instalaciones de ventilación, que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.						

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1				1,00	1,00
12.19	ud Extintor portátil manual polvo seco ABC DE EFICACIA 21A-113B Y 6 KG						
14.02.07	Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILLI o equivalente, previa aprobación de la D.F.						
	Gimnasio	1				1,00	
	Pasillo	1				1,00	
	Oficina	1				1,00	
	Almacén	1				1,00	
							4,00
12.20	ud Extintor portátil manual CO2 eficacia 55B Y 5 KG.						
14.02.08	Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de anhídrido carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de capacidad con dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla difusora, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILLI o equivalente, previa aprobación de la D.F.						
	Cuadro eléctrico oficina	1				1,00	1,00
							1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD							
13.01	ud Estudio de seguridad y salud						
XXBB001C	Estudio de seguridad y salud.						
		1				1,00	
							1,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS

14.01
CCCC102C **t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos)**
Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pé-
trea (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en ve-
hículo adecuado y acondicionado hasta el centro de ges-
tión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión
del residuo en un vertedero autorizado de residuos de na-
turealeza petrea. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01
03

S/ Anejo			
CONSTRUCCIÓN			
Hormigón	2,28		2,28
Cerámicos	22,44		22,44
DEMOLICIONES			
Tabiquería y revestimientos	27,08		27,08
Solera de hormigón	29,42		29,42
Fresado solera hormigón	7,56		7,56

 88,78

14.02
CCCC122C **t Residuo de madera o restos de poda**
Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo trans-
porte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el cen-
tro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon
de gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de madera o poda. Se incluye la gestión documen-
tal desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02
01

S/ Anejo			
CONSTRUCCIÓN			
Madera y restos de poda	1,46		1,46
DEMOLICIONES	0,91		0,91

 2,37

14.03
CCCC122Y1 **t Residuo de naturaleza no pétrea (yeso)**
Gestión de residuos de yeso s/ anejo, incluyendo transpor-
te en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de
gestión del residuo en un vertedero autorizado de resi-
duos de plástico. Se incluye la gestión documental desde
origen y centro de gestión. Códigos LER17 08 02

S/ Anejo			
CONSTRUCCIÓN			
Yeso	11,08		11,08
DEMOLICIONES	4,63		4,63

 15,71

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
14.04 CCCC125C	t Residuo de plástico Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03 S/ Anejo CONSTRUCCIÓN Plástico		2,01			2,01	2,01
14.05 CCCC126M	t Residuo de metales mezclados Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 04 07 S/ Anejo DEMOLICIONES Retirada de instalaciones Retirada carpintería metálica		1,5 1,01			1,50 1,01	2,51
14.06 CCCC106P	t Residuo de papel y cartón Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 03 03 08 S/ Anejo CONSTRUCCIÓN Papel y cartón		1,73			1,73	1,73
14.07 CCCC125V	t Residuo de vidrio Gestión de residuos de vidrio s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 02 02 S/ Anejo CONSTRUCCIÓN Vidrio		0,16			0,16	0,16

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
14.08 CCC107C	t Basuras generadas por los operarios Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 20 03 01						
	S/ Anejo CONSTRUCCIÓN		0,43			0,43	0,43
14.09 CCCC105C	t Otros residuos de construcción y demolición Gestión de otros residuos de construcción y demolición según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 04						
	S/ Anejo CONSTRUCCIÓN Otros		10,84			10,84	10,84
14.10 CCCC105P	t Otros residuos peligrosos Gestión de otros residuos de construcción y demolición según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03						
	S/ Anejo CONSTRUCCIÓN Otros		2,08			2,08	2,08
14.11 BNGB005C	m3 Transporte y canon tierras a depósito de sobrantes Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la obra.						
	S/ Anejo		8,15			8,15	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							8,15
14.12	PA Tratamientos adicionales						
CCCC120C	Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado para el tipo de residuos correspondiente. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión.	2				2,00	2,00

2.- 1. PREZIO-ZERREDA

2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
13.03	m2	Pintura para exteriores Pintura al agua para exteriores con una mano de selladora y acabado de dos manos, i/limpieza de superficies.		17,00
			DIECISIETE EUROS	
14.02.07	ud	Extintor portátil manual polvo seco ABC DE EFICACIA 21A-113B Y 6 KG Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa aprobación de la D.F.		37,54
			TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.02.08	ud	Extintor portátil manual CO2 eficacia 55B Y 5 KG. Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de anhídrido carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de capacidad con dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla difusora, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa aprobación de la D.F.		73,94
			SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
BBAB002C	ud	Retirada de instalaciones interiores Retirada de instalaciones interiores de electricidad, telefonía, fontanería, aparatos sanitarios, calefacción, etc., desmontando canalizaciones, conductos, mecanismos, luminarias, aparatos sanitarios, equipamiento auxiliar, etc... La partida incluye la retirada de todo tipo de instalaciones en todos aquellos ámbitos del proyecto que lo requieran (aseos, vestuarios, etc...) Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. La retirada a centro de gestión se realizará una vez analizada la posibilidad de reutilización de los diferentes materiales (sanitarios, luminarias, grifería...)		600,00
			SEISCIENTOS EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
BBAB005P	m2	Derribo de tabiquería cerámica interior o fachada y p.p. de revestimientos Derribo de tabiquería interior o fachada, de cualquier tipología de simple o doble pared, con p.p. de revestimientos, zócalos, carpinterías, etc., por medios manuales o mecánicos, incluso medios auxiliares. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	35,50
BBAB005Y	m2	Derribo de tabiquería cartón yeso interior Derribo de tabiquería interior de cartón yeso, con p.p. de revestimientos, zócalos, carpinterías, etc., por medios manuales o mecánicos, incluso medios auxiliares. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	21,50
BBAB101P	m2	Desmontaje y retirada de carpintería de madera Desmontaje y retirada de carpinterías de madera o fenólicas en puertas y ventanas completa con vidrios y premarcos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	VEINTICINCO EUROS	25,00
BBAB102P	m2	Desmontaje y retirada de carpintería metálica Desmontaje y retirada de carpintería metálica de aluminio o acero en ventanas, puertas o bastidores, con vidrios y premarcos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	CUARENTA Y CINCO EUROS	45,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
BBHF010F	m2	Fresado de solera de hormigón Fresado superficial para regularización de solera de hormigón para posterior revestimiento de la misma, incluso marcaje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	CINCUENTA Y CINCO EUROS	55,00
BBHF010P	m2	Demolición de solera de hormigón Demolición de solera de hormigón, incluso marcaje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	SESENTA EUROS	60,00
BNGB005C	m3	Transporte y canon tierras a depósito de sobrantes Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la obra.	DIECIOCHO EUROS	18,00
BNLB0250	m3	Exc. no clasif. zanjas Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos y eventualmente manuales. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	SETENTA Y CINCO EUROS	75,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
BRLZ0050	m3	Relleno de zanjas con material de excavación Relleno de zanja con material seleccionado procedente de excavación, por medios manuales o mecánicos, que incluye vertido, extendido, nivelado y compactado.		33,49
			TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
CCC107C	t	Basuras generadas por los operarios Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 20 03 01		350,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
CCCC102C	t	Residuo de naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos) Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pétrea (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de naturaleza pétrea. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01 03		26,75
			VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
CCCC105C	t	Otros residuos de construcción y demolición Gestión de otros residuos de construcción y demolición según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 04		350,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
CCCC105P	t	Otros residuos peligrosos Gestión de otros residuos de construcción y demolición según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03		350,00
			TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	
CCCC106P	t	Residuo de papel y cartón Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 03 03 08		88,95
			OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
CCCC120C	PA	Tratamientos adicionales Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado para el tipo de residuos correspondiente. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión.		1.000,00
			MIL EUROS	
CCCC122C	t	Residuo de madera o restos de poda Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 02 01		88,95
			OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
CCCC122Y1	t	Residuo de naturaleza no pétreo (yeso) Gestión de residuos de yeso s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 08 02	OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	88,95
CCCC125C	t	Residuo de plástico Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03	OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	88,95
CCCC125V	t	Residuo de vidrio Gestión de residuos de vidrio s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 02 02	OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	88,95
CCCC126M	t	Residuo de metales mezclados Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 04 07	CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	46,50

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
--------	----	-------------	-----------------	---------

CDPF001C	ud	Puerta corredera acristalada dos hojas con fijos laterales		4.626,65
----------	----	---	--	----------

Puerta corredera doble con dos fijos laterales de dimensiones totales aproximadas 5,60x2,60m, según plano de detalle, formada por doble puerta corredera central elevable y laterales fijos, fabricada en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CDPF003C	ud	Puerta corredera ciega cuatro hojas con fijos laterales		5.645,69
----------	----	--	--	----------

Puerta corredera de cuatro hojas con dos fijos laterales de dimensiones totales aproximadas 6,80x2,60m, según plano de detalle, formada por cuatro puertas correderas centrales elevables y laterales fijos, fabricada en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar y panel sandwich de aluminio para revestir, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
CDPF005C	ud	Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 1 Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales aproximadas 1,60x2,60m, según plano de detalle, formada por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en aluminio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de aluminio para revestir, con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	DOS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2.035,68
CDPF007C	ud	Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 2 Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales aproximadas 2,70x2,60m, según plano de detalle, formada por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en aluminio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de aluminio para revestir, con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	2.169,28

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
CDPF009C	ud	Marco fijo acristalado tipo 1 Marco fijo de dimensiones totales aproximadas 2,65x2,60m, según plano de detalle, formado por tres huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.329,53
CDPF011C	ud	Marco fijo acristalado tipo 2 Marco fijo de dimensiones totales aproximadas 3,70x2,60m, según plano de detalle, formado por cuatro huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	1.698,81

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
CDPF013C	ud	Marco fijo acristalado tipo 3 Marco fijo de dimensiones totales aproximadas 2,05x2,60m, según plano de detalle, formado por dos huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	MIL OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.083,93
CONDRE	ud	Salida rejilla a cantil Conexión de rejilla con salida a través del muro del cantil, a base de tubo diámetro 200, incluso corte y reposición del pavimento, excavación, suministro y colocación del tubo, relleno de la zanja con HNE-20, acabado superficial a la llana y remates en extremos (muro y rejilla). Totalmente rematado.	MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS	1.650,00
CONSAN	ud	Conexión con red existente saneamiento Conexión de tubo de cualquier diámetro con red existente de saneamiento que incluye excavación, perforación de arqueta y recibido de tubos. Totalmente rematada.	DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	250,00
D25RF032X	ud	Punto de consumo lavabo o pila Punto de consumo de agua fría para lavabo, con tubería de polipropileno, desde tubería de distribución general, con p.p. de elementos de sujeción, protegida con tubo artglas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor cuando discorra por falso techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas, según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.	SETENTA Y CINCO EUROS	75,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
D25RF050	ud	Punto de consumo inodoro Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de polipropileno, con p.p. de elementos de sujeción, protegida con tubo artiglas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor cuando discurra por falso techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas, según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.	75,00	
			SETENTA Y CINCO EUROS	
D25RF055	ud	Punto de consumo F-C ducha instalación vista en acero inox Punto de consumo de agua fría y caliente para ducha, con tubería de acero inoxidable AISI 304 vista desde falso techo, con p.p. de elementos de sujeción, protegida con coquilla armaflex o similar de 25 mm de espesor cuando discurra por falso techo, incluso accesorios, según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.	125,00	
			CIENTO VEINTICINCO EUROS	
D26LD001X	ud	Inodoro Victoria tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión con red de saneamiento Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, adosado a la pared, incluso juego de fijación, con asiento y tapa lacados extraíbles y mecanismo de doble descarga, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo de conexión flexible, empalme simple PVC de 110 mm y conexión con la red de evacuación, tornillos de fijación, incluso colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.	325,00	
			TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
D31AH010	m	Tubo helicoidal D=100mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos, tes, reducciones, etc, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	VEINTIDÓS EUROS	22,00
D31AH0120	m	Tubo helicoidal D=200mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	30,73

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
D31AH0121	m	Tubo helicoidal D=160mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 160 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	24,19
D31AH0125	m	Tubo helicoidal D=250mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	38,63
DAHP001H	ud	Apertura de hueco en fachada Apertura de hueco en fachada de ladrillo o bloque para instalación de extractores, incluso corte previo, demolición de tabique, remate del perímetro del hueco ajustado a la dimensión del elemento a instalar, suministro y colocación de premarco y reparación de revestimiento de paredes perimetrales del hueco por ambas caras. Totalmente rematado. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.		250,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
			DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
E136	ud	Alimentación a detector de presencia Alimentación a detector de presencia incluyendo conductor manguera de cobre s/UNE-RDT/RVK 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, no propagador de llama, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o racords roscados, prensa-estopas. Sección circuito: monof. 1,5 mm ² . Completamente instalado.		12,50
			DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E1KA10.e	ud	Conjunto ayudas obra civil fontanería Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Fontanería y Saneamiento completamente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros. Fijación de soportes. Construcción de bancadas. Construcción de hornacinas. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos. Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.		1.000,00
			MIL EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
E1KA10.g	ud	Conjunto ayudas obra civil instalación ventilación Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de ventilación completamente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros. Fijación de soportes. Construcción de bancadas. Construcción de hornacinas. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos. Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.	QUINIENTOS EUROS	500,00
E2AA01c	ud	Preparación documentación obra electricidad Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de electricidad e iluminación según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. - Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.). - Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.). - Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).	TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	350,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
E2AA02c	ud	Legalización instalación electricidad y alumbrado Legalización de todas las instalaciones de electricidad e iluminación que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.	CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	450,00
EAGU	ud	Legalización de instalación de ventilación Legalización de todas las instalaciones de ventilación, que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.	CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS	450,00
EATH001C	ud	Arqueta 0,60 x 0,60 tapa de aluminio Arqueta de registro de 0.60x0.60 m de dimensiones interiores y cualquier profundidad ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña y remates. Totalmente terminada.	SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS	650,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
EBGU	ud	Preparación de documentación de obra Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de Ventilación según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. - Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.). - Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.). - Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).	TRESCIENTOS EUROS	300,00
ECA03A	ud	Sistema de alarma en aseo adaptado Sistema de alarma en aseo adaptado compuesto por un tirador en interior de aseo y señal acústica en exterior, incluso cableado y conexión entre todos los elementos para su correcto funcionamiento. Completamente instalado.	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	358,41
EDGA11baA	m	Distribución general de agua fría, i/coquilla 10mm Distribución general de agua fría desde cuarto de instalaciones a duchas de ambos vestuarios, realizada con tubería de polipropileno (PP-R) según norma UNE-EN ISO 15874-2, serie 3,2 (PN 16 bar) de diámetros según plano, con p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables según UNE-EN ISO 15874-3, p.p. de válvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales, elementos de sujeción y aislamiento con coquilla armaflex de 10mm o similar. Totalmente instalada y probada.	VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	23,50

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
EDGA11baC	m	Distribución general de agua caliente (recirculación), i/coquilla 25mm Distribución general de agua caliente (recirculación) desde cuarto de instalaciones, realizada con de acero inoxidable s/norma UNE10088, calidad AISI 304, marca INOXPRES o similar de diámetros según plano, con p.p. de accesorios de unión, p.p. de válvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales, elementos de sujeción y aislamiento con coquilla armaflex de 25mm o similar. Totalmente instalada y probada.		35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS	
EEJA001C	ud	Arqueta 0,40x0,40 tapa aluminio Arqueta de registro de 0.40x0.40 m de dimensiones interiores y cualquier profundidad ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña y remates. Totalmente terminada.		525,00
			QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS	
EEJA06H3	ud	Arqueta de 0,60x0,60 m, H<2,00 m Arqueta de registro o sumidero de 0,60 x 0,60 m de dimensiones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60 o rejilla de fundición dúctil y remates, con inscripción según criterios de D. O., totalmente terminada.		850,00
			OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS	
EEJA08H3	ud	Arqueta de 0,80x0,80 m, H<2,00 m Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x 0,80 m de dimensiones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60 o rejilla de fundición dúctil y remates, con inscripción según criterios de D. O., totalmente terminada.		1.250,00
			MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
EENP0100	m	Tubería PVC Ø100 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.	DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	12,52
EENP0125	m	Tubería PVC Ø125 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.	DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	16,25
EENP0160	m	Tubería PVC Ø160 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro exterior y 4mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.	VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	28,35
EENP0200	m	Tubería PVC Ø200 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro exterior y 4.9mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.	VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	29,30

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
EKAB10ada1	ud	Lavabo mural Roca Access i/ desagüe y conexión con red de saneamiento Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, con desagüe cromado de 32 mm, para tapón y cadenilla y enlaces, con juego de soportes, anclajes y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA/ ACCESS Ref.327230000 o equivalente, previa aprobación de la D.F. . La partida incluye colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.	DOSCIENTOS QUINCE EUROS	215,00
EKBC10bca1	ud	Grifería monomando manecilla gerontológica Grifería monomando para lavabo, con cartucho cerámico, cromado, manecilla gerontologica , caño fijo, aireador, desagüe con tapón , enlaces de alimentación flexibles y llaves de regulación visibles, para entradas de DN15 mm. Completamente instalada. Marca/modelo: GROHE/ EUROECO SPECIAL Ref. 33108 o equivalente, previa aprobación de la D.F.	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS	135,00
EKBE10ab1	ud	Grifo temporizado lavabo Grifo temporizado de repisa para lavabo con cuerpo y botón pulsador en latón cromado, cierre automático ajustable, caudal instantáneo regulable, con fijaciones, llave de regulación visible y conexión flexible a red. Completamente instalado. Marca/modelo: PRESTO 605 o equivalente, previa aprobación de la D.F.	OCHENTA Y CINCO EUROS	85,00
EKBE10abi	ud	Grifo fregadero industrial monomando Grifo fregadero industrial monomando alto para fregadero de encimera, con fijaciones, llave de regulación visible y conexión flexible a red. Completamente instalado. Marca/modelo: PRESTO Ref 70800 o equivalente, previa aprobación de la D.F.	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	265,00
EKGC10.aaC	ud	Rociador antivandálico de pared para presto Alpa 80 Suministro e instalación de rociador antivandálico de pared para Presto Alpa 80 o similar, con cuerto , tubo recto y brida de fijación en latón cromado. Totalmente instalado y probado.	CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS	155,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
EKGC10.aaX	ud	Mezclador temporizado para ducha Presto Alpa 80 instalación vista Suministro e instalación de grifo temporizado mezclador para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro, regulador automático de caudal, modelo Alpa 80 de presto o similar. Totalmente instalado y probado.		275,00
			DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
EKRB01ba1	ud	Dosificador de jabón líquido Dosificador de jabón líquido tipo universal con recipiente de acero inoxidable , de 1,2 litros de capacidad, con primera carga de jabón. Completamente instalado. Marca/modelo: MEDICLINICS/DJ0111CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.		49,08
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
EKRC02aa1	ud	Dispensador de papel higiénico Dispensador de papel higiénico de acero inox. bobina industrial, 250/300 m, con tornillería y accesorios. Completamente instalado. Marca/Modelo: MEDICLINICS/PRO783CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.		54,55
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
EKRE20aa1	ud	Barra de sujeción abatible Barra de sujeción abatible de acero inoxidable de 735 mm de longitud para inodoro , con tornillería y accesorios necesarios. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/B-4998 o equivalente, previa aprobación de la D.F. .		145,00
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
EKRE20ab1	ud	Barra de sujeción fija Barra de sujeción fija de 90º de acero inoxidable de 375x700 mm de longitud para inodoro , con tornillería y accesorios necesarios. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/BAI090CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.		110,00
			CIENTO DIEZ EUROS	
EKRH10a1	ud	Papelera acero inox Papelera de acero inoxidable, de 48 l de capacidad.. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/B277 o equivalente, previa aprobación de la D.F.		62,13

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
			SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
EKRH10a11	ud	Contenedor de higiene femenina Contenedor higiene femenina, de 10 l de capacidad.. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/PP10CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.		68,05
			SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
EKRJ10ab1	ud	Espejo con marco de acero inox. Espejo con marco de acero inoxidable, con elementos de sujeción. Completamente instalado. Marca/Modelo: MEDICLINICS/EP0450CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.		161,75
			CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ENNAG25	ud	Alimentación eléctrica cuadro aerotermia Alimentación eléctrica a cuadro de aerotermia desde cuadro general , incluyendo conductor manguera de cobre s/UNE-RDT/RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC rígido blindado de protección 7 o 9, desde cuadro general incluso caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o raccords roscados, prensaestopas y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas según descripción anterior y/o canal liso de PVC rígido IP 2x9 con tapa registrable. Sección circuito: 4 mm ² . Completamente instalado.		150,00
			CIENTO CINCUENTA EUROS	
ENNAGGT	ud	Línea de maniobra detector de presencia Línea de maniobra de los detectores de presencia, con cable H07Z1K de 1x1,5 mm ² bajo tubo tubo de PVC flexible.		12,50
			DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
ENNAH001	m	Conductor de cobre 3X1,5 mm², il/ p.p. de canalización vista y oculta Conductor de cobre de 3x1,5 mm ² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFU-MEX Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, discutiendo sobre bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vistos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.		7,01
			SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
ENNAH002	m	Conductor de cobre 3X2,5 mm², il p.p. de canalización vista y oculta Conductor de cobre de 3x2,5 mm ² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, discurrendo sobre bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vistos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.	OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	8,50
ENNAH004	m	Conductor de cobre 3X4 mm², il p.p. de canalización vista y oculta Conductor de cobre de 3x4 mm ² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, discurrendo sobre bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vistos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.	DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	10,08
EQAH10aca1	m	Conductor de cobre de 4X16 mm², il p.p. de canalización vista y oculta Conductor de cobre de 4x16 mm ² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.	DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	19,68
ERBB11b2	m	Bandeja perforada de PVC 100X60 (Clase M1) con tapa Bandeja perforada de PVC rígido (clase M1) aislante y autoextinguible de dimensiones 60x100 mm con tapa de cierre registrable IP2x IK10 y parte proporcional de accesorios, soportes, silentblocks, separadores y sellado de paso de bandejas por sectores de incendios. Completamente instalada.	VEINTIÚN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	21,27

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
ERDK55V	ud	Punto de luz con CU 07Z1-K, tubo PVC, COND. CU RZ1 0,6/1KV Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con pulsador) incluyendo cables y canalización a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre 07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.	TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	32,70
EREK55	ud	Punto de luz emergencia Punto de luz alumbrado de emergencia, incluyendo cables y canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de zona y de línea de control desde telemando. Características: Derivación a punto de luz: Cable de cobre 07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.	TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	33,77

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
ERFE10.b	ud	Alimentación a toma corriente simple/múltiple Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo conductor manguera de cobre s/UNE-RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido blindado de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o racords roscados, prensaestopas y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC flexible/rígido y cajas según descripción anterior y/o canal liso de PVC rígido IP 2X9 con tapa registrable. Sección circuito: monof. 2,5 mm ² . Completamente instalado.	TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	34,55
ERFE110C	ud	Alimentación eléctrica extractor Alimentación eléctrica a caja de ventilación, incluyendo conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas según descripción anterior y/o canal ranurado de PVC rígido IP 2x9 con tapa registrable. Sección circuito: monof. 1,5 mm ² . Completamente instalado.	CIENTO CINCO EUROS	105,00
ERJK55bn1	ud	Alimentación a sistema de llamada de emergencia Alimentación a Sistema de Llamada Emergencia incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K, tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.	CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	52,98

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
ESBB05v1	ud	Cuadro general de distribución Cuadro General de Distribución de Baja Tensión. Construido en armario metálico de superficie de pared, con número de módulos según necesidades de circuitos, de Merlin Gerin o equivalente, en calidad y precio, aprobado por la DF, según UNE-EN 60439-1, protección IP 437, con puertas ciegas y dimensiones adecuadas para albergar el aparataje según esquema unifilar, de la marca Merlin Gerin o ABB equivalente en calidad y precio, aprobado por la DF. Incluso embarrados, bornas de salida, pequeño material necesario para su correcta instalación, fijación y conexión. Medida la unidad terminada completamente instalada, conexionada y probada y funcionando. Notas: - Todo el cableado interior se realizará con conductores de cobre no propagador de llama y con emisión de humos y opacidad reducida tipo H07Z1-K. - La pletina de neutro tendrá la misma sección que la de las fases. - Reserva de un 40% de espacio libre.	DOS MIL QUINIENTOS EUROS	2.500,00
ETAA14ca1	ud	Interruptor con piloto luminoso Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente instalado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente, previa aprobación de la D.F.	TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	31,46
ETAA15	ud	Conmutador con piloto luminoso Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente instalado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente, previa aprobación de la D.F.	TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	33,46
ETAB10cca1	ud	Toma de corriente simple 2P+T LATERAL 16 A 250 V Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: BTICINO/ MATIX o equivalente, previa aprobación de la D.F.	VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	23,86

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
ETBA10fb1	ud	Detector de movimiento 10/16 A 250 V Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empo- trable en techo con tecla, caja con marco embe- llecador, accesorios y fijaciones. Completamen- te instalado. Marca/modelo: LEGRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente, previa aprobación de la D.F.	NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	90,59
EXCD10.a	ud	Sistema de red equipotencial Sistema de red equipotencial en aseos, cuarto de limpieza y sanitarios aislados mediante el co- nexionado de cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc., con conducto- res de 4 mm ² de sección con aislamiento de PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las co- nexiones, cajas de paso, etc. Completamente instalado.	CIENTO CINCUENTA EUROS	150,00
FODV002D	ud	Tope de puerta Suministro e instalación de tope de puerta de acero inoxidable, incluso medios y materiales auxiliares. Totalmente instalado y rematado.	ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	11,80
HHDJ013C	m2	Solera hormigón fibras de polipropileno 12 cm Solera de hormigón HAF-25 / P-1,36-1,83 / F / 20 - 40 / Ila de 12 cm de espesor armada con fi- bras de polipropileno MasterFiber 230 de Basf o similar, con una dosificación mínima de 4kg/m ³ , previa preparación y compactación del terreno de asiento, incluso replanteo y ejecu- ción de pendientes y cortes para juntas de con- tracción, con acabado regleado y enlizado gra- do a definir por la D. O. Totalmente rematada.	CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	42,40
IFFG30	ud	Grifo punto limpieza 3/4"(MANG.) Suministro y colocación de grifo para punto de limpieza, colocado. medida la unidad termina- da.	QUINCE EUROS	15,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
INODminus	ud	Inodoro Civic tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión con red de saneamiento Suministro y colocación de inodoro de porcelana vitrificada blanco, modelo civic de la casa Roca o similar, con tanque, con una altura de 48 cm. con sistema de ahorro de agua 3/6 l, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", incluso colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.		485,00
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
JDNN002M	m	Murete de hormigón armado Murete de hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso excavación y relleno, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario del hormigón, encofrado y desencofrado, berenjenos y acero. Totalmente rematado		201,00
			DOSCIENTOS UN EUROS	
LDBJ0010	m3	Hormigón HNE-20/B/20 Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.		315,00
			TRESCIENTOS QUINCE EUROS	
LDBJ002C	m3	Hormigón HNE-20/B/20/I Hormigón HNE-20/B/20/I en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.		195,00
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
LFLD0010A	m2	Encofrado recto oculto Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.		75,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
			SETENTA Y CINCO EUROS	
LISC002R	m2	Revestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote Rvestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote para impermeabilización de paredes de duchas.		14,50
			CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
MEA065Z	m2	Falso techo liso cartón-yeso Falso techo de cartón yeso con placa de 15mm, i/ p.p. de medios auxiliares, suministro de estructura auxiliar, juntas de dilatación, tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes incluso chapas de refuerzo en caso necesario, totalmente terminado y listo para imprimir o decorar, i/ andamios y cualquier tipo de medio auxiliar. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.		60,30
			SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
MRAPP010	m2	Pintura plástica lisa Pintura plástica antimoho lisa mate en color a elegir por la D. de obra, sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado, incluso p.p. de andamiaje o maquinaria de elevación en zonas donde sea necesario y medios auxiliares, s/ NTE/RPP-24. Medida la superficie ejecutada. Color a definir por la D. O.		7,90
			SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
MRMCE010	m2	Enfoscado maestreado Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena de río en proporción 1:3, totalmente rematado.		25,00
			VEINTICINCO EUROS	
MRMCE015	m2	Enfosc. maest./taloc./Br. Mort.M40 Enfoscado maestreado, talochado y bruñido, en paredes con mortero M-160 (1:3); construido según NTE/RPE-7. Medido deduciendo huecos.		29,50
			VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
MRMCEY02	m2	Guarnecido de yeso Guarnecido de yeso blanco proyectado sobre paramentos horizontales, verticales o inclinados; incluso enlucido a la llana, preparado para pintar así como p.p. de cantoneras de acero galvanizado y limpieza.		35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS	
MRMM001C	m2	Mortero autonivelante Mortero autonivelante para regularización de solera de hormigón previa a la colocación del solado de madera o gres, hasta cualquier espesor, incluso encofrado de huecos, barrido previo de la superficie, preparación de la misma y aplicación. Totalmente rematado.		25,00
			VEINTICINCO EUROS	
P03.0058N	ud	Extractor en línea TD 800/200 SILENT 3V Suministro e instalación de extractor en línea para conductos marca S&P modelo TD 800/200 SILENT 3Vo equivalente, previa aprobación de la D.F., con triple aislamiento acústico, para un caudal de 780 m3/h, con motor de 0,092 kW. de potencia, construido a base de paneles envolventes con aislamiento termoacústico, con turbinas tipo multipala de chapa galvanizada, directamente acopladas al eje del motor, con tapa de inspección y bridas normalizadas en aspiración e impulsión, colgado del forjado superior mediante varillas roscadas y elementos antivibratorios, todo ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y probado.		424,63
			CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P03.0060N	ud	Ventilador helicoidal de pared HCM-150N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared marca S&P modelo HCM-150N o equivalente, previa aprobación de la D.F., para un caudal de 220 m3/h, con motor de 0,025 kW. de potencia, construido a base de carcasa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorporada, rejillas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y probado.		173,42
			CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
P03.0063N	ud	Ventilador helicoidal de pared HCM-225N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared marca S&P modelo HCM-225N o equivalente, previa aprobación de la D.F., para un caudal de 600 m3/h, con motor de 0,028 kW. de potencia, construido a base de carcasa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorporada, rejas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y probado.		211,50
			DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PAAP001C	m2	Puerta corredera armarios guardarropa Puerta corredera de madera contrachapada sobre raíl continuo, incluyendo raíl superior, guía inferior, mecanimos, rodamientos, herrajes de cuelgue y cierre, tablero contrachapado de 25mm de espesor mínimo y esmaltado del mismo por ambas caras en color a elegir por la D. O. totalmente colocado y rematado.		215,00
			DOSCIENTOS QUINCE EUROS	
PADE001C	PA	Demolición de elementos complementarios Partida alzada de abono íntegro para demolición y/o retirada de elementos sobrantes complementarios no indicados en el resto de partidas del presupuesto, como instalaciones auxiliares, material previamente existente, protecciones, y todo tipo de demoliciones complementarias.		1.000,00
			MIL EUROS	
PDLL001C	ud	Luminaria Philips WT 120 C G2 PSD L1500 Suministro e instalación de luminaria estancia CoreLine WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 KB, regulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.		151,80
			CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
PDLL003C	ud	Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 OC KBV Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC KBV, regulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.		151,35
			CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
PDLL004C	ud	Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 NOC KBV Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 NOC KBV, regulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	104,50
PDLL005C	ud	Downlight Philips DN 145C LED 20S/840 PSU IIWH KBV Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	82,89
PDLL006C	ud	Downlight Philips DN 145B LED 20S/840 PSU IIWH KBV Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	63,67
PDLL075C	ud	Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV Suministro e instalación de Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	CIENTO VEINTIDÓS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	122,28
PDLL075E	ud	Equipo autónomo de emergencia 100 lúmenes Suministro e instalación de equipo autónomo de emergencia modelo G-100L no permanente de 100 lúmenes, IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y probada.	TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	31,87
PDLL076E	ud	Equipo autónomo de emergencia 200 lúmenes Suministro e instalación de equipo autónomo de emergencia modelo G-100L no permanente de 200 lúmenes, IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y probada.	CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	40,51

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
PDLO001C	PA	Limpieza periódica y final Partida alzada de abono íntegro para limpieza periódica y final de obra.		2.500,00
			DOS MIL QUINIENTOS EUROS	
PLJL0102	m2	B. H. de 20 cms Fábrica de bloque de hormigón visto por una o dos caras, compuesto por: - Bloque de 20 cm. de espesor. - Mortero de cemento y arena 1:5. - Armado vertical y horizontal según planos y en formación de cargaderos - Macizado con mortero en huecos con armaduras y bordes de puertas y ventanas. - Llagueado por ambas caras. - P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios. - Andamiaje hasta cualquier altura.		57,80
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
PLJL0103	ud	Pieza especial en B. H. de 20 cms Suministro y colocación de pieza especial para ventilación entre espacios en fábrica de bloque de hormigón visto por una o dos caras, compuesto por: - Piezas especial calada de bloque de 20 cm. de espesor. - Mortero de cemento y arena 1:5. - Armado vertical y horizontal según planos y en formación de cargaderos - P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios. - Andamiaje hasta cualquier altura.		25,00
			VEINTICINCO EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
PLKH001C	m2	Tabique autoportante 15RW+15RW+70+15RW+15RW Tabique autoportante en zonas rectas (15RW+15RW+70+15W+15RW), formado por una estructura portante de perfiles laminados de acero galvanizado, a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y dos dobles placas 15+15mm, las de caras vistas RW, atornilladas a las dos caras en separaciones interiores rectas y perfil inferior en acordeón con montantes de 70mm cada 100mm y cuatro placas de 6mm en cada cara en divisiones curvas, i/aislamiento termo acústico a base de paneles de lana mineral Supralaint o similar con una conductividad térmica de 0,036 W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replanteo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostramiento en caso necesario, bandas elasticas estancas en canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tratamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas donde vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicaciones de la Dirección, perforaciones para instalaciones, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de medios auxiliares. Medida la superficie según planos deduciendo huecos.	NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	90,75
PLXD001C	m	Premarco puertas y ventanas Suministro, colocación y recibido de premarco para puertas y ventanas con mortero de cemento y arena de río en una proporción de 1:3. Totalmente rematado.	CINCUENTA Y CINCO EUROS	55,00
PLXD001P	ud	Premarco puertas y ventanas Suministro y colocación de premarco para puertas simples y ventanas sobre perfilera de pladur, incluso remates. Totalmente rematado.	CINCUENTA Y CINCO EUROS	55,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
PPMC009C	m2	Acristalamiento 4+4/16 argón /4+4 Suministro y montaje de doble acristalamiento a partir de vidrio aislante formado por vidrio exterior de 4+4 m con capa selectiva Sundguard SNX 60 o similar, cámara de aire con argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio laminado interior de 4+4 mm de espesor unido mediante una lámina de butiral PVB incoloro. Todo el conjunto con canto pulido industrial.	CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	199,79
PPMC011C	m2	Forro de panel fenólico Suministro y montaje de placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas termoendurecibles de acrílico-poliuretano, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y con propiedades, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación vertical. Incluso pp de panel panel aislante y chapa interior de aluminio. Colocacada sobre el muro cortina según detalles de la documentación gráfica.	DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	218,40
PPMC011T	m2	Trasdosado de panel fenólico i/rastrelado Suministro y montaje de trasdosado de pared con placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas termoendurecibles de acrílico-poliuretano, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y con propiedades, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación vertical. Incluso pp de rastrelado y remates perimetrales.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	259,40

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
PPMC013C	ud	Ventana tipo V1 Ventana tipo V1 de 1500x500 mm con sistema Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C. Acristalamiento resuelto mediante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm de espesor , cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto pulido industrial. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y probada que Incluye: Colocación de la carpintería y el vidrio.		565,00

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

PPMC015C	ud	Ventana tipo V2 Ventana tipo V2 de 3000x500 mm con sistema Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C. Acristalamiento resuelto mediante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm de espesor , cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto pulido industrial. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y probada que Incluye: Colocación de la carpintería y el vidrio.		1.275,00
----------	----	---	--	----------

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
			MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS	
PPPD102C	m	Conducto spiroflex Ø100 Conducto de 100 mm. de diámetro de aluminio rizado tipo Spiroflex o similar, incluso p.p. de piezas especiales, pasamuros, fijaciones, perforación para embocaduras a otros conductos y sellado de las mismas, pequeño material y remates. Totalmente colocado y rematado.		15,17
			QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
PRDD709C	ud	Puerta maciza panel compacto fenólico, hoja aprox. 0.90 Puerta de núcleo macizo compacto fenólico con interior de poliestireno extrusionado de 35kg/m ³ y acabada en tablero fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D. O. tipo P90, con paso mínimo de puerta de 90cm, s/ plano de detalle, con perímetro canteado en su totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bisagras y cerradura, incluso marco, regrueros y jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y manillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente colocada y rematada.		914,10
			NOVECIENTOS CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
PRDD709D	ud	Puerta maciza panel compacto fenólico doble hoja aprox. 2x0.85 Puerta de doble hoja de 2x0,90m, de núcleo macizo compacto fenólico con interior de poliestireno extrusionado de 35kg/m ³ y acabada en tablero fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D. O., con paso mínimo de puerta de 180cm, s/ plano de detalle, con perímetro canteado en su totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bisagras y cerradura, incluso marco, regrueros y jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y manillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente colocada y rematada.		1.740,00
			MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
PRFF102C	m2	Frente de cabina fenólica, il p.p. puertas Suministro e instalación de frente de cabina fenólica de 13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de puertas, estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, embellecedores, condensa y remates de aluminio anodizado color a elegir por la D. O., tornillería y herrajes en acero inoxidable, así como p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente colocado y rematado.		225,00
			DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
PRFF104C	m2	División de cabina fenólica Suministro e instalación de división de cabina fenólica de 13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, embellecedores y remates en aluminio anodizado color a elegir por la D. O., tornillería de acero inoxidable, así como p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente colocada y rematada.		186,88
			CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PRHD111C	m	Zócalo de aluminio Suministro y colocación de zócalo de aluminio anodizado en tramos rectos, color a elegir por la D. O. de aprox 40x15 y 1,5 mm de pared, incluso p.p. de recortes, remates, sellados, material de fijación, etc. Totalmente colocado y rematado.		35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS	
PRHD113C	m	Zócalo de gres Suministro y colocación de zócalo de gres (PVP=7,50€/m), colocado con cemento cola, incluso recortes, remates, sellados, etc. Totalmente colocado y rematado.		27,55
			VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PVBB001C	m2	Espejo 5mm Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y material de agarre. Totalmente colocado y rematado.		105,00
			CIENTO CINCO EUROS	
PXRB002C	PA	Abono íntegro ayuda a gremios Partida alzada de abono íntegro para ayuda a gremios.		2.600,00
			DOS MIL SEISCIENTOS EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
RDST009H	m2	Pavimento continuo de vinilo Suministro y colocación de pavimento continuo de vinilo de 4mm modelo a elegir por la D. O., incluso p.p. de recortes y despuntes, encolado y remates.	CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	55,59
RHDB005C	m2	Recrecido de mortero i/ formación de pendientes Recrecido de mortero en suelos en espesor medio de 4 a 6 cms, realizado con mortero de cemento y arena en proporción 1:8, armado incluso maestrado y fratasado y p.p. de formación de pendientes en duchas.	DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	18,50
RKJB001C	m	Formación de peldaño de ladrillo i/revestimiento de gres Formación de peldaño construido "in situ" de ladrillo con revestimiento de mortero de cemento, incluyendo posterior revestimiento del mismo con gres similar al de espacios próximos. Totalmente rematado.	CIENTO CINCUENTA EUROS	150,00
RLDF0010	m2	Alicatado de gres (PVP=30,05 euros/m2) Alicatado de gres (PVP= 30,05 Euros/m2) en tonos y formatos a elegir por la Dirección de obra, recibido con cemento cola, incluso preparación del paramento, cortes de azulejo, p.p. de piezas romas, ingletes, cantoneras de aluminio, rejuntado y limpieza; construido según NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.	CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	58,19
RLFF002Z	m2	Solado gres porcelánico Solado de gres porcelánico de primera calidad (PVP=30,05 €/m2) en tonos, formato y clase de antideslizamiento, etc. a elegir por la Dirección de Obra, colocado con cemento-cola sobre solera de hormigón, incluso enlechado y limpieza, así como p.p. de recortes. Totalmente rematado.	CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	58,19

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
RVDN024C	m	Cenefa hasta 0.50m de anchura Cenefa de cartón yeso de hasta 50 cm de anchura, incluso remate con paramentos y techo. Totalmente rematada y preparada para pintar. Medida la longitud real.		29,00
			VEINTINUEVE EUROS	
RVFB001X	m2	Falso techo acústico de virutas de madera registrable 60x60 i/encuentros paramentos curvos Falso techo modular fónico desmontable de placas de 600x600x25cm de virutas de madera modelo Organic de Knauf o similar sobre perfilera suspendida oculta o vista, incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/ andamios y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP. Totalmente colocado y rematado. Color a elefir por la DO.		47,00
			CUARENTA Y SIETE EUROS	
RVFB002C	m2	Falso techo vinílico Falso techo registrable colocado sobre perfilera suspendida vista de 24mm en acero galvanizado y placas de 600x600x13 mm, modelo Gyrex vinilo 13 de Saint-Gobain o similar (PVP=10,85€/m2) , incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, incluso cualquier tipo de medio auxiliar. Totalmente colocado y rematado.		35,00
			TREINTA Y CINCO EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
RVPP111C	m2	Trasdosado autoportante 15RW+15RW +lana de roca 50mm Trasdosado autoportante sistema 100/400 (70+15+15), formado por una estructura portante de perfiles laminados de acero galvanizado, a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y doble placa 15+15mm resistente a la humedad (RW) atornillada a una cara en trasdosados interiores, i/aislamiento termo acústico a base de paneles de lana mineral Supralaint o similar con una conductividad térmica de 0,036 W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replanteo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostamiento en caso necesario, bandas elasticas estancas en canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tratamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas donde vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicaciones de la Dirección, perforaciones para instalaciones, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de medios auxiliares. Medida la superficie según planos deduciendo huecos.		55,02

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
SEPA001C	ud	Sistema de producción de agua caliente Sistema de producción de agua caliente formado por: ▪ Acometida desde tubería de abastecimiento próxima ▪ 1 Depósito de acumulación de agua de 500 litros ▪ 3 Ud. Equipo de aerotermia y acumulación de las siguientes características: - Marca: EUROFRED-DAITSU. - Modelo: HEATANK V4. - Potencia: 1,5 kW. - Capacidad de agua: 300 litros. - Consumo eléctrico: 0,41 kW. - Alimentación eléctrica: 220 v monofásico. - Nº compresores: 1 - Tipo compresor: Rotativo. - SCOP: 3,21 según norma EN16147. - Dimensiones: 640/1860. Además, el equipo consta de resistencia de apoyo con termostato de seguridad, válvula de seguridad de sobre presión y exceso de temperatura. ▪ 3 Ud. Válvula mezcladora termostática de A.C.S. de las siguientes características: - Marca: SEDICAL UMT. - Temperatura de mezcla regulable entre 45º y 55º C. - Conexiones de bronce. - Temperatura y presión de trabajo máximas 90ºC / 10 BAR. ▪ 1 Ud. Depósito de expansión cerrado recambiable. ▪ 2 Ud. Bomba de recirculación para tubería de retorno de las siguientes características: - Marca: SEDICAL. - Revolución: 2.900. - Caudal de agua. ▪ 1 Ud. Cuadro eléctrico para fuerza y control para la bomba de agua, elementos de control, señalización etc. ▪ 1 Pa. Cableado eléctrico en entre el cuadro de control y los elementos. ▪ 1 Pa. Tubería de interconexión de depósitos, bombas, válvulas etc. ▪ 1 Pa. Puesta en marcha y regulación. ▪ 1 Pa. Preparación documentación técnica, planos etc. Totalmente instalado y probado.	VEINTICINCO MIL CIENTOS EUROS	25.100,00
SFAU001C	PA	Señalética Partida alzada a justificar para suministro e instalación de señalética, modelo a aprobar por la D. O.		250,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
			DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS	
TBJJ001C	ud	Lavabo con pedestal Roca Victoria i/ desagüe y conexión con red de saneamiento Lavabo con pedestal ROCA VICTORIA de 52x40 cm de porcelana vitrificada color blanco incluso desagüe automático y tubo de PVC hasta conducciones principales enterradas y sifón botella de 1 1/4", llave de regulación de 1/2" y latiguillo de conexión flexible con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La partida incluye colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.		145,00
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS	
TBJJ009C	ud	Pileta de acero inoxidable i/ desagüe y conexión con red de saneamiento Pileta de acero inoxidable modelo a elegir por la D. O., incluso desagüe automático y tubo de PVC hasta conducciones principales enterradas y sifón botella de 1 1/4", llave de regulación de 1/2" y latiguillo de conexión flexible con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La partida incluye colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.		425,00
			CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
TBVB002C	ud	Sumidero sifónico Ø100 inox Sumidero sifónico individual Ø100 de acero inoxidable empotrado en solera, incluso apertura y cierre de zanja, rejilla superior de acero inoxidable, sellado de estanqueidad perimetral y todo tipo de materiales y medios auxiliares. Totalmente colocado.		195,00
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS	
TCDF001C	PA	Trabajos complementarios fontanería Partida alzada a justificar para trabajos complementarios de fontanería, como conexiones con red existente, ajustes en sala de producción de calor, etc.		5.000,00
			CINCO MIL EUROS	
TCDa001C	PA	Trabajos complementarios de albañilería Partida alzada a justificar para trabajos complementarios de fontanería, como conexiones con red existente, ajustes en sala de producción de calor, etc.		5.000,00
			CINCO MIL EUROS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
TCIE001C	PA	Trabajos complementarios instalación electricidad Partida alzada a justificar para trabajos complementarios instalación electricidad.		5.000,00
			CINCO MIL EUROS	
TMBE005C	ud	Rejilla aire exterior DMT-X 200x100mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior con malla antipájaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 200x100mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.		28,05
			VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
TMBE009C	ud	Rejilla aire exterior DMT-X 400x200mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior con malla antipájaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 400x200mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.		44,55
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
TMBE011C	ud	Rejilla aire exterior DMT-X 800x200mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior con malla antipájaros, con aletas fijas a 45° y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x200mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.		73,21
			SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
TMBE013C	ud	Rejilla aire exterior DMT-X 800x300mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior con malla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x300mm, construida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.		101,90
			CIENTO UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
TMBR001C	ud	Rejilla 300x75mm BMC Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la dimensión menor serie CMC+SD (T), de Madel o similar de 300x75mm, construida en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D. O., con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instalada.		45,32
			CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
TMBR003C	ud	Rejilla 500x75mm BMC Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la dimensión menor serie CMC+SD (T), de Madel o similar de 500x75mm, construida en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D. O., con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instalada.		61,82
			SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
TMBR005C	ud	Rejilla 600x75mm BMC Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la dimensión menor serie CMC+SD (T), de Madel o similar de 600x75mm, construida en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D. O., con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instalada.		68,97
			SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
UULM002	m	Canal EUROSELF20 + rejilla FNX150UCBM fund. dúctil + cancela CS100 + tornillos TEF840 Canal de hormigón polímero completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo EUROSELF20, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior 70mm. 2 Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150UCBM, con clase de carga B-125, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 tornillos por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm., incluso excavación, base y refuerzo de hormigón y remates.	DOSCIENTOS UN EUROS	201,00
UULM014	m	Canal EUROSELF + rejilla IP100UCA ac. inox. + cancela CS100INOX + tornillos TXNPC850 Canal de hormigón polímero completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo EUROSELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm y altura exterior 95mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Inoxidable Perforada, modelo IP100UCA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por m, incluso excavación, base y refuerzo de hormigón y remates.	CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS	185,00
VAEF001C	ud	Radiador acumulador eléctrico Suministro y colocación de radiador acumulador eléctrico de 3kW modelo VSF 300/5 de Vaillant o similar, potencia nominal conectada 3 kW, Tensión de conexión 400 V, con radiador premontado, regulador de recarga electrónico, regulador de temperatura, sistema de control CA seleccionable, conectable al sistema de control CC, indicador de fallos, relé térmico, filtro de pelusa en la zona de aspiración de aire, 4 niveles de potencia seleccionables, color blanco, Anchura 1063 mm, Altura 546 mm, Profundidad 198 mm, Peso 169 kg. Totalmente instalado.	DOS MIL QUINIENTOS EUROS	2.500,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
XXBB001C	ud	Estudio de seguridad y salud Estudio de seguridad y salud.		5.381,03

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con TRES CÉNTIMOS

Donostia, marzo de 2023

}

Fdo.: Jaime Carretero Sánchez

Arquitecto

Colegiado Nº 2.170

3.- AURREKONTUA

3.- PRESUPUESTO

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES				
01.01 BBAB002C	ud Retirada de instalaciones interiores Retirada de instalaciones interiores de electricidad, telefonía, fontanería, aparatos sanitarios, calefacción, etc., desmontando canalizaciones, conductos, mecanismos, luminarias, aparatos sanitarios, equipamiento auxiliar, etc... La partida incluye la retirada de todo tipo de instalaciones en todos aquellos ámbitos del proyecto que lo requieran (aseos, vestuarios, etc...) Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes. La retirada a centro de gestión se realizará una vez analizada la posibilidad de reutilización de los diferentes materiales (sanitarios, luminarias, grifería...)	1,00	600,00	600,00
01.02 BBAB005P	m2 Derribo de tabiquería cerámica interior o fachada y p.p. de revestimientos Derribo de tabiquería interior o fachada, de cualquier tipología de simple o doble pared, con p.p. de revestimientos, zócalos, carpinterías, etc., por medios manuales o mecánicos, incluso medios auxiliares. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	136,78	35,50	4.855,69
01.03 BBAB005Y	m2 Derribo de tabiquería cartón yeso interior Derribo de tabiquería interior de cartón yeso, con p.p. de revestimientos, zócalos, carpinterías, etc., por medios manuales o mecánicos, incluso medios auxiliares. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	85,53	21,50	1.838,90
01.04 BBAB101P	m2 Desmontaje y retirada de carpintería de madera Desmontaje y retirada de carpinterías de madera o fenólicas en puertas y ventanas completa con vidrios y premarcos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	18,62	25,00	465,50

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05 BBAB102P	m2 Desmontaje y retirada de carpintería metálica Desmontaje y retirada de carpintería metálica de aluminio o acero en ventanas, puertas o bastidores, con vidrios y premarcos. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	20,13	45,00	905,85
01.06 BBHF010P	m2 Demolición de solera de hormigón Demolición de solera de hormigón, incluso marcaje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	81,73	60,00	4.903,80
01.07 BBHF010F	m2 Fresado de solera de hormigón Fresado superficial para regularización de solera de hormigón para posterior revestimiento de la misma, incluso marcaje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	63,00	55,00	3.465,00
01.08 PADE001C	PA Demolición de elementos complementarios Partida alzada de abono íntegro para demolición y/o retirada de elementos sobrantes complementarios no indicados en el resto de partidas del presupuesto, como instalaciones auxiliares, material previamente existente, protecciones, y todo tipo de demoliciones complementarias.	1,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.....				18.034,74

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO				
02.01 BBHF010P	m2 Demolición de solera de hormigón Demolición de solera de hormigón, incluso marcaje y cortes previos, de cualquier espesor hasta cualquier cota, por medios manuales o mecánicos, incluso retirada de tapas de arqueta o rejillas, zócalos, y elementos complementarios. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	54,76	60,00	3.285,60
02.02 BNLB0250	m3 Exc. no clasif. zanjas Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos y eventualmente manuales. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	33,32	75,00	2.499,00
02.03 LDBJ0010	m3 Hormigón HNE-20/B/20 Hormigón HNE-20/B/20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.	8,23	315,00	2.592,45
02.04 BRLZ0050	m3 Relleno de zanjas con material de excavación Relleno de zanja con material seleccionado procedente de excavación, por medios manuales o mecánicos, que incluye vertido, extendido, nivelado y compactado.	25,17	33,49	842,94
02.05 EENP0100	m Tubería PVC Ø100 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.			

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		9,56	12,52	119,69
02.06 EENP0125	m Tubería PVC Ø125 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 100 mm de diámetro exterior y 3.2mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.			
		4,94	16,25	80,28
02.07 EENP0160	m Tubería PVC Ø160 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro exterior y 4mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.			
		7,88	28,35	223,40
02.08 EENP0200	m Tubería PVC Ø200 UNE 1401-1-SN4 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro exterior y 4.9mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza interior mediante camión cisterna y pruebas de estanqueidad e inspección por CCTV.			
		91,61	29,30	2.684,17
02.09 EEJA001C	ud Arqueta 0,40x0,40 tapa aluminio Arqueta de registro de 0.40x0.40 m de dimensiones interiores y cualquier profundidad ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña y remates. Totalmente terminada.			
		2,00	525,00	1.050,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.10 EATH001C	ud Arqueta 0,60 x 0,60 tapa de aluminio Arqueta de registro de 0.60x0.60 m de dimensiones interiores y cualquier profundidad ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, tapa de aluminio estanca pavimentable, recibido de tubos, formación de media caña y remates. Totalmente terminada.	15,00	650,00	9.750,00
02.11 EEJA06H3	ud Arqueta de 0,60x0,60 m, H<2,00 m Arqueta de registro o sumidero de 0,60 x 0,60 m de dimensiones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60 o rejilla de fundición dúctil y remates, con inscripción según criterios de D. O., totalmente terminada.	2,00	850,00	1.700,00
02.12 EEJA08H3	ud Arqueta de 0,80x0,80 m, H<2,00 m Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x 0,80 m de dimensiones interiores y profundidad menor o igual de 2,00 m, ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, tapa fundición dúctil clase B-125 Ø60 o rejilla de fundición dúctil y remates, con inscripción según criterios de D. O., totalmente terminada.	1,00	1.250,00	1.250,00
02.13 CONSAN	ud Conexión con red existente saneamiento Conexión de tubo de cualquier diámetro con red existente de saneamiento que incluye excavación, perforación de arqueta y recibido de tubos. Totalmente rematada.	3,00	250,00	750,00
02.14 TBVB002C	ud Sumidero sifónico Ø100 inox Sumidero sifónico individual Ø100 de acero inoxidable empotrado en solera, incluso apertura y cierre de zanja, rejilla superior de acero inoxidable, sellado de estanqueidad perimetral y todo tipo de materiales y medios auxiliares. Totalmente colocado.	4,00	195,00	780,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.15	m Canal EUROSELF + rejilla IP100UCA ac. inox. + cancela CS100INOX + tornillos TXNPC850			
UULM014	Canal de hormigón polímero completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo EUROSELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm y altura exterior 95mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Inoxidable Perforada, modelo IP100UCA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por m, incluso excavación, base y refuerzo de hormigón y remates.	3,00	185,00	555,00
02.16	m Canal EUROSELF20 + rejilla FNX150UCBM fund. dúctil + cancela CS100 + tornillos TEF840			
UULM002	Canal de hormigón polímero completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo EUROSELF20, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior 70mm. 2 Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX150UCBM, con clase de carga B-125, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 tornillos por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm., incluso excavación, base y refuerzo de hormigón y remates.	15,95	201,00	3.205,95
02.17	ud Salida rejilla a cantil			
CONPRE	Conexión de rejilla con salida a través del muro del cantil, a base de tubo diámetro 200, incluso corte y reposición del pavimento, excavación, suministro y colocación del tubo, relleno de la zanja con HNE-20, acabado superficial a la llana y remates en extremos (muro y rejilla). Totalmente rematado.	1,00	1.650,00	1.650,00
TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO				33.018,48

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SOLERA Y MURO				
03.01 HHDJ013C	m2 Solera hormigón fibras de polipropileno 12 cm Solera de hormigón HAF-25 / P-1,36-1,83 / F / 20 - 40 / Ila de 12 cm de espesor armada con fibras de polipropileno MasterFiber 230 de Basf o similar, con una dosificación mínima de 4kg/m ³ , previa preparación y compactación del terreno de asiento, incluso replanteo y ejecución de pendientes y cortes para juntas de contracción, con acabado regleado y enlizado grado a definir por la D. O. Totalmente rematada.	110,34	42,40	4.678,42
03.02 JDNN002M	m Murete de hormigón armado Murete de hormigón HA-25/B/20/Ila, incluso excavación y relleno, suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario del hormigón, encofrado y desencofrado, berenjenos y acero. Totalmente rematado	15,50	201,00	3.115,50
03.03 LDBJ002C	m3 Hormigón HNE-20/B/20/I Hormigón HNE-20/B/20/I en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.	5,17	195,00	1.008,15
03.04 LFLD0010A	m2 Encofrado recto oculto Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.	4,29	75,00	321,75
TOTAL CAPÍTULO 03 SOLERA Y MURO				9.123,82

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA				
04.01 DAHP001H	ud Apertura de hueco en fachada Apertura de hueco en fachada de ladrillo o bloque para instalación de extractores, incluso corte previo, demolición de tabique, remate del perímetro del hueco ajustado a la dimensión del elemento a instalar, suministro y colocación de premarco y reparación de revestimiento de paredes perimetrales del hueco por ambas caras. Totalmente rematado. Se abona en el capítulo de gestión de residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia gestión, la descarga y el pago del canon de gestión de los materiales resultantes.	2,00	250,00	500,00
04.02 PLJL0102	m2 B. H. de 20 cms Fábrica de bloque de hormigón visto por una o dos caras, compuesto por: - Bloque de 20 cm. de espesor. - Mortero de cemento y arena 1:5. - Armado vertical y horizontal según planos y en formación de cargaderos - Macizado con mortero en huecos con armaduras y bordes de puertas y ventanas. - Llagueado por ambas caras. - P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios. - Andamiaje hasta cualquier altura.	81,28	57,80	4.697,98
04.03 PLJL0103	ud Pieza especial en B. H. de 20 cms Suministro y colocación de pieza especial para ventilación entre espacios en fábrica de bloque de hormigón visto por una o dos caras, compuesto por: - Piezas especial calada de bloque de 20 cm. de espesor. - Mortero de cemento y arena 1:5. - Armado vertical y horizontal según planos y en formación de cargaderos - P.P. de piezas especiales, cortes y desperdicios. - Andamiaje hasta cualquier altura.	4,00	25,00	100,00
04.04 MRMCEY02	m2 Guarnecido de yeso Guarnecido de yeso blanco proyectado sobre paramentos horizontales, verticales o inclinados; incluso enlucido a la llana, preparado para pintar así como p.p. de cantoneras de acero galvanizado y limpieza.	51,81	35,00	1.813,35

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.05 MRMCE010	m2 Enfoscado maestreado Enfoscado maestreado con mortero de cemento y arena de río en proporción 1:3, totalmente rematado.	20,76	25,00	519,00
04.06 MRMCE015	m2 Enfosc. maest./taloc./Br. Mort.M40 Enfoscado maestreado, talochado y bruñido, en paredes con mortero M-160 (1:3); construido según NTE/RPE-7. Medido deduciendo huecos.	45,72	29,50	1.348,74
04.07 MRMM001C	m2 Mortero autonivelante Mortero autonivelante para regularización de solera de hormigón previa a la colocación del solado de madera o gres, hasta cualquier espesor, incluso encofrado de huecos, barrido previo de la superficie, preparación de la misma y aplicación. Totalmente rematado.	253,70	25,00	6.342,50
04.08 RHDB005C	m2 Recrecido de mortero i/ formación de pendientes Recrecido de mortero en suelos en espesor medio de 4 a 6 cms, realizado con mortero de cemento y arena en proporción 1:8, armado incluso maestrado y fratasado y p.p. de formación de pendientes en duchas.	233,47	18,50	4.319,20
04.09 RLDF0010	m2 Alicatado de gres (PVP=30,05 euros/m2) Alicatado de gres (PVP= 30,05 Euros/m2) en tonos y formatos a elegir por la Dirección de obra, recibido con cemento cola, incluso preparación del paramento, cortes de azulejo, p.p. de piezas romas, ingletes, cantoneras de aluminio, rejuntado y limpieza; construido según NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.	303,29	58,19	17.648,45
04.10 RLFF002Z	m2 Solado gres porcelánico Solado de gres porcelánico de primera calidad (PVP=30,05 €/m2) en tonos, formato y clase de antideslizamiento, etc. a elegir por la Dirección de Obra, colocado con cemento-cola sobre solera de hormigón, incluso enlechado y limpieza, así como p.p. de recortes. Totalmente rematado.	389,35	58,19	22.656,28

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.11 PRHD113C	m Zócalo de gres Suministro y colocación de zócalo de gres (PVP=7,50€/m), colocado con cemento cola, incluso recortes, remates, sellados, etc. Totalmente colocado y rematado.	189,26	27,55	5.214,11
04.12 PLXD001C	m Premarco puertas y ventanas Suministro, colocación y recibido de premarco para puertas y ventanas con mortero de cemento y arena de río en una proporción de 1:3. Totalmente rematado.	4,00	55,00	220,00
04.13 LISC002R	m2 Revestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote Revestimiento cementoso impermeabilizante Nitocote para impermeabilización de paredes de duchas.	71,63	14,50	1.038,64
04.14 RKJB001C	m Formación de peldaño de ladrillo i/revestimiento de gres Formación de peldaño construido "in situ" de ladrillo con revestimiento de mortero de cemento, incluyendo posterior revestimiento del mismo con gres similar al de espacios próximos. Totalmente rematado.	3,15	150,00	472,50
04.15 PDLO001C	PA Limpieza periódica y final Partida alzada de abono íntegro para limpieza periódica y final de obra.	1,00	2.500,00	2.500,00
04.16 PXR002C	PA Abono íntegro ayuda a gremios Partida alzada de abono íntegro para ayuda a gremios.	1,00	2.600,00	2.600,00
04.17 TCDa001C	PA Trabajos complementarios de albañilería Partida alzada a justificar para trabajos complementarios de fontanería, como conexiones con red existente, ajustes en sala de producción de calor, etc.	1,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA				76.990,75

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO				
05.01 CDPF001C	ud Puerta corredera acristalada dos hojas con fijos laterales Puerta corredera doble con dos fijos laterales de dimensiones totales aproximadas 5,60x2,60m, según plano de detalle, formada por doble puerta corredera central elevable y laterales fijos, fabricada en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	2,00	4.626,65	9.253,30
05.02 CDPF005C	ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 1 Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales aproximadas 1,60x2,60m, según plano de detalle, formada por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en aluminio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de aluminio para revestir, con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1,00	2.035,68	2.035,68

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.03 CDPF003C	ud Puerta corredera ciega cuatro hojas con fijos laterales Puerta corredera de cuatro hojas con dos fijos laterales de dimensiones totales aproximadas 6,80x2,60m, según plano de detalle, formada por cuatro puertas correderas centrales elevables y laterales fijos, fabricada en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar y panel sandwich de aluminio para revestir, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1,00	5.645,69	5.645,69
05.04 CDPF007C	ud Puerta batiente ciega con fijo lateral tipo 2 Puerta batiente con fijo lateral de dimensiones totales aproximadas 2,70x2,60m, según plano de detalle, formada por puerta practicable y fijo lateral, fabricada en aluminio con carpintería tipo Millenium y panel sandwich de aluminio para revestir, con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1,00	2.169,28	2.169,28

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.05 CDPF009C	ud Marco fijo acristalado tipo 1 Marco fijo de dimensiones totales aproximadas 2,65x2,60m, según plano de detalle, formado por tres huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	2,00	1.329,53	2.659,06
05.06 CDPF011C	ud Marco fijo acristalado tipo 2 Marco fijo de dimensiones totales aproximadas 3,70x2,60m, según plano de detalle, formado por cuatro huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1,00	1.698,81	1.698,81

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.07 CDPF013C	ud Marco fijo acristalado tipo 3 Marco fijo de dimensiones totales aproximadas 2,05x2,60m, según plano de detalle, formado por dos huecos fijos, fabricado en aluminio con carpintería tipo COR4500 con rotura de puente térmico o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C, incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y rematada.	1,00	1.083,93	1.083,93
05.08 PPMC009C	m2 Acristalamiento 4+4/16 argón /4+4 Suministro y montaje de doble acristalamiento a partir de vidrio aislante formado por vidrio exterior de 4+4 m con capa selectiva Sundguard SNX 60 o similar, cámara de aire con argón con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio laminado interior de 4+4 mm de espesor unido mediante una lámina de butiral PVB incoloro. Todo el conjunto con canto pulido industrial.	58,99	199,79	11.785,61
05.09 PPMC011C	m2 Forro de panel fenólico Suministro y montaje de placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas termoendurecibles de acrílico-poliuretano, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y con propiedades , con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación vertical. Incluso pp de panel panel aislante y chapa interior de aluminio. Colocada sobre el muro cortina según detalles de la documentación gráfica.	55,58	218,40	12.138,67

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.10 PPMC013C	ud Ventana tipo V1 Ventana tipo V1 de 1500x500 mm con sistema Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C. Acristalamiento resuelto mediante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm de espesor, cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto pulido industrial. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y probada que Incluye: Colocación de la carpintería y el vidrio.	1,00	565,00	565,00
05.11 PPMC015C	ud Ventana tipo V2 Ventana tipo V2 de 3000x500 mm con sistema Cortizo COR-70 RPT compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Acabado superficial, lacado color a elegir por la D. O., efectuando un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200°C. Acristalamiento resuelto mediante vidrio aislante formado por vidrio exterior de 6mm de espesor, cámara aire de 16 mm de espesor y vidrio interior de 4 mm de espesor. Todo el conjunto con canto pulido industrial. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Carpintería Totalmente montada y probada que Incluye: Colocación de la carpintería y el vidrio.	2,00	1.275,00	2.550,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.12	m Zócalo de aluminio			
PRHD111C	Suministro y colocación de zócalo de aluminio anodizado en tramos rectos, color a elegir por la D. O. de aprox 40x15 y 1,5 mm de pared, incluso p.p. de recortes, remates, sellados, material de fijación, etc. Totalmente colocado y rematado.	26,78	35,00	937,30
TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE ALUMINIO				52.522,33

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 CARPINTERIA FENOLICA				
06.01 PRDD709C	ud Puerta maciza panel compacto fenólico, hoja aprox. 0.90 Puerta de núcleo macizo compacto fenólico con interior de poliestireno extrusionado de 35kg/m3 y acabada en tablero fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D. O. tipo P90, con paso mínimo de puerta de 90cm, s/ plano de detalle, con perímetro canteado en su totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bisagras y cerradura, incluso marco, regruesos y jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y manillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente colocada y rematada.	8,00	914,10	7.312,80
06.02 PRDD709D	ud Puerta maciza panel compacto fenólico doble hoja aprox. 2x0.85 Puerta de doble hoja de 2x0,90m, de núcleo macizo compacto fenólico con interior de poliestireno extrusionado de 35kg/m3 y acabada en tablero fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras, formando un panel total de 40 mm, color a elegir por la D. O., con paso mínimo de puerta de 180cm, s/ plano de detalle, con perímetro canteado en su totalidad MAX COMPACTO o similar y refuerzos de madera en bisagras y cerradura, incluso marco, regruesos y jambas de aluminio anodizado y herrajes, tornillería y manillas de acero inoxidable a elegir por la D. de Obra. Totalmente colocada y rematada.	1,00	1.740,00	1.740,00
06.03 PRFF104C	m2 División de cabina fenólica Suministro e instalación de división de cabina fenólica de 13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, embellecedores y remates en aluminio anodizado color a elegir por la D. O., tornillería de acero inoxidable, así como p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente colocada y rematada.	6,62	186,88	1.237,15
06.04 PRFF102C	m2 Frente de cabina fenólica, i/ p.p. puertas Suministro e instalación de frente de cabina fenólica de 13 mm de espesor en color a elegir, incluso p.p. de puertas, estructura de soporte, arriostramientos, herrajes, fijaciones, embellecedores, condensa y remates de aluminio anodizado color a elegir por la D. O., tornillería y herrajes en acero inoxidable, así como p.p. de materiales y medios auxiliares. Totalmente colocado y rematado.			

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		4,41	225,00	992,25
06.05	ud Tope de puerta			
FODV002D	Suministro e instalación de tope de puerta de acero inoxidable, incluso medios y materiales auxiliares. Totalmente instalado y rematado.	10,00	11,80	118,00
06.06	m2 Trasdoso de panel fenólico i/rastrelado			
PPMC011T	Suministro y montaje de trasdosado de pared con placa laminada compacta de alta presión (HPL) de 6 mm de espesor, acabado color a elegir por la DF NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas termoendurecibles de acrílico-poliuretano, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y con propiedades , con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación vertical. Incluso pp de rastrelado y remates perimetrales.	27,64	259,40	7.169,82
TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA FENOLICA				18.570,02

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS Y CARTÓN YESO				
07.01 RVFB002C	m2 Falso techo vinílico Falso techo registrable colocado sobre perfilera suspendida vista de 24mm en acero galvanizado y placas de 600x600x13 mm, modelo Gyprex vinilo 13 de Saint-Gobain o similar (PVP=10,85€/m2) , incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, incluso cualquier tipo de medio auxiliar. Totalmente colocado y rematado.	123,91	35,00	4.336,85
07.02 MEA065Z	m2 Falso techo liso cartón-yeso Falso techo de cartón yeso con placa de 15mm, i/ p.p. de medios auxiliares, suministro de estructura auxiliar, juntas de dilatación, tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes incluso chapas de refuerzo en caso necesario, totalmente terminado y listo para imprimir o decorar, i/ andamios y cualquier tipo de medio auxiliar. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.	10,00	60,30	603,00
07.03 RVFB001X	m2 Falso techo acústico de virutas de madera registrable 60x60 i/encuentros paramentos curvos Falso techo modular fónico desmontable de placas de 600x600x25cm de virutas de madera modelo Organic de Knauf o similar sobre perfilera suspendida oculta o vista, incluso p.p. de estructuras auxiliares, montaje, mantenimiento y desmontaje de andamios hasta cualquier altura, varillas de cuelgue de cualquier longitud, remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/ andamios y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.Totalmente colocado y rematado. Color a elefir por la DO.	120,00	47,00	5.640,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.04	m2 Tabique autoportante 15RW+15RW+70+15RW+15RW			
PLKH001C	Tabique autoportante en zonas rectas (15RW+15RW+70+15W+15RW), formado por una estructura portante de perfiles laminados de acero galvanizado, a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y dos dobles placas 15+15mm, las de caras vistas RW, atornilladas a las dos caras en separaciones interiores rectas y perfil inferior en acordeón con montantes de 70mm cada 100mm y cuatro placas de 6mm en cada cara en divisiones curvas, i/aislamiento termo acústico a base de paneles de lana mineral Supralainte o similar con una conductividad térmica de 0,036 W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replanteo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostramiento en caso necesario, bandas elasticas estancas en canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tratamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas donde vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicaciones de la Dirección, perforaciones para instalaciones, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de medios auxiliares. Medida la superficie según planos deduciendo huecos.	217,57	90,75	19.744,48
07.05	m2 Trasdoso autoportante 15RW+15RW +lana de roca 50mm			
RVPP111C	Trasdoso autoportante sistema 100/400 (70+15+15), formado por una estructura portante de perfiles laminados de acero galvanizado, a base de canales fijados al suelo y techo, montantes de 70 mm. cada 400 mm y doble placa 15+15mm resistente a la humedad (RW) atornillada a una cara en trasdosados interiores, i/aislamiento termo acústico a base de paneles de lana mineral Supralainte o similar con una conductividad térmica de 0,036 W/mk, densidad 90kg/m3 y espesor de 50 mm., i/ replanteo, colocación de premarcos, p.p. de perfiles de arriostramiento en caso necesario, bandas elasticas estancas en canal inferior y superior y laterales si fuera necesario, tratamiento de huecos, refuerzos con madera en zonas donde vaya peso suspendido (lavabos..etc) segun indicaciones de la Dirección, perforaciones para instalaciones, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de juntas y limpieza, totalmente terminado y listo para alicatar, revestir, pintar o decorar. Incluso medios auxiliares. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso andamios hasta cualquier altura y todo tipo de medios auxiliares. Medida la superficie según planos deduciendo huecos.			

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		80,12	55,02	4.408,20
07.06 RVDN024C	m Cenefa hasta 0.50m de anchura Cenefa de cartón yeso de hasta 50 cm de anchura, incluso remate con paramentos y techo. Totalmente rematada y preparada para pintar. Medida la longitud real.			
		25,00	29,00	725,00
07.07 PLXD001P	ud Premarco puertas y ventanas Suministro y colocación de premarco para puertas simples y ventanas sobre perfilería de pladur, incluso remates. Totalmente rematado.			
		9,00	55,00	495,00
TOTAL CAPÍTULO 07 FALSOS TECHOS Y CARTÓN YESO				35.952,53

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 PINTURA				
08.01 MRAPP010	m2 Pintura plástica lisa Pintura plástica antimoho lisa mate en color a elegir por la D. de obra, sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado, incluso p.p. de andamiaje o maquinaria de elevación en zonas donde sea necesario y medios auxiliares, s/ NTE/RPP-24. Medida la superficie ejecutada. Color a definir por la D. O.	1.015,94	7,90	8.025,93
08.02 13.03	m2 Pintura para exteriores Pintura al agua para exteriores con una mano de selladora y acabado de dos manos, i/limpieza de superficies.	25,00	17,00	425,00
TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURA				8.450,93

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS				
09.01 VAEF001C	ud Radiador acumulador eléctrico Suministro y colocación de radiador acumulador eléctrico de 3kW modelo VSF 300/5 de Vaillant o similar, potencia nominal conectada 3 kW, Tensión de conexión 400 V, con radiador premontado, regulador de recarga electrónico, regulador de temperatura, sistema de control CA seleccionable, conectable al sistema de control CC, indicador de fallos, relé térmico, filtro de pelusa en la zona de aspiración de aire, 4 niveles de potencia seleccionables, color blanco, Anchura 1063 mm, Altura 546 mm, Profundidad 198 mm, Peso 169 kg. Totalmente instalado.	2,00	2.500,00	5.000,00
09.02 RDST009H	m2 Pavimento continuo de vinilo Suministro y colocación de pavimento continuo de vinilo de 4mm modelo a elegir por la D. O., incluso p.p. de recortes y despuntes, encolado y remates.	125,90	55,59	6.998,78
09.03 PVBB001C	m2 Espejo 5mm Espejo plateado realizado con luna incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y material de agarre. Totalmente colocado y rematado.	4,20	105,00	441,00
09.04 PAAP001C	m2 Puerta corredera armarios guardarropa Puerta corredera de madera contrachapada sobre raíl continuo, incluyendo raíl superior, guía inferior, mecanimos, rodamientos, herrajes de cuelgue y cierre, tablero contrachapado de 25mm de espesor mínimo y esmaltado del mismo por ambas caras en color a elegir por la D. O. totalmente colocado y rematado.	34,55	215,00	7.428,25
09.05 SFAU001C	PA Señalética Partida alzada a justificar para suministro e instalación de señalética, modelo a aprobar por la D. O.	1,00	250,00	250,00
TOTAL CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO Y ACABADOS.....				20.118,03

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA				
SUBCAPÍTULO 10.01 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE				
10.01.01 SEPA001C	ud Sistema de producción de agua caliente Sistema de producción de agua caliente formado por: ▪ Acometida desde tubería de abastecimiento próxima ▪ 1 Depósito de acumulación de agua de 500 litros ▪ 3 Ud. Equipo de aerotermia y acumulación de las siguientes características: - Marca: EUROFRED-DAITSU. - Modelo: HEATANK V4. - Potencia: 1,5 kW. - Capacidad de agua: 300 litros. - Consumo eléctrico: 0,41 kW. - Alimentación eléctrica: 220 v monofásico. - Nº compresores: 1 - Tipo compresor: Rotativo. - SCOP: 3,21 según norma EN16147. - Dimensiones: 640/1860. Además, el equipo consta de resistencia de apoyo con termostato de seguridad, válvula de seguridad de sobre presión y exceso de temperatura. ▪ 3 Ud. Válvula mezcladora termostática de A.C.S. de las siguientes características: - Marca: SEDICAL UMT. - Temperatura de mezcla regulable entre 45º y 55º C. - Conexiones de bronce. - Temperatura y presión de trabajo máximas 90ºC / 10 BAR. ▪ 1 Ud. Depósito de expansión cerrado recambiable. ▪ 2 Ud. Bomba de recirculación para tubería de retorno de las siguientes características: - Marca: SEDICAL. - Revolución: 2.900. - Caudal de agua. ▪ 1 Ud. Cuadro eléctrico para fuerza y control para la bomba de agua, elementos de control, señalización etc. ▪ 1 Pa. Cableado eléctrico en entre el cuadro de control y los elementos. ▪ 1 Pa. Tubería de interconexión de depósitos, bombas, válvulas etc. ▪ 1 Pa. Puesta en marcha y regulación. ▪ 1 Pa. Preparación documentación técnica, planos etc. Totalmente instalado y probado.	1,00	25.100,00	25.100,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE.....			25.100,00	

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.02 DISTRIBUCION INTERIOR				
10.02.01 EDGA11baA	m Distribución general de agua fría, i/coquilla 10mm Distribución general de agua fría desde cuarto de instalaciones a duchas de ambos vestuarios, realizada con tubería de polipropileno (PP-R) según norma UNE-EN ISO 15874-2, serie 3,2 (PN 16 bar) de diámetros según plano, con p.p. de accesorios de unión con soldadura o con manguitos electrosoldables según UNE-EN ISO 15874-3, p.p. de válvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales, elementos de sujeción y aislamiento con coquilla armaflex de 10mm o similar. Totalmente instalada y probada.	67,20	23,50	1.579,20
10.02.02 EDGA11baC	m Distribución general de agua caliente (recirculación), i/coquilla 25mm Distribución general de agua caliente (recirculación) desde cuarto de instalaciones, realizada con de acero inoxidable s/norma UNE10088, calidad AISI 304, marca INOX-PRES o similar de diámetros según plano, con p.p. de accesorios de unión, p.p. de válvulas, codos, tes y todo tipo de piezas especiales, elementos de sujeción y aislamiento con coquilla armaflex de 25mm o similar. Totalmente instalada y probada.	32,40	35,00	1.134,00
10.02.03 D25RF032X	ud Punto de consumo lavabo o pila Punto de consumo de agua fría para lavabo, con tubería de polipropileno, desde tubería de distribución general, con p.p. de elementos de sujeción, protegida con tubo artglas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor cuando discurra por falso techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas, según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.	8,00	75,00	600,00
10.02.04 D25RF050	ud Punto de consumo inodoro Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de polipropileno, con p.p. de elementos de sujeción, protegida con tubo artglas de color azul cuando vaya empotrada y coquilla armaflex o similar de 10 mm de espesor cuando discurra por falso techo, con llaves de escuadra tipo NILL, incluso accesorios y apertura y cierre de rozas, según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.	3,00	75,00	225,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.02.05	ud Punto de consumo F-C ducha instalación vista en acero inox			
D25RF055	Punto de consumo de agua fría y caliente para ducha, con tubería de acero inoxidable AISI 304 vista desde falso techo, con p.p. de elementos de sujeción, protegida con coquilla armaflex o similar de 25 mm de espesor cuando discorra por falso techo, incluso accesorios, según normativa vigente, incluyendo tuberías y derivaciones desde válvula de corte en falso techo al aparato y pruebas.	15,00	125,00	1.875,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 DISTRIBUCION INTERIOR.....				5.413,20
SUBCAPÍTULO 10.03 APARATOS SANITARIOS				
10.03.01	ud Inodoro Victoria tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión con red de saneamiento			
D26LD001X	Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, adosado a la pared, incluso juego de fijación, con asiento y tapa lacados extraíbles y mecanismo de doble descarga, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo de conexión flexible, empalme simple PVC de 110 mm y conexión con la red de evacuación, tornillos de fijación, incluso colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.	2,00	325,00	650,00
10.03.02	ud Inodoro Civic tanque bajo blanco i/ desagüe y conexión con red de saneamiento			
INODminus	Suministro y colocación de inodoro de porcelana vitrificada blanco, modelo civic de la casa Roca o similar, con tanque, con una altura de 48 cm. con sistema de ahorro de agua 3/6 l, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", incluso colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.	1,00	485,00	485,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.03.03	ud Lavabo con pedestal Roca Victoria i/ desagüe y conexión con red de saneamiento			
TBJJ001C	Lavabo con pedestal ROCA VICTORIA de 52x40 cm de porcelana vitrificada color blanco incluso desagüe automático y tubo de PVC hasta conducciones principales enterradas y sifón botella de 1 1/4", llave de regulación de 1/2" y latiguillo de conexión flexible con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La partida incluye colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.			
		4,00	145,00	580,00
10.03.04	ud Lavabo mural Roca Access i/ desagüe y conexión con red de saneamiento			
EKAB10ada1	Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, con desagüe cromado de 32 mm, para tapón y cadenilla y enlaces, con juego de soportes, anclajes y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA/ ACCESS Ref.327230000 o equivalente, previa aprobación de la D.F. . La partida incluye colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.			
		1,00	215,00	215,00
10.03.05	ud Pileta de acero inoxidable i/ desagüe y conexión con red de saneamiento			
TBJJ009C	Pileta de acero inoxidable modelo a elegir por la D. O., incluso desagüe automático y tubo de PVC hasta conducciones principales enterradas y sifón botella de 1 1/4", llave de regulación de 1/2" y latiguillo de conexión flexible con embellecedor. Totalmente instalado y probado. La partida incluye colocación, conexión a la red de evacuación y ayudas de albañilería totalmente instalado.			
		1,00	425,00	425,00
10.03.06	ud Grifo temporizado lavabo			
EKBE10ab1	Grifo temporizado de repisa para lavabo con cuerpo y botón pulsador en latón cromado, cierre automático ajustable, caudal instantáneo regulable, con fijaciones, llave de regulación visible y conexión flexible a red. Completamente instalado. Marca/modelo: PRESTO 605 o equivalente, previa aprobación de la D.F.			
		4,00	85,00	340,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.03.07 EKBC10bca1	ud Grifería monomando manecilla gerontológica Grifería monomando para lavabo, con cartucho cerámico, cromado, manecilla gerontologica , caño fijo, aireador, desagüe con tapón , enlaces de alimentación flexibles y llaves de regulación visibles, para entradas de DN15 mm. Completamente instalada. Marca/modelo: GROHE/ EUROECO SPECIAL Ref. 33108 o equivalente, previa aprobación de la D.F.	1,00	135,00	135,00
10.03.08 EKBE10abi	ud Grifo fregadero industrial monomando Grifo fregadero industrial monomando alto para fregadero de encimera, con fijaciones, llave de regulación visible y conexión flexible a red. Completamente instalado. Marca/modelo: PRESTO Ref 70800 o equivalente, previa aprobación de la D.F.	1,00	265,00	265,00
10.03.09 EKGC10.aaX	ud Mezclador temporizado para ducha Presto Alpa 80 instalación vista Suministro e instalación de grifo temporizado mezclador para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro, regulador automático de caudal, modelo Alpa 80 de presto o similar. Totalmente instalado y probado.	15,00	275,00	4.125,00
10.03.10 EKGC10.aaC	ud Rociador antivandálico de pared para presto Alpa 80 Suministro e instalación de rociador antivandálico de pared para Presto Alpa 80 o similar, con cuerto , tubo recto y brida de fijación en latón cromado. Totalmente instalado y probado.	15,00	155,00	2.325,00
10.03.11 IFFG30	ud Grifo punto limpieza 3/4"(MANG.) Suministro y colocación de grifo para punto de limpieza, colocado. medida la unidad terminada.	5,00	15,00	75,00
10.03.12 EKRE20aa1	ud Barra de sujeción abatible Barra de sujeción abatible de acero inoxidable de 735 mm de longitud para inodoro , con tornillería y accesorios necesarios. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/B-4998 o equivalente, previa aprobación de la D.F. .			

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1,00	145,00	145,00
10.03.13 EKRE20ab1	ud Barra de sujeción fija Barra de sujección fija de 90° de acero inoxidable de 375x700 mm de longitud para inodoro , con tornillería y accesorios necesarios. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/BAI090CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.			
		1,00	110,00	110,00
10.03.14 EKRC02aa1	ud Dispensador de papel higiénico Dispensador de papel higiénico de acero inox. bobina industrial, 250/300 m, con tornillería y accesorios. Completamente instalado. Marca/Modelo: MEDICLINICS/PRO783CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.			
		3,00	54,55	163,65
10.03.15 EKRB01ba1	ud Dosificador de jabón líquido Dosificador de jabón líquido tipo universal con recipiente de acero inoxidable , de 1,2 litros de capacidad, con primera carga de jabón. Completamente instalado. Marca/modelo: MEDICLINICS/DJ0111CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.			
		6,00	49,08	294,48
10.03.16 EKRJ10ab1	ud Espejo con marco de acero inox. Espejo con marco de acero inoxidable, con elementos de sujección. Completamente instalado. Marca/Modelo: MEDICLINICS/EP0450CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.			
		1,00	161,75	161,75
10.03.17 EKRH10a1	ud Papelera acero inox Papelera de acero inoxidable, de 48 l de capacidad.. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/B277 o equivalente, previa aprobación de la D.F.			
		3,00	62,13	186,39
10.03.18 EKRH10a11	ud Contenedor de higiene femenina Contenedor higiene femenina, de 10 l de capacidad.. Completamente instalada. Marca/modelo: MEDICLINICS/PP10CS o equivalente, previa aprobación de la D.F.			
		1,00	68,05	68,05
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 APARATOS SANITARIOS				10.749,32

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10.04 VARIOS				
10.04.01 TCDF001C	PA Trabajos complementarios fontanería Partida alzada a justificar para trabajos complementarios de fontanería, como conexiones con red existente, ajustes en sala de producción de calor, etc.			
		1,00	5.000,00	5.000,00
10.04.02 E1KA10.e	ud Conjunto ayudas obra civil fontanería Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Fontanería y Saneamiento completamente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros. Fijación de soportes. Construcción de bancadas. Construcción de hornacinas. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos. Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.			
		1,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 VARIOS.....				6.000,00
TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION DE FONTANERIA				47.262,52

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO				
SUBCAPÍTULO 11.01 LÍNEAS GENERALES				
11.01.01	m Conductor de cobre de 4X16 mm², i/ p.p. de canalización vista y oculta			
EQAH10aca1	Conductor de cobre de 4x16 mm ² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.			
		35,00	19,68	688,80
11.01.02	m Conductor de cobre 3X1,5 mm², i/ p.p. de canalización vista y oculta			
ENNAH001	Conductor de cobre de 3x1,5 mm ² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vistos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.			
		336,00	7,01	2.355,36
11.01.03	m Conductor de cobre 3X2,5 mm², i/ p.p. de canalización vista y oculta			
ENNAH002	Conductor de cobre de 3x2,5 mm ² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vistos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.			
		168,00	8,50	1.428,00
11.01.04	m Conductor de cobre 3X4 mm², i/ p.p. de canalización vista y oculta			
ENNAH004	Conductor de cobre de 3x4 mm ² de sección, tensión nominal RZ1-K(AS) 750 kV, UNE-21123, con aislamiento a base de poliolefinas tipo DIX3 y cubierta termoplástica AFUMEX Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, discurriendo sobre bandeja y tubo Fergondur empotrado o de PVC rígido en tramos vistos, con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.			
		120,00	10,08	1.209,60

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.01.05 ERBB11b2	m Bandeja perforada de PVC 100X60 (Clase M1) con tapa Bandeja perforada de PVC rígido (clase M1) aislante y aut-extinguible de dimensiones 60x100 mm con tapa de cierre registrable IP2x IK10 y parte proporcional de accesorios, soportes, silentblocks, separadores y sellado de paso de bandejas por sectores de incendios. Completamente instalada.	45,00	21,27	957,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 LÍNEAS GENERALES..... 6.638,91

SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACIÓN INTERIOR

11.02.01 ESBB05v1	ud Cuadro general de distribución Cuadro General de Distribución de Baja Tensión. Construido en armario metálico de superficie de pared, con número de módulos según necesidades de circuitos, de Merlin Gerin o equivalente, en calidad y precio, aprobado por la DF, según UNE-EN 60439-1, protección IP 437, con puertas ciegas y dimensiones adecuadas para albergar el aparataje según esquema unifilar, de la marca Merlin Gerin o ABB equivalente en calidad y precio, aprobado por la DF. Incluso embarrados, bornas de salida, pequeño material necesario para su correcta instalación, fijación y conexión. Medida la unidad terminada completamente instalada, conexonada y probada y funcionando. Notas: - Todo el cableado interior se realizará con conductores de cobre no propagador de llama y con emisión de humos y opacidad reducida tipo H07Z1-K. - La pletina de neutro tendrá la misma sección que la de las fases. - Reserva de un 40% de espacio libre.	1,00	2.500,00	2.500,00
----------------------	--	------	----------	----------

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.02.02 ERDK55V	ud Punto de luz con CU 07Z1-K, tubo PVC, COND. CU RZ1 0,6/1KV Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con pulsador) incluyendo cables y canalización a luminaria y a mecanismo de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre 07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.	65,00	32,70	2.125,50
11.02.03 EREK55	ud Punto de luz emergencia Punto de luz alumbrado de emergencia, incluyendo cables y canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de zona y de línea de control desde telemando. Características: Derivación a punto de luz: Cable de cobre 07Z1-K , tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.	24,00	33,77	810,48

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.02.04 ERFE10.b	ud Alimentación a toma corriente simple/múltiple Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo conductor manguera de cobre s/UNE-RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido blindado de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o racords roscados, prensaestopas y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC flexible/rígido y cajas según descripción anterior y/o canal liso de PVC rígido IP 2X9 con tapa registrable. Sección circuito: monof. 2,5 mm ² . Completamente instalado.	24,00	34,55	829,20
11.02.05 E136	ud Alimentación a detector de presencia Alimentación a detector de presencia incluyendo conductor manguera de cobre s/UNE-RDT/RVK 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, no propagador de llama, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas o racords roscados, prensaestopas. Sección circuito: monof. 1,5 mm ² . Completamente instalado.	13,00	12,50	162,50
11.02.06 ENNAGGT	ud Línea de maniobra detector de presencia Línea de maniobra de los detectores de presencia, con cable H07Z1K de 1x1,5 mm ² bajo tubo de PVC flexible.	52,00	12,50	650,00
11.02.07 ERJK55bn1	ud Alimentación a sistema de llamada de emergencia Alimentación a Sistema de llamada Emergencia incluyendo cables y canalización a receptor y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. Características: Derivación a receptor: Cable de cobre 07Z1-K, tubo PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90), protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas. Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja perforada de PVC clase M1, accesorios y soportaciones. Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.	1,00	52,98	52,98

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.02.08 ENNAG25	ud Alimentación eléctrica cuadro aerotermia Alimentación eléctrica a cuadro de aerotermia desde cuadro general , incluyendo conductor manguera de cobre s/UNE-RDT/RZ1K 0,6/1 kV tendido sobre bandeja o bajo tubo de PVC rígido blindado de protección 7 o 9, desde cuadro general incluso caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o racords roscados, prensaestopas y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas según descripción anterior y/o canal liso de PVC rígido IP 2x9 con tapa registrable. Sección circuito: 4 mm ² . Completamente instalado.	1,00	150,00	150,00
11.02.09 ERFE110C	ud Alimentación eléctrica extractor Alimentación eléctrica a caja de ventilación, incluyendo conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible/rígido de protección 7 o 9, desde caja derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y entrada elásticas o racords roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores, tubo de PVC rígido y cajas según descripción anterior y/o canal ranurado de PVC rígido IP 2x9 con tapa registrable. Sección circuito: monof. 1,5 mm ² . Completamente instalado.	5,00	105,00	525,00
11.02.10 EXCD10.a	ud Sistema de red equipotencial Sistema de red equipotencial en aseos, cuarto de limpieza y sanitarios aislados mediante el conexionado de cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc., con conductores de 4 mm ² de sección con aislamiento de PVC de 750 V, incluso tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, etc. Completamente instalado.	1,00	150,00	150,00
11.02.11 TCIE001C	PA Trabajos complementarios instalación electricidad Partida alzada a justificar para trabajos complementarios instalación electricidad.	1,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACIÓN INTERIOR				12.955,66

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.03 MECANISMOS				
11.03.01 ETBA10fb1	ud Detector de movimiento 10/16 A 250 V Detector de movimiento 10/16 A 250 V, empotrable en techo con tecla, caja con marco embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente instalado. Marca/modelo: LE-GRAND/GALEA LIFE 7758 63 o equivalente, previa aprobación de la D.F.	13,00	90,59	1.177,67
11.03.02 ETAA14ca1	ud Interruptor con piloto luminoso Interruptor con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente instalado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente, previa aprobación de la D.F.	4,00	31,46	125,84
11.03.03 ETAA15	ud Conmutarod con piloto luminoso Conmutador con piloto luminoso 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja, Completamente instalado. Marca/modelo: BTICINO / LIGHT o equivalente, previa aprobación de la D.F.	2,00	33,46	66,92
11.03.04 ETAB10cca1	ud Toma de corriente simple 2P+T LATERAL 16 A 250 V Toma de corriente simple 2P+T lateral 16 A 250 V tipo schuko, empotrable con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: BTICINO/ MATIX o equivalente, previa aprobación de la D.F.	24,00	23,86	572,64
11.03.05 ECA03A	ud Sistema de alarma en aseo adaptado Sistema de alarma en aseo adaptado compuesto por un tirador en interior de aseo y señal acústica en exterior, incluso cableado y conexionado entre todos los elementos para su correcto funcionamiento. Completamente instalado.	1,00	358,41	358,41
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 MECANISMOS				2.301,48

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.04 ALUMBRADO				
11.04.01 PDLL003C	ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 OC KBV Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC KBV, regulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	5,00	151,35	756,75
11.04.02 PDLL004C	ud Luminaria Philips RC 132 V G4 W60L60 NOC KBV Suministro e instalación de luminaria de empotrar Coreline RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 NOC KBV, regulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	11,00	104,50	1.149,50
11.04.03 PDLL005C	ud Downlight Philips DN 145C LED 20S/840 PSU IIWH KBV Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	28,00	82,89	2.320,92
11.04.04 PDLL006C	ud Downlight Philips DN 145B LED 20S/840 PSU IIWH KBV Suministro e instalación de downlight de adosar Coreline DN145C LED20S/840 PSU II WH KBV, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	4,00	63,67	254,68
11.04.05 PDLL001C	ud Luminaria Philips WT 120 C G2 PSD L1500 Suministro e instalación de luminaria estanca CoreLine WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500 KB, regulable DALI, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	12,00	151,80	1.821,60
11.04.06 PDLL075C	ud Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV Suministro e instalación de Aplique Coreline WL 140V LED 20S8840 PSU WH KBV, de Philips, o similar. Totalmente instalada y probada.	3,00	122,28	366,84
11.04.07 PDLL075E	ud Equipo autónomo de emergencia 100 lúmenes Suministro e instalación de equipo autónomo de emergencia modelo G-100L no permanente de 100 lúmenes, IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y probada.	17,00	31,87	541,79

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.04.08 PDLL076E	ud Equipo autónomo de emergencia 200 lúmenes Suministro e instalación de equipo autónomo de emergencia modelo G-100L no permanente de 200 lúmenes, IP44, de Normalux, o similar. Totalmente instalada y probada.	9,00	40,51	364,59
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 ALUMBRADO				7.576,67
SUBCAPÍTULO 11.05 VARIOS				
11.05.01 E2AA01c	ud Preparación documentación obra electricidad Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de electricidad e iluminación según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. - Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.). - Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.). - Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).	1,00	350,00	350,00
11.05.02 E2AA02c	ud Legalización instalación electricidad y alumbrado Legalización de todas las instalaciones de electricidad e iluminación que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.	1,00	450,00	450,00
11.05.03 TCIE001C	PA Trabajos complementarios instalación electricidad Partida alzada a justificar para trabajos complementarios instalación electricidad.	1,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 VARIOS.....				5.800,00

**PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN
LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE**

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.....				35.272,72

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 INSTALACION VENTILACION				
12.01 PPPD102C	m Conducto spiroflex Ø100 Conducto de 100 mm. de diámetro de aluminio rizado tipo Spiroflex o similar, incluso p.p. de piezas especiales, pasamuros, fijaciones, perforación para embocaduras a otros conductos y sellado de las mismas, pequeño material y remates. Totalmente colocado y rematado.	10,00	15,17	151,70
12.02 D31AH010	m Tubo helicoidal D=100mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos, tes, reducciones, etc, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	13,13	22,00	288,86
12.03 D31AH0121	m Tubo helicoidal D=160mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 160 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	21,53	24,19	520,81

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.04 D31AH0120	m Tubo helicoidal D=200mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	48,83	30,73	1.500,55
12.05 D31AH0125	m Tubo helicoidal D=250mm Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización, conexiones mediante manguitos con junta de goma. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación con abrazaderas isofónicas, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, rejillas y accesorios, incluso piezas especiales como codos o Tes, no incluidas rejillas. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).	24,15	38,63	932,91
12.06 P03.0058N	ud Extractor en línea TD 800/200 SILENT 3V Suministro e instalación de extractor en línea para conductos marca S&P modelo TD 800/200 SILENT 3Vo equivalente, previa aprobación de la D.F., con triple aislamiento acústico, para un caudal de 780 m ³ /h, con motor de 0,092 kW. de potencia, construido a base de paneles envolventes con aislamiento termoacústico, con turbinas tipo multipala de chapa galvanizada, directamente acopladas al eje del motor, con tapa de inspección y bridas normalizadas en aspiración e impulsión, colgado del forjado superior mediante varillas roscadas y elementos antivibratorios, todo ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y probado.	3,00	424,63	1.273,89

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.07 P03.0060N	ud Ventilador helicoidal de pared HCM-150N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared marca S&P modelo HCM-150N o equivalente, previa aprobación de la D.F., para un caudal de 220 m3/h, con motor de 0,025 kW. de potencia, construido a base de carcasa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorporada, rejillas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y probado.	1,00	173,42	173,42
12.08 P03.0063N	ud Ventilador helicoidal de pared HCM-225N Suministro e instalación de ventilador helicoidal de pared marca S&P modelo HCM-225N o equivalente, previa aprobación de la D.F., para un caudal de 600 m3/h, con motor de 0,028 kW. de potencia, construido a base de carcasa de plástico ABS, con persiana de sobrepresión incorporada, rejillas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, clase II, fijado a pared, todo ello incluido, i/ medios y material de montaje. Totalmente instalado y probado.	1,00	211,50	211,50
12.09 TMBR001C	ud Rejilla 300x75mm BMC Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la dimensión menor serie CMC+SD (T), de Madel o similar de 300x75mm, construida en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D. O., con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instalada.	11,00	45,32	498,52
12.10 TMBR003C	ud Rejilla 500x75mm BMC Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la dimensión menor serie CMC+SD (T), de Madel o similar de 500x75mm, construida en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D. O., con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instalada.	1,00	61,82	61,82

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.11 TMBR005C	ud Rejilla 600x75mm BMC Suministro y colocación de rejilla de simple deflexión para conductos circulares con aletas orientables individualmente y 1ª fila paralelas a la dimensión menor serie CMC+SD (T), de Madel o similar de 600x75mm, construida en acero galvanizado y lacado color a elegir por la D. O., con regulador-captador de caudal, construido en acero SD, fijación con tornillos visibles (T). Totalmente instalada.	3,00	68,97	206,91
12.12 TMBE005C	ud Rejilla aire exterior DMT-X 200x100mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 200x100mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.	2,00	28,05	56,10
12.13 TMBE009C	ud Rejilla aire exterior DMT-X 400x200mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 400x200mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.	1,00	44,55	44,55
12.14 TMBE011C	ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x200mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x200mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.	1,00	73,21	73,21
12.15 TMBE013C	ud Rejilla aire exterior DMT-X 800x300mm con filtro F6 Suministro y colocación de rejilla de toma de aire exterior com nalla antipájaros, con aletas fijas a 45º y paralelas a la cota mayor, serie DMT-X+MLL AA de 800x300mm, consturida en aluminio y acabado anodizado natural, incluso tornillería de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOTA: La rejilla irá dotada de filtro tipo F6.	1,00	101,90	101,90

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.16 E1KA10.g	ud Conjunto ayudas obra civil instalación ventilación Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de ventilación completamente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros. Fijación de soportes. Construcción de bancadas. Construcción de hornacinas. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos. Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.	1,00	500,00	500,00
12.17 EBGU	ud Preparación de documentación de obra Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de Ventilación según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F. - Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.). - Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.). - Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).	1,00	300,00	300,00
12.18 EAGU	ud Legalización de instalación de ventilación Legalización de todas las instalaciones de ventilación, que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.	1,00	450,00	450,00

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.19	ud Extintor portátil manual polvo seco ABC DE EFICACIA 21A-113B Y 6 KG			
14.02.07	Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de polvo seco ABC de eficacia 21A-113B y 6 kg de capacidad, con presión incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa aprobación de la D.F.	4,00	37,54	150,16
12.20	ud Extintor portátil manual CO2 eficacia 55B Y 5 KG.			
14.02.08	Extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de anhídrido carbónico, de eficacia 55B y 5 kg de capacidad con dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla difusora, incluyendo soportes. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI o equivalente, previa aprobación de la D.F.	1,00	73,94	73,94
TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION VENTILACION				7.570,75

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD				
13.01	ud Estudio de seguridad y salud			
XXBB001C	Estudio de seguridad y salud.			
		1,00	5.381,03	5.381,03
TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD.....				5.381,03

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS				
14.01 CCCC102C	t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón y cerámicos) Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pétrea (hormigón) según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de naturaleza petrea. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 01 01, 17 01 03	88,78	26,75	2.374,87
14.02 CCCC122C	t Residuo de madera o restos de poda Gestión de residuos de madera s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 01	2,37	88,95	210,81
14.03 CCCC122Y1	t Residuo de naturaleza no pétrea (yeso) Gestión de residuos de yeso s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 08 02	15,71	88,95	1.397,40
14.04 CCCC125C	t Residuo de plástico Gestión de residuos de plástico s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 02 03	2,01	88,95	178,79

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.05 CCCC126M	t Residuo de metales mezclados Gestión de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER17 04 07	2,51	46,50	116,72
14.06 CCCC106P	t Residuo de papel y cartón Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 03 03 08	1,73	88,95	153,88
14.07 CCCC125V	t Residuo de vidrio Gestión de residuos de vidrio s/ anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plástico. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 02 02	0,16	88,95	14,23
14.08 CCC107C	t Basuras generadas por los operarios Gestión de escombros mezclados sin material reciclable según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de escombros mezclados. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 20 03 01	0,43	350,00	150,50

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.09 CCCC105C	t Otros residuos de construcción y demolición Gestión de otros residuos de construcción y demolición según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 04	10,84	350,00	3.794,00
14.10 CCCC105P	t Otros residuos peligrosos Gestión de otros residuos de construcción y demolición según anejo, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado de residuos peligrosos. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Códigos LER 17 09 03	2,08	350,00	728,00
14.11 BNGB005C	m3 Transporte y canon tierras a depósito de sobrantes Clasificación, carga, transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden APM/1007/2007 y demás normativa vigente, y canon de gestión de tierras y rocas no contaminadas. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión. Código LER 17 05 04. La partida incluye así mismo la limpieza de camiones previa a la salida de la obra.	8,15	18,00	146,70
14.12 CCCC120C	PA Tratamientos adicionales Partida alzada a justificar para tratamientos adicionales, incluyendo transporte en vehículo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestión adecuado a la distancia que sea y canon de gestión del residuo en un vertedero autorizado para el tipo de residuos correspondiente. Se incluye la gestión documental desde origen y centro de gestión.	2,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.....				11.265,90
TOTAL.....				379.534,55

PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA ALMACÉN DE PIRAGUAS Y GIMNASIO EN LOCAL MUNICIPAL DE PASAI DONIBANE

PRESUP. EJECUCIÓN CONTRATA

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS
CAPÍTULO 1	DEMOLICIONES	18.034,74
CAPÍTULO 2	SANEAMIENTO	33.018,48
CAPÍTULO 3	SOLERA Y MURO.....	9.123,82
CAPÍTULO 4	ALBAÑILERÍA	76.990,75
CAPÍTULO 5	CARPINTERÍA DE ALUMINIO.....	52.522,33
CAPÍTULO 6	CARPINTERIA FENOLICA.....	18.570,02
CAPÍTULO 7	FALSOS TECHOS Y CARTÓN YESO.....	35.952,53
CAPÍTULO 8	PINTURA	8.450,93
CAPÍTULO 9	EQUIPAMIENTO Y ACABADOS	20.118,03
CAPÍTULO 10	INSTALACION DE FONTANERIA	47.262,52
CAPÍTULO 11	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.....	35.272,72
CAPÍTULO 12	INSTALACION VENTILACION	7.570,75
CAPÍTULO 13	SEGURIDAD Y SALUD	5.381,03
CAPÍTULO 14	GESTIÓN DE RESIDUOS	11.265,90
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		379.534,55
	13,00% Gastos generales	49.339,49
	6,00% Beneficio industrial	22.772,07
	SUMA	451.646,11
	21,00 % I.V.A.	94.845,68

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA..... 546.491,79

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Donostia, marzo de 2023

}

Fdo.: Jaime Carretero Sánchez
 Arquitecto
 Colegiado Nº 2.170

sestra

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



Zuatzu Kalea, 2
Edificio Igeldo, local 10
20018 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoa

T. +34 943 316 655
F. +34 943 316 273

www.sestra.es