CAMPAÑA ASFALTADO 2023

34.2023.ID_KN

PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto del Pliego es definir las prescripciones técnicas que regirán para adjudicar mediante procedimiento abierto las obras para la campaña de asfaltado 2023 en diversas calles del Municipio de Durango.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Durante varios años no se ha realizado campaña alguna de regeneración de la capa de rodadura de las calles abiertas al tráfico del municipio de Durango; El año 2022 se realizó una campaña de asfaltado y se pretende darle continuidad con la campaña de 2023.

Los trabajos que se pretenden realizar son primordialmente de reposición de la capa de rodadura, principalmente en rotonda Askatasun con Alluitz, el ramal que sale de la rotonda hacia Alluitz kalea, hasta entrada parking subterraneo de la estación de tren. Algunos baches situados en Landako, junto rotonda Madalena, Sasikoa kalea en un tramo, tronperri kalea en otro tramo, San Rokebide frente 16-18 y pequeñas actuaciones en otros 3-4 puntos del municipio. Los trabajos consistirán en un fresado de las zonas necesarias antes de proceder al extendido de una capa de 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 con árido ofítico. Previo al extendido de la capa de aglomerado se procederá a la limpieza del firme y a la aplicación de un riego de adherencia de emulsión asfáltica catiónica del tipo ECR-1.

Por otro lado, se pretende realizar con asfalto impreso la entrada del parking situado en Alluitz Nº2, con el correspondiente picado de la baldosa existente, el impreso deberá llevar aplicación de Street bond o similar para el tratamiento de durabilidad.

También hay que realizar un paso de peatones elevado en Juan Olazaran kalea, con la obra civil necesaria.

Quedarán completados los trabajos con el recrecido de las arquetas que pudieran quedar afectadas por el extendido de la nueva capa asfáltica superficial y la señalización horizontal mediante pintura de dos componentes, que está incluido en la unidad de asfaltado.

Finalmente se contempla la ejecución de un cojín tipo “Berlinés” de reducción de velocidad en Frai Juan Zumarraga kalea y otro en Laubideta kalea, antes de llegar a la intersección con Intxaurrondo kalea en sentido de bajada.

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LAS OBRAS A REALIZAR

Las prescripciones técnicas particulares de las obras a realizar se recogen en el **Proyecto** de ejecución para la campaña de asfaltado, de la presente licitación.

Los requisitos y documentos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y sus características tienen la consideración de mínimos pudiendo ser mejorados por el adjudicatario.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

La obra tiene un plazo máximo de CUATRO (4) MESES.

El plazo de ejecución del presente contrato comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha de la firma del acta de replanteo.

5. PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA

La presente obra tendrá un plazo de garantía mínimos en todos sus elementos de obra y/o equipamentales de DOS (2) AÑOS.

Durango,

ANDRES EIZAGUIRRE IÑIGO - 44134046J

Firmado digitalmente por ANDRES EIZAGUIRRE IÑIGO - 44134046J
Fecha: 2023.05.18 14:52:02 +02'00'

EL TECNICO DE OBRAS

Iñigo Andres Eizaguirre