

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01	ud	DESPEJE, RETIRADA Y PROTECCION DE MOBILIARIO			
		Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales para su recolocación, incluso protección contra suciedad, polvo y escombros, durante los trabajos de rehabilitación, de elemento mueble, mediante su aislamiento del medio agresivo o, por formación de embolsado estanco con láminas de polietileno transparente de 0,5 mm. de espesor, con solapes de 10-15 cm. adheridos con cinta adhesiva. Medida la unidad ejecutada			
P06SL180	75,000 m2	Lámina plástico	0,29	21,75	
P33P110	50,000 m.	Cinta adhesiva plástica estanca	0,71	35,50	
O01OA030	4,256 h.	Oficial primera	29,39	125,08	
O01OA060	8,510 h.	Peón especializado	26,49	225,43	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	407,80	8,16	
%0300	3,000	Costes indirectos	415,90	12,48	
TOTAL PARTIDA.....					428,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.02	ud	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA LOCAL			
		Levantado de canalizaciones eléctricas del local, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, mecanismos, luminarias, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB210	0,993 h.	Oficial 2ª electricista	22,07	21,92	
O01OA040	6,524 h.	Oficial segunda	28,42	185,41	
O01OA070	6,524 h.	Peón ordinario	26,10	170,28	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	377,60	7,55	
%0300	3,000	Costes indirectos	385,20	11,56	
TOTAL PARTIDA.....					396,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03	ud	LEVANT.INST.FONT./ CALEFACCION LOCAL			
		Levantado de tuberías de fontanería, desagües, saneamiento, aparatos sanitarios, accesorios y radiadores del local, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB180	8,200 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	237,14	
O01OA040	8,200 h.	Oficial segunda	28,42	233,04	
O01OA070	5,389 h.	Peón ordinario	26,10	140,65	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	610,80	12,22	
%0300	3,000	Costes indirectos	623,10	18,69	
TOTAL PARTIDA.....					641,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04	m2	LEVANT.CARP.EN TABIQUES/MURO MANO			
		Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques o muro tanto interior como exterior, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA050	0,565 h.	Ayudante	27,57	15,58	
O01OA070	0,565 h.	Peón ordinario	26,10	14,75	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	30,30	0,61	
%0300	3,000	Costes indirectos	30,90	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05	m2	DEMOL.TABIQUE PLACA YESO LAMINADO			
		Demolición de tabiques de placa de yeso laminado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	26,10	13,05	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	13,10	0,26	
%0300	3,000	Costes indirectos	13,30	0,40	

TOTAL PARTIDA..... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06	m2	DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.			
		Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	1,064 h.	Peón especializado	26,49	28,19	
M06MI010	0,354 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	3,46	1,22	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	29,40	0,59	
%0300	3,000	Costes indirectos	30,00	0,90	

TOTAL PARTIDA..... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.07	m2	DEMOL.SOLADO BALDOSAS AMOLADORA/MARTILLO			
		Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos con amoladora y martillo picador eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	1,419 h.	Peón ordinario	26,10	37,04	
M12R020	0,354 h.	Amoladora D=180 - 230 mm.	1,67	0,59	
M06MI020	0,284 h.	Martillo manual picador eléctrico 11kg	5,60	1,59	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	39,20	0,78	
%0300	3,000	Costes indirectos	40,00	1,20	

TOTAL PARTIDA..... 41,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.08	m2	APERTURA DE HUECO EN FACHADA VENTILADA			
		Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo hueco, ejecutado por medios manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, incluso cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.			
O01OA060	9,999 h.	Peón especializado	26,49	264,87	
O01OA070	9,999 h.	Peón ordinario	26,10	260,97	
P01EB011	0,042 m3	Tablón pino 76x205 mm.> 4 m.	429,40	18,03	
P01ET100	4,000 ud	Cuña pequeña madera de pino	0,68	2,72	
M13CP100	2,838 ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	31,83	90,33	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	636,90	12,74	
%0300	3,000	Costes indirectos	649,70	19,49	

TOTAL PARTIDA..... 669,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.09	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.			
		Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,900 h.	Peón ordinario	26,10	23,49	
M05EC110	0,160 h.	Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.	38,97	6,24	
M08RI010	0,850 h.	Pisón vibrante 70 kg.	4,47	3,80	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	33,50	0,67	
%0300	3,000	Costes indirectos	34,20	1,03	

TOTAL PARTIDA..... 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10	ud	LEVANTADO MOBILIARIO SIN RECUPERACIÓN			
		Levantado de mobiliario de cocina constituido por armarios, mesas, repisas, etc...de cocina, a mano, sin recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.			
O01OA060	4,256 h.	Peón especializado	26,49	112,74	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	112,70	2,25	
%0300	3,000	Costes indirectos	115,00	3,45	

TOTAL PARTIDA..... 118,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.11	m2	LEVANTADO MAMPARAS VESTUARIO			
		Levantado de mamparas de vestuarios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	26,10	10,44	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	10,40	0,21	
%0300	3,000	Costes indirectos	10,70	0,32	

TOTAL PARTIDA..... 10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.12	m2	DEMOLICION FACHADA VENTILADA			
		Demolición, por medios manuales, de fachada ventilada existente , i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar de obra.			
O01OA060	0,300 h.	Peón especializado	26,49	7,95	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	26,10	7,83	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	15,80	0,32	
%0300	3,000	Costes indirectos	16,10	0,48	

TOTAL PARTIDA..... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.13	m2	LEVANTADO PLACAS COMPOSITE			
		Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,300 h.	Peón especializado	26,49	7,95	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	26,10	7,83	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	15,80	0,32	
%0300	3,000	Costes indirectos	16,10	0,48	

TOTAL PARTIDA..... 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.14	m2	DESMONTAJE FALSO TECHO PORCHE			
		Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,150 h.	Peón especializado	26,49	3,97	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	26,10	3,92	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	7,90	0,16	
%0300	3,000	Costes indirectos	8,10	0,24	

TOTAL PARTIDA..... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15	m2	DEM.FORJ.RETICULAR 35cm.C/COM.			
		Demolición para colocación de chimenea de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.			
O01OA060	2,000 h.	Peón especializado	26,49	52,98	
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	26,10	52,20	
M06CM040	1,800 h.	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	16,28	29,30	
M06MP110	1,800 h.	Martillo manual perforador pneumat.20 kg	3,01	5,42	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	139,90	2,80	
%0300	3,000	Costes indirectos	142,70	4,28	
TOTAL PARTIDA.....					146,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.16	m2	DEMOL.CUB.PAN.SANDWICH D.CHAPA			
		Demolición para colocación de chimenea de cubrición de paneles tipo sándwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA050	0,460 h.	Ayudante	27,57	12,68	
O01OA070	0,460 h.	Peón ordinario	26,10	12,01	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	24,70	0,49	
%0300	3,000	Costes indirectos	25,20	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.17	m	DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIAFANA			
		Desmontaje y montaje de cerca-valla diáfana de altura hasta 2 metros, formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente terminada.			
O01OB130	1,000 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,39	29,39	
O01OB140	1,000 h.	Ayudante cerrajero	27,57	27,57	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	115,28	0,92	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	57,90	1,16	
%0300	3,000	Costes indirectos	59,00	1,77	
TOTAL PARTIDA.....					60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.18	ud	RETIRADA Y RECOLOCACION DE MOBILIARIO DE JUEGOS INFANTILES			
		Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes y juegos de niños actuales por medios manuales, acopio y posterior recolocación con parte proporcional de medios auxiliares.			
O01OA030	6,300 h.	Oficial primera	29,39	185,16	
O01OA060	6,300 h.	Peón especializado	26,49	166,89	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	352,10	7,04	
%0300	3,000	Costes indirectos	359,10	10,77	
TOTAL PARTIDA.....					369,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19	m2	DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.			
		Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA060	0,600 h.	Peón especializado	26,49	15,89	
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	26,10	15,66	
M06CM040	0,350 h.	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	16,28	5,70	
M06MP110	0,350 h.	Martillo manual perforador neumat.20 kg	3,01	1,05	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	38,30	0,77	
%0300	3,000	Costes indirectos	39,10	1,17	
TOTAL PARTIDA					40,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.20	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,025 h.	Peón ordinario	26,10	0,65	
M05RN030	0,050 h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	65,12	3,26	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	3,90	0,08	
%0300	3,000	Costes indirectos	4,00	0,12	
TOTAL PARTIDA					4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.21	ud	LEVANTADO APARATOS CALEFACCION			
		levantado de aparatos de calefacción, paneles simples con convector,, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB180	0,300 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	8,68	
O01OA040	0,300 h.	Oficial segunda	28,42	8,53	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	26,10	7,83	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	25,00	0,50	
%0300	3,000	Costes indirectos	25,50	0,77	
TOTAL PARTIDA					26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS

02.01	m2	TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm.			
		Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de dureza superficial alta, con un ancho total de 130 mm., con lana mineral 60 mm de aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01OA030	0,390 h.	Oficial primera	29,39	11,46	
O01OA050	0,390 h.	Ayudante	27,57	10,75	
P04PY080	4,200 m2	Placa yeso gran dureza 15x1.200 mm.	12,07	50,69	
P04PW590	0,900 kg	Pasta de juntas	2,97	2,67	
P04PW010	3,150 m.	Cinta de juntas yeso	0,17	0,54	
P04PW250	0,950 m.	Canal 73 mm.	2,64	2,51	
P04PW170	3,500 m.	Montante de 70 mm.	3,96	13,86	
P04PW090	22,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
P04PW080	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 35	0,03	1,26	
P04PW560	0,470 m.	Junta estanca al agua 70 mm.	0,68	0,32	
P07AL380	1,050 m2	Panel lana mineral Arena-60	6,73	7,07	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	101,40	2,03	
%0300	3,000	Costes indirectos	103,40	3,10	
TOTAL PARTIDA					106,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02	m2	TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=150mm./600 RF			
		Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas resistentes al fuego de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., con lana mineral 60 mm de aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01OA030	0,370 h.	Oficial primera	29,39	10,87	
O01OA050	0,370 h.	Ayudante	27,57	10,20	
P04PY120	4,200 m2	P.yeso cortafuego RF/15	36,02	151,28	
P04PW590	0,900 kg	Pasta de juntas	2,97	2,67	
P04PW010	3,150 m.	Cinta de juntas yeso	0,17	0,54	
P04PW470	0,950 m.	Canal de 90 mm.	3,39	3,22	
P04PW180	2,330 m.	Montante de 90 mm.	5,24	12,21	
P04PW090	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
P04PW520	30,000 ud	Tornillo 3,9 x 45	0,03	0,90	
P07AL380	1,050 m2	Panel lana mineral Arena-60	6,73	7,07	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	199,20	3,98	
%0300	3,000	Costes indirectos	203,10	6,09	
TOTAL PARTIDA					209,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.03	m2	TAB. MULT (15+15 +70+15+15) AGUA 130/600			
		Tabique autoportante de 130 mm de ancho formado por cuatro placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre dos cartones especiales tratados con siliconas (de color verdoso, conservando su porosidad), resistente al agua, de 15 mm de espesor y dimensiones 1200x2000/2500/2600/2700/3000mm mm, con borde de unión afinado, reacción frente al fuego A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm y montantes de acero galvanizado de 70 mm separados 600 mm entre ejes, lana mineral de 60mm de aislamiento, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.			
PFTY.1dc	4,200 m2	Placa y -crt resistente agua 15mm	13,11	55,06	
PFTY.7ca	2,330 m	Perfil montante y -lam 70mm <3m	2,10	4,89	
PFTY13a	42,000 ud	Tornillo pl-met 3.9x25 y -lam	0,01	0,42	
PFTY13c	42,000 ud	Tornillo pl-met 3.9x45 y -lam	0,01	0,42	
PFTY.4e	0,900 kg	Pasta jnt polv y -lam frg rap20kg	1,35	1,22	
PFTY.6a	3,150 m	Cinta juntas yeso-laminado 150 m	0,07	0,22	
PFTY.4g	0,530 kg	Pasta agarre polvo y -lam 20kg	0,73	0,39	
MOOA.1a	0,430 h	Oficial 1ª construcción	29,39	12,64	
MOOA.1c	0,430 h	Peón especializado construcción	26,49	11,39	
P07AL380	1,050 m2	Panel lana mineral Arena-60	6,73	7,07	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	93,70	1,87	
%0300	3,000	Costes indirectos	95,60	2,87	
TOTAL PARTIDA.....					98,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04	m2	TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46)			
		Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., con aislamiento de 60 mm. de lana mineral. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01OA030	0,280 h.	Oficial primera	29,39	8,23	
O01OA050	0,280 h.	Ayudante	27,57	7,72	
P04PY080	1,050 m2	Placa yeso gran dureza 15x1.200 mm.	12,07	12,67	
P04PW590	0,400 kg	Pasta de juntas	2,97	1,19	
P04PW010	1,300 m.	Cinta de juntas yeso	0,17	0,22	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	2,18	2,07	
P04PW160	2,330 m.	Montante de 36 mm.	3,20	7,46	
P04PW520	14,000 ud	Tornillo 3,9 x 45	0,03	0,42	
P04PW090	8,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,08	
P04PW550	0,470 m.	Junta estanca al agua 46 mm.	0,46	0,22	
P07AL380	1,050 m2	Panel lana mineral Arena-60	6,73	7,07	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	47,40	0,95	
%0300	3,000	Costes indirectos	48,30	1,45	
TOTAL PARTIDA.....					49,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.05	ud	ARMAZON METALICO PUERTA CORREDERA 90X210			
		Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 90x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 10,5 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento			
O01OA030	1,561 h.	Oficial primera	29,39	45,88	
O01OA070	1,561 h.	Peón ordinario	26,10	40,74	
ARMAZON	1,000 u	Armazón metálico puerta 180x210 cm	891,79	891,79	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	978,40	19,57	
%0300	3,000	Costes indirectos	998,00	29,94	
TOTAL PARTIDA.....					1.027,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06	ud	ARMAZON METALICO PUERTA CORREDERA 180 X210			
		Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 1800x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 10,5 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento			
O01OA030	1,561 h.	Oficial primera	29,39	45,88	
O01OA070	1,561 h.	Peón ordinario	26,10	40,74	
ARMAZON	1,000 u	Armazón metálico puerta 180x210 cm	891,79	891,79	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	978,40	19,57	
%0300	3,000	Costes indirectos	998,00	29,94	
TOTAL PARTIDA					1.027,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.07	m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO			
		Recibido y aplomado de cercos o precerros de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,310 h.	Oficial primera	29,39	9,11	
O01OA050	0,310 h.	Ayudante	27,57	8,55	
P01UC030	0,105 kg	Puntas 20x100	10,73	1,13	
A01A030	0,009 m3	Pasta de yeso negro	139,22	1,25	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	20,00	0,40	
%0300	3,000	Costes indirectos	20,40	0,61	
TOTAL PARTIDA					21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.08	m2	PREPARACION PAVIM.ANTIGUO C/MICROMORTERO			
		Preparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante para acabados en moqueta, linleum, parquet, etc., con baja alcalinidad y una resistencia a compresión sup. a 250 kg/cm2., tapado de juntas e irregularidades, en capa continua, respetando únicamente las juntas estructurales, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,150 h.	Oficial solador, alicatador	29,39	4,41	
O01OB100	0,150 h.	Ayudante solador, alicatador	27,57	4,14	
P08CT010	0,400 kg	Rodadeck SF	8,44	3,38	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	11,90	0,24	
%0300	3,000	Costes indirectos	12,20	0,37	
TOTAL PARTIDA					12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.09	m2	PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO VINÍLICO ROLLOS 2,00mm.			
		Pavimento en suelos y revestimiento en paredes vinílico de 2,0 mm. de espesor, antiestático, bactericida, diseño con partículas, en rollos de 2 m. de ancho (EN 426), compuesto por una capa de PVC puro con partículas de cuarzo y carborundum reforzado por una capa de fibra de vidrio sobre soporte plastificado, capa de uso de 0,7 mm. Resistencia eléctrica 1x10E9 ohms (EN 1081 R1), reacción al fuego Bfl/s1 (EN 13501), tráfico intenso U4-P3, resistencia al deslizamiento > 0,5 (EN 13893). Disponible cordón de soldadura para las juntas, así como zócalo en forma de media caña, ángulos entrantes y salientes de la misma composición y color.			
O01OA030	0,298 h.	Oficial primera	29,39	8,76	
O01OA070	0,298 h.	Peón ordinario	26,10	7,78	
P08SC210	1,040 m2	Pav. Vinílico Safestep R12 2,00 mm.	63,72	66,27	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	7,19	2,52	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	1,11	2,22	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	87,60	1,75	
%0300	3,000	Costes indirectos	89,30	2,68	
TOTAL PARTIDA					91,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO TRANSICION DE PAV.			
		Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador recibido con adhesivo, i/alisa-do y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
O01OA030	0,142 h.	Oficial primera	29,39	4,17	
O01OA070	0,014 h.	Peón ordinario	26,10	0,37	
P08WB010	1,040 m.	Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm	9,49	9,87	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	7,19	0,72	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	15,10	0,30	
%0300	3,000	Costes indirectos	15,40	0,46	
TOTAL PARTIDA					15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.11	m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.			
		Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según EN-12004 Lanko-col Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con adhesi-vo CG1 según EN-13888 Lankolor borada, cinta corrida			
O01OB090	0,300 h.	Oficial solador, alicatador	29,39	8,82	
O01OB100	0,300 h.	Ayudante solador, alicatador	27,57	8,27	
O01OA070	0,170 h.	Peón ordinario	26,10	4,44	
P09ABC090	1,050 m2	Azulejo blanco 20x20 cm.	20,03	21,03	
P01FJ065	1,500 kg	Lechada blanca CG1 Lankolor Borada	0,71	1,07	
P01FA020	2,500 kg	Adhes. int p/cerámica C1 Lankocol Top blco.	0,48	1,20	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	44,80	0,90	
%0300	3,000	Costes indirectos	45,70	1,37	
TOTAL PARTIDA					47,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.12	m2	TECHO 2S11 RF-30 PANELADO DOBLE			
		Falso techo de 20 mm., modelo 2 S 11 u, compuesto por: una sub estructura primaria y secundaria. Panelado do-ble formado por dos paneles de fibra-yeso de 12,5 mm. de espesor. El primer panel va atornillado a la sub-es-trucctura cada 20 cm. y el segundo al primer panel cada 15 cm., con tornillos de 3,9x30 mm. Unión de juntas en la cara vista con pegamento. Emplastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta de juntas, i/replanteo auxi-liar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,453 h.	Oficial yesero o escayolista	23,25	10,53	
O01OB120	0,453 h.	Ayudante yesero o escayolista	22,07	10,00	
P04PY430	2,000 m2	Panel 2000x1200x12,5 mm.	15,78	31,56	
P04PW070	52,000 ud	Tornillos 3,9x30 mm.	0,04	2,08	
P04PW595	0,100 ud	Pegamento para juntas	16,50	1,65	
P04PW590	0,100 kg	Pasta de juntas	2,97	0,30	
P04TW560	3,300 m.	Perfil CD 60x27	3,26	10,76	
P04TW570	0,660 ud	Conector unión CD 60x27	0,59	0,39	
P04TW580	1,200 ud	Dispositivo de cuelge CD	1,11	1,33	
P04TW590	2,160 ud	Conector en cruz CD 60x27	1,01	2,18	
P04TW595	0,400 m.	Perfil U perimetral	2,56	1,02	
P04TW154	0,450 ud	Varilla cuelgue 1 m.	1,22	0,55	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	72,40	1,45	
%0300	3,000	Costes indirectos	73,80	2,21	
TOTAL PARTIDA					76,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.13	ud	TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.			
		Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
O01OB110	0,993 h.	Oficial yesero o escayolista	23,25	23,09	
O01OB120	0,993 h.	Ayudante yesero o escayolista	22,07	21,92	
P04TW430	1,000 ud	Trampilla 60x60 cm	310,59	310,59	
P04PW040	0,313 kg	Pasta para juntas yeso	3,18	1,00	
P04PW010	1,260 m.	Cinta de juntas yeso	0,17	0,21	
P04TW070	1,260 m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	2,97	3,74	
P04PW090	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
P04PW100	10,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,04	0,40	
P04PW030	0,352 kg	Material de agarre yeso	1,17	0,41	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	361,60	7,23	
%0300	3,000	Costes indirectos	368,80	11,06	
TOTAL PARTIDA					379,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.14	m2	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO			
		Acondicionamiento acústico mediante panel ECO CERO , o similar aceptado por la D.F. panel acústico absorbente autoportante de fibra de poliéster reciclado de altas prestaciones para reducir ecos, reverberaciones o ruidos molestos en el interior de locales. La instalación será mediante pegado con silicona neutra. Formato del panel 600*600*12 mm, densidad 190 kg/m3 y Reacción al fuego (EN ISO 13051-1): B-S1,d0. CTE locales de pública concurrencia.Color gris claro , totalmente instalado.			
O01OB505	0,213 h.	Montador especializado	30,50	6,50	
O01OB510	0,213 h.	Ayudante montador especializado	27,57	5,87	
BASOTECT	4,000 ud	Panel Eco cero fibra de poliéster reciclado	15,53	62,12	
P14KW055X	2,800 ud	Silicona neutra	1,93	5,40	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	79,90	1,60	
%0300	3,000	Costes indirectos	81,50	2,45	
TOTAL PARTIDA					83,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.15	m3	HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN			
		Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.			
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	26,10	15,66	
P01HM010	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	115,28	115,28	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	130,90	2,62	
%0300	3,000	Costes indirectos	133,60	4,01	
TOTAL PARTIDA					137,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16	m2	IMP. SOLERA CON BENTONITA VOLTEX			
		Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	29,39	4,11	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	27,57	3,86	
P06SR400	1,100 m2	Geocompuesto Bentonita Voltex	11,31	12,44	
P06SR430	0,130 kg	Bentonita granular SS-100	1,64	0,21	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	20,60	0,41	
%0300	3,000	Costes indirectos	21,00	0,63	
TOTAL PARTIDA					21,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.17	m2	SOLERA VENTILADA ENCOFRADO PERDIDO POLIPROPILENO			
		Solera ventilada de hormigón armado , sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, WINDI 5 de CUPOLEX, o similar realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø -5 B 500 T UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.			
O01OA030	0,020 h.	Oficial primera	29,39	0,59	
O01OA070	0,020 h.	Peón ordinario	26,10	0,52	
P01HA010	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	119,84	119,84	
O01OB030	0,011 h.	Oficial 1ª ferralla	29,39	0,32	
O01OB040	0,011 h.	Ayudante ferralla	27,57	0,30	
P03AM020	1,267 m2	Malla 15x15x5 2,078 kg/m2	2,00	2,53	
P055523M	1,050 m2	Encofrado perdido polipropileno 5cm	13,89	14,58	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	138,70	2,77	
%0300	3,000	Costes indirectos	141,50	4,25	
TOTAL PARTIDA					145,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.18	m2	LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA			
		Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	29,39	2,94	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	27,57	2,76	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emulal I	4,22	1,27	
P06BS620	1,100 m2	Lám.polydan 180-48 P elst.	17,20	18,92	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	25,90	0,52	
%0300	3,000	Costes indirectos	26,40	0,79	
TOTAL PARTIDA					27,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.19	m2	SOLERA SECA YESO CON FIBRA 18 mm			
		Suministro y colocación de solera seca "KNAUF" Brio, o similar, sobre forjado de hormigón debidamente nivelado (no incluido en este precio), formada por la placa simple Brio, de 18 mm de espesor total, apoyada sobre barrera de vapor formada por film de polietileno de 0,2 mm de espesor, previamente extendido sobre el forjado. Incluso p/p de banda perimetral, capa de nivelación con granulado base PA, pegamento, tornillería e imprimación final de toda su superficie con Estrichgrund antes de aplicar sobre ella cualquiera de los revestimientos compatibles con el sistema.			
O01OA030	0,330 h.	Oficial primera	29,39	9,70	
O01OA050	0,330 h.	Ayudante	27,57	9,10	
SISTBRI01	1,000 m2	Placa Brio de yeso con fibra	20,15	20,15	
BANBRI010	1,000 m2	banda perimetral lana roca	2,11	2,11	
PEG01BRIO	0,070 kg	Pegamento Brio Knauf	19,10	1,34	
ACCBRIO	12,000 ud	Tornillo especial Brio	0,03	0,36	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	42,80	0,86	
%0300	3,000	Costes indirectos	43,60	1,31	
TOTAL PARTIDA					44,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.20	m2	F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14			
		Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	29,39	29,39	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	27,57	27,57	
P01BT050	16,670 ud	B.termoarcilla 30x 19x 14	0,62	10,34	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-10	137,02	2,74	
A03H090	0,003 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	114,04	0,34	
P03ACA010	1,140 kg	Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm	0,92	1,05	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	71,40	1,43	
%0300	3,000	Costes indirectos	72,90	2,19	
TOTAL PARTIDA					75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.21	m2	ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER.			
		Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,380 h.	Oficial primera	29,39	11,17	
O01OA050	0,380 h.	Ayudante	27,57	10,48	
A02S020	0,020 m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10	146,01	2,92	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	24,60	0,49	
%0300	3,000	Costes indirectos	25,10	0,75	
TOTAL PARTIDA					25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.22	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.			
		Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	29,39	10,29	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	27,57	9,65	
P01UC030	0,090 kg	Puntas 20x100	10,73	0,97	
A02A060	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	137,02	4,11	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	25,00	0,50	
%0300	3,000	Costes indirectos	25,50	0,77	
TOTAL PARTIDA					26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.23	m2	A.T.FACHADAS VENTILADAS ECOVENT-60			
		Aislamiento termoacústico por el exterior del cerramiento de fachada con manta de lana mineral Ecovent de Isover, espesor 60 mm., hidrofugada y revestida por una de sus caras con tejido de vidrio, compatible con cualquier tipo de revestimiento de fachada, dejando una cámara de aire ventilada, la fijación del aislamiento se realiza con setas de plástico por disparo directo o taladro, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	29,39	8,82	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	27,57	8,27	
P07TV810	1,050 m2	Manta l.v. c/tejido vidrio Ecovent 60	10,14	10,65	
P07W900	4,000 ud	Fijación mecánica aislamiento	0,32	1,28	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	29,00	0,58	
%0300	3,000	Costes indirectos	29,60	0,89	
TOTAL PARTIDA					30,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.24	m2	FACH. VENT. RESINAS TERMOEND. ANC. OCULTO			
		Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de placa de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color, textura satinada, colocada con modulación horizontal, con juntas verticales de 4 mm y horizontales de 8 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. l/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.			
O01OB505	0,400 h.	Montador especializado	30,50	12,20	
O01OB510	0,400 h.	Ayudante montador especializado	27,57	11,03	
P04FR010	1,050 m2	Placa resinas term. 600x1000x8 mm c/estr Al	192,26	201,87	
E07NR030	1,000 m.	REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO	25,64	25,64	
E07NR040	1,000 m.	REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO	22,31	22,31	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	273,10	5,46	
%0300	3,000	Costes indirectos	278,50	8,36	
TOTAL PARTIDA					286,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.25	m2	TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46) Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01OA030	0,280 h.	Oficial primera	29,39	8,23	
O01OA050	0,280 h.	Ayudante	27,57	7,72	
P04PY045	2,100 m2	Placa yeso laminado alta dureza	9,26	19,45	
P04PW590	0,400 kg	Pasta de juntas	2,97	1,19	
P04PW010	1,300 m.	Cinta de juntas yeso	0,17	0,22	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	2,18	2,07	
P04PW160	2,330 m.	Montante de 36 mm.	3,20	7,46	
P04PW520	14,000 ud	Tornillo 3,9 x 45	0,03	0,42	
P04PW090	8,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,08	
P04PW550	0,470 m.	Junta estanca al agua 46 mm.	0,46	0,22	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	47,10	0,94	
%0300	3,000	Costes indirectos	48,00	1,44	

TOTAL PARTIDA..... 49,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.26	m2	AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40 Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	29,39	2,94	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	27,57	2,76	
P07AL580	1,050 m2	Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40	9,25	9,71	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	15,40	0,31	
%0300	3,000	Costes indirectos	15,70	0,47	

TOTAL PARTIDA..... 16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.27	ud	AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y telecomunicaciones, para el local a rehabilitar, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (aprox.10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de local			
O01OA030	35,000 h.	Oficial primera	29,39	1.028,65	
O01OA050	35,000 h.	Ayudante	27,57	964,95	
O01OA070	35,000 h.	Peón ordinario	26,10	913,50	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	2.907,10	58,14	
%0300	3,000	Costes indirectos	2.965,20	88,96	

TOTAL PARTIDA..... 3.054,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.28	ud	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.			
O01OA070	16,000 h.	Peón ordinario	26,10	417,60	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	417,60	8,35	
%0300	3,000	Costes indirectos	426,00	12,78	
TOTAL PARTIDA					438,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y GAS

03.01	ud	LEVANT.INST.FONT./DESAG.			
		Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de la zona a reformar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,			
O01OB180	1,700 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	49,16	
O01OA040	3,800 h.	Oficial segunda	28,42	108,00	
O01OA070	3,800 h.	Peón ordinario	26,10	99,18	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	256,30	5,13	
%0300	3,000	Costes indirectos	261,50	7,85	
TOTAL PARTIDA.....					269,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.			
		Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OB170	0,100 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	2,94	
P17VC020	1,000 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm	2,38	2,38	
P17VP020	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	1,58	0,47	
P17VP180	0,100 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	1,58	0,16	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	6,00	0,12	
%0300	3,000	Costes indirectos	6,10	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.03	m.	TUBERÍA EVACUACION PVC SERIE B 50 mm.			
		Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OB170	0,142 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	4,17	
P17VC030	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm	1,83	2,01	
P17VP030	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	2,56	0,77	
P17VP190	0,100 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	2,28	0,23	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	7,20	0,14	
%0300	3,000	Costes indirectos	7,30	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm			
		Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	29,39	5,29	
O01OA060	0,180 h.	Peón especializado	26,49	4,77	
P01AA020	0,235 m3	Arena de río 0/6 mm.	34,65	8,14	
P02TVO310	1,000 m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=110	13,72	13,72	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	31,90	0,64	
%0300	3,000	Costes indirectos	32,60	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					33,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.05	m	C. DE SANEAMIENTO EN TUBERÍA DE PVC LISO 80 mm			
		Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro exterior 83 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecutada.			
PISS.1ad	1,000 m	Tubo san PVC Ø83 mm	9,93	9,93	
PBRA.1abab	0,104 t	Arena silícea 0-5mm rio lvd	6,22	0,65	
MOOA.1a	0,055 h	Oficial 1ª construcción	29,39	1,62	
MOOA.1c	0,055 h	Peón especializado construcción	26,49	1,46	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	13,70	0,27	
%0300	3,000	Costes indirectos	13,90	0,42	
TOTAL PARTIDA					14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06	ud	SUM PLAN PVC SIFÓNICO Ø50 MM			
		Sumidero plano en PVC sifónico de 50 mm de diámetro, para cubiertas, garajes, terrazas, totalmente instalado.			
PISS37ba	1,000 ud	Sum plan PVC sifónico Ø50 mm	25,87	25,87	
PISS.5a	0,070 ud	Adhesivo limp 125 c.c. c.c.	5,60	0,39	
MOOA.1a	0,300 h	Oficial 1ª construcción	29,39	8,82	
MOOA.1c	0,200 h	Peón especializado construcción	26,49	5,30	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	40,40	0,81	
%0300	3,000	Costes indirectos	41,20	1,24	
TOTAL PARTIDA					42,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07	ud	SEPARADORA GRASAS 500L			
		Suministro y colocación de eparadora de grasas prefabricada rectangular, enterrado, con capacidad para 500 l, realizado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tubería de entrada y salida de aguas residuales de 110 mm de diámetro.			
MOOA.1a	1,300 h	Oficial 1ª construcción	29,39	38,21	
MOOA.1c	1,300 h	Peón especializado construcción	26,49	34,44	
SEPGR	1,000 u	Separador de grasas 500l	625,00	625,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	697,70	13,95	
%0300	3,000	Costes indirectos	711,60	21,35	
TOTAL PARTIDA					732,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.08	ud	DESAGÜE ENCASTRAR COM A RED SAN. 40 mm			
		Desagüe de encastrar a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 32 mm, UNE-EN 1329-1; co-nexiónada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-23, i/válvula desagüe PVC, pp. de accesorios y apertura de rozas. Medida la unidad ejecutada.			
PISS.6aa1	1,000 ud	Válv rect lav Ø40mm	5,19	5,19	
PISS.8c1	2,000 ud	Sifón PVC bot ø40 mm	5,29	10,58	
PISS.2fa1	2,000 ud	Codo 92° PVC san Ø40 mm	2,91	5,82	
PISS.2hb1	1,000 ud	Injerto PVC san Ø40 mm	3,23	3,23	
PISS.2ib1	1,000 ud	Reduc PVC san Ø40 mm	2,28	2,28	
PISS10a1	1,000 ud	Embellecedor color Ø 40 mm PVC	1,87	1,87	
PISS.1aa1	3,000 m	Tubo san PVC Ø40mm	5,01	15,03	
PISS.5a	0,025 ud	Adhesivo limp 125 c.c. c.c.	5,60	0,14	
PWWW.1a	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,40	1,40	
PWWW.2a	1,000 ud	Material complementario	0,94	0,94	
MOOI.1a	0,750 h	Oficial 1ª instalador	29,39	22,04	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	68,50	1,37	
%0300	3,000	Costes indirectos	69,90	2,10	
TOTAL PARTIDA					71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.09	ud	DESAGÜE SALIDA VERT RED SAN 110 mm			
		Desagüe inodoro y vertedero de salida vertical a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 110 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y apertura de rozas. Medida la unidad ejecutada.			
PISS.2fe	1,000 ud	Codo 92° PVC san Ø110 mm	7,26	7,26	
PISS.1ae	1,000 m	Tubo san PVC Ø110 mm	13,57	13,57	
PISS.5a	0,070 ud	Adhesivo limp 125 c.c. c.c.	5,60	0,39	
PWWW.1a	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,40	1,40	
PWWW.2a	1,000 ud	Material complementario	0,94	0,94	
MOOI.1a	0,500 h	Oficial 1ª instalador	29,39	14,70	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	38,30	0,77	
%0300	3,000	Costes indirectos	39,00	1,17	

TOTAL PARTIDA..... 40,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.10	ud	DESAGÜE ENCASTRAR COM A RED SAN. 50 mm			
		Desagüe de encastrar a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 50 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-23, i/v válvula desagüe PVC , pp. de accesorios y apertura de rozas. Medida la unidad ejecutada.			
PISS.6aa1	1,000 ud	Válv rect lav Ø40mm	5,19	5,19	
PISS.8c1	2,000 ud	Sifón PVC bot ø40 mm	5,29	10,58	
PISS.2fa1	2,000 ud	Codo 92° PVC san Ø40 mm	2,91	5,82	
PISS.2hb1	1,000 ud	Injerto PVC san Ø40 mm	3,23	3,23	
PISS.2ib1	1,000 ud	Reduc PVC san Ø40 mm	2,28	2,28	
PISS10a1	1,000 ud	Embellecedor color Ø 40 mm PVC	1,87	1,87	
PISS.1aa1	3,000 m	Tubo san PVC Ø40mm	5,01	15,03	
PISS.5a	0,025 ud	Adhesivo limp 125 c.c. c.c.	5,60	0,14	
PWWW.1a	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,40	1,40	
PWWW.2a	1,000 ud	Material complementario	0,94	0,94	
MOOI.1a	0,750 h	Oficial 1ª instalador	29,39	22,04	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	68,50	1,37	
%0300	3,000	Costes indirectos	69,90	2,10	

TOTAL PARTIDA..... 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.11	ud	INOD. INFANTIL T. ALTO			
		Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.			
O01OB170	1,800 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	52,90	
P18IE050	1,000 ud	Inod. infantil c/tapa	247,63	247,63	
P17SW060	1,000 ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	12,40	12,40	
P17SW070	1,000 ud	Curva 90° baj. ciste-inod.D=32mm.	3,88	3,88	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	5,24	5,24	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	2,79	2,79	
P18GW220	1,000 ud	Mecanismo t/alto	9,26	9,26	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	334,10	6,68	
%0300	3,000	Costes indirectos	340,80	10,22	

TOTAL PARTIDA..... 351,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.12	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.			
		Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.			
O01OB170	1,300 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	38,21	
P18IB020	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria	216,10	216,10	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	5,24	5,24	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	2,79	2,79	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	262,30	5,25	
%0300	3,000	Costes indirectos	267,60	8,03	
TOTAL PARTIDA.....					275,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.13	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.			
		Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería temporizada cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OB170	1,100 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	32,33	
P18LP020	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria	87,88	87,88	
P18GL07X	1,000 ud	Grif.temporizado lavabo cromo s.n.	59,79	59,79	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	4,81	4,81	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	5,24	10,48	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	195,30	3,91	
%0300	3,000	Costes indirectos	199,20	5,98	
TOTAL PARTIDA.....					205,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.14	ud	P.DUCHA PORC.80x80x6,5 BLA. ODEON E.PLANO			
		Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 90 mm., instalada y funcionando.			
O01OB170	0,800 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	23,51	
P18DP220	1,000 ud	P. ducha 80x80x6,5 blanco Odeón	180,09	180,09	
P18GD320	1,000 ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	93,65	93,65	
P17SV160	1,000 ud	Válvula desagüe ducha D90	41,26	41,26	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	338,50	6,77	
%0300	3,000	Costes indirectos	345,30	10,36	
TOTAL PARTIDA.....					355,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.15	ud	LAV. INFANTIL1 SENO 43X38 BLA.G.TEMP.			
		Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 43X38 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería temporizada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OB170	1,200 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	35,27	
P18LU04X	1,000 ud	Lav.1 seno 43X38 c/fij.bla.	121,31	121,31	
P18GL060	1,000 ud	Grif.monobloc lavabo d.a. clásico cromo	184,41	184,41	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	4,81	4,81	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	5,24	10,48	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	356,30	7,13	
%0300	3,000	Costes indirectos	363,40	10,90	
TOTAL PARTIDA.....					374,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.16	ud	BAÑ.ACRILICA NIÑO 80X45			
		Bañera acrílica, rectangular, d80X45 cm., para niño, sobre mueble, con grifería mezcladora exterior monomando, ducha teléfono, flexible y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.			
O01OB170	1,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	29,39	
P18BA260	1,000 ud	Bañera acrílica 80X45	214,66	214,66	
P18GB070	1,000 ud	Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.m.	134,29	134,29	
P17SC130	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	10,59	10,59	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	388,90	7,78	
%0300	3,000	Costes indirectos	396,70	11,90	
TOTAL PARTIDA					408,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.17	ud	INSTALACION FONTANERIA COCINA			
		Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías PEX-AL-PEX según planos, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: sartén basculante, marmita,horno, peladora patatas, fregadero 2 pozos, lavamanos, lavavajillas y pilleta para jarras con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones. s/CTE-HS-4/5.			
E20TRG020	35,000 m.	TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 16x2mm.	11,43	400,05	
E20TRG030	17,000 m.	TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 18x2mm.	13,04	221,68	
E20TRG040	12,000 m.	TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 20x2,25mm.	13,43	161,16	
E20VE020	9,000 ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	19,28	173,52	
E20WGI060	2,000 ud	DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO	31,43	62,86	
E20WGI020	4,000 ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y	16,26	65,04	
E20WGI110	1,000 ud	DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.	17,79	17,79	
03.02	25,000 m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.	6,25	156,25	
E20WBV070	3,000 m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.	26,40	79,20	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.337,60	26,75	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.364,30	40,93	
TOTAL PARTIDA					1.405,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.18	ud	INSTALACION VESTUARIO Y ASEO NIÑOS			
		Instalación de fontanería para el vestuario y aseo de niños con tuberías multicapa para las redes de agua fría y caliente utilizando sistema de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5			
O01OB170	2,750 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	80,82	
P17PU010	15,000 m.	Tubo multicapa 16x2 mm	2,79	41,85	
P17PU020	9,000 m.	Tubo multicapa 20x2,25 mm	4,19	37,71	
P17PU300	2,000 ud	Llave de corte de empotrar	4,86	9,72	
P17PU370	4,000 ud	Racor fijo macho 20x 1/2"	8,13	32,52	
P17PU180	5,000 ud	Te reducida 20x 16x20	12,45	62,25	
P17PU200	5,000 ud	Codo salida Hembra 16x 1/2"	6,44	32,20	
P17SW040	1,000 ud	Conexión exc. PVC a inodoro D=110mm.	8,85	8,85	
P17PU210	2,000 ud	Codo salida Hembra 20x 1/2"	10,37	20,74	
E20WBV010	3,400 m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.	5,57	18,94	
03.02	1,700 m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.	6,25	10,63	
E20WGB030	1,000 ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.	46,06	46,06	
E20WBV070	3,000 m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.	26,40	79,20	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	481,50	9,63	
%0300	3,000	Costes indirectos	491,10	14,73	
TOTAL PARTIDA					505,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.19	m.	TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4mm.			
		Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=50x4 mm. LaserMultiDapex (Glynwed), s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatización. Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
O01OB170	0,100 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	2,94	
O01OB195	0,100 h.	Ayudante fontanero	22,07	2,21	
P17PE080	1,000 m.	Tubo multicapa PEX-AL-PEX 50x4	30,34	30,34	
P17PE180	0,200 ud	Codo 90º 50x50	70,75	14,15	
P17PE280	0,100 ud	Manguito 50x50	53,85	5,39	
P17PE380	0,100 ud	Te 50x50x50	102,98	10,30	
P17PE480	0,050 ud	Enlace recto rosca macho 50x1 1/2"	72,93	3,65	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	69,00	1,38	
%0300	3,000	Costes indirectos	70,40	2,11	

TOTAL PARTIDA..... 72,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.20	ud	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.			
		Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OB170	0,200 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	5,88	
P17XE030	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	14,72	14,72	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	20,60	0,41	
%0300	3,000	Costes indirectos	21,00	0,63	

TOTAL PARTIDA..... 21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.21	ud	VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/4"			
		Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/4" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OB170	0,500 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	14,70	
P17XE130	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"	11,64	11,64	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	26,30	0,53	
%0300	3,000	Costes indirectos	26,90	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 27,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.22	ud	VÁLVULA LIMITACION PRESION DE 1/2" 15 mm.			
		Suministro y colocación de válvula de limitación de presión, para aparato pelapatatas, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OB170	0,200 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	5,88	
P17XR010	1,000 ud	Válv. limitación latón roscar 1/2"	5,99	5,99	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	11,90	0,24	
%0300	3,000	Costes indirectos	12,10	0,36	

TOTAL PARTIDA..... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.23	m.	TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x4,5mm. Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=63x4,5 mm. LaserMultiDapex (Glynwed), s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatización. Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.			
O01OB170	0,100 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	2,94	
O01OB195	0,100 h.	Ayudante fontanero	22,07	2,21	
P17PE090	1,000 m.	Tubo multicapa PEX-AL-PEX 63x4,5	57,18	57,18	
P17PE190	0,200 ud	Codo 90° 63x63	107,42	21,48	
P17PE290	0,100 ud	Manguito 63x63	81,72	8,17	
P17PE390	0,100 ud	Te 63x63x63	145,87	14,59	
P17PE490	0,050 ud	Enlace recto rosca macho 63x2"	110,80	5,54	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	112,10	2,24	
%0300	3,000	Costes indirectos	114,40	3,43	

TOTAL PARTIDA..... 117,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.24	ud	VÁLVULA LIMITACION PRESION DE 3/4" 20 mm. Suministro y colocación de válvula de limitación de presión, para lavavajillas, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OB170	0,200 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	5,88	
P17XR02X	1,000 ud	Válv. mezcladora 32 mm	648,31	648,31	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	654,20	13,08	
%0300	3,000	Costes indirectos	667,30	20,02	

TOTAL PARTIDA..... 687,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.25	ud	VÁLVULA MEZCLADORA Válvula termostática mezcladora para agua sanitaria, regulación entre 30 y 60 grados, hasta diámetro de 32 mm, tipo HONEYWELL, o similar. Completamente instalada y funcionando, en los falsos techos y cuartos húmedos			
O01OB170	0,200 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	5,88	
P17XR02X	1,000 ud	Válv. mezcladora 32 mm	648,31	648,31	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	654,20	13,08	
%0300	3,000	Costes indirectos	667,30	20,02	

TOTAL PARTIDA..... 687,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.26	m.	COQ.ELAST. D=1 1/2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (1 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01OA050	0,325 h.	Ayudante	27,57	8,96	
P07CE220	1,050 m.	Coq. elastomérica D=1 1/2" e=9	4,71	4,95	
P07CE300	0,040 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	17,85	0,71	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	14,60	0,29	
%0300	3,000	Costes indirectos	14,90	0,45	

TOTAL PARTIDA..... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.27	m.	COQ.ELAST. D=2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.			
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	27,57	9,65	
P07CE230	1,050 m.	Coq. elastomérica D=2" e=9	2,59	2,72	
P07CE300	0,040 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	17,85	0,71	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	13,10	0,26	
%0300	3,000	Costes indirectos	13,30	0,40	
TOTAL PARTIDA					13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.28	ud	GRIF FREG MNMAND EST Grifería sanitaria cromada para fregadero, mezcladora monomando, caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación flexibles, calidad estándar según serie comercial de equipamiento sanitario; instalación conexonada a acometida según NTE/IFF-30 y 38. Medida la unidad instalada.			
PIF174be	1,000 ud	Grif freg mnmand est	72,78	72,78	
MOOI.1a	1,000 h	Oficial 1ª instalador	29,39	29,39	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	102,20	2,04	
%0300	3,000	Costes indirectos	104,20	3,13	
TOTAL PARTIDA					107,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.29	ud	ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm. Acometida para gas en cocina en polietileno de D=32 mm., para distribución de aparatos. desde la red general del IES acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, terminada.			
E02CM040	1,900 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	16,55	31,45	
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	29,39	20,57	
O01OA070	0,700 h.	Peón ordinario	26,10	18,27	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm.	34,65	7,97	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	119,84	17,98	
P19TPW200	1,000 ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. AC	99,91	99,91	
P19TPW120	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.	84,09	84,09	
P19TPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	10,01	10,01	
P19TPW160	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	19,32	19,32	
P19TPW170	1,000 ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	16,47	16,47	
P19Y010	1,000 ud	Certif. de acometida interior	194,49	194,49	
P19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	211,91	211,91	
U08TP020	1,500 m.	TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11	48,75	73,13	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	805,60	16,11	
%0300	3,000	Costes indirectos	821,70	24,65	
TOTAL PARTIDA					846,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.30	m.	ENVAINADO PARA GAS TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD. Envainado para tubería de gas por el suelo de la cocina en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	29,39	7,35	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	26,10	6,53	
P19TAA060	1,000 m.	Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.	28,21	28,21	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	42,10	0,84	
%0300	3,000	Costes indirectos	42,90	1,29	
TOTAL PARTIDA					44,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.31	ud	ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG			
		Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.			
O01OA030	3,500 h.	Oficial primera	29,39	102,87	
O01OA070	3,500 h.	Peón ordinario	26,10	91,35	
P19RA040	1,000 ud	Arm.regulación Q=25m3/h c/VAS	486,70	486,70	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	680,90	13,62	
%0300	3,000	Costes indirectos	694,50	20,84	
TOTAL PARTIDA.....					715,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.32	m.	TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm.			
		Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01OA030	0,080 h.	Oficial primera	29,39	2,35	
O01OA070	0,080 h.	Peón ordinario	26,10	2,09	
P19TCA040	1,000 m.	Tubería de cobre D=13/15 mm	4,05	4,05	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	8,50	0,17	
%0300	3,000	Costes indirectos	8,70	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.33	ud	VÁLVULA GAS D=1/2"			
		Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	29,39	14,70	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	26,10	13,05	
P19WWA010	1,000 ud	Válv. PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm	11,74	11,74	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	39,50	0,79	
%0300	3,000	Costes indirectos	40,30	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					41,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.34	m.	CANAleta TUBERIA GAS C/R.GALVANIZ.			
		Canaleta para protección de tuberías gas por el suelo de cocina formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales 1000x124 mm., , incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	29,39	8,82	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	27,57	8,27	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	34,65	1,39	
P02ECH010	1,000 ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100	30,60	30,60	
P02ECH050	1,000 ud	Rejilla galvanizada L=1000x124	13,85	13,85	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	62,90	1,26	
%0300	3,000	Costes indirectos	64,20	1,93	
TOTAL PARTIDA.....					66,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.35	ud	RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE			
		Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 450 m³/h, alta eficiencia hasta 93%, para montaje horizontal dimensiones 600x600x310 mm y nivel de presión sonora de 36 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 200 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 150 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55.			
O01OB170	2,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	58,78	
O01OB180	1,000 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	28,92	
REC0080	1,000 ud	Recuperador calor aire-aire	2.511,14	2.511,14	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	2.598,80	51,98	
%0300	3,000	Costes indirectos	2.650,80	79,52	

TOTAL PARTIDA **2.730,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.36	m.	TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm			
		Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.			
O01OB170	0,500 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	14,70	
O01OB180	0,500 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	14,46	
P21CH070	1,000 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=125	6,61	6,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	35,80	0,72	
%0300	3,000	Costes indirectos	36,50	1,10	

TOTAL PARTIDA **37,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.37	ud	REJILLA IMP. 225x125 DOBLE DEFL.			
		Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 200x200 con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OB170	1,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	29,39	
P21RD010	1,000 ud	Rejilla impul.225x125 d.d.c/comp	35,30	35,30	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	64,70	1,29	
%0300	3,000	Costes indirectos	66,00	1,98	

TOTAL PARTIDA **67,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.38	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x75			
		Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OB170	1,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	29,39	
P21RR010	1,000 ud	Rejilla retorno 200x200	18,34	18,34	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	47,70	0,95	
%0300	3,000	Costes indirectos	48,70	1,46	

TOTAL PARTIDA **50,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.39	m	CONDUCTO HELICOIDAL APORTE AIRE CAMPANA Tubería helicoidal de pared lisa de D=350 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.//p.p.			
P21CH1203	1,000 m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=350	23,80	23,80	
O01OB170	0,300 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	8,82	
O01OB180	0,300 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	8,68	
PWWW.1a4	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,53	1,53	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	29,39	14,70	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	59,10	1,18	
%0300	3,000	Costes indirectos	60,30	1,81	
TOTAL PARTIDA					62,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.40	ud	PANEL SIMPLE CONVECTOR ACERO 600x450 Panel simple convector carenado, chapa de acero Biasi-Tradesa, modelo BTA STYLE 11K 600x450 de 584 kcal/h de potencia útil, conforme a la norma EN 442 y con los requisitos de la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 12x3/8", detentor TD para soldar 12x3/8", purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes.			
O01OB170	0,500 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	14,70	
O01OB180	0,500 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	14,46	
PANEL001	1,000 ud	P.sim.conv. 600x1500	96,53	96,53	
P20MW035	2,000 ud	Soporte atomillar poliamida	0,39	0,78	
P20MW015	1,000 ud	Llave escuadra TD p/soldar 12x3/8" i/red.	5,89	5,89	
P20MW036	1,000 ud	Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red.	5,89	5,89	
P20MW025	1,000 ud	Purgador manual cromado 1/8 i/red.	1,35	1,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	139,60	2,79	
%0300	3,000	Costes indirectos	142,40	4,27	
TOTAL PARTIDA					146,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.41	ud	PANEL SIMPLE CONVECTOR ACERO 600X1050 Panel chapa de acero PCCP-600-1050, h=60 cm., l=105 cm., potencia 2.618 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.			
O01OB170	0,500 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	14,70	
O01OB180	0,500 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	14,46	
PAN002	1,000 ud	Panel simple conv. 600x1050	177,21	177,21	
P20MW035	2,000 ud	Soporte atomillar poliamida	0,39	0,78	
P20MW015	1,000 ud	Llave escuadra TD p/soldar 12x3/8" i/red.	5,89	5,89	
P20MW036	1,000 ud	Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red.	5,89	5,89	
P20MW025	1,000 ud	Purgador manual cromado 1/8 i/red.	1,35	1,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	220,30	4,41	
%0300	3,000	Costes indirectos	224,70	6,74	
TOTAL PARTIDA					231,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.42	ud	PANEL SIMPLE CONVECTOR ACERO 600 X 1500			
		Panel chapa de acero PCCP-600-1500, h=60 cm., l=150 cm., potencia 2.818 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.			
O01OB170	0,500 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	14,70	
O01OB180	0,500 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	14,46	
PAN003	1,000 ud	Panel simpl. conv 600x1500	208,90	208,90	
P20MW035	2,000 ud	Soporte atomillar poliamida	0,39	0,78	
P20MW015	1,000 ud	Llave escuadra TD p/soldar 12x3/8" i/red.	5,89	5,89	
P20MW036	1,000 ud	Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red.	5,89	5,89	
P20MW025	1,000 ud	Purgador manual cromado 1/8 i/red.	1,35	1,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	252,00	5,04	
%0300	3,000	Costes indirectos	257,00	7,71	
TOTAL PARTIDA					264,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.43	m	CHIMENEA MODULAR METÁLICA DOBLE PARED			
		Chimenea modular metálica " Dinak DP", o similar aceptada por la D.F.de doble pared, pared interior de acero inoxidable AISI 304 de 500 mm de diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304 con aislamiento entre paredes mediante lana de roca de 30 mm de espesor, instalada por el exterior del edificio, para campana extractora de humos, tramos rectos y curvados para salvar el alero. Incluso la p.p. de transporte y alquiler de plataforma elevadora de tijera eléctrica o diesel hasta 15 m.			
03.01.01	1,000 m	Chimenea modular metalica doble pared d. 500 mm	422,69	422,69	
O01OB170	2,129 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	62,57	
O01OB180	2,129 h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	28,92	61,57	
M02PR020	48,000 h.	P.elev.tel.art. 15m. electr. Q=265kg.	18,73	899,04	
%0350	3,500	Costes directos complementarios	1.445,90	50,61	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.496,50	44,90	
TOTAL PARTIDA					1.541,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

04.01	m.	DERIVACIÓN CUADRO PRINCIPAL A CUADRO COCINA 5x25 mm2			
		Derivación 5x25 mm2 (línea que enlaza el cuadro principal del C.E.P. con cuadro secundario para cocina), conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada por paredes y faso techo mediante tubo rígido, incluyendo elementos de fijación y conexionado.			
O01OB2004	0,354 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	10,40	
O01OB210	0,354 h.	Oficial 2ª electricista	22,07	7,81	
P15AI040	5,000 m.	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu	7,87	39,35	
P15AI340	1,000 m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,92	0,92	
P15GD020	1,000 m.	Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5	1,37	1,37	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	59,90	1,20	
%0300	3,000	Costes indirectos	61,10	1,83	
TOTAL PARTIDA					62,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02	ud	ARMARIO SUPERFICIE CUADRO COCINA 451X256X96 mm.			
		Armario modular de superficie de 451x256x96mm, con puerta plena o transparente, para 3 filas de interruptores, realizado en material plástico autoextinguible, IP-40, según UNE-EN 60695-2-10, totalmente instalado. Medida la unidad instalada.			
PIEC60c	1,000 ud	Armario superficie 451x256x96mm.	111,47	111,47	
MOOI.1a	0,142 h	Oficial 1ª instalador	29,39	4,17	
MOOI.1e	0,142 h	Peón ordinario instalador	21,55	3,06	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	118,70	2,37	
%0300	3,000	Costes indirectos	121,10	3,63	
TOTAL PARTIDA					124,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.03	ud	INTR CTROL POT TETRAP, COCINA Y AULA INFANTIL, 40 A, 6KA			
		Interruptor de control de potencia tetrapolar, capacidad 40 A, poder de corte 6KA, UNE 20317; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.			
PIEC10elb	1,000 ud	Intr ctrol pot 4P, 40 A, 6KA	284,87	284,87	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
MOOI.1a	0,284 h	Oficial 1ª instalador	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	294,80	5,90	
%0300	3,000	Costes indirectos	300,70	9,02	
TOTAL PARTIDA					309,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04	ud	INT. DIFL COCINA Y AULA INFANTIL 2X40 A, 300 mA.			
		Interruptor diferencial de 2x40 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.			
PIEC22abb	1,000 ud	Int. difl 2x40 A, 300mA.	328,05	328,05	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
MOOI.1a	0,284 h	Oficial 1ª instalador	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	338,00	6,76	
%0300	3,000	Costes indirectos	344,80	10,34	
TOTAL PARTIDA					355,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05	ud	INT. DIFL COCINA 4X40 A, 300 mA.			
		Interruptor diferencial de 4x40 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.			
PIEC22bbb	1,000 ud	Int. difl 4x40 A, 300mA.	390,01	390,01	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
MOOI.1a	0,284 h	Oficial 1ª instalador	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	400,00	8,00	
%0300	3,000	Costes indirectos	408,00	12,24	
TOTAL PARTIDA					420,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.06	ud	INT. DIFL COCINA Y AULA INFANTIL 2X25A, 300 mA			
		Interruptor diferencial de 2x25 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada			
PIEC22aab4	1,000 ud	Int. difl 2x25 A, 300mA.	182,97	182,97	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
MOOI.1a	0,284 h	Oficial 1ª instalador	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	192,90	3,86	
%0300	3,000	Costes indirectos	196,80	5,90	
TOTAL PARTIDA					202,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.07	ud	INTR AUTOM MGNT COCINA Y AULA INFANTIL 2X16 A, CURVA B			
		Interruptor automático magnetotérmico modular de 2x16 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.			
PIEC20cga	1,000 ud	Intr mgnt 2x16 A, 6-10KA, B	98,36	98,36	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
MOOI.1a	0,284 h	Oficial 1ª instalador	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	108,30	2,17	
%0300	3,000	Costes indirectos	110,50	3,32	
TOTAL PARTIDA					113,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.08	ud	INTR AUTOM MGNT COCINA 2X20 A, CURVA B			
		Interruptor automático magnetotérmico modular de 2x20 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.			
PIEC20cha	1,000 ud	Intr mgnt 2x20 A, 6-10KA, B	101,32	101,32	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
MOOI.1a	0,284 h	Oficial 1ª instalador	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	111,30	2,23	
%0300	3,000	Costes indirectos	113,50	3,41	
TOTAL PARTIDA					116,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.09	ud	INTR AUTOM MGNT COCINA 4X32 A, CURVA B			
		Interrupor automático magnetotérmico modular de 4x32 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.			
PIEC20eja	1,000 ud	Intr mgnt 4x32 A, 6-10KA, B	235,64	235,64	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
MOOI.1a	0,284 h	Oficial 1ª instalador	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	245,60	4,91	
%0300	3,000	Costes indirectos	250,50	7,52	
TOTAL PARTIDA					258,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.10	ud	INTR AUTOM MGNT COCINA 4X40 A, CURVA B			
		Interrupor automático magnetotérmico modular de 4x40 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.			
PIEC20eka	1,000 ud	Intr mgnt 4x40 A, 6-10KA, B	274,63	274,63	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
MOOI.1a	0,284 h	Oficial 1ª instalador	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	284,60	5,69	
%0300	3,000	Costes indirectos	290,30	8,71	
TOTAL PARTIDA					298,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.11	ud	INTR AUTOM MGN COCINA Y AULA INFANTIL 2X40A, CURVA B			
		Interrupor automático magnetotérmico modular de 2x40 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.			
PIEC20cka	1,000 ud	Intr mgnt 2x40 A, 6-10KA, B	107,62	107,62	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
MOOI.1a	0,284 h	Oficial 1ª instalador	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	117,60	2,35	
%0300	3,000	Costes indirectos	119,90	3,60	
TOTAL PARTIDA					123,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.12	m	CIRCUITO MONOFASICO EMPOTRADO 3X2,5 mm2			
		Circuito monofásico empotrado de 3x2,5 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y baja emisión de halógenos UNE-EN 50267-2-1; aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro. Totalmente instalado y conexionado, incluso p.p de cajas de derivación y ayudas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
PIEB94X	3,000 m	Cable Cu flex H07V-K 1x2,5 mm	0,98	2,94	
PIEB90aa4	1,000 m	Tb PVC flex corrug Ø16mm	0,92	0,92	
PIEB20bc4	0,350 ud	Caja deriv cuad 65x65x40 mm	2,51	0,88	
PWWW.1a4	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,53	1,53	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
O01OB2004	0,100 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	2,94	
O01OB220	0,100 h.	Ayudante electricista	27,57	2,76	
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	29,39	2,94	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	16,50	0,33	
%0300	3,000	Costes indirectos	16,90	0,51	
TOTAL PARTIDA					17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.13	m	CIRCUITO MONOFASICO EMPOTRADO 3X10 mm2 Circuito monofásico empotrado de 3x10 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y baja emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro. Totalmente instalado y conexionado, incluso p.p de cajas de derivación y ayudas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
PIEB.1e4	3,000 m	Cable Cu flex H07V-K 1x10 mm	3,83	11,49	
PIEB90ad4	1,000 m	Tb PVC flex corrug Ø32mm	1,37	1,37	
PIEB20bc4	0,350 ud	Caja deriv cuad 65x65x40 mm	2,51	0,88	
PWWW.1a4	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,53	1,53	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
O01OB2004	0,100 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	2,94	
O01OB220	0,100 h.	Ayudante electricista	27,57	2,76	
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	29,39	2,94	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	25,50	0,51	
%0300	3,000	Costes indirectos	26,00	0,78	
TOTAL PARTIDA					26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.14	m	CIRCUITO TRIFASICO EMPOTRADO 5X6 mm2 Circuito trifásico empotrado de 5x6 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y baja emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC flexible de 32 mm de diámetro. Totalmente instalado y conexionado, incluso p.p de cajas de derivación y de ayudas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
PIEB.1d4	5,000 m	Cable Cu flex H07V-K 1x6 mm	2,23	11,15	
PIEB90ad4	1,000 m	Tb PVC flex corrug Ø32mm	1,37	1,37	
PIEB20bc4	0,350 ud	Caja deriv cuad 65x65x40 mm	2,51	0,88	
PWWW.1a4	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,53	1,53	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
O01OB2004	0,100 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	2,94	
O01OB220	0,100 h.	Ayudante electricista	27,57	2,76	
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	29,39	2,94	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	25,20	0,50	
%0300	3,000	Costes indirectos	25,70	0,77	
TOTAL PARTIDA					26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.15	m	CIRCUITO TRIFASICO EMPOTRADO 5X10 MM2 Circuito trifásico empotrado de 5x10 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y baja emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC flexible de 32 mm de diámetro. Totalmente instalado y conexionado, incluso p.p de cajas de derivación y de ayudas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
PIEB.1eX4	5,000 m	Cable Cu flex H07V-K 1x10 mm	3,83	19,15	
PIEB90ad4	1,000 m	Tb PVC flex corrug Ø32mm	1,37	1,37	
PIEB20bc4	0,350 ud	Caja deriv cuad 65x65x40 mm	2,51	0,88	
PWWW.1a4	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,53	1,53	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
O01OB2004	0,100 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	2,94	
O01OB220	0,100 h.	Ayudante electricista	27,57	2,76	
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	29,39	2,94	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	33,20	0,66	
%0300	3,000	Costes indirectos	33,80	1,01	
TOTAL PARTIDA					34,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.16	ud	BASE ENCHUFE 16 A EMPOTRADA			
		Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE 20315, instalado con cable de cobre de 2,5 mm ² , bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
PIES29bb4	1,000 ud	Bas enchuf bip+T lat est	8,73	8,73	
PIES15ab4X	1,000 ud	Marco/placa 1 elem est	3,60	3,60	
PIES.1a4X	1,000 ud	Caj mec empot 1 elem	3,11	3,11	
O01OB2004	0,450 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	13,23	
O01OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	27,57	12,41	
PWWW.1a4	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,53	1,53	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	29,39	5,88	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	50,10	1,00	
%0300	3,000	Costes indirectos	51,10	1,53	
TOTAL PARTIDA					52,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.17	ud	BASE ENCHUFE 25 A EMPOTRADA			
		Base de enchufe 25A 250V, bipolar mas tierra lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE 20315, instalado con cable de cobre de 6 mm ² , bajo tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
PIES31a4	1,000 ud	Base de enchufe 25A	13,57	13,57	
PIES15ab4X	1,000 ud	Marco/placa 1 elem est	3,60	3,60	
PIES.1a4X	1,000 ud	Caj mec empot 1 elem	3,11	3,11	
O01OB2004	0,450 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	13,23	
O01OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	27,57	12,41	
PWWW.1a4	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,53	1,53	
PWWW.2a4	1,000 ud	Material complementario	1,61	1,61	
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	29,39	5,88	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	54,90	1,10	
%0300	3,000	Costes indirectos	56,00	1,68	
TOTAL PARTIDA					57,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.18	ud	LUMINARIA EMERGENCIA LED			
		Luminaria de emergencia LED de pequeño tamaño empotrable en techo Voyager Escape E3NM MRE, o similar aceptada por la D. F., con cuerpo: aleación de aluminio blanco clips: acero inoxidable y características: Clase II eléctrica, IP20. Adecuado para rutas de escape y áreas abiertas. Dimensiones: Ø37 x 15 mm. Potencia total: 3 W. Flujo luminoso total: 110 lm. Peso: 0,31 Posición de la lámpara: STD - estándar. Fuente de luz: LED. Flujo luminoso de la luminaria *: 110 lm. Eficacia de la luminaria *: 37 lm / W. Eficacia de la lámpara: 37 lm / W. Índice de reproducción cromática mínimo: 80. Temperatura de color correlacionada *: 4000 Kelvin. Vida útil media nominal *: 30000h L70 a 25 ° C. Lastre: 1x HF. Potencia de entrada de la luminaria *: 3 W. Potencia de carga: 3 W. Regulación: salida fija. Categoría de mantenimiento: D - IP2X cerrado. Incluso ECOTASA canon reciclaje s/Real Decreto RAEE			
04.18.01	1,000 u	Luminaria Voyager Escape	57,49	57,49	
O01OB2004	0,250 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	7,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	64,80	1,30	
%0300	3,000	Costes indirectos	66,10	1,98	
TOTAL PARTIDA					68,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.19	ud	PUNTO LUZ SENCILLO EMPOTRADO			
		Punto de luz sencillo en conductor H07V-K 2x 1,5+ T mm2; instalación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. Medida la unidad instalada.			
001OB2004	0,712 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	20,93	
001OB220	0,712 h.	Ayudante electricista	27,57	19,63	
PIEB.1a4	24,000 m	Cable Cu flex H07V-K 1x 1,5 mm	0,56	13,44	
PIEB90aa4	8,000 m	Tb PVC flex corrug Ø16mm	0,92	7,36	
PIES.1a4	1,000 ud	Caj mec empot 1 elem	3,13	3,13	
PIES15ab4	1,000 ud	Marco/placa 1 elem est	3,60	3,60	
PIES10aba4	1,000 ud	Interrup est s/piloto.	5,63	5,63	
PWWW.1a4	1,000 ud	Material ayudas albañilería	1,53	1,53	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	75,30	1,51	
%0300	3,000	Costes indirectos	76,80	2,30	
TOTAL PARTIDA					79,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04.20	ud	PANEL LED EMPOTRAR MARCO REMETIDO COLORES			
		Luminaria led para empotrar Kohl Lighting modelo Winner, o similar aceptada por la D.F., de dimensiones 595x595 mm, 37 W, 3590 lúmenes y calidez 3.000K con protección IP44, marco remetido en colores, composición de 1 unidad de los diferentes colores azul, aqua, rojo, flamingo, naranja, rosa y 2 unidades verdes. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.			
04.23.01X	1,000 ud	Panel led Kohl lighting Winner	110,00	110,00	
001OB2004	0,427 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	12,55	
001OB220	0,427 h.	Ayudante electricista	27,57	11,77	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	134,30	2,69	
%0300	3,000	Costes indirectos	137,00	4,11	
TOTAL PARTIDA					141,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.21	ud	LUMINARIA LED ESTANCA SUPERFICIE 600 MM.			
		Luminaria led Zumbotel modelo Lucy, o similar aceptada por la D.F., estanca de alto rendimiento para montaje de superficie y para uso en salas limpias, de longitud 600 mm., 20 W, 2.000 lúmenes y calidez 4.000K con protección IP 66, IK08 blanco con difusor opal y bornes de conexión. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.			
04.24.01Y	1,000 ud	Luminaria led estanca Zumbotel mod. Lucy	58,90	58,90	
001OB2004	0,427 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	12,55	
001OB220	0,427 h.	Ayudante electricista	27,57	11,77	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	83,20	1,66	
%0300	3,000	Costes indirectos	84,90	2,55	
TOTAL PARTIDA					87,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.22	ud	LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR DIAMETRO 170 MM			
		Luminaria Downlight led Zumbotel modelo Amy, o similar aceptada por la D.F., para empotrar de diámetro 170 mm, 15W, 1.500 lúmenes y calidez 4.000K con protección IP 44 y marco blanco remetido. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.			
042501	1,000 u	Downlight led Zumbotel mod. Amy 170 mm	45,60	45,60	
001OB2004	0,427 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	12,55	
001OB220	0,427 h.	Ayudante electricista	27,57	11,77	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	69,90	1,40	
%0300	3,000	Costes indirectos	71,30	2,14	
TOTAL PARTIDA					73,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.23	ud	LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR DIAMETRO 250 MM Luminaria Downlight led Zumbotel modelo Amy , o similar aceptada por la D.F., para empotrar de diámetro 250 mm, 20 W, 2.000 lúmenes y calidez 4.000K con protección IP 44 y marco blanco remetido. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje , conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.			
042601	1,000 u	Downlight led Zumbotel mod. Amy 250 mm	56,10	56,10	
O01OB2004	0,427 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	12,55	
O01OB220	0,427 h.	Ayudante electricista	27,57	11,77	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	80,40	1,61	
%0300	3,000	Costes indirectos	82,00	2,46	
TOTAL PARTIDA					84,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.24	ud	PANEL LED EMPOTRAR BLANCO Luminaria led para empotrar Zumbotel modelo Anna, o similar aceptada por la D.F., de dimensiones 596x596 mm, 34 W, 3750 lúmenes y calidez 4000 K con protección IP44 y marco en color blanco. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.			
042701	1,000	Panel led Zumbotel mod. Anna	149,83	149,83	
O01OB2004	0,427 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	12,55	
O01OB220	0,427 h.	Ayudante electricista	27,57	11,77	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	174,20	3,48	
%0300	3,000	Costes indirectos	177,60	5,33	
TOTAL PARTIDA					182,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.25	m.	CABLEADO VERTICAL 50 PARES UTP CAT. 5e Cableado vertical (backbone) de par trenzado, formada por cable UTP de 50 pares, categoría 5e LSOH, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.			
O01OB222	0,080 h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	29,39	2,35	
O01OB223	0,040 h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	28,42	1,14	
P22IB020	1,000 m.	C. vertical Cat. 5e UTP(50 pares) LSOH	15,72	15,72	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,87	1,87	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	21,10	0,42	
%0300	3,000	Costes indirectos	21,50	0,65	
TOTAL PARTIDA					22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.26	ud	TOMA RJ45 C5e UTP Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.			
O01OB222	0,200 h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	29,39	5,88	
O01OB223	0,200 h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	28,42	5,68	
P22IM010	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	8,18	8,18	
P22IM080	1,000 ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	3,04	3,04	
P22IM100	1,000 ud	Rótulo para toma	0,61	0,61	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,27	1,62	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	25,00	0,50	
%0300	3,000	Costes indirectos	25,50	0,77	
TOTAL PARTIDA					26,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.27	ud	REG.PASO TIPO C - 10x16x4			
		Registro de paso tipo C de 10x16x4 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA, SAFI y RTV, formado por caja aislante de material auto extingible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5, con conexionado y material auxiliar, instalado.			
O01OB222	0,100 h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	29,39	2,94	
P22TR530	1,000 ud	Rtro. paso tipo C - 10x16x4	11,83	11,83	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,87	1,87	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	16,60	0,33	
%0300	3,000	Costes indirectos	17,00	0,51	
TOTAL PARTIDA					17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.28	ud	DIFUSOR FALSO TECHO 6W			
		Difusor metálico color blanco de 5". Instalado en falso techo, con selección de potencia: 6, 3, 1.5 y 0.75Wr.m.s., y línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.			
O01OB222	1,000 h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	29,39	29,39	
O01OB224	1,000 h.	Ayudante Instalador telecomunicación	16,31	16,31	
P22DK010	1,000 ud	Dif. metálico falso techo 5", 6 WRMS	45,11	45,11	
P15GB010	10,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,27	2,70	
P22DQ010	10,000 m.	2 hilos 1,5 mm2.	2,72	27,20	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,87	1,87	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	122,60	2,45	
%0300	3,000	Costes indirectos	125,00	3,75	
TOTAL PARTIDA					128,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.29	ud	DESMONTAJE Y MONTAJE DE AUDIOVISUALES			
		Levantado de la instalación de alarma, portero automático bocina y megafonía afectada por la obra, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cables l, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior, incluso limpieza y recolocación de los mismos en nueva ubicación determinada en planos.			
O01OB222	9,000 h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	29,39	264,51	
O01OB223	9,000 h.	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	28,42	255,78	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	520,30	10,41	
%0300	3,000	Costes indirectos	530,70	15,92	
TOTAL PARTIDA					546,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.30	ud	PUNTO TOMA (BAT) RTV			
		Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y material auxiliar. Instalado.			
O01OB222	0,300 h.	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	29,39	8,82	
O01OB224	0,300 h.	Ayudante Instalador telecomunicación	16,31	4,89	
P22TR560	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	1,33	1,33	
P22TM010	1,000 ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	7,06	7,06	
P22TM050	1,000 ud	Embellecedor TV/FM-SAT	0,55	0,55	
P22TB310	10,000 m.	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC	1,15	11,50	
P01DW090	0,500 ud	Pequeño material	1,87	0,94	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	35,10	0,70	
%0300	3,000	Costes indirectos	35,80	1,07	
TOTAL PARTIDA					36,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS					
05.01	ud	P.P.LISA CORR. LACAR 1 HOJA 1040x2030x35 MM			
		Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 1040x2030 mm, lisa, de madera, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de pino melix 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares			
O01OB150	3,545 h.	Oficial 1º carpintero	29,39	104,19	
O01OB160	3,545 h.	Ayudante carpintero	27,57	97,74	
P11PP010	4,845 m.	Precerco de pino 70x35 mm.	4,48	21,71	
P11P10h	9,690 m.	Galce DM R. pino melix 70x30 mm.	5,58	54,07	
P11T05h	9,690 m.	Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.	2,48	24,03	
P11L10ahacX	1,000 ud	P.paso ciega lisa madera 1040x2030 mm	188,88	188,88	
P11RW040	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	29,13	29,13	
P11RW050	1,700 m.	Perfil susp. p.corred. galv.	5,10	8,67	
P11WH090	2,000 ud	Maneta cierre latón p.corredera	10,39	20,78	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,09	0,36	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	549,60	10,99	
%0300	3,000	Costes indirectos	560,60	16,82	
TOTAL PARTIDA.....					577,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02	ud	P.P.LISA CORR. LACAR 2 HOJAS 1040X2030x35 MM			
		Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera, de dos hojas normalizada de dimensiones 1040x2030 mm, lisa, de madera, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de pino melix 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	4,540 h.	Oficial 1º carpintero	29,39	133,43	
O01OB160	4,540 h.	Ayudante carpintero	27,57	125,17	
P11PP010	6,845 m.	Precerco de pino 70x35 mm.	4,48	30,67	
P11P10h	9,690 m.	Galce DM R. pino melix 70x30 mm.	5,58	54,07	
P11T05h	9,690 m.	Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.	2,48	24,03	
P11L10ahacX	2,000 ud	P.paso ciega lisa madera 1040x2030 mm	188,88	377,76	
P11RW040	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	29,13	29,13	
P11RW050	1,700 m.	Perfil susp. p.corred. galv.	5,10	8,67	
P11WH090	4,000 ud	Maneta cierre latón p.corredera	10,39	41,56	
P11WP080	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,09	0,72	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	825,20	16,50	
%0300	3,000	Costes indirectos	841,70	25,25	
TOTAL PARTIDA.....					866,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03	ud	PUERTA PASO LISA LAC. 925x2030			
		Suministro y colocación de puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 925x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1ª carpintero	29,39	29,39	
O01OB160	1,000 h.	Ayudante carpintero	27,57	27,57	
P11PP040	4,845 m.	Precerco de pino 70x30 mm.	3,39	16,42	
P11P10g	4,845 m.	Galce DM R. pino 70x30 mm.	3,70	17,93	
P11T05g	9,690 m.	Tapajuntas DM MR lacado 70x10 mm.	1,70	16,47	
P11L10agac	1,000 ud	P.paso ciega lisa lacada 925x2030 mm.	429,33	429,33	
P11RB040	4,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,85	3,40	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,09	1,62	
P11RP020	2,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	14,12	28,24	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	570,40	11,41	
%0300	3,000	Costes indirectos	581,80	17,45	
TOTAL PARTIDA.....					599,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.04	ud	PUERTA PASO LISA LAC. 925X2030 + ANTIPILLADEDOS			
		Suministro y colocación de puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 925x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares y antipillados tipo ASK.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1ª carpintero	29,39	29,39	
O01OB160	1,000 h.	Ayudante carpintero	27,57	27,57	
P11PP040	4,845 m.	Precerco de pino 70x30 mm.	3,39	16,42	
P11P10g	4,845 m.	Galce DM R. pino 70x30 mm.	3,70	17,93	
P11T05g	9,690 m.	Tapajuntas DM MR lacado 70x10 mm.	1,70	16,47	
P11L10agac	1,000 ud	P.paso ciega lisa lacada 925x2030 mm.	429,33	429,33	
P11RB040	4,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,85	3,40	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,09	1,62	
P11RP020	2,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	14,12	28,24	
ANTIPLLA	1,100 m	antipillados ASK	151,27	166,40	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	736,80	14,74	
%0300	3,000	Costes indirectos	751,50	22,55	
TOTAL PARTIDA.....					774,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

05.05	m2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2.			
		Suministro y colocación de carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.			
O01OB130	0,210 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,39	6,17	
O01OB140	0,105 h.	Ayudante cerrajero	27,57	2,89	
P12PM020	1,000 m2	Ventanal cerramiento fijo <4 m2	232,49	232,49	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	241,60	4,83	
%0300	3,000	Costes indirectos	246,40	7,39	
TOTAL PARTIDA.....					253,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.06	m2	VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOL. (Nivel 2B2)			
		Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OB250	0,750 h.	Oficial 1ª vidriería	24,64	18,48	
P14DF010	1,006 m2	Stadip 44.1 PVB incoloro	43,51	43,77	
P14KW065	7,000 m.	Sellado con silicona neutra	1,96	13,72	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,87	1,87	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	77,80	1,56	
%0300	3,000	Costes indirectos	79,40	2,38	
TOTAL PARTIDA.....					81,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.07	ud	V1 V.AL.LAC.COLOR PRACT.2 H.+ 2 FIJOS RPT. 2110x1260 MB			
		Suministro y colocación de ventana 2 hojas practicable y 2 fijos de aluminio lacado, de 2110x1260 mm. de medidas totales según planos y características según memoria, sistema de carpintería ITESAL-54 RPT, o similar, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OB130	0,450 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,39	13,23	
O01OB140	0,225 h.	Ayudante cerrajero	27,57	6,20	
P12PW010	6,740 m.	Premarco aluminio	12,76	86,00	
VIDESC016	1,000 ud	V.al.lacado color abat.p.e.RPT 2110x1260 MB	946,54	946,54	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.052,00	21,04	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.073,00	32,19	
TOTAL PARTIDA.....					1.105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.08	ud	V2 V. AL.LAC.COLOR PRACT 4 H + 4 FIJOS RPT. 2780X2110 MB			
		Suministro y colocación de ventana 4 hojas practicables y 4 fijos de aluminio lacado, de 2780x2110 mm. de medidas totales según planos y características según memoria, sistema de carpintería ITESAL-54 RPT, o similar, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OB130	0,450 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,39	13,23	
O01OB140	0,225 h.	Ayudante cerrajero	27,57	6,20	
P12PW010	10,750 m.	Premarco aluminio	12,76	137,17	
VDESC02	1,000 ud	V. al. lacado color abat. p.e. RPT 2780x2110 MB	2.094,77	2.094,77	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	2.251,40	45,03	
%0300	3,000	Costes indirectos	2.296,40	68,89	
TOTAL PARTIDA.....					2.365,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.09	ud	V3 V. AL.LAC.COLOR PRACT 2 H + 1 FIJO RPT. 780X1650 MB			
		Suministro y colocación de ventana 2 hojas practicables y 1 fijo de aluminio lacado, de 780x1650 mm. de medidas totales según planos y características según memoria, sistema de carpintería ITESAL-54 RPT, o similar, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OB130	0,450 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,39	13,23	
O01OB140	0,225 h.	Ayudante cerrajero	27,57	6,20	
P12PW010	5,340 m.	Premarco aluminio	12,76	68,14	
VIDES03	1,000 ud	V. al. lacado color abat. p.e. RPT 780x1650 MB	317,00	317,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	404,60	8,09	
%0300	3,000	Costes indirectos	412,70	12,38	
TOTAL PARTIDA					425,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.10	ud	V4 V. AL LAC. COLOR PRACT 4 H + 2 FIJO RPT. 1300 1650 MB			
		Suministro y colocación de ventana 4 hojas practicables y 2 fijo de aluminio lacado, de 1300x1650 mm. de medidas totales según planos y características según memoria, sistema de carpintería ITESAL-54 RPT, o similar, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OB130	0,450 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,39	13,23	
O01OB140	0,225 h.	Ayudante cerrajero	27,57	6,20	
P12PW010	7,000 m.	Premarco aluminio	12,76	89,32	
VIDEC04	1,000 ud	V.al.lacado color abat.p.e.RPT 1300X1650 MB	531,00	531,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	639,80	12,80	
%0300	3,000	Costes indirectos	652,60	19,58	
TOTAL PARTIDA					672,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.11	m2	CLIMALIT SILENCE 44.1/16/44.1 BAJO EMISIVO			
		Suministro y colocación de doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 32 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) ,un vidrio (4+4) bajo emisivo y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OB250	1,150 h.	Oficial 1ª vidriería	24,64	28,34	
P14ESS05X	1,006 m2	Climalit Silence 44.1/16/44.1 Bajo emisivo	146,95	147,83	
P14KW065	7,000 m.	Sellado con silicona neutra	1,96	13,72	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,87	2,81	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	192,70	3,85	
%0300	3,000	Costes indirectos	196,60	5,90	
TOTAL PARTIDA					202,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.12	m2	MOSQUITERA ENROLLABLE ANTI-VIENTO			
		Suministro y colocación de mosquitera enrollable formada por marco de perfiles de aluminio lacado con certificado Qualicoat, tela de hilos de poliéster reforzada anti-viento, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería y equipada con todos sus accesorios. cajon, eje poleas, burletes y recogedor. Medida la unidad ejecutada.			
O01OB130	0,354 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,39	10,40	
O01OB140	0,178 h.	Ayudante cerrajero	27,57	4,91	
P12PW010	4,800 m.	Premarco aluminio	12,76	61,25	
MOS0508	1,000 m2	Tela de hilos poliéster	4,29	4,29	
SISTENR01	1,000 ud	Sistema enrollable	78,00	78,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	158,90	3,18	
%0300	3,000	Costes indirectos	162,00	4,86	

TOTAL PARTIDA..... 166,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.13	ud	PE1 PUERTA ENTRADA			
		Suministro y colocación de puerta de entrada practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 15 micras, rotura puente térmico, de 1,75x2,56 m. de medidas totales, según diseño en planos y características en memoria. Herrajes de colgar con cerradura de seguridad de tres puntos con llave y tirador, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OB130	0,750 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,39	22,04	
O01OB140	0,375 h.	Ayudante cerrajero	27,57	10,34	
P12PW010	7,550 m.	Premarco aluminio	12,76	96,34	
P12A100X	1,000 ud	P.al.lac.color abat.2h RPT 1,75 x 2,56	2.028,50	2.028,50	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	2.157,20	43,14	
%0300	3,000	Costes indirectos	2.200,40	66,01	

TOTAL PARTIDA..... 2.266,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.14	ud	PE2 PUERTA ALMACEN			
		Suministro y colocación de puerta de entrada practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 15 micras, rotura puente térmico, de 1,05x2,56 m. de medidas totales, según diseño en planos y características en memoria. Herrajes de colgar con cerradura de seguridad de tres puntos con llave y tirador, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OB130	0,750 h.	Oficial 1ª cerrajero	29,39	22,04	
O01OB140	0,375 h.	Ayudante cerrajero	27,57	10,34	
P12PW010	6,780 m.	Premarco aluminio	12,76	86,51	
PALM001	1,000 ud	P.al.lac.color abat 1h RPT 1,05x2,56	1.102,13	1.102,13	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.221,00	24,42	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.245,40	37,36	

TOTAL PARTIDA..... 1.282,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.15	m2	V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO			
		Suministro y colocación de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OB250	0,750 h.	Oficial 1ª vidriería	24,64	18,48	
P14DF015	1,006 m2	Multipact 4+4 butiral incoloro	44,72	44,99	
P14KW055	3,500 m.	Sellado con silicona incolora	1,35	4,73	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,87	1,87	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	70,10	1,40	
%0300	3,000	Costes indirectos	71,50	2,15	

TOTAL PARTIDA..... 73,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.16	m2	MAMPARA SEPARACION			
		Suministro y colocación de mampara de separación en tramos ciegos de aseos. a base de de tablero de 10 mm de espesor tipo HPL, herrajes y accesorios en acero inoxidable para la construcción de módulos sanitarios en paneles fenólicos tipo JNF o similar			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	29,39	58,78	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	27,57	13,79	
P18CP07XX	1,000 ud	Mamp HPL. baño 216x195	302,55	302,55	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	375,10	7,50	
%0300	3,000	Costes indirectos	382,60	11,48	

TOTAL PARTIDA..... 394,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.17	ud	PUERTA PASO BAÑO			
		Suministro y colocación de puerta de 820x1950 a base de tablero de HPL de 10 mm de espesor, herrajes tipo JNF o similares en acero inoxidable. Tirador antivandalismo tipo SM. 020, o similar. Cierre de baño con indicador tipo SM.026 o similar. Bisagras con muelle tipo SM005C o similar			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	29,39	58,78	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	27,57	13,79	
P18C00T	1,000 ud	Hoja 820x1950 tablero HPL e= 10 mm	468,23	468,23	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	540,80	10,82	
%0300	3,000	Costes indirectos	551,60	16,55	

TOTAL PARTIDA..... 568,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

06.01	ud	SISTEMA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA INCENDIOS CAMPANA			
		Sistema automático de detección y extinción de incendios por acetato potásico para la protección de elementos bajo campana mural, colectores de filtros y conductos. Activación manual mediante dos palancas y automática mediante fusibles detectores. Sistema autónomo sin dependencia de ningún tipo de energía para su funcionamiento. Incluido montaje, comprobación y certificado de instalación.			
07.20.01	1,000 ud	Kit sistema extinción automática incendios campana	3.583,43	3.583,43	
O01OB505	2,129 h.	Montador especializado	30,50	64,93	
O01OB170	0,354 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	10,40	
O01OB2004	0,284 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	3.667,10	73,34	
%0300	3,000	Costes indirectos	3.740,50	112,22	
TOTAL PARTIDA.....					3.852,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02	ud	EXTINTOR CO2 5 kg.			
		Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,142 h.	Peón especializado	26,49	3,76	
P23FJ260	1,000 ud	Extintor CO2 5 kg. de acero	279,64	279,64	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	283,40	5,67	
%0300	3,000	Costes indirectos	289,10	8,67	
TOTAL PARTIDA.....					297,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.			
		Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintor con presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,712 h.	Peón especializado	26,49	18,86	
P23FJ190	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. autom.	164,21	164,21	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	183,10	3,66	
%0300	3,000	Costes indirectos	186,70	5,60	
TOTAL PARTIDA.....					192,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04	ud	SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.			
		Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,070 h.	Peón especializado	26,49	1,85	
P23FK270	1,000 ud	Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.	8,49	8,49	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	10,30	0,21	
%0300	3,000	Costes indirectos	10,60	0,32	
TOTAL PARTIDA.....					10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.05	ud	DESMONTAJE Y MONTAJE CENTRAL INCENDIOS			
		Desmontaje y montaje en la nueva ubicación de la central de detección automática de incendios convencional microprocesada, totalmente instalada y probada según norma EN-54-2			
O01OB200	9,000 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	264,51	
O01OB220	9,000 h.	Ayudante electricista	27,57	248,13	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	512,60	10,25	
%0300	3,000	Costes indirectos	522,90	15,69	
TOTAL PARTIDA					538,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.06	ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS			
		Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.			
O01OB200	0,750 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	22,04	
O01OB220	1,000 h.	Ayudante electricista	27,57	27,57	
P23FA010	1,000 ud	Detector iónico de humos	50,31	50,31	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	99,90	2,00	
%0300	3,000	Costes indirectos	101,90	3,06	
TOTAL PARTIDA					104,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.07	ud	PULS. ALARMA DE FUEGO			
		Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.			
O01OB200	0,750 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	22,04	
O01OB220	0,750 h.	Ayudante electricista	27,57	20,68	
P23FB010	1,000 ud	Puls. de alarma de fuego	16,57	16,57	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	59,30	1,19	
%0300	3,000	Costes indirectos	60,50	1,82	
TOTAL PARTIDA					62,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTOS

07.01	ud	MESA DE ENTRADA A LAVAVAJILLAS 1.295 X 750 X 900 mm			
		Mesa de trabajo Hostelco, o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes y perfil salva-aguas. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm. Con omegas de refuerzo y patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor. Accesorios: 1 peto trasero de 200 mm., lateral derecho de 100 mm., pozo de 600x450x380 mm. con faldón cubre-pozo (grifo ducha existente), guía pasa-cestas en la encimera de 1.050 mm y 1 balda inferior. Dimensiones 1.295 x750x900 mm.			
07.01.01	1,000 ud	Mesa entrada a lavavajillas 1.295x750x900 mm.	1.403,00	1.403,00	
O01OB505	0,500 h.	Montador especializado	30,50	15,25	
O01OB510	0,250 h.	Ayudante montador especializado	27,57	6,89	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.425,10	28,50	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.453,60	43,61	
TOTAL PARTIDA.....					1.497,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.02	ud	MESA DE SALIDA A LAVAVAJILLAS 1.150 X 750 X 900 mm			
		Mesa de salida a lavavajillas de dimensiones 1150x750x900 mm Hostelco, o similar, construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Sin cantos vivos. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm. Con omegas de refuerzo y patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor. Accesorios: 1 peto trasero de 200 mm., 1 guía pasa-cestas en la encimera de 1.050 mm y 1 balda inferior.			
07.02.01	1,000 ud	Mesa salida a lavavajillas 1.150x750x900 mm	745,00	745,00	
O01OB505	0,354 h.	Montador especializado	30,50	10,80	
O01OB510	0,354 h.	Ayudante montador especializado	27,57	9,76	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	765,60	15,31	
%0300	3,000	Costes indirectos	780,90	23,43	
TOTAL PARTIDA.....					804,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.03	ud	HORNO MIXTO 10 G.N. 1/1 ELÉCTRICO			
		Horno mixto SKY LINE PRO de Electrolux profesional, o similar aceptado por la D.F., fabricado completamente en acero inoxidable AISI-304. Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso. Accesorios incluidos 10 cubetas de acero inox., 1 carro porta estructura de bandejas extraíbles en acero inox. Con dispositivo de bloqueo para carro y estructura y 1 bastidor soporte con guías para alojar cubetas GastroNorm. Funcionamiento eléctrico con capacidad 10 G.N. 1/1, separación entre guías de 67 mm., potencia eléctrica 19 Kw, 380 V, 3N y de dimensiones 867 x 775 x 1.820 mm.			
07.03.01	1,000 ud	Horno mixto G.N. 1/1 eléctrico	8.422,71	8.422,71	
O01OB2004	0,712 h.	Oficial 1º electricista	29,39	20,93	
O01OB510	0,712 h.	Ayudante montador especializado	27,57	19,63	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	8.463,30	169,27	
%0300	3,000	Costes indirectos	8.632,50	258,98	
TOTAL PARTIDA.....					8.891,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04	ud	CAMPANA EXTRACTORA HORNO			
		Campana extractora, construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10 conexionada a motor de campana central, con faldón y plenum superior, canal recoge grasas inferior con cajón extraíble, portafiltros y filtro lamas en acero inoxidable AISI-304, 18/10. Dimensiones 1.200 x 1.200 x 650 mm.			
07.04.01	1,000 ud	campana extractora horno	1.745,99	1.745,99	
O01OB505	1,419 h.	Montador especializado	30,50	43,28	
O01OB510	1,419 h.	Ayudante montador especializado	27,57	39,12	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.828,40	36,57	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.865,00	55,95	
TOTAL PARTIDA					1.920,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05	ud	FRIGORIFICO 4 PUERTAS			
		Frigorífico Infrico mod. ANDP-1004 TF/G, o similar aceptado por la D.F., en acero inoxidable AISI 304 con patas regulables hasta 200 mm., desagüe en el interior de la cámara, iluminación led, aislamiento de espesor 55 mm inyectado con densidad de 40 kg/m3, temperatura y desescarche con control digital IP65, sistema de frío ventilado, evaporación forzada, tipo de gas R-290. Volumen 855 + 245 litros, potencia 655 W y dimensiones 1.385 x 700 x 2.060 mm.			
07.05.01	1,000 u	Frigorífico 4 puertas Infrico ANDP-1004 tf/g	2.790,00	2.790,00	
O01OB505	1,000 h.	Montador especializado	30,50	30,50	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	2.820,50	56,41	
%0300	3,000	Costes indirectos	2.876,90	86,31	
TOTAL PARTIDA					2.963,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.06	ud	CONGELADOR VERTICAL			
		Congelador vertical Infrico AC-600-BT , o similar aceptado por la D.F., exterior e interior en acero inoxidable respaldo en chapa galvanizada, parrillas de alambre de acero plastificado (600 x 500 mm.), aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC, con densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP, puertas con bisagra pivotante y posibilidad de cambio de sentido de apertura. Burlete de triple cámara fácilmente sustituible, desescarche manual, Gas refrigerante: R-134 a, control digital con termómetro exterior indicador de la temperatura y Evaporación estática. N° de puertas 1, volumen 542 litros, n° de estantes 6, temperatura -18°C 7-25°C , potencia 460 W -220V. Dimensiones 750 x 752 x 1.887 mm. Incluido 1 contenedor de 600 x 400 x 210 mm. y 12 contenedores de 500 x 300 x 180 mm.			
07.06.01	1,000 ud	Congelador vertical	1.586,97	1.586,97	
O01OB510	0,354 h.	Ayudante montador especializado	27,57	9,76	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.596,70	31,93	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.628,70	48,86	
TOTAL PARTIDA					1.677,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.07	ud	MESA DE TRABAJO 1.170 X700X 850 mm			
		Mesa de trabajo Hostelco, o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Sin cantos vivos. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm., patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor Accesorios: 1 peto trasero y lateral izquierdo de 100 mm., 1 balda inferior .			
07.07.01	1,000 ud	Mesa trabajo 1.170x700x850 mm. inox .	498,00	498,00	
O01OB800	1,419 h.	Oficial 1º soldador	23,15	32,85	
O01OB810	1,419 h.	Ayudante soldador	22,07	31,32	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	562,20	11,24	
%0300	3,000	Costes indirectos	573,40	17,20	
TOTAL PARTIDA					590,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.08	ud	PELADORA PATATAS			
		Peladora de patata Sammic, o similar aceptada por la D.F., fabricada en aluminio altamente resistente. Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento. Abrasivo en lateral y plato, sumamente resistente y duradero. Cuadro de mandos con pulsador de arranque, parada y temporizador 0-6 minutos. Protección anti-humedad. Toma de accesorios en posición fija. Cilindro orientable y desmontable. Capacidad de 6 Kg., Potencia 550 W-380 V. III. Incluye los accesorios: 1 cortadora-ralladora para alojar discos/rejillas, 1 disco cortador de rodajas y rejilla cortadora en cubos.			
07.08.01	1,000 ud	Peladora patatas	2.035,07	2.035,07	
O01OB2004	0,284 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	8,35	
O01OB170	0,565 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	16,61	
O01OB510	0,354 h.	Ayudante montador especializado	27,57	9,76	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	2.069,80	41,40	
%0300	3,000	Costes indirectos	2.111,20	63,34	

TOTAL PARTIDA..... 2.174,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.09	ud	MESA SOPORTE PELADORA			
		Mesa de trabajo Hostelco, o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Sin cantos vivos. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm. Con omegas de refuerzo y patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor. Accesorios: 1 peto trasero de 100 mm., y 1 balda inferior.			
07.09.01	1,000 ud	Mesa de trabajo 650x700x700 mm inox.	382,00	382,00	
O01OB505	0,712 h.	Montador especializado	30,50	21,72	
O01OB510	0,712 h.	Ayudante montador especializado	27,57	19,63	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	423,40	8,47	
%0300	3,000	Costes indirectos	431,80	12,95	

TOTAL PARTIDA..... 444,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.10	ud	SARTÉN BASCULANTE GAS 80 LITROS			
		Sartén basculante de 80 litros Electrolux 391136, o similar aceptada por la D.F., plano de trabajo en acero inoxidable AISI-304 18/10, superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2 mm. con ángulos redondeados, superficie de cocción duomat, sistema basculante de elevación manual, quemadores en AISI 441 anti-corrosión, tapa de doble pared aislada de acero inox. 20/10. Funcionamiento gas+electricidad (21Kw+0,1 Kw) y dimensiones 800 x 900 x 850 mm.			
07.10.01	1,000 ud	Sartén basculante gas 80 litros. inox	5.968,28	5.968,28	
O01OB505	1,419 h.	Montador especializado	30,50	43,28	
O01OB170	1,419 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	41,70	
O01OB2004	0,284 h.	Oficial 1ª electricista	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	6.061,60	121,23	
%0300	3,000	Costes indirectos	6.182,80	185,48	

TOTAL PARTIDA..... 6.368,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.11	ud	COCINA 4 FUEGOS A GAS			
		Cocina de 4 fuegos a gas Electrolux profesional modelo 391002+391154+206350(2), o similar aceptada por la D.F., paneles exteriores en acero inox. Acabado Scotch Brite, plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm. de grosor, llama de quemadores de alta eficiencia para gas natural o LPG, rejillas de hierro fundido, bastidor cerrado con 2 puertas pivotantes (400x400 mm.), reguladores de llama, protección de piloto y protección contra el agua IPX 5. Potencia 28 Kw y dimensiones 800 x 900 x 900 mm.			
07.11.01	1,000 ud	Cocina 4 fuegos gas. inox	3.045,93	3.045,93	
O01OB505	1,419 h.	Montador especializado	30,50	43,28	
O01OB170	1,419 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	41,70	
O01OB2004	0,284 h.	Oficial 1º electricista	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	3.139,30	62,79	
%0300	3,000	Costes indirectos	3.202,10	96,06	
TOTAL PARTIDA					3.298,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.12	ud	MESA DE TRABAJO 400 X 900 X 900 mm			
		Mesa de trabajo en zona de "isla" Hostelco, o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Sin cantos vivos. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm., patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor Accesorios: 1 balda inferior, dimensiones 400x900x900			
07.12.01	1,000 ud	mesa de trabajo 400x900x900 mm. inox.	435,00	435,00	
O01OB510	0,354 h.	Ayudante montador especializado	27,57	9,76	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	444,80	8,90	
%0300	3,000	Costes indirectos	453,70	13,61	
TOTAL PARTIDA					467,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.13	ud	MARMITA 100 LITROS GAS			
		Marmita Electrolux modelo 391101, o similar aceptada por la D.F., plano de trabajo en acero inoxidable AISI-304 18/10, superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2 mm. con ángulos redondeados, paneles exteriores acabados Scotch Brite, quemadores de acero inox. Con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, válvula de seguridad termopar y llama de piloto protegida, carga automática del agua, grado de resistencia al agua IPX5. Accesorios incluidos. Potencia de gas 21 Kw y eléctrica 0,1 Kw y dimensiones 800 x 900 x 850 mm.			
07.13.01	1,000 ud	Marmita 100 litros gas.	8.276,53	8.276,53	
O01OB505	1,419 h.	Montador especializado	30,50	43,28	
O01OB170	1,419 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	41,70	
O01OB2004	0,284 h.	Oficial 1º electricista	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	8.369,90	167,40	
%0300	3,000	Costes indirectos	8.537,30	256,12	
TOTAL PARTIDA					8.793,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.14	ud	FREIDORA 15 LITROS GAS			
		Freidora Electrolux modelo 391077, o similar aceptada por la propiedad, plano de trabajo en acero inoxidable AISI-304 18/10, superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2 mm. con ángulos redondeados y cubetas recolectoras por embutición para la expansión del aceite, paneles exteriores acabados Scotch Brite, regulación termostática de la temperatura hasta máximo 190°C, grado de resistencia al agua IPX5. Accesorios incluidos. Potencia de gas 14 Kw y dimensiones 400 x 900 x 850 mm.			
07.14.01	1,000 ud	Freidora 15 litros gas, mod. 391077	2.584,00	2.584,00	
O01OB505	1,419 h.	Montador especializado	30,50	43,28	
O01OB170	1,419 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	41,70	
O01OB2004	0,284 h.	Oficial 1º electricista	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	2.677,30	53,55	
%0300	3,000	Costes indirectos	2.730,90	81,93	
TOTAL PARTIDA					2.812,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.15	ud	CAMPANA EXTRACTORA COMPENSADA CENTRAL			
		Campana compensada central de 2.000 x 2.200 x 650 mm para cocina en isla con regulación para 100% extracción y 75% de aportación en acero inoxidable AISI-304 18/10. Caja de extracción insonorizada con motor 400º/2 horas (según normativa contraincendios), potencia extractor 3 CV trifásico, potencia calculada a partir de 900 m3 por filtro instalado, ubicación a distancia, y según normativa. Caja aportación con velocidad regulable y dotada de filtro de impurezas, potencia de aportación: 3/4 CV monofásico, potencia calculada para aportar el 75% del aire extraído. Sistema iluminación interior estanco con 2 luminarias estancas y empotradas en campana. Certificación de estanqueidad IP 65, difusor de cristal endurecido de 4 mm resistente al calor y a las salpicaduras. Canal recoge-grasas inferior con cajón extraíble, portafiltros en acero inox AISI-304 18/10, filtros de lamas inox. AISI -304. Incluso las canalizaciones interiores de conducto EI-30 diámetro 450/500 y galvanizado diámetro 300 para aportación y entre campana y horno, codos, tolvas,, manguitos de unión y abrazaderas,			
07.15.01	1,000 ud	Campana extractora compensada central	24.524,00	24.524,00	
O01OB505	4,256 h.	Montador especializado	30,50	129,81	
O01OB510	4,256 h.	Ayudante montador especializado	27,57	117,34	
O01OB2004	0,284 h.	Oficial 1º electricista	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	24.779,50	495,59	
%0300	3,000	Costes indirectos	25.275,10	758,25	
TOTAL PARTIDA					26.033,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.16	ud	ARMARIO REGULADOR DE GAS			
		Armario para regulación de gas Hostelco, o similar aceptado por la D.F., construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Espacio de limpieza con altura de 150 mm. entre el suelo y la balda baja del equipo. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm., patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm, laterales y traseras 1mm. de espesor, dos puertas 1mm + inyectado de poliuretano + 1 mm en estructura tipo sándwich. Perfil reforzado en la trasera para anclar reguladores de gas sin balda baja ni intermedia para facilitar el paso de los tubos de gas.			
07.16.01	1,000 ud	Armario regulador gas	855,29	855,29	
O01OB170	1,419 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	41,70	
O01OB195	0,712 h.	Ayudante fontanero	22,07	15,71	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	912,70	18,25	
%0300	3,000	Costes indirectos	931,00	27,93	
TOTAL PARTIDA					958,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.17	ud	ELIMINADOR DE INSECTOS Eliminador de insectos Lacor modelo 39137, o similar aceptado por la D.F., eléctrico, ecológico sin insecticidas ni agentes químicos. Funcionamiento por luz ultravioleta, área de protección 100-120 m2, tres lámparas total 27 w. Medidas 495 x 90 x 260 mm. Totalmente instalado.			
07.17.01	1,000 ud	Eliminador de insectos	80,55	80,55	
O01OB210	0,354 h.	Oficial 2ª electricista	22,07	7,81	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	88,40	1,77	
%0300	3,000	Costes indirectos	90,10	2,70	
TOTAL PARTIDA.....					92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.18	ud	LAVAMANOS INOX. Lavamanos construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10, sobre de espesor 1 mm con amplios radios para facilitar limpieza, pulsador temporizado oculto en la propia carrocería, válvula mezcladora con anti-retorno incorporada para mezcla de agua fría y caliente, caño con soporte giratorio, tubos flexibles de 1/2 para agua a alta presión, válvula de desagüe y puerta frontal registrable. Dimensiones 400x400x850 mm			
07.18.01	1,000	Lavamanos edenox mod. LP-44	272,00	272,00	
O01OB170	2,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	29,39	58,78	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	330,80	6,62	
%0300	3,000	Costes indirectos	337,40	10,12	
TOTAL PARTIDA.....					347,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.19	ud	DOSIFICADOR DE JABÓN Dosificador de jabón Fricosmos modelo 460204, o similar aceptado por la D.F., carcasa en ABS, depósito desmontable para limpieza y tapa con cierre de seguridad. Dimensiones 118 x 200 x 103 mm. Totalmente instalado.			
07.19.01	1,000 ud	Dosificador jabón	20,95	20,95	
O01OA030	0,284 h.	Oficial primera	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	29,30	0,59	
%0300	3,000	Costes indirectos	29,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.20	ud	DISPENSADOR DE PAPEL Dispensador de papel Fricosmos modelo 460216, o similar aceptado por la D.F., carcasa en ABS, cierre de seguridad para papel mecha. Dimensiones 260 x 260 x 370 mm. Totalmente instalado.			
07.20.02	1,000 ud	Dispensador papel	29,80	29,80	
O01OA030	0,284 h.	Oficial primera	29,39	8,35	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	38,20	0,76	
%0300	3,000	Costes indirectos	38,90	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					40,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

07.21	ud	ESTANTERÍA ALMACÉN 1.260x400x1.760 mm Estantería Edenox modelo 95, o similar aceptada por la D.F., soportes en aluminio anodizado con orificios cada 150 mm. para regulación de alturas, estantes en polietileno alimentario extraíbles en tramos de 450 mm para lavavajillas, con cantos redondeados, pies de altura regulable, 4 estantes. Dimensiones 1.260 x 400 x 1.760 mm.			
07.21.01	1,000 u	Estantería Edenox 95	292,00	292,00	
O01OB505	1,419 h.	Montador especializado	30,50	43,28	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	335,30	6,71	
%0300	3,000	Costes indirectos	342,00	10,26	
TOTAL PARTIDA.....					352,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.22	ud	ESTANTERÍA ALMACÉN 800X400X1.760 mm			
		Estantería Edenox modelo 95, o similar aceptada por la D.F., soportes en aluminio anodizado con orificios cada 150 mm. para regulación de alturas, estantes en polietileno alimentario extraíbles en tramos de 450 mm para lavavajillas, con cantos redondeados, pies de altura regulable, 4 estantes. Dimensiones 800 x 400 x 1.760 mm.			
07.22.01	1,000 ud	Estantería Edenox 90	207,00	207,00	
O01OB505	1,419 h.	Montador especializado	30,50	43,28	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	250,30	5,01	
%0300	3,000	Costes indirectos	255,30	7,66	
TOTAL PARTIDA					262,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.23	ud	PILETA LLENADO JARRAS			
		Pileta Edenox modelo LP-4464252, o similar aceptada por la D.F., construido en acero inoxidable AISI-304 18/10. Válvula de desagüe, puerta frontal registrable, grifo llena jarras con pulsador de palanca, bloqueo de caudal continuo, dimensiones de cubeta 340 x 370 x 160 mm y dimensiones totales 450 x 450 x 850 mm.			
07.23.01	1,000 ud	Pileta jarras Edenox	303,46	303,46	
O01OB170	1,419 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	41,70	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	345,20	6,90	
%0300	3,000	Costes indirectos	352,10	10,56	
TOTAL PARTIDA					362,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.24	ud	RECOLOCACIÓN EQUIPAMIENTO EXISTENTE			
		Recolocación del equipo existente compuesto de : MUEBLE DE TRABAJO, MESA CALIENTE, HORNO MICROONDAS, LAVAJILLAS DE CAPOTA y ARMARIO FRIGORIFICO, todo totalmente instalado y funcionando.			
O01OB505	5,000 h.	Montador especializado	30,50	152,50	
O01OB510	5,000 h.	Ayudante montador especializado	27,57	137,85	
O01OB170	2,838 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	83,41	
O01OB195	2,838 h.	Ayudante fontanero	22,07	62,63	
O01OB2004	0,712 h.	Oficial 1º electricista	29,39	20,93	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	457,30	9,15	
%0300	3,000	Costes indirectos	466,50	14,00	
TOTAL PARTIDA					480,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.25	ud	REAJUSTE FREGADERO 2 POZOS			
		Trabajos de metalistería y fontanería en mesa de trabajo con 2 pozos existente para adecuarla a nueva ubicación. Incluye los trabajos de metalistería de corte de encimera, omegas y bastidor, soldadura del lateral, remates y pulido. incluye los trabajos de fontanería de reinstalación de grifo de ducha y grifo de pedal con caño de accionamiento no manual			
O01OB800	8,000 h.	Oficial 1º soldador	23,15	185,20	
O01OB810	8,000 h.	Ayudante soldador	22,07	176,56	
O01OB170	2,000 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	29,39	58,78	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	420,50	8,41	
%0300	3,000	Costes indirectos	429,00	12,87	
TOTAL PARTIDA					441,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 08 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

08.01	m2	P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.			
		Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.			
O01OB230	0,172 h.	Oficial 1ª pintura	25,37	4,36	
O01OB240	0,172 h.	Ayudante pintura	23,24	4,00	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	16,50	1,16	
P25OG040	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados	3,46	0,21	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	9,70	0,19	
%0300	3,000	Costes indirectos	9,90	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.02	m2	LACADO SATINADO PUERTAS			
		Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera en puertas previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.			
O01OB230	0,200 h.	Oficial 1ª pintura	25,37	5,07	
O01OB240	0,100 h.	Ayudante pintura	23,24	2,32	
P25MA030	0,100 l.	Imp. p. abierto fungi. incol.	12,63	1,26	
P25MC040	0,150 l.	Laca nitroc. inc.bri.c.mad.	6,74	1,01	
P25OF005	0,650 kg	Aparejo	6,51	4,23	
P25WD070	0,150 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	4,78	0,72	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	14,60	0,29	
%0300	3,000	Costes indirectos	14,90	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03	m.	P.ESMALTE S/TUBO AMARILLO GAS			
		Pintura al esmalte color amarillo sobre tubos de gas, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.			
O01OB230	0,085 h.	Oficial 1ª pintura	25,37	2,16	
P25OU050	0,050 l.	Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C	29,22	1,46	
P25JA080	0,025 l.	E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri.	24,75	0,62	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	4,20	0,08	
%0300	3,000	Costes indirectos	4,30	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.04	ud	TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS			
		Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.			
O01OB140	0,150 h.	Ayudante cerrajero	27,57	4,14	
P13WW060	1,000 ud	Tope goma y acero inox.	5,91	5,91	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	10,10	0,20	
%0300	3,000	Costes indirectos	10,30	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.05	ud	PLACA ROTULACIÓN ASEOS Y VESTUARIOS			
		Placa indicadora aseos y vestuarios (masculino y femenino) en acero inoxidable de 4 mm de espesor y dimensiones 160 x 160 mm, con impresión añadida en sistema Braille. modelos Tecno Formani, o similar, incluso tornillería auxiliar para anclaje a pared. Totalmente instalada.			
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	26,10	3,92	
P31SV1XY	1,000 ud	Placa informativa INOX	69,15	69,15	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	73,10	1,46	
%0300	3,000	Costes indirectos	74,50	2,24	
TOTAL PARTIDA					76,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.06	ud	PROTECCION INFERIOR PUERTAS			
		Placa de acero inoxidable de dimensiones 200 x 1.000 mm pegada y atornillada en sus cuatro esquinas para la protección de puerta en su zona inferior. Medida la unidad terminada.			
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	26,10	3,92	
CHAPPR70	1,000 ud	Chapa protección ac. inox. 200 x 1000 mm	45,00	45,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	48,90	0,98	
%0300	3,000	Costes indirectos	49,90	1,50	
TOTAL PARTIDA					51,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08.07	ud	FRENO PUERTAS			
		Freno en puertas , con cierra puertas de 40 kg, incluso parte proporcional de remates, medida la unidad ejecutada.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1º carpintero	29,39	29,39	
FREPTA001	1,000 ud	Freno puertas	32,00	32,00	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	61,40	1,23	
%0300	3,000	Costes indirectos	62,60	1,88	
TOTAL PARTIDA					64,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

09.01	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,014 h.	Peón ordinario	26,10	0,37	
P31SC030	0,250 ud	Panel completo PVC 700x1000 mm.	18,56	4,64	
%0300	3,000	Costes indirectos	5,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.02	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,070 h.	Peón ordinario	26,10	1,83	
P31SB010	1,100 m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,04	0,04	
%0300	3,000	Costes indirectos	1,90	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03	ud	ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).			
O01OA070	0,142 h.	Peón ordinario	26,10	3,71	
P31CB095	3,000 me	Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m.	5,14	15,42	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	19,10	0,38	
%0300	3,000	Costes indirectos	19,50	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

09.04	ud	EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,142 h.	Peón ordinario	26,10	3,71	
P31CI025	1,000 ud	Extintor CO2 2 kg. acero. 34B	106,65	106,65	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	110,40	2,21	
%0300	3,000	Costes indirectos	112,60	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					115,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.05	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA010	1,000 ud	Casco seguridad con rueda	8,05	8,05	
%0300	3,000	Costes indirectos	8,10	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.06	ud	CASCO + PROTECTOR DE OIDOS Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA015	1,000 ud	Casco seguridad + protector oídos	32,13	32,13	
%0300	3,000	Costes indirectos	32,10	0,96	
TOTAL PARTIDA.....					33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.07	ud	PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR			
		Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA105	0,200 ud	Casco + pantalla soldador	25,70	5,14	
%0300	3,000	Costes indirectos	5,10	0,15	
TOTAL PARTIDA					5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
09.08	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS			
		Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA120	0,333 ud	Gafas protectoras	15,17	5,05	
%0300	3,000	Costes indirectos	5,10	0,15	
TOTAL PARTIDA					5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
09.09	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO			
		Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA150	0,333 ud	Semi-mascarilla 1 filtro	48,54	16,16	
%0300	3,000	Costes indirectos	16,20	0,49	
TOTAL PARTIDA					16,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
09.10	ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR			
		Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC050	0,250 ud	Faja protección lumbar	50,84	12,71	
%0300	3,000	Costes indirectos	12,70	0,38	
TOTAL PARTIDA					13,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
09.11	ud	MANDIL CUERO PARA SOLDADOR			
		Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC130	0,333 ud	Mandil cuero para soldador	28,60	9,52	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	9,50	0,19	
%0300	3,000	Costes indirectos	9,70	0,29	
TOTAL PARTIDA					10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS					
09.12	ud	PAR GUANTES SOLDADOR			
		Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM040	0,333 ud	Par guantes p/soldador	4,38	1,46	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1,50	0,03	
%0300	3,000	Costes indirectos	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA					1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
09.13	ud	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.			
		Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM010	1,000 ud	Par guantes de goma látex-antic.	1,83	1,83	
%0300	3,000	Costes indirectos	1,80	0,05	
TOTAL PARTIDA					1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.14	ud	EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL			
		Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS690	0,200 ud	Equipo trabajo vertical	314,75	62,95	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	63,00	1,26	
%0300	3,000	Costes indirectos	64,20	1,93	
TOTAL PARTIDA.....					66,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.15	ud	DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm.			
		Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS170	0,250 ud	Distan. de sujec. con reg. 4 m. 16 mm.	257,47	64,37	
%0300	3,000	Costes indirectos	64,40	1,93	
TOTAL PARTIDA.....					66,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.16	ud	ALQUILER CASETA ASEO 6 m2			
		Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para aseos en obra de 6 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutíleno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	26,10	2,22	
P31BC0301	3,000 me	Caseta pref. aseo 6 m2	358,73	1.076,19	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.078,40	21,57	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.100,00	33,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.132,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.17	ud	ALQUILER CASETA VESTUARIO 9,8 m2			
		Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para vestuario de obra de 9,80 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	26,10	2,22	
PCAS900	3,000 me	Caseta vestuario 9,8 m2	381,78	1.145,34	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.147,60	22,95	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.170,50	35,12	
TOTAL PARTIDA.....					1.205,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.18	ud	ALQUILER CASETA OFICINA 10,55 m2			
		Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 10,55 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	26,10	2,22	
P31BC150X	3,000 me	Caseta oficina 10,55 m2	412,04	1.236,12	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.238,30	24,77	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.263,10	37,89	
TOTAL PARTIDA					1.301,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS

09.19	ud	ALQUILER CASETA COMEDOR 18,40 m2			
		Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para comedor de obra de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	26,10	2,22	
P31XX00	3,000 me	Caseta comedor 18,40 m2	453,82	1.361,46	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	1.363,70	27,27	
%0300	3,000	Costes indirectos	1.391,00	41,73	
TOTAL PARTIDA					1.432,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS					
10.01	t	GESTIÓN RSD CERÁMICOS CODIGO LER 170103			
		Gestión de residuos con código LER 170103 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción papel-cartón tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en contenedor 5m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	120,34	120,34	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	130,00	2,60	
%0300	3,000	Costes indirectos	132,60	3,98	
TOTAL PARTIDA.....					136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.02	t	GESTIÓN RSD MEZCLA H., LAD., TEJAS Y MAT. CER.CODIGO LER 170107			
		Gestión de residuos con código LER 170107 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción mezcla hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en contenedor 5m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	120,34	120,34	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	130,00	2,60	
%0300	3,000	Costes indirectos	132,60	3,98	
TOTAL PARTIDA.....					136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03	t	GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN CODIGO LER 200101			
		Gestión de residuos con código LER 200101 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción papel-cartón tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	120,34	120,34	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	130,00	2,60	
%0300	3,000	Costes indirectos	132,60	3,98	
TOTAL PARTIDA.....					136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.04	t	GESTIÓN RSD MADERA CODIGO LER 170201			
		Gestión de residuos con código LER 170201 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción madera tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	120,34	120,34	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%03	3,000	Costes directos complementarios	130,00	3,90	
TOTAL PARTIDA.....					133,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05	t	GESTIÓN RSD VIDRIO CODIGO LER 170202 Gestión de residuos con código LER 170202 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción vidrio tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos, documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3. Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	120,34	120,34	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	130,00	2,60	
%0300	3,000	Costes indirectos	132,60	3,98	
TOTAL PARTIDA					136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.06	t	GESTIÓN RSD PLÁSTICOS CODIGO LER 170203 Gestión de residuos con código LER 170203 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción plásticos tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. .Incluye carga, transporte, costes administrativos, documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3. Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	120,34	120,34	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	130,00	2,60	
%0300	3,000	Costes indirectos	132,60	3,98	
TOTAL PARTIDA					136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.07	t	GESTIÓN RSD DE METALES MEZCLADOS CODIGO LER 170407 Gestión de residuos con código LER 170407 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción metales mezclados tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos, documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3. Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	120,34	120,34	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	130,00	2,60	
%0300	3,000	Costes indirectos	132,60	3,98	
TOTAL PARTIDA					136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.08	t	GESTIÓN MAT. AISLAMIENTO NO PELIGROSOS CODIGO LER 170604 Gestión de residuos con código LER 170604 (Orden MAM/302/2002), materiales de aislamiento no peligrosos tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. .Incluye carga, transporte, costes administrativos, documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3. Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	120,34	120,34	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,020 h.	Peón ordinario	26,10	0,52	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	127,90	2,56	
%0300	3,000	Costes indirectos	130,50	3,92	
TOTAL PARTIDA					134,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.09	t	GESTIÓN RSDS DE YESO CODIGO LER 170802			
		Gestión de residuos con código LER 170802 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción a base de yeso tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7c	1,000 t	Gestión rsd materiales c/yeso vertedero no peligrosos	19,59	19,59	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	29,20	0,58	
%0300	3,000	Costes indirectos	29,80	0,89	
TOTAL PARTIDA					30,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

10.10	t	GESTIÓN RSD DE ENVASES CODIGO LER 150106			
		Gestión de residuos con código LER 150106 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción envases, tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.			
MMRG.7f	1,000 t	Gestión otros rsd no peligrosos vertedero no peligrosos	120,34	120,34	
CANON 09	1,000 m³	Canon de vertido	7,04	7,04	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	26,10	2,61	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	130,00	2,60	
%0300	3,000	Costes indirectos	132,60	3,98	
TOTAL PARTIDA					136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.11	d	ALQUILER CONTENEDOR LER 170103 Y 170107			
		Contenedor transportable de 4-6 m3 capacidad (carga aproximada 7500 kg), incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersión de polvo. Incluso transporte para suministro a obra y retirada al final de obra (precio alquiler/dia) .			
MMVE.2\$	1,000 d	Contenedor transportable	8,49	8,49	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	8,50	0,17	
%0300	3,000	Costes indirectos	8,70	0,26	
TOTAL PARTIDA					8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.12	ud	ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3.			
		Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero. Códigos LER 200101, 170201, 170202, 170203, 170407, 170604, 170802 y 150106			
M13O110	1,000 ud	Servicio entreg. y recog. saco 1m3.	41,59	41,59	
%0200	2,000	Costes directos complementarios	41,60	0,83	
%0300	3,000	Costes indirectos	42,40	1,27	
TOTAL PARTIDA					43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS