

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS									
01.01	ud DESPEJE, RETIRADA Y PROTECCION DE MOBILIARIO Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales para su recolocación, incluso protección contra suciedad, polvo y escombros, durante los trabajos de rehabilitación, de elemento mueble, mediante su aislamiento del medio agresivo, por formación de embolsado estanco con láminas de polietileno transparente de 0,5 mm. de espesor, con solapes de 10-15 cm. adheridos con cinta adhesiva. Medida la unidad ejecutada						1,00	428,40	428,40
01.02	ud LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA LOCAL Levantado de canalizaciones eléctricas del local, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, mecanismos, luminarias, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						1,00	396,72	396,72
01.03	ud LEVANT.INST.FONT./ CALEFACCION LOCAL Levantado de tuberías de fontanería, desagües, saneamiento, aparatos sanitarios, accesorios y radiadores del local, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						1,00	641,74	641,74
01.04	m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES/MURO MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques o muro tanto interior como exterior, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.						21,12	31,87	673,09
01.05	m2 DEMOL.TABIQUE PLACA YESO LAMINADO Demolición de tabiques de placa de yeso laminado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						69,09	13,71	947,22
01.06	m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC. Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						142,31	30,90	4.397,38
01.07	m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS AMOLADORA/MARTILLO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos con amoladora y martillo picador eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.						59,50	41,20	2.451,40
01.08	m2 APERTURA DE HUECO EN FACHADA VENTILADA Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo hueco, ejecutado por medios manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, incluso cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.						2,56	669,15	1.713,02
01.09	m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	35,23	70,46
01.10	ud LEVANTADO MOBILIARIO SIN RECUPERACIÓN Levantado de mobiliario de cocina constituido por armarios, mesas, repisas, etc...de cocina, a mano, sin recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.						1,00	118,44	118,44
01.11	m2 LEVANTADO MAMPARAS VESTUARIO Levantado de mamparas de vestuarios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						7,26	10,97	79,64
01.12	m2 DEMOLICION FACHADA VENTILADA Demolición, por medios manuales, de fachada ventilada existente, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar de obra.						25,44	16,58	421,80
01.13	m2 LEVANTADO PLACAS COMPOSITE Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.						21,97	16,58	364,26
01.14	m2 DESMONTAJE FALSO TECHO PORCHE Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						52,22	8,29	432,90
01.15	m2 DEM.FORJ.RETICULAR 35cm.C/COM. Demolición para colocación de chimenea de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas.						3,00	146,98	440,94
01.16	m2 DEMOL.CUB.PAN.SANDWICH D.CHAPA Demolición para colocación de chimenea de cubrición de paneles tipo sándwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.						1,00	25,94	25,94
01.17	m DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIAFANA Desmontaje y montaje de cerca-valla diáfana de altura hasta 2 metros, formada por postes de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente terminada.						57,22	60,81	3.479,55
01.18	ud RETIRADA Y RECOLOCACION DE MOBILIARIO DE JUEGOS INFANTILES Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes y juegos de niños actuales por medios manuales, acopio y posterior recolocación con parte proporcional de medios auxiliares.						1,00	369,86	369,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19	m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.						52,22	40,24	2.101,33
01.20	m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						5,00	4,11	20,55
01.21	ud LEVANTADO APARATOS CALEFACCION levantado de aparatos de calefacción, paneles simples con convector,, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.						4,00	26,31	105,24
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS									19.679,88



BERRIKUSIA
REVISADO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS									
02.01	m2 TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm. Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor de dureza superficial alta, con un ancho total de 130 mm., con lana mineral 60 mm de aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.						6,10	106,48	649,53
02.02	m2 TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=150mm./600 RF Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas resistentes al fuego de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., con lana mineral 60 mm de aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.						22,94	209,23	4.799,74
02.03	m2 TAB. MULT (15+15 +70+15+15) AGUA 130/600 Tabique autoportante de 130 mm de ancho formado por cuatro placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre dos cartones especiales tratados con siliconas (de color verdoso, conservando su porosidad), resistente al agua, de 15 mm de espesor y dimensiones 1200x2000/2500/2600/2700/3000mm mm, con borde de unión afinado , reacción frente al fuego A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm y montantes de acero galvanizado de 70 mm separados 600 mm entre ejes, lana mineral de 60mm de aislamiento, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.						78,04	98,46	7.683,82
02.04	m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46) Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., con aislamiento de 60 mm. de lana mineral. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.						41,80	49,75	2.079,55
02.05	ud ARMAGON METALICO PUERTA CORREDERA 90X210 Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 90x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 10,5 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento						1,00	1.027,92	1.027,92
02.06	ud ARMAGON METALICO PUERTA CORREDERA 180 X210 Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 180x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 10,5 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento						1,00	1.027,92	1.027,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.07	m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.						24,18	21,05	508,99
02.08	m2 PREPARACION PAVIM.ANTIGUO C/MICROMORTERO Preparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante para acabados en moqueta, linleum, parquet, etc., con baja alcalinidad y una resistencia a compresión sup. a 250 kg/cm2., tapado de juntas e irregularidades, en capa continua, respetando únicamente las juntas estructurales, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.						116,57	12,54	1.461,79
02.09	m2 PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO VINÍLICO ROLLOS 2,00mm. Pavimento en suelos y revestimiento en paredes vinílico de 2,0 mm. de espesor, antiestático, bactericida, diseño con partículas, en rollos de 2 m. de ancho (EN 426), compuesto por una capa de PVC puro con partículas de cuarzo y carborundum reforzado por una capa de fibra de vidrio sobre soporte plastificado, capa de uso de 0,7 mm. Resistencia eléctrica 1x10E9 ohms (EN 1081 R1), reacción al fuego Bfl/s1 (EN 13501), tráfico intenso U4-P3, resistencia al deslizamiento > 0,5 (EN 13893). Disponible cordón de soldadura para las juntas, así como zócalo en forma de media caña, ángulos entrantes y salientes de la misma composición y color.						154,88	91,98	14.245,86
02.10	m. REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO TRANSICION DE PAV. Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.						38,31	15,89	608,75
02.11	m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según EN-12004 Lankocel Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada, cinta corrida						306,75	47,10	14.447,93
02.12	m2 TECHO 2S11 RF-30 PANELADO DOBLE Falso techo de 20 mm., modelo 2 S 11 u, compuesto por: una sub estructura primaria y secundaria. Panelado doble formado por dos paneles de fibra-yeso de 12,5 mm. de espesor. El primer panel va atornillado a la sub-estructura cada 20 cm. y el segundo al primer panel cada 15 cm., con tornillos de 3,9x30 mm. Unión de juntas en la cara vista con pegamento. Emplastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta de juntas, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.						64,28	76,01	4.885,92
02.13	ud TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm. Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.						3,00	379,85	1.139,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.14	m2 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO Acondicionamiento acústico mediante panel ECO CERO , o similar aceptado por la D.F. panel acústico absorbente autoportante de fibra de poliéster reciclado de altas prestaciones para reducir ecos, reverberaciones o ruidos molestos en el interior de locales. La instalación será mediante pegado con silicona neutra. Formato del panel 600*600*12 mm, densidad 190 kg/m3 y Reacción al fuego (EN ISO 13051-1): B-S1,d0. CTE locales de pública concurrencia.Color gris claro , totalmente instalado.						125,62	83,94	10.544,54
02.15	m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZEHE-08 y CTE-SE-C.						5,94	137,57	817,17
02.16	m2 IMP. SOLERA CON BENTONITA VOLTEX Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes.						59,40	21,66	1.286,60
02.17	m2 SOLERA VENTILADA ENCOFRADO PERDIDO POLIPROPILENO Solera ventilada de hormigón armado , sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, WINDI 5 de CUPOLEX, o similar realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø -5 B 500 T UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.						59,40	145,70	8.654,58
02.18	m2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-48-FP. Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.						59,40	27,20	1.615,68
02.19	m2 SOLERA SECA YESO CON FIBRA 18 mm Suministro y colocación de solera seca "KNAUF" Brío, o similar, sobre forjado de hormigón debidamente nivelado (no incluido en este precio), formada por la placa simple Brío, de 18 mm de espesor total, apoyada sobre barrera de vapor formada por film de polietileno de 0,2 mm de espesor, previamente extendido sobre el forjado. Incluso p/p de banda perimetral, capa de nivelación con granulado base PA, pegamento, tornillería e imprimación final de toda su superficie con Estrichgrund antes de aplicar sobre ella cualquiera de los revestimientos compatibles con el sistema.						59,40	44,93	2.668,54
02.20	m2 F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.						91,77	75,05	6.887,34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.21	m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.						91,77	25,81	2.368,58
02.22	m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.						91,77	26,29	2.412,63
02.23	m2 A.T.FACHADAS VENTILADAS ECOVENT-60 Aislamiento termoacústico por el exterior del cerramiento de fachada con manta de lana mineral Ecovent de Isover, espesor 60 mm., hidrofugada y revestida por una de sus caras con tejido de vidrio, compatible con cualquier tipo de revestimiento de fachada, dejando una cámara de aire ventilada, la fijación del aislamiento se realiza con setas de plástico por disparo directo o taladro, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares.						91,77	30,49	2.798,07
02.24	m2 FACH. VENT. RESINAS TERMOEND. ANC. OCULTO Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de placa de resinas termoen-durecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color, textura satinada, colocada con modulación horizontal, con juntas verticales de 4 mm y horizontales de 8 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.						91,77	286,87	26.326,06
02.25	m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46) Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.						91,77	49,44	4.537,11
02.26	m2 AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40 Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.						91,77	16,19	1.485,76
02.27	ud AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y telecomunicaciones, para el local a rehabilitar, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (aprox.10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de local						1,00	3.054,20	3.054,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.28	ud LIMPIEZA FINAL DE OBRA								
	Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.								
							1,00	438,73	438,73
	TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS								130.463,16

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 INSTALACIONES SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y GAS									
03.01	ud LEVANT.INST.FONT./DESAG.								
	Levanto de tuberías de fontanería y de desagües de la zona a reformar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,						1,00	269,32	269,32
03.02	m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.								
	Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5						17,28	6,25	108,00
03.03	m. TUBERÍA EVACUACION PVC SERIE B 50 mm.								
	Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5						5,96	7,54	44,94
03.04	m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm								
	Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.						3,89	33,54	130,47
03.05	m C. DE SANEAMIENTO EN TUBERÍA DE PVC LISO 80 mm								
	Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro exterior 83 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecutada.						0,40	14,35	5,74
03.06	ud SUM PLAN PVC SIFÓNICO Ø50 MM								
	Sumidero plano en PVC sifónico de 50 mm de diámetro, para cubiertas, garajes, terrazas, totalmente instalado.						1,00	42,43	42,43
03.07	ud SEPARADORA GRASAS 500L								
	Suministro y colocación de separadora de grasas prefabricada rectangular, enterrado, con capacidad para 500 l, realizado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tubería de entrada y salida de aguas residuales de 110 mm de diámetro.						1,00	732,95	732,95
03.08	ud DESAGÜE ENCASTRAR COM A RED SAN. 40 mm								
	Desagüe de encastrar a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 32 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-23, i/válvula desagüe PVC, pp. de accesorios y apertura de rozas. Medida la unidad ejecutada.								
	lavabos	2				2,00			
	fuentes	2				2,00			
	ducha	2				2,00			
	fregadero 1 seno	1				1,00			
	fregadero 2 senos								
	frigorífico								
	lavavajillas								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							7,00	71,99	503,93
03.09	ud DESAGÜE SALIDA VERT RED SAN 110 mm Desagüe inodoro y vertedero de salida vertical a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 110 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y apertura de rozas. Medida la unidad ejecutada.								
	Inodoro	4				4,00			
	Vertedero	1				1,00			
	Marmita	1				1,00			
							6,00	40,20	241,20
03.10	ud DESAGÜE ENCASTRAR COM A RED SAN. 50 mm Desagüe de encastrar a red saneamiento, tubería PVC sanitaria de diámetro exterior 50 mm, UNE-EN 1329-1; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-23, i/válvula desagüe PVC , pp. de accesorios y apertura de rozas. Medida la unidad ejecutada.								
	Lavadora	1				1,00			
	Lavavajillas	1				1,00			
	Peladora	1				1,00			
	Horno	1				1,00			
							4,00	71,99	287,96
03.11	ud INOD. INFANTIL T. ALTO Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.								
							2,00	351,00	702,00
03.12	ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.								
							2,00	275,62	551,24
03.13	ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería temporizada cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.								
							2,00	205,18	410,36
03.14	ud P.DUCHA PORC.80x80x6,5 BLA. ODEON E.PLANO Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80x6,5 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 90 mm., instalada y funcionando.								
							1,00	355,64	355,64
03.15	ud LAV. INFANTIL1 SENO 43X38 BLA.G.TEMP. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 43X38 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería temporizada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 120 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.								
							1,00	374,31	374,31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.16	ud BAÑ.ACRILICA NIÑO 80X45 Bañera acrílica, rectangular, d80X45 cm., para niño, sobre mueble, con grifería mezcladora exterior monomando, ducha teléfono, flexible y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.						1,00	408,61	408,61
03.17	ud INSTALACION FONTANERIA COCINA Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías PEX-AL-PEX según planos, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: sartén basculante, marmita, horno, peladora patatas, fregadero 2 pozos, lavamanos, lavavajillas y pileta para jarras con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones. s/CTE-HS-4/5.						1,00	1.405,23	1.405,23
03.18	ud INSTALACION VESTUARIO Y ASEO NIÑOS Instalación de fontanería para el vestuario y aseo de niños con tuberías multicapa para las redes de agua fría y caliente utilizando sistema de derivaciones por té y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5						1,00	505,85	505,85
03.19	m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 50x4mm. Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=50x4 mm. LaserMultiDapex (Glynwed), s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatización. Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.								
	ACS	1	33,41			33,41			
	AF	1	35,27			35,27			
							68,68	72,47	4.977,24
03.20	ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.						4,00	21,64	86,56
03.21	ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/4" Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/4" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.						2,00	27,68	55,36
03.22	ud VÁLVULA LIMITACION PRESION DE 1/2" 15 mm. Suministro y colocación de válvula de limitación de presión, para aparato pelapatatas, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.						1,00	12,47	12,47
03.23	m. TUBERÍA MULTICAPA PEX-AL-PEX 63x4,5mm. Tubería multicapa PEX-AL-PEX de D=63x4,5 mm. LaserMultiDapex (Glynwed), s/UNE 53961 para AFS/ACS y climatización. Sistema de unión mediante accesorios press-fitting, incluso p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.								
	ACS	1	2,41			2,41			
	AF	1	2,30			2,30			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							4,71	117,78	554,74
03.24	ud VÁLVULA LIMITACION PRESION DE 3/4" 20 mm. Suministro y colocación de válvula de limitación de presión, para lavavajillas, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.						1,00	687,29	687,29
03.25	ud VÁLVULA MEZCLADORA Válvula termostática mezcladora para agua sanitaria, regulación entre 30 y 60 grados, hasta diámetro de 32 mm, tipo HONEYWELL, o similar. Completamente instalada y funcionando, en los falsos techos y cuartos húmedos						3,00	687,29	2.061,87
03.26	m. COQ.ELAST. D=1 1/2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (1 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.						33,41	15,36	513,18
03.27	m. COQ.ELAST. D=2" e=9 mm Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.						4,71	13,74	64,72
03.28	ud GRIF FREG MNMAND EST Grifería sanitaria cromada para fregadero, mezcladora monomando, caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación flexibles, calidad estándar según serie comercial de equipamiento sanitario; instalación conexonada a acometida según NTE/IFF-30 y 38. Medida la unidad instalada.						2,00	107,34	214,68
03.29	ud ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm. Acometida para gas en cocina en polietileno de D=32 mm., para distribución de aparatos. desde la red general del IES acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja, terminada.						4,00	846,33	3.385,32
03.30	m. ENVAINADO PARA GAS TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD. Envainado para tubería de gas por el suelo de la cocina en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.						3,00	44,22	132,66
03.31	ud ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.						1,00	715,38	715,38
03.32	m. TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.						13,76	8,92	122,74
03.33	ud VÁLVULA GAS D=1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.34	m. CANALETA TUBERIA GAS C/R.GALVANIZ. Canaleta para protección de tuberías gas por el suelo de cocina formada por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales 1000x124 mm., , incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.						4,00	41,49	165,96
03.35	ud RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 450 m³/h, alta eficiencia hasta 93% , para montaje horizontal dimensiones 600x600x310 mm y nivel de presión sonora de 36 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 200 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86% , clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 150 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55.						3,80	66,12	251,26
03.36	m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.						1,00	2.730,34	2.730,34
03.37	ud REJILLA IMP. 225x125 DOBLE DEFL. Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 200x200 con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.						16,95	37,59	637,15
03.38	ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 225x75 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.						3,00	67,96	203,88
03.39	m CONDUCTO HELICOIDAL APORTE AIRE CAMPANA Tubería helicoidal de pared lisa de D=350 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.//p.p.						3,00	50,14	150,42
03.40	ud PANEL SIMPLE CONVECTOR ACERO 600x450 Panel simple convector carenado, chapa de acero Biasi-Tradesa, modelo BTA STYLE 11K 600x450 de 584 kcal/h de potencia útil, conforme a la norma EN 442 y con los requisitos de la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 12x3/8", detentor TD para soldar 12x3/8", purgador manual cromado 1/8" y reducciones. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes.						11,00	62,13	683,43
03.41	ud PANEL SIMPLE CONVECTOR ACERO 600X1050 Panel chapa de acero PCCP-600-1050, h=60 cm., l=105 cm., potencia 2.618 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.						4,00	146,66	586,64
03.42	ud PANEL SIMPLE CONVECTOR ACERO 600 X1500 Panel chapa de acero PCCP-600-1500, h=60 cm., l=150 cm., potencia 2.818 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.						1,00	231,43	231,43

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	264,72	529,44
03.43	m CHIMENEA MODULAR METÁLICA DOBLE PARED								
	Chimenea modular metálica " Dinak DP", o similar aceptada por la D.F.de doble pared, pared interior de acero inoxidable AISI 304 de 500 mm de diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304 con aislamiento entre paredes mediante lana de roca de 30 mm de espesor, instalada por el exterior del edificio, para campana extractora de humos, tramos rectos y curvados para salvar el alero. Incluso la p.p. de transporte y alquiler de plataforma elevadora de tijera eléctrica o diesel hasta 15 m.								
							11,00	1.541,38	16.955,18
	TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES SANEAMIENTO, FONTANERIA Y GAS								43.789,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD ,ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES									
04.01	m. DERIVACIÓN CUADRO PRINCIPAL A CUADRO COCINA 5x25 mm2 Derivación 5x25 mm2 (línea que enlaza el cuadro principal del C.E.P. con cuadro secundario para cocina), conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada por paredes y faso techo mediante tubo rígido, incluyendo elementos de fijación y conexionado.						8,00	62,88	503,04
04.02	ud ARMARIO SUPERFICIE CUADRO COCINA 451X256X96 mm. Armario modular de superficie de 451x256x96mm, con puerta plena o transparente, para 3 filas de interruptores, realizado en material plástico autoextinguible, IP-40, según UNE-EN 60695-2-10, totalmente instalado. Medida la unidad instalada.						1,00	124,70	124,70
04.03	ud INTR CTROL POT TETRAP,COCINA Y AULA INFANTIL,40 A, 6KA Interruptor de control de potencia tetrapolar, capacidad 40 A, poder de corte 6KA, UNE 20317; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.						2,00	309,75	619,50
04.04	ud INT. DIFL COCINA Y AULA INFANTIL 2X40 A, 300 mA. Interruptor diferencial de 2x40 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.						3,00	355,11	1.065,33
04.05	ud INT. DIFL COCINA 4X40 A, 300 mA. Interruptor diferencial de 4x40 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.						1,00	420,21	420,21
04.06	ud INT. DIFL COCINA Y AULA INFANTIL 2X25A, 300 mA Interruptor diferencial de 2x25 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.						1,00	202,69	202,69
04.07	ud INTR AUTOM MGNT COCINA Y AULA INFANTIL 2X16 A, CURVA B Interruptor automático magnetotérmico modular de 2x 16 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión d empleo 230/400V,según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.						8,00	113,81	910,48
04.08	ud INTR AUTOM MGNT COCINA 2X20 A, CURVA B Interruptor automático magnetotérmico modular de 2x20 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión d empleo 230/400V,según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.						1,00	116,92	116,92
04.09	ud INTR AUTOM MGNT COCINA 4X32 A, CURVA B Interruptor automático magnetotérmico modular de 4x32 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión d empleo 230/400V,según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.						1,00	258,03	258,03

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.10	ud INTR AUTOM MGNT COCINA 4X40 A, CURVA B Interruptor automático magnetotérmico modular de 4x40 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.						1,00	298,99	298,99
04.11	ud INTR AUTOM MGN COCINA Y AULA INFANTIL 2X40A, CURVA B Interruptor automático magnetotérmico modular de 2x40 A, poder de corte 6-10 KA, curva de disparo B, tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 60898; instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado. Medida la unidad instalada.						2,00	123,53	247,06
04.12	m CIRCUITO MONOFASICO EMPOTRADO 3X2,5 mm2 Circuito monofásico empotrado de 3x2,5 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y baja emisión de halógenos UNE-EN 50267-2-1; aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro. Totalmente instalado y conexionado, incluso p.p de cajas de derivación y ayudas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.						49,00	17,36	850,64
04.13	m CIRCUITO MONOFASICO EMPOTRADO 3X10 mm2 Circuito monofásico empotrado de 3x10 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y baja emisión de halógenos UNE-EN 50267-2-1; aislado bajo tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro. Totalmente instalado y conexionado, incluso p.p de cajas de derivación y ayudas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.						68,00	26,81	1.823,08
04.14	m CIRCUITO TRIFASICO EMPOTRADO 5X6 mm2 Circuito trifásico empotrado de 5x6 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y baja emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC flexible de 32 mm de diámetro. Totalmente instalado y conexionado, incluso p.p de cajas de derivación y de ayudas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.						31,00	26,45	819,95
04.15	m CIRCUITO TRIFASICO EMPOTRADO 5X10 MM2 Circuito trifásico empotrado de 5x10 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 50266-2) y baja emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC flexible de 32 mm de diámetro. Totalmente instalado y conexionado, incluso p.p de cajas de derivación y de ayudas de albañilería, según REBT. Medida la longitud ejecutada.						13,00	34,85	453,05
04.16	ud BASE ENCHUFE 16 A EMPOTRADA Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE 20315, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						25,00	52,63	1.315,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.17	ud BASE ENCHUFE 25 A EMPOTRADA Base de enchufe 25A 250V, bipolar mas tierra lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE 20315, instalado con cable de cobre de 6 mm2, bajo tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.						6,00	57,72	346,32
04.18	ud LUMINARIA EMERGENCIA LED Luminaria de emergencia LED de pequeño tamaño empotrable en techo Voyager Escape E3NM MRE, o similar aceptada por la D. F., con cuerpo: aleación de aluminio blanco clips: acero inoxidable y características: Clase II eléctrica, IP20. Adecuado para rutas de escape y áreas abiertas. Dimensiones: Ø37 x 15 mm. Potencia total: 3 W. Flujo luminoso total: 110 lm. Peso: 0,31 Posición de la lámpara: STD - estándar. Fuente de luz: LED. Flujo luminoso de la luminaria *: 110 lm. Eficacia de la luminaria *: 37 lm / W. Eficacia de la lámpara: 37 lm / W. Índice de reproducción cromática mínimo: 80. Temperatura de color correlacionada *: 4000 Kelvin. Vida útil media nominal *: 30000h L70 a 25 ° C. Lastre: 1x HF. Potencia de entrada de la luminaria *: 3 W. Potencia de carga: 3 W. Regulación: salida fija. Categoría de mantenimiento: D - IP2X cerrado. Incluso ECOTASA canon reciclaje s/Real Decreto RAEE						15,00	68,12	1.021,80
04.19	ud PUNTO LUZ SENCILLO EMPOTRADO Punto de luz sencillo en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm2; instalación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. Medida la unidad instalada.						9,00	79,06	711,54
04.20	ud PANEL LED EMPOTRAR MARCO REMETIDO COLORES Luminaria led para empotrar Kohl Lighting modelo Winner, o similar aceptada por la D.F., de dimensiones 595x595 mm, 37 W, 3590 lúmenes y calidez 3.000K con protección IP44 , marco remetido en colores, composición de 1 unidad de los diferentes colores azul, aqua, rojo, flamingo, naranja, rosa y 2 unidades verdes. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.						8,00	141,12	1.128,96
04.21	ud LUMINARIA LED ESTANCA SUPERFICIE 600 MM. Luminaria led Zumbotol modelo Lucy , o similar aceptada por la D.F., estanca de alto rendimiento para montaje de superficie y para uso en salas limpias, de longitud 600 mm., 20 W, 2.000 lúmenes y calidez 4.000K con protección IP 66 , IK08 blanco con difusor opal y bornes de conexión. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje , conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.						1,00	87,43	87,43
04.22	ud LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR DIAMETRO 170 MM Luminaria Downlight led Zumbotol modelo Amy , o similar aceptada por la D.F., para empotrar de diámetro 170 mm, 15W, 1.500 lúmenes y calidez 4.000K con protección IP 44 y marco blanco remetido. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje , conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.						13,00	73,46	954,98
04.23	ud LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRAR DIAMETRO 250 MM Luminaria Downlight led Zumbotol modelo Amy , o similar aceptada por la D.F., para empotrar de diámetro 250 mm, 20 W, 2.000 lúmenes y calidez 4.000K con protección IP 44 y marco blanco remetido. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje , conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.24	ud PANEL LED EMPOTRAR BLANCO Luminaria led para empotrar Zumbotel modelo Anna, o similar aceptada por la D.F., de dimensiones 596x596 mm, 34 W, 3750 lúmenes y calidez 4000 K con protección IP44 y marco en color blanco. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y ECOTASA canon reciclaje según RD RAEE.						2,00	84,49	168,98
04.25	m. CABLEADO VERTICAL 50 PARES UTP CAT. 5e Cableado vertical (backbone) de par trenzado, formada por cable UTP de 50 pares, categoría 5e LSOH, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.						8,00	182,96	1.463,68
04.26	ud TOMA RJ45 C5e UTP Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.						2,50	22,15	55,38
04.27	ud REG.PASO TIPO C - 10x16x4 Registro de paso tipo C de 10x16x4 cm. para canalizaciones interiores del usuario de TLCA, SAFI y RTV, formado por caja aislante de material auto extingible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5, conexionado y material auxiliar, instalado.						1,00	26,28	26,28
04.28	ud DIFUSOR FALSO TECHO 6W Difusor metálico color blanco de 5". Instalado en falso techo, con selección de potencia: 6, 3, 1.5 y 0.75Wr.m.s., y línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.						1,00	17,48	17,48
04.29	ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE AUDIOVISUALES Levantado de la instalación de alarma, portero automático bocina y megafonía afectada por la obra, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cables l, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior, incluso limpieza y recolocación de los mismos en nueva ubicación determinada en planos.						2,00	128,78	257,56
04.30	ud PUNTO TOMA (BAT) RTV Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y material auxiliar. Instalado.						1,00	546,62	546,62
							1,00	36,86	36,86
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD ,ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES.....									16.853,29

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS									
05.01	ud P.P.LISA CORR. LACAR 1 HOJA 1040x2030x35 MM Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 1040x2030 mm, lisa, de madera, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de pino melix 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares						1,00	577,37	577,37
05.02	ud P.P.LISA CORR. LACAR 2 HOJAS 1040X2030x35 MM Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera, de dos hojas normalizada de dimensiones 1040x2030 mm, lisa, de madera, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto rechapado de pino melix 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino melix 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.						1,00	866,96	866,96
05.03	ud PUERTA PASO LISA LAC. 925x2030 Suministro y colocación de puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 925x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.						7,00	599,23	4.194,61
05.04	ud PUERTA PASO LISA LAC. 925X2030 + ANTIPILLADEDOS Suministro y colocación de puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 925x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares y antipillados tipo ASK.						1,00	774,06	774,06
05.05	m2 VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2. Suministro y colocación de carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.						2,16	253,77	548,14
05.06	m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOL. (Nivel 2B2) Suministro y colocación de acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.						1,86	81,78	152,11
05.07	ud V1 V.AL.LAC.COLOR PRACT.2 H.+ 2 FIJOS RPT. 2110x1260 MB Suministro y colocación de ventana 2 hojas practicable y 2 fijos de aluminio lacado, de 2110x1260 mm. de medidas totales según planos y características según memoria, sistema de carpintería ITE-SAL-54 RPT, o similar, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capitalizado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.						1,00	1.105,20	1.105,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.08	ud V2 V. AL.LAC.COLOR PRACT 4 H + 4 FIJOS RPT. 2780X2110 MB Suministro y colocación de ventana 4 hojas practicables y 4 fijos de aluminio lacado, de 2780x2110 mm. de medidas totales según planos y características según memoria, sistema de carpintería ITE-SAL-54 RPT, o similar, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capitalizado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.						2,00	2.365,29	4.730,58
05.09	ud V3 V. AL.LAC.COLOR PRACT 2 H + 1 FIJO RPT. 780X1650 MB Suministro y colocación de ventana 2 hojas practicables y 1 fijo de aluminio lacado, de 780x1650 mm. de medidas totales según planos y características según memoria, sistema de carpintería ITE-SAL-54 RPT, o similar, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capitalizado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.						1,00	425,04	425,04
05.10	ud V4 V. AL LAC. COLOR PRACT 4 H + 2 FIJO RPT. 1300 1650 MB Suministro y colocación de ventana 4 hojas practicables y 2 fijo de aluminio lacado, de 1300x1650 mm. de medidas totales según planos y características según memoria, sistema de carpintería ITE-SAL-54 RPT, o similar, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capitalizado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.						1,00	672,13	672,13
05.11	m2 CLIMALIT SILENCE 44.1/16/44.1 BAJO EMISIVO Suministro y colocación de doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=42 dB y espesor total 32 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 8 mm. de espesor (4+4) ,un vidrio (4+4) bajo emisivo y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.								
	V1	1			1,42	1,42			
	V2	2			3,26	6,52			
	V3	1			0,47	0,47			
	V4	1			0,62	0,62			
							9,03	202,45	1.828,12
05.12	m2 MOSQUITERA ENROLLABLE ANTI-VIENTO Suministro y colocación de mosquitera enrollable formada por marco de perfiles de aluminio lacado con certificado Qualicoat, tela de hilos de poliéster reforzada anti-viento, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería y equipada con todos sus accesorios. cajon, eje poleas, burletes y recogedor. Medida la unidad ejecutada.						1,30	166,89	216,96
05.13	ud PE1 PUERTA ENTRADA Suministro y colocación de puerta de entrada practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 15 micras, rotura puente térmico, de 1,75x2,56 m. de medidas totales, según diseño en planos y características en memoria. Herrajes de colgar con cerradura de seguridad de tres puntos con llave y tirador, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.						1,00	2.266,37	2.266,37

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.14	ud PE2 PUERTA ALMACEN Suministro y colocación de puerta de entrada practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 15 micras, rotura puente térmico, de 1,05x2,56 m. de medidas totales, según diseño en planos y características en memoria. Herrajes de colgar con cerradura de seguridad de tres puntos con llave y tirador, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.								
							1,00	1.282,80	1.282,80
05.15	m2 V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO Suministro y colocación de acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.								
	V INTERIOR	1			2,10	2,10			
	PE1	1			2,40	2,40			
	PE2	1			1,35	1,35			
							5,85	73,62	430,68
05.16	m2 MAMPARA SEPARACION Suministro y colocación de mampara de separación en tramos ciegos de aseos. a base de de tablero de 10 mm de espesor tipo HPL, herrajes y accesorios en acero inoxidable para la construcción de módulos sanitarios en paneles fenólicos tipo JNF o similar								
							4,21	394,10	1.659,16
05.17	ud PUERTA PASO BAÑO Suministro y colocación de puerta de 820x1950 a base de tablero de HPL de 10 mm de espesor, herrajes tipo JNF o similares en acero inoxidable. Tirador antivandalismo tipo SM. 020, o similar. Cierre de baño con indicador tipo SM.026 o similar. Bisagras con muelle tipo SM005C o similar								
							2,00	568,17	1.136,34
TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍAS									22.866,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS									
06.01	ud SISTEMA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA INCENDIOS CAMPANA Sistema automático de detección y extinción de incendios por acetato potásico para la protección de elementos bajo campana mural, colectores de filtros y conductos. Activación manual mediante dos palancas y automática mediante fusibles detectores. Sistema autónomo sin dependencia de ningún tipo de energía para su funcionamiento. Incluido montaje, comprobación y certificado de instalación.						1,00	3.852,67	3.852,67
06.02	ud EXTINTOR CO2 5 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.						1,00	297,74	297,74
06.03	ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM. Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintor con presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.						1,00	192,33	192,33
06.04	ud SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.						14,00	10,87	152,18
06.05	ud DESMONTAJE Y MONTAJE CENTRAL INCENDIOS Desmontaje y montaje en la nueva ubicación de la central de detección automática de incendios convencional microprocesada, totalmente instalada y probada según norma EN-54-2						1,00	538,58	538,58
06.06	ud DETECTOR IÓNICO DE HUMOS Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.						2,00	104,98	209,96
06.07	ud PULS. ALARMA DE FUEGO Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.						1,00	62,30	62,30
TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.....									5.305,76

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTOS									
07.01	ud MESA DE ENTRADA A LAVAVAJILLAS 1.295 X 750 X 900 mm Mesa de trabajo Hostelco, o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes y perfil salva-aguas. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm. Con omegas de refuerzo y patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor. Accesorios: 1 peto trasero de 200 mm., lateral derecho de 100 mm., pozo de 600x450x380 mm. con faldón cubre-pozo (grifo ducha existente), guía pasa-cestas en la encimera de 1.050 mm y 1 balda inferior. Dimensiones 1.295 x 750x900 mm.						1,00	1.497,25	1.497,25
07.02	ud MESA DE SALIDA A LAVAVAJILLAS 1.150 X 750 X 900 mm Mesa de salida a lavavajillas de dimensiones 1150x750x900 mm Hostelco, o similar, construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Sin cantos vivos. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm. Con omegas de refuerzo y patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor. Accesorios: 1 peto trasero de 200 mm., 1 guía pasa-cestas en la encimera de 1.050 mm y 1 balda inferior.						1,00	804,30	804,30
07.03	ud HORNO MIXTO 10 G.N. 1/1 ELÉCTRICO Horno mixto SKY LINE PRO de Electrolux profesional, o similar aceptado por la D.F., fabricado completamente en acero inoxidable AISI-304. Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso. Accesorios incluidos 10 cubetas de acero inox., 1 carro porta estructura de bandejas extraíbles en acero inox. Con dispositivo de bloqueo para carro y estructura y 1 bastidor soporte con guías para alojar cubetas GastroNorm. Funcionamiento eléctrico con capacidad 10 G.N. 1/1, separación entre guías de 67 mm., potencia eléctrica 19 Kw, 380 V, 3N y de dimensiones 867 x 775 x 1.820 mm.						1,00	8.891,52	8.891,52
07.04	ud CAMPANA EXTRACTORA HORNO Campana extractora, construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10 conexionada a motor de campana central, con faldón y plenum superior, canal recoge grasas inferior con cajón extraíble, portafiltros y filtro lamas en acero inoxidable AISI-304, 18/10. Dimensiones 1.200 x 1.200 x 650 mm.						1,00	1.920,91	1.920,91
07.05	ud FRIGORIFICO 4 PUERTAS Frigorífico Infrico mod. ANDP-1004 TF/G, o similar aceptado por la D.F., en acero inoxidable AISI 304 con patas regulables hasta 200 mm., desagüe en el interior de la cámara, iluminación led, aislamiento de espesor 55 mm inyectado con densidad de 40 kg/m3, temperatura y desescarche con control digital IP65, sistema de frío ventilado, evaporación forzada, tipo de gas R-290. Volumen 855 + 245 litros, potencia 655 W y dimensiones 1.385 x 700 x 2.060 mm.						1,00	2.963,22	2.963,22
07.06	ud CONGELADOR VERTICAL Congelador vertical Infrico AC-600-BT, o similar aceptado por la D.F., exterior e interior en acero inoxidable respaldo en chapa galvanizada, parrillas de alambre de acero plastificado (600 x 500 mm.), aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC, con densidad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP, puertas con bisagra pivotante y posibilidad de cambio de sentido de apertura. Bultete de triple cámara fácilmente sustituible, desescarche manual, Gas refrigerante: R-134a, control digital con termómetro exterior indicador de la temperatura y Evaporación estática. N° de puertas 1, volumen 542 litros, n° de estantes 6, temperatura -18°C 7-25°C, potencia 460 W -220V. Dimensiones 750 x 752 x 1.887 mm. Incluido 1 contenedor de 600 x 400 x 210 mm. y 12 contenedores de 500 x 300 x 180 mm.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.07	ud MESA DE TRABAJO 1.170 X700X 850 mm Mesa de trabajo Hostelco, o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Sin cantos vivos. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm., patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor Accesorios: 1 peto trasero y lateral izquierdo de 100 mm., 1 balda inferior .						1,00	1.677,52	1.677,52
07.08	ud PELADORA PATATAS Peladora de patata Sammic, o similar aceptada por la D.F., fabricada en aluminio altamente resistente. Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento. Abrasivo en lateral y plato, sumamente resistente y duradero. Cuadro de mandos con pulsador de arranque, parada y temporizador 0-6 minutos. Protección anti-humedad. Toma de accesorios en posición fija. Cilindro orientable y desmontable. Capacidad de 6 Kg., Potencia 550 W-380 V. III. Incluye los accesorios: 1 cortadora-ralladora para alojar discos/rejillas, 1 disco cortador de rodajas y rejilla cortadora en cubos.						1,00	590,61	590,61
07.09	ud MESA SOPORTE PELADORA Mesa de trabajo Hostelco, o similar aceptada por la D.F. , construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Sin cantos vivos. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm. Con omegas de refuerzo y patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor. Accesorios: 1 peto trasero de 100 mm., y 1 balda inferior.						1,00	2.174,53	2.174,53
07.10	ud SARTÉN BASCULANTE GAS 80 LITROS Sartén basculante de 80 litros Electrolux 391136, o similar aceptada por la D.F., plano de trabajo en acero inoxidable AISI-304 18/10, superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2 mm. con ángulos redondeados, superficie de cocción duomat, sistema basculante de elevación manual, quemadores en AISI 441 anticorrosión, tapa de doble pared aislada de acero inox. 20/10. Funcionamiento gas+electricidad (21Kw+0,1 Kw) y dimensiones 800 x 900 x 850 mm.						1,00	444,77	444,77
07.11	ud COCINA 4 FUEGOS A GAS Cocina de 4 fuegos a gas Electrolux profesional modelo 391002+391154+206350(2), o similar aceptada por la D.F., paneles exteriores en acero inox. Acabado Scotch Brite, plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm. de grosor, llama de quemadores de alta eficiencia para gas natural o LPG, rejillas de hierro fundido, bastidor cerrado con 2 puertas pivotantes (400+400 mm.), reguladores de llama, protección de piloto y protección contra el agua IPX 5. Potencia 28 Kw y dimensiones 800 x 900 x 900 mm.						1,00	6.368,32	6.368,32
07.12	ud MESA DE TRABAJO 400 X 900 X 900 mm Mesa de trabajo en zona de "isla" Hostelco, o similar aceptada por la D.F., construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Sin cantos vivos. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm., patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm. de espesor Accesorios: 1 balda inferior, dimensiones 400x900x900						1,00	3.298,11	3.298,11
							1,00	467,27	467,27

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.13	ud MARMITA 100 LITROS GAS Marmita Electrolux modelo 391101, o similar aceptada por la D.F., plano de trabajo en acero inoxidable AISI-304 18/10, superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2 mm. con ángulos redondeados, paneles exteriores acabados Scotch Brite, quemadores de acero inox. Con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama, válvula de seguridad termopar y llama de piloto protegida, carga automática del agua, grado de resistencia al agua IPX5. Accesorios incluidos. Potencia de gas 21 Kw y eléctrica 0,1 Kw y dimensiones 800 x 900 x 850 mm.						1,00	8.793,38	8.793,38
07.14	ud FREIDORA 15 LITROS GAS Freidora Electrolux modelo 391077, o similar aceptada por la propiedad, plano de trabajo en acero inoxidable AISI-304 18/10, superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 2 mm. con ángulos redondeados y cubetas recolectoras por embutición para la expansión del aceite, paneles exteriores acabados Scotch Brite, regulación termostática de la temperatura hasta máximo 190°C, grado de resistencia al agua IPX5. Accesorios incluidos. Potencia de gas 14 Kw y dimensiones 400 x 900 x 850 mm.						1,00	2.812,81	2.812,81
07.15	ud CAMPANA EXTRACTORA COMPENSADA CENTRAL Campana compensada central de 2.000 x 2.200 x 650 mm para cocina en isla con regulación para 100% extracción y 75% de aportación en acero inoxidable AISI-304 18/10. Caja de extracción insonorizada con motor 400º/2 horas (según normativa contraincendios), potencia extractor 3 CV trifásico, potencia calculada a partir de 900 m3 por filtro instalado, ubicación a distancia, y según normativa. Caja aportación con velocidad regulable y dotada de filtro de impurezas, potencia de aportación: 3/4 CV monofásico, potencia calculada para aportar el 75% del aire extraído. Sistema iluminación interior estanco con 2 luminarias estancas y empotradas en campana. Certificación de estanqueidad IP 65, difusor de cristal endurecido de 4 mm resistente al calor y a las salpicaduras. Canal recoge-grasas inferior con cajón extraíble, portafiltros en acero inox AISI-304 18/10, filtros de lamas inox. AISI-304. Incluso las canalizaciones interiores de conducto EI-30 diámetro 450/500 y galvanizado diámetro 300 para aportación y entre campana y horno, codos, tolvas,, manguitos de unión y abrazaderas,						1,00	26.033,34	26.033,34
07.16	ud ARMARIO REGULADOR DE GAS Armario para regulación de gas Hostelco, o similar aceptado por la D.F., construida a medida en acero inoxidable AISI-304 18/10. Terminación: curva sanitaria entre encimera y peto, frente en canto redondo, patas retranqueadas para librar medias cañas sanitarias entre suelos y paredes. Espacio de limpieza con altura de 150 mm. entre el suelo y la balda baja del equipo. Espesores: encimera de 1,5 mm. Con omegas de refuerzo, balda inferior de 1,2 mm., patas en cuadradillo de 40 x 40 mm de 1,2 mm, laterales y traseras 1mm. de espesor, dos puertas 1mm + inyectado de poliuretano + 1 mm en estructura tipo sándwich. Perfil reforzado en la trasera para anclar reguladores de gas sin balda baja ni intermedia para facilitar el paso de los tubos de gas.						1,00	958,88	958,88
07.17	ud ELIMINADOR DE INSECTOS Eliminador de insectos Lacor modelo 39137, o similar aceptado por la D.F., eléctrico, ecológico sin insecticidas ni agentes químicos. Funcionamiento por luz ultravioleta, área de protección 100-120 m2, tres lámparas total 27 w. Medidas 495 x 90 x 260 mm. Totalmente instalado.						2,00	92,83	185,66
07.18	ud LAVAMANOS INOX. Lavamanos construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10, sobre de espesor 1 mm con amplios radios para facilitar limpieza, pulsador temporizado oculto en la propia carrocería, válvula mezcladora con anti-retorno incorporada para mezcla de agua fría y caliente, caño con soporte giratorio, tubos flexibles de 1/2 para agua a alta presión, válvula de desagüe y puerta frontal registrable. Dimensiones 400x400x850 mm						1,00	347,52	347,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.19	ud DOSIFICADOR DE JABÓN Dosificador de jabón Fricosmos modelo 460204, o similar aceptado por la D.F., carcasa en ABS, depósito desmontable para limpieza y tapa con cierre de seguridad. Dimensiones 118 x 200 x 103 mm. Totalmente instalado.						1,00	30,79	30,79
07.20	ud DISPENSADOR DE PAPEL Dispensador de papel Fricosmos modelo 460216, o similar aceptado por la D.F., carcasa en ABS, cierre de seguridad para papel mecha. Dimensiones 260 x 260 x 370 mm. Totalmente instalado.						1,00	40,08	40,08
07.21	ud ESTANTERÍA ALMACÉN 1.260x400x1.760 mm Estantería Edenox modelo 95, o similar aceptada por la D.F., soportes en aluminio anodizado con orificios cada 150 mm. para regulación de alturas, estantes en polietileno alimentario extraíbles en tramos de 450 mm para lavavajillas, con cantos redondeados, pies de altura regulable, 4 estantes. Dimensiones 1.260 x 400 x 1.760 mm.						2,00	352,25	704,50
07.22	ud ESTANTERÍA ALMACÉN 800X400X1.760 mm Estantería Edenox modelo 95, o similar aceptada por la D.F., soportes en aluminio anodizado con orificios cada 150 mm. para regulación de alturas, estantes en polietileno alimentario extraíbles en tramos de 450 mm para lavavajillas, con cantos redondeados, pies de altura regulable, 4 estantes. Dimensiones 800 x 400 x 1.760 mm.						2,00	262,95	525,90
07.23	ud PILETA LLENADO JARRAS Pileta Edenox modelo LP-4464252, o similar aceptada por la D.F., construido en acero inoxidable AISI-304 18/10. Válvula de desagüe, puerta frontal registrable, grifo llena jarras con pulsador de palanca, bloqueo de caudal continuo, dimensiones de cubeta 340 x 370 x 160 mm y dimensiones totales 450 x 450 x 850 mm.						1,00	362,62	362,62
07.24	ud RECOLOCACIÓN EQUIPAMIENTO EXISTENTE Recolocación del equipo existente compuesto de : MUEBLE DE TRABAJO, MESA CALIENTE, HORNO MICROONDAS, LAVAJILLAS DE CAPOTA y ARMARIO FRIGORIFICO, todo totalmente instalado y funcionando.						1,00	480,47	480,47
07.25	ud REAJUSTE FREGADERO 2 POZOS Trabajos de metalistería y fontanería en mesa de trabajo con 2 pozos existente para adecuarla a nueva ubicación. Incluye los trabajos de metalistería de corte de encimera, omegas y bastidor, soldadura del lateral, remates y pulido. incluye los trabajos de fontanería de reinstalación de grifo de ducha y grifo de pedal con caño de accionamiento no manual						1,00	441,82	441,82
TOTAL CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTOS									72.816,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS									
08.01	m2 P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID. Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.						83,59	10,22	854,29
08.02	m2 LACADO SATINADO PUERTAS Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera en puertas previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.						50,46	15,35	774,56
08.03	m. P.ESMALTE S/TUBO AMARILLO GAS Pintura al esmalte color amarillo sobre tubos de gas, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.						8,00	4,45	35,60
08.04	ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.						10,00	10,56	105,60
08.05	ud PLACA ROTULACIÓN ASEOS Y VESTUARIOS Placa indicadora aseos y vestuarios (masculino y femenino) en acero inoxidable de 4 mm de espesor y dimensiones 160 x 160 mm, con impresión añadida en sistema Braille. modelos Tecno Formani, o similar, incluso tomillería auxiliar para anclaje a pared. Totalmente instalada.						2,00	76,77	153,54
08.06	ud PROTECCION INFERIOR PUERTAS Placa de acero inoxidable de dimensiones 200 x 1.000 mm pegada y atornillada en sus cuatro esquinas para la protección de puerta en su zona inferior. Medida la unidad terminada.						3,00	51,40	154,20
08.07	ud FRENO PUERTAS Freno en puertas , con cierra puertas de 40 kg, incluso parte proporcional de remates, medida la unidad ejecutada.						2,00	64,50	129,00
TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS									2.206,79

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD									
09.01	ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.						2,00	5,16	10,32
09.02	m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.						100,00	1,93	193,00
09.03	ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).						25,00	20,10	502,50
09.04	ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.						2,00	115,95	231,90
09.05	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						6,00	8,29	49,74
09.06	ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	33,09	66,18
09.07	ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	5,29	10,58
09.08	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incolores, (amortizables en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	5,20	10,40
09.09	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado C.E. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						12,00	16,65	199,80
09.10	ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	13,09	26,18

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.11	ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	10,00	20,00
09.12	ud PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	1,54	3,08
09.13	ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						6,00	1,88	11,28
09.14	ud EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por un amés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	66,14	132,28
09.15	ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 4 m. 16 mm. Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 4 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	66,30	132,60
09.16	ud ALQUILER CASETA ASEO 6 m2 Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para aseos en obra de 6 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).						1,00	1.132,98	1.132,98
09.17	ud ALQUILER CASETA VESTUARIO 9,8 m2 Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para vestuario de obra de 9,80 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).						1,00	1.205,63	1.205,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.18	ud ALQUILER CASETA OFICINA 10,55 m2 Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 10,55 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).						1,00	1.301,00	1.301,00
09.19	ud ALQUILER CASETA COMEDOR 18,40 m2 Alquiler durante toda la duración de la obra de caseta prefabricada para comedor de obra de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. (Precio alquiler/mes).						1,00	1.432,68	1.432,68
TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.....									6.672,13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS									
10.01	t GESTIÓN RSD CERÁMICOS CODIGO LER 170103 Gestión de residuos con código LER 170103 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción papel-cartón tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en contenedor 5m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						3,20	136,57	437,02
10.02	t GESTIÓN RSD MEZCLA H., LAD., TEJAS Y MAT. CER.CODIGO LER 170107 Gestión de residuos con código LER 170107 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción mezcla hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en contenedor 5m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						6,70	136,57	915,02
10.03	t GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN CODIGO LER 200101 Gestión de residuos con código LER 200101 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción papel-cartón tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						2,55	136,57	348,25
10.04	t GESTIÓN RSD MADERA CODIGO LER 170201 Gestión de residuos con código LER 170201 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción madera tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. .Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor						0,50	133,89	66,95
10.05	t GESTIÓN RSD VIDRIO CODIGO LER 170202 Gestión de residuos con código LER 170202 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción vidrio tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						0,30	136,57	40,97
10.06	t GESTIÓN RSD PLÁSTICOS CODIGO LER 170203 Gestión de residuos con código LER 170203 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción plásticos tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. .Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						1,75	136,57	239,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.07	t GESTIÓN RSD DE METALES MEZCLADOS CODIGO LER 170407 Gestión de residuos con código LER 170407 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción metales mezclados tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						2,45	136,57	334,60
10.08	t GESTIÓN MAT. AISLAMIENTO NO PELIGROSOS CODIGO LER 170604 Gestión de residuos con código LER 170604 (Orden MAM/302/2002), materiales de aislamientono peligrosos tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. .Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						0,05	134,38	6,72
10.09	t GESTIÓN RSDS DE YESO CODIGO LER 170802 Gestión de residuos con código LER 170802 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción a base de yeso tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						1,46	30,71	44,84
10.10	t GESTIÓN RSD DE ENVASES CODIGO LER 150106 Gestión de residuos con código LER 150106 (Orden MAM/302/2002), materiales de construcción envases, tratado en planta por Gestor autorizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamentode Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco..Incluye carga, transporte, costes administrativos , documentación justificativa DSC, tasas, canon de vertido y la totalidad de medios auxiliares y medidas necesarias de seguridad en saco contenedor 1m3 . Medido el peso certificado por el Gestor.						0,60	136,57	81,94
10.11	d ALQUILER CONTENEDOR LER 170103 Y 170107 Contenedor transportable de 4-6 m3 capacidad (carga aproximada 7500 kg), incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor con toldo para evitar la dispersión de polvo. Incluso transporte para suministro a obra y retirada al final de obra (precio alquiler/día) .						90,00	8,92	802,80
10.12	ud ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3. Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero. Códigos LER 200101, 170201, 170202, 170203, 170407, 170604, 170802 y 150106						14,00	43,69	611,66
TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.....									3.929,77
TOTAL.....									324.583,03