PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL CEIP P. CANTARARRANA HLHI DE MUSKIZ.

INDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO
2. ALCANCE DEL CONTRATO
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4. PLAZO DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES
5. PLAZO DE GARANTIA
6. IMPORTE MAXIMO DE LICITACIÓN
7. SEGURIDAD Y SALUD
8. MARCADO
9. CRITERIOS LINGÜISTICOS
10. ANEXOS

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que han de regir en el contrato de suministro e instalación de sustitución de ventanas en los cerramientos del CEIP P. CATARRANA HLHI del término municipal de Muskiz.

2. ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el suministro e instalación de los ventanas y elementos complementarios que se describen en el presente pliego en los cerramientos.

El suministro e instalación incluirá toda la obra civil necesaria para la misma, entregándose totalmente terminadas y en perfectas condiciones de uso.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los suministros a ofertar por los licitadores deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas, con el fin de adaptar los nuevos cerramientos a las necesidades actuales de servicio y confort de las aulas.

Las carpinterías serán en PVC color blanco y deberán cubrir las necesidades de:

- Seguridad de utilización
- Protección frente al ruido
- Ahorro energético

Las ventanas se compondrán de dos hojas batientes siendo una de ellas oscilobatiente con un fijo en la zona inferior.

Dispondrán de persianas en aluminio, similares a las existentes en imitación madera, con aislamiento de poliuretano en su interior.

Con recogedor empotrado en marco y cajón monoblock.

Los vidrios serán 4+4/16/4+4 cámara con Argón.

Permeabilidad al agua	Clase 4
Resistencia al viento	Clase C5
Estanquidad al agua	Clase 9ª
UF (W7m2K)	1,10 máximo

4. PLAZO DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES

Los licitadores dispondrán de un plazo de 2 semanas para el suministro e instalación de los cerramientos.

La instalación se realizará fuera del horario escolar y deberá estar realizada antes del 29 de diciembre del 2023.

5. PLAZO DE GARANTIA

El objeto del suministro e instalación de los cerramientos quedará sujeto a los plazos de garantía siguientes:

1.- **Certificado de garantía completa:** DOS AÑOS.

2.-**Garantia de disponibilidad de piezas originales de los herrajes y mantenimiento del modelo suministrado:** 8 años después de la recepción de los mismos.

3.-**Garantia contra defectos debidos al material o la corrosión en las piezas galvanizadas, en piezas metálicas, paneles de plástico, paneles de contrachapado con revestimiento de resina o madera tratada.** 6 años después de la recepción de los mismos.

6. IMPORTE MAXIMO DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación del contrato es:

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 28.250,60 € (IVA excluido) y de **34.183,23 € incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.**

7. SEGURIDAD Y SALUD

El adjudicatario deberá disponer, a su cargo, de todas las medidas de protección y señalización que garanticen la seguridad, tanto del personal que trabaja como del público en general, cumpliendo con toda la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.

8. MARCADO

Todos y cada uno de los elementos que componen el cerramiento deberán disponer de los correspondientes marcados CE.

Nombre y dirección del fabricante y/o representante autorizado, referencia del fabricante y año de fabricación.

9. CRITERIOS LINGÜISTICOS

Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter general se harán mediante un pictograma, acompañado de un mensaje explicativo en euskera.

Si no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se harán en euskera cuando se trate de mensajes conocidos y comprensibles.

Si los dos casos anteriores no son posibles, se harán de forma bilingüe, dando prioridad al euskera.

10. ANEXOS

- ANEXO I: EMPLAZAMIENTO
- ANEXO II: PRESUPUESTO Y FOTOGRAFIAS