BERASTEGI UDALERRIAN "BERASTEGIKO MENDIAK" IZENEKO 2.022.1 ZK. HERRI ONURAKO (HO) MENDIAN EGUR USTIAKETA ERABATEKO MOZKETA BIDEZ EGITEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

MENDIA: BERASTEGIKO MENDIA
JABETZA: BERASTEGIKO UDALA
UDALERRIA: BERASTEGI

Baldintza agiri hau, Berastegiko udalaren "Berastegiko mendiak" izeneko 2.022.1 zk. HO-ko mendian kontsorziatuta dauden unada batzuen erabateko mozketaz (matarrasaz) egin behar den egur ustiaketari dagokio, ondoren azaltzen den eran.

Sinatutako Kontsorzioko Oinarrien arabera egur ustiaketak lortutako atekin ekonomikoak datozen moduan banatuko dira: %45a udalarentzat eta %55a Baso Administraziorako.

1.Ustiaketaren ezaugarriak.

1.1. Kokapena:

Unadak: B15, B17, B18, B20 eta B21.

Azalera: 1,15 ha (B15), 2,75 ha (B17), 1,36 ha (B18), 0,65 ha (B20) eta 7,97 ha (B21).

Zuhaitz mota: Larizio pinua (Pinus nigra ssp laricio) B17, B20 eta B21 unadetan; Itsas pinua (Pinus pinaster) B15 eta B18 unadetan.

1.2. Benetan dagoena:

6.514 larizio pinu (Pinus nigra ssp laricio) oin matarrasaz ustiatzeko B21 unadan. Hauetatik, 2.367 oin 20 cm-ko edo txikiagoko diametroarekin.

533 larizio pinu (Pinus nigra ssp laricio) oin matarrasaz B20 unadan. Hauetatik, 254 oin 20 cm-ko edo txikiagoko diametroarekin.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA A MATARRASA EN VARIOS RODALES DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA (UP) Nº 2.022.1 "BERASTEGIKO MENDIA".

MONTE: BERASTEGIKO MENDIA
PERTENENCIA: AYUNTAMIENTO DE BERASTEGI
TERMINO MUNICIPAL: BERASTEGI

El presente pliego trata del aprovechamiento de madera a matarrasa de varios rodales consorciados del M.U.P. nº 2.022.1 "Berastegiko mendiak", pertenecientes al ayuntamiento de Berastegi.

De acuerdo a las Bases del Consorcio firmado los ingresos económicos obtenidos en el aprovechamiento del arbolado se repartirán de la siguiente manera: 45% para el Ayuntamiento y 55% para la Administración forestal.

1.- Características del aprovechamiento.

1.1. Localización:

Rodales: B15, B17, B18, B20 eta B21.

Superficie: 1,15 ha (B15), 2,75 ha (B17), 1,36 ha (B18), 0,65 ha (B20) y 7,97 ha (B21).

Especie: Pino laricio (Pinus nigra ssp laricio) en rodales B17, B20 y B21; Pino marítimo (Pinus pinaster) en rodales B15 y B18.

1.2. Cosa cierta.

6.514 pies de pino laricio (Pinus nigra ssp laricio) señalados para su aprovechamiento por corta a hecho (matarrasa) en el rodal B21. De estos 2.367 pies tienen un diámetro menor o igual a 20 cm.

533 pies de pino laricio (Pinus nigra ssp laricio) señalados para su aprovechamiento por corta a hecho (matarrasa) en el rodal B20. De estos

2.774 larizio pinu (Pinus nigra ssp laricio) oin matarrasaz ustiatzeko B17 unadan. Hauetatik, 2.590 oin 20 cm-ko edo txikiagoko diametroarekin.

444 itxas pinu (Pinus pinaster) oin matarrasaz ustiatzeko B15 unadan. Hauetatik, 108 oin 20 cm-ko edo txikiagoko diametroarekin.

636 itxas pinu (Pinus pinaster) oin matarrasaz ustiatzeko B18 unadan. Hauetatik, 177 oin 20 cm-ko edo txikiagoko diametroarekin.

1.3. Ustiaketaren bolumena:

Kalkulatutako egur bolumenak errealean dira, azalarekin, eta puntarik mehenean 7,5 cm-ko diametroa dute:

Larizio pinua: 2.694,58 modu honetan banatuta: 2.421,69 B21 unadan, 162,59 B20 unadan, eta 110,3 B17 unadan.

Itxas pinua: 308,17 modu honetan banatuta: 138,09 B15 unadan eta 170,08 B18 unadan.

1.4. Tasazioa:

Enkantearen oinarrizko prezioa: 97.904,37 € gehiketa honetatik datozenak: 91.292,37 € (Pinus nigra ssp larizioaren kasuan), eta 6.612 € (itxas pinuaren kasuan).

Prezio indizea: 122.380,46 €.

BEZari dagokionez, erabilgarria den karga mota % 21ekoa da eta prezio hauetan sartuta dago.

1.5. Produktua ordaintzeko merkataritza oinarria:

254 pies tienen un diámetro menor o igual a 20 cm.

2.774 pies de pino laricio (Pinus nigra ssp laricio) señalados para su aprovechamiento por corta a hecho (matarrasa) en el rodal B17. De estos 2.590 pies tienen un diámetro menor o igual a 20 cm.

444 pies de pino marítimo (Pinus pinaster) señalados para su aprovechamiento por corta a hecho (matarrasa) en el rodal B15. De estos 108 pies tienen un diámetro menor o igual a 20 cm.

636 pies de pino marítimo (Pinus pinaster) señalados para su aprovechamiento por corta a hecho (matarrasa) en el rodal B18. De estos 177 pies tienen un diámetro menor o igual a 20 cm.

1.3. Cuantía aproximada.

Los volúmenes reflejados son m3 medidos a la real, con corteza y hasta 7,5 cm. de diámetro en punta delgada:

Pino laricio: 2.694,58 distribuidos de la siguiente manera: 2.421,69 en el rodal B21,162,59 en el rodal B20, y 110,3 en el rodal B17.

Pinus pinaster: 308,17 distribuidos de la siguiente manera: 138,09 en el rodal B15 y 170,08 en el rodal B18.

1.4. Tasación.

Precio Base de Licitación: 97.904,37 € resultantes de la siguiente suma: 91.292,37 € (para el Pinus nigra ssp laricio) y 6.612 € (para el pino marítimo).

Precio Índice: 122.380,46 €.

El tipo de gravamen a aplicar en concepto de I.V.A. es del 21% y se considera incluido en estos precios.

1.5. Unidad comercial en que se liquidarán los productos.

Esleipenduaren arrisku edo zoriaren arabera.

1.6. Egiteko epea.

9 hilabete kontratua sinatzen denetik.

1.7. Ustiaketarako baimena lortzea.

Zuhaitz mozketa hasi baino lehen, ustiaketarako baimena lortu beharko da. Honetarako tasak eta esleipenaren zenbateko osoaren %20a (azken kantitate hau `Hobekuntza´ kontuan) ordainduko da. Halaber, ezarriko diren baldintza ekonomikoak bete beharko dira.

2. Baldintza orokorrak.

Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorrean (BOE 1975eko abuztuaren 21eko 200 zk.; 1975ko apirilaren 24ko Ebazpena), eta Ezaugarri Teknikoen Agiri Berezian (BOE 1975ko abuztuaren 20ko 199 zk.; 1975eko maiatzaren 6ko Ebazpena) xedatutakoak beteko dira.

3. Baldintza bereziak.

3.1. Egurra ateratzeko bideak:

Gaur egun mendian daudenak. Horretarako edozein bide konpondu, sendotu edo egin behar bada, Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuari eskatu beharko zaio eta hark baimena emanez gero, errematatzaileak berak finantzatuko du. Foru Aldundiko Basozaintza eta Natura Inguruneko Zerbitzuak behin betirako esleipena egiten den arte bakarrik bermatuko du aterabideen egoera, eta beti exijituko du erabiltzeko moduan egon daitezela eta, ustiaketa bukatu ondoren, bideen egoera, gutxienez, mendia entregatu zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.

Zerbitzu honek ez du bere gain hartuko, herri onurako mendiaren barruan ez dauden beste bide batzuk

A riesgo y ventura del adjudicatario.

1.6. Plazo de ejecución.

9 meses desde la firma del contrato.

1.7. Obtención de la licencia de disfrute.

Previamente a la iniciación de las labores de corta de arbolado, se deberá obtener la licencia de disfrute, para lo cual se abonarán las tasas y el 20% del importe total de la adjudicación (esta última cantidad en la cuenta de `Mejoras´). Así mismo, se cumplirán las condiciones económicas que se señalen.

2.- Condiciones Generales.

Se cumplirán las dispuestas en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico Facultativas, Resoluciones de 24 de Abril de 1.975 (B.O.E. nº 200 de 21 de Agosto de 1.975, R-1.675), y de 6 de Mayo de 1.975 (B.O.E. nº 199 de 20 de Agosto de 1.975, R-1.672) respectivamente.

3.- Condiciones Específicas.

3.1. *Vías de saca a utilizar.*

Las existentes en el monte en su estado actual. Cualquier pista que se precise repasar, afirmar o construir, deberá solicitarse al Servicio de Montes y Gestión de Hábitats y en caso de autorizarse, será financiada por el propio rematante. El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la DFG, tan sólo garantiza el estado de las vías hasta el momento de la adjudicación definitiva, exigiéndose que en todo momento se encuentren transitables y que al finalizar el aprovechamiento, el firme de los mismos se encuentre al menos, en el mismo estado que cuando se entregó el monte.

Este Servicio se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas sobre otros

erabiltzerakoan edo horietarako beharrezko baimena ematerakoan sor daitekeen beste edozein erantzukizun.

3.2. Egurra arrastaka eramaten duten makinak ezingo dira erabili mozketa egiten ari den tokian Basozaintza Zerbitzu honen baimena ez badute behintzat, eta beren lana egun dauden edo eraikitzekoak diren bideetan egin beharko dutelarik.

3.3. Lanak esleitu zaizkion egur enpresak Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak emandako baimena beharko du egurra pilatu bere eskumeneko zonetan edo ezarritako pisu mugak gaindituz garraiatu behar duenerako, 2006ko ekainaren 6ko 1/06 Foru Dekretu Arau-emaileak, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratua onartzen duenak, ezarritakoaren arabera.

3.4. Esleipendunak lan egiteko erritmoak eta guneak espezie mehatxatuen presentziari egokitu beharko ditu, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuko instrukzioak jarraituz

4. <u>Bestelako Arauak.</u>

4.1. Uneoro, Zerbitzu honetako pertsonalak emandako jarraibide eta aginduak bete beharko dira, bai mozketari dagokionez, bai beste edozein oharpideri dagokionez.

4.2. Ustiatu behar den azaleran dauden zuhaitz guztiak moztu eta atera beharko dira (baita onddoek sortutako gaixotasunen ondorioz ihartuta edo erdi-ihartuta daudenak ere). Hori egin ezean, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak onartzen badu, moztu eta pilatu ahal izango dira, modu egokian zatitu ondoren.

4.3. Baldin eta enpresa esleipendunaren eta Baso Administrazioaren artean zalantzarik edo desadostasunik sortzen bada lanak

caminos que no estén dentro de este monte de Utilidad Pública.

3.2. Las máquinas arrastradoras de madera no podrán circular por el interior de la zona de corta sin la previa autorización del personal facultativo de este Servicio de Montes, siendo que su operatividad deberá basarse en las vías existentes o a construir.

3.3. La empresa maderera adjudicataria, deberá obtener de la Dirección de Carreteras la oportuna autorización para labores tales como acopios de madera en zonas de su competencia o transportes con peso superior a los límites establecidos, conforme a Texto Refundido de la Norma Foral de carreteras y caminos de Gipuzkoa, aprobado de Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio.

3.4. El adjudicatario deberá adaptar los ritmos y zonas de trabajo a la presencia de especies amenazadas según las instrucciones del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats.

<u>4.- Otras condiciones.</u>

4.1. En todo momento se atenderán las instrucciones u órdenes emanadas del personal de este Servicio, tanto en lo referente a la corta en sí como a las secuencias según las cuales deberá realizarse el aprovechamiento.

4.2. Deberán cortarse y extraerse todos los árboles existentes en la superficie objeto de aprovechamiento (también los pies secos o puntisecos afectados por enfermedades producidas por hongos). En su defecto, si el Servicio de Montes y Gestión de Hábitats lo aprueba, podrán cortarse y apilarse convenientemente troceados.

4.3. Las dudas o discrepancias que pudieran surgir entre la empresa adjudicataria y la Administración de Montes y Gestión de Hábitats acerca de la forma de

interpretatzeko moduari buruz, Baso Administrazioaren alde ebatziko dira zalantza edo desadostasun horiek.

4.4. Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren aurrean esleipendunak bere gain hartuko ditu lanaren ondorioz gerta litezkeen kalteak, batik bat instalazio elektrikoei eta ubideen adarrei edo hirugarrengoei eta ustiapeneko langileei eginikoak.

4.5. Basolanek irauten duten bitartean herrialde historikoan agiri honetan azaltzen ez diren eginbeharrak sortuko balira, baso suteak, euriteek kaltetutako bideak egokitu beharra, landaketa berrietatik kontrolik gabeko ganadua ateratzea, eta horrelakoetan, esleipendunak Administrazioaren esku jarri beharko lituzke aipatutako ekintza horietarako beharrezko baliabideak, beti ere duen ahalmenaren arabera eta Administrazioak eskatzen dion unean.

4.6. Ustiaketa egiterakoan erreken ondoko landaretza errespetatuko da; baita, moztu behar den pinudiaren barruan, berez sortutako hostozabaleen landaretza ere. Beraz, pinuen mozketan eta arrastrean kontu handiz ibili beharko da zuhaizti honi ez eragiteko.

4.7. Moztutako zuhaitzen motzondoen altuera ez da 10 cm baino altuagoa izango(alde txikiena, maldan kontra neurtuta).

4.8. Bai egur ustiaketa jasoko duten unadetan, eta baita urkiekin estalita dauden B16-B19 unadetan ere, hostozabaleko landaretza errespetatuko da.

5. <u>Baldintza ekonomikoak: Egin behar diren ordainketak.</u>

<u>Tasak</u>: 756,83 €.

interpretar los trabajos, se resolverá a favor de ésta última.

4.4. El adjudicatario será responsable de los daños que se pueden derivar de su actividad, tanto frente a la Administración como frente a particulares, especialmente en cuanto se refiere a instalaciones eléctricas y canales de derivación, así como a terceras personas u operarios de la explotación.

4.5. Si en el transcurso del período de los trabajos surgiera en el ámbito de este Territorio Histórico otras necesidades no enunciadas en el presente Pliego, tales como auxilio en incendios forestales, acondicionamientos de caminos por lluvias torrenciales, retirada de ganado incontrolado de las plantaciones jóvenes, etc., el adjudicatario se compromete a poner a disposición de esta administración los medios necesarios para la ejecución de los mismas, dentro de la capacidad real del interesado y en el momento en que esta Administración lo demande.

4.6. Se respetará la vegetación cercana a los arroyos a la hora de hacer el aprovechamiento, así como la vegetación de frondosas que de forma natural ha surgido entre el pinar que se va a cortar. Por lo que deberá tenerse especial cuidado en no afectar a este arbolado en las labores de apeo y arrastre de los pinos.

4.7. La altura del tocón de los árboles apeados no podrá sobrepasar los 10 cm. de altura medidos aguas arriba.

4.8. Se respetará la vegetación de frondosas existente tanto en los rodales objeto del aprovechamiento de madera, como en los rodales B16 y B19 cubiertos principalmente por abedules.

5. <u>Condiciones económicas: Pagos a realizar</u>

<u>Tasas</u>: 756,83 €.

Esleipenaren zenbatekoa: Esleipenaren zenbateko osoaren %50a kontratua sinatu denetik 4 hilabeteko epean gehienez, eta gainontzeko %50a egur ustiaketaren bukaeran.

6. Segurtasuna eta Osasuna.

Kontratistak laneko segurtasun eta osasunari buruz indarrean dauden xedapen guztiak bete behar ditu: 1995eko azaroaren 8ko 31/1995 Legea, 1997ko maiatzaren 30eko 773/1997 Errege Dekretua, 1997ko uztailaren 18ko 1.215/1997 Errege Dekretua, eta lan-istripuari dagokion guztia beraren eta ez beste inoren erantzukizuna izango da. Kontratugile den administrazioak ez du inolako erantzukizunik izango kontratistak ez baditu betebehar horiek betetzen.

Importe de adjudicación: El 50% del importe total de la adjudicación en el plazo máximo de cuatro meses desde la firma del contrato, y el 50% restante a la finalización del aprovechamiento.

6. Seguridad y Salud

El contratista cumplirá con todas y cada una de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, LEY 31/1.995 de 8 de noviembre, Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo y Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de julio, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante.

Donostian, 2023ko abuztuaren 18an
4. Ataleko burua

Sin: Iñaki Azanza

LURRALDE OREKA BERDEKO DEPARTAMENTUKO FORU DIPUTATUA



BERASTEGIKO MENDIAK
itenelko 2.022.1 2K. HO mendian egur ustiaketa

: Larizio pinuarekin ustiatuko diren unadak: B17, B20, B21.

: Itxas pinuarekin ustiatuko diren unadak: B15, B18.