RESUMEN DE PRESUPUESTO

SUSTITUCIÓN DE CELOSÍAS EN ACERA INTERIOR VIVIENDAS GAÑERA 6

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....	2.437,50	18,97
02	ALBAÑILERÍA.....	8.398,00	65,35
03	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	2.015,00	15,68
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	12.850,50	
	13,00% Gastos generales..... 1.670,57		
	6,00% Beneficio industrial..... 771,03		
	SUMA DE G.G. y B.I.	2.441,60	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	15.292,10	
	21,00% I.V.A.....	3.211,34	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	18.503,44	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OLABERRIA, a 17 de febrero de 2023.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DE CELOSÍAS EN ACERA INTERIOR VIVIENDAS GAÑERA 6

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS								
01001	m² LEVANTADO A MÁQUINA DE ACERA								
	m². Levantado por medios mecánicos de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, y solera de hormigón inferior, bordillos... incluso corte de solado y hormigón en bordes de demolición, retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.								
		1	110,00			110,00			
		1	20,00			20,00	130,00		1.560,00
							130,00	12,00	1.560,00
01002	m³ EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES								
	m³. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. Medido el volumen excvado.								
		1	110,00		0,30	33,00			
		1	20,00		0,30	6,00			
							39,00	22,50	877,50
	TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....								2.437,50

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA								
02001	m³ ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0								
	Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
		1	110,00		0,30	33,00			
		1	20,00		0,30	6,00			
							39,00	32,00	1.248,00
02002	m² PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm								
	Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
		1	110,00			110,00			
		1	20,00			20,00			
							130,00	55,00	7.150,00
	TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA.....								8.398,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS								
03001	t Residuos inertes								
	Coste de la gestión de residuos								
		2	130,00		0,10	26,00			
							26,00	25,00	650,00
03002	m³ Residuos No Peligrosos								
		1	130,00		0,30	39,00			
							39,00	35,00	1.365,00
	TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								2.015,00
	TOTAL.....								12.850,50