





LEYENDA DE DETALLES

- Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con una primera capa de mortero base recrecido BMB18015 con malla, y a continuación Tendidos BMA4505 de Beissier o similar
- Ladrillo acústico media asta 24x11x11, con aislamiento acústico 53,3 dBA, resistencia al fuego EI 180, $\lambda_{10, dry}=1,90$ W/mK (P=90%)
- Aislamiento rígido de lana mineral ISOVER ACUSTICLAINE 70 no hidrófilo, de 80 mm de espesor, conductividad térmica de 0,034 W/mK, clase de reacción al fuego A1
- Aislamiento exterior al frente de la caja de persiana hasta rellenar completamente la cámara con espuma de PU especial para una estanqueidad contra la intemperie duradera, tipo Sikaflex PRO
- Impermeabilización monocapa autoprotégida constituida por imprimación asfáltica y lámina asfáltica de betún elastómetro en cabezales de ventanas y puerta
- Recercado de aluminio rigidizado con impermeabilizante interior, color gris grafito para dinteles y mochetas, con juntas de estanqueidad de neopreno
- Alféizar de hormigón polímero con pendiente y goterón simple de 305 mm y 20 mm de espesor
- Vierteaguas de aluminio rigidizado con impermeabilizante interior, color gris grafito, con juntas de estanqueidad de neopreno
- Ventana de aluminio con rotura de puente térmico, serie COR 3500 RPT de Cortizo o similar, color gris grafito, incluida caja de persiana compacta aislada interiormente y persiana enrollable de lamas térmicas de aluminio perfilado con poliuretano de 50x11 mm de peso aproximado 2500 gr/m², acristalamiento 3+3BE/16Ar/4+4.
- Cinta precomprimida perimetral tipo Compriband-S 60x20 o similar, para rellenar un espacio de junta de 10-18 mm entre el premarco y el marco de aluminio de las carpinterías exteriores.
- Sellado perimetral de estanqueidad interior con cintas adhesivas tipo Tescon Vana, en encuentros entre premarco y paramento y caja de persiana con dintel
- Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado
- Trasdosado interior de ladrillo acústico 50x20x75, $\lambda_{10, dry}=1,90$ W/mK (P=90%)
- Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15mm de espesor,
- Losa maciza H.A-25/B/20/IIa de 28cm de espesor
- Impermeabilización bajo alféizar mediante imprimación del soporte con emulsión asfáltica Emufal I y aplicación de la lámina impermeabilizante autoadhesiva SBS con acabado mineral
- Zócalo de granito abujardado de 2 cm de espesor
- Tablero OSB con colas resistentes a la humedad tipo OBS-3, de 22 mm de espesor, clase de resbaladidad 2, pulido y con acabado de lasur mate transparente, colocado sobre doble nivel de rastrelado de 40x40 mm
- Aislamiento XPS de URSA o similar, entre doble nivel de rastrelado, 2 ud de 40 mm y conductividad 0.032W/mK
- Capa de compresión HA-25/B20/IIa, de 5 cm de espesor con armadura B-500S en negativos y mallazo
- Placa alveolar de hormigón pretensado de 20 cm de espesor
- Cámara de aire ventilada
- Piedra suelta de la excavación
- Solado con baldosa de china miranda, de 40x40 cm
- Solera de hormigón armado HA-25/B/20 de 10 cm de espesor
- Hormigón de limpieza HM-20 de 10 cm de espesor
- Muro de H.A-25/B/20/IIa y armadura B-500S con terminación de tacón para apoyo del ladrillo
- Relleno de trasdos de muro con material filtrante a base de gravas
- Tabique múltiple de Pladur 106 (46) MW (4 placas de 15 mm) o similar
- Falso techo continuo de placas de yeso laminado perforadas KNAUF Cleaveo Akustik D127 SL, con aislamiento horizontal ISOVER ARENA o similar, e:50 mm
- Foso con falso techo continuo de placas de yeso laminado perforadas KNAUF Cleaveo Akustik B127SL con aislamiento horizontal ISOVER ARENA e:50 mm, enrasado con la parte superior de la caja de la persiana
- Espuma de PU especial para una estanqueidad contra la intemperie duradera, tipo Sikaflex PRO, en los vanos de fachada
- Enfoscado a buena vista y sin maestrear de cemento CEM II/B-P 32,5N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm con formación de media caña de mortero impermeabilizada junto a dintel de la ventana y en contacto con el forjado
- Recrecido de mortero armado con fibras de vidrio de 6 cm de espesor, colocado sobre aislamiento rígido, previa colocación de geotextil separador
- Trasdosado autoportante 70MW de Pladur o similar, con 2 placas de 15 mm de cartón yeso. Incluye lana de roca en el la pared de la sala de calderas
- Revestimiento mural vinílico Vescom serie Tonga o similar, de 800gr/m2, compuesto por un soporte de algodón y polivinilo plastificante impreso a base de tintas al agua, con un grueso total de 0,75 mm, colocado sobre soporte de tabiquería de cartón yeso, o sobre antepecho de ladrillo con enlucido de yeso; certificado fuego Bs1d0 (M1)
- Tabique móvil acústico tipo H-8700 de Reiter o similar, con carril multidireccional integrado en falso techo
- Cajón de cartón yeso (2 placas de 15) con tobera lineal de largo alcance Serie DVL-25 fabricada en aluminio RAL blanco
- Trasdosado curvo autoportante de yeso laminado 2x15 + 70 c/400 mm

Techo existente sala de calderas: Baldosa de gres, recrecido mortero de 6 cm, lámina anti-impacto de polietileno expandido, aislamiento de 6 cm de poliestireno extruido, losa de hormigón de 28 cm, cámara de aire de 10 cm, aislamiento de 4 cm de lana mineral, sándwich acústico formado por placa de yeso laminado de 13 mm, MAD 4 mm y placa de yeso laminado de 13 mm.

Suelo existente sala de calderas: Losa de hormigón de 10 cm y 6 cm aislamiento acústico de poliestireno extruido, placa alveolar de hormigón de 25 cm, cámara de aire sobre el terreno.

GOBIERNO VASCO
Departamento de Educación



EUSKO JAURLARITZA
Hezkuntza Saila

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL NUEVO EDIFICIO AMPLIACIÓN DEL CEIP TALAIA HLHI

SITUACIÓN:
KOKAGUNEA:

HONDARRIBIA
GIPUZKOA

PLANO:
PLANUA:

A.06

DETALLES

ESCALA:
ESKALA:

1/5 y 1/15

PROYECTO N.º
PROIEKTU ZKIA:

G-031/19

SUSTITUIVE / ORDEZKAZAILEA:
SUSTITUIDO / ORDEZKATUA:

OCTUBRE 2019

LOS ARQUITECTOS:
ARKITEKTOK:

Luis Sesé Madrazo

Maria Escalada Marco-Garboqui