ANEXO 3.- Precios unitarios de unidades de obra completas, con unidades estimadas a efectos únicos de valoración de ofertas. Formulario.

LISTADO DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA

KODEA	Kopurua	Deskribapena		Gehienezko banakako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)	Eskainitako prezioa	Guztira (BEZ gabe)	Guztira (%21 BEZ barne)
CODIGO	Unidades	Descripción		Precio unitario máximo	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)	Precio ofertado	Total (sin IVA)	Total (con 21% IVA)
C#		CIMENTACIONES							
CAB020	1	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION, INCLUSO CORTE, DOBLADO, COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	kg	2,82	2,82	3,42		0,00	0,00
CC#		Contenciones							
CCE015	1	ENCOFRADO DE MADERA A DOS CARAS EN MURO DE CONTENCION Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL DE CADA CARA.	m2	55,51	55,51	67,17		0,00	0,00

CCH010	1	HORMIGON HA-25 EN MUROS DE CONTENCION, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM, CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO, PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS. MEDIDO EL VOLUMEN DEDUCIENDO HUECOS EN CARA MAYORES DE 0,25 M2.	m3	198,25	198,25	239,88	0,00	0,00
CCM#		**Muros completos**						
CCM020	1	MURO COMPLETO DE HORMIGON, DE ALTURA IGUAL O MENOR DE 3 M, CUANTIAS: ENCOFRADO:6,66 M2 Y ACERO:130,40 KG, FORMADO POR ENCOFRADO DE MADERA A DOS CARAS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA BLANDA Y ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM, VERTIDO VIBRADO Y CURADO, PASOS DE TUBERIAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS. BARRAS DE ACERO CORRUGADO B-500S, ATADAS Y COLOCADAS. CONSTRUIDO SEGUN LA INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN DEDUCIENDO HUECOS EN CARA MAYORES DE 0,25 M2.	m3	721,63	721,63	873,17	0,00	0,00
CCM040	1	MURO COMPLETO DE HORMIGON, DE ALTURA IGUAL O MENOR DE 5 M, CUANTIAS: ENCOFRADO:5,00 M2 Y ACERO:97,90 KG, FORMADO POR ENCOFRADO DE MADERA A DOS CARAS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA BLANDA Y ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM, VERTIDO VIBRADO Y CURADO, PASOS DE TUBERIAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS. BARRAS DE ACERO CORRUGADO B-500S, ATADAS Y COLOCADAS. CONSTRUIDO SEGUN LA INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN DEDUCIENDO HUECOS EN CARA MAYORES DE 0,25 M2.	m3	658,19	658,19	796,41	0,00	0,00

CCM060	1	MURO COMPLETO DE HORMIGON, DE ALTURA IGUAL O MENOR DE 7 M, CUANTIAS: ENCOFRADO:4,00 M2 Y ACERO:93,20 KG, FORMADO POR ENCOFRADO DE MADERA A DOS CARAS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA BLANDA Y ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM, VERTIDO VIBRADO Y CURADO, PASOS DE TUBERIAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS. BARRAS DE ACERO CORRUGADO B-500S, ATADAS Y COLOCADAS. CONSTRUIDO SEGUN LA INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN DEDUCIENDO HUECOS EN CARA MAYORES DE 0,25 M2.	m3	634,40	634,40	767,62		0,00	0,00
CS#		**Cimentaciones y soleras**							
CSE020	1	ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.	m2	49,17	49,17	59,49		0,00	0,00
CSH045	1	HORMIGON HA-25 EN CIMIENTOS, CON ARIDO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM, CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.	m3	198,25	198,25	239,88		0,00	0,00
CSK#		**Zapatas completas**							

CSK010	1	ZAPATA COMPLETA CORRIDA DE CIMENTACION, DE HORMIGON ARMADO, FORMADA POR ENCOFRADO DE MADERA (CUANTIA E:2,00 m2) Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA Y VIBRADO, CON ARMADURA INFERIOR DE ACERO CORRUGADO EN BARRAS B-500S (CUANTIA A:48,95 KG), CORTADO, DOBLADO, COLOCADO Y ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, TODO ELLO CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.	m3	459,94	459,94	556,53	0,00	0,00
CSL#		**Encachados, soleras y firmes**						
CSL005	1	ENCACHADO DE TODO-UNO EN SUPERFICIES HORIZONTALES, INCLUSO COMPACTADO Y EXTENDIDO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.	m3	60,27	60,27	72,92	0,00	0,00
CSL010	1	ENCACHADO DE GRAVA EN SUPERFICIES HORIZONTALES, INCLUSO COMPACTADO Y EXTENDIDO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.	m3	63,44	63,44	76,76	0,00	0,00
CSL015	1	SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15, DE 10 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO COMPACTADO CURADO Y P.P. DE FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MISMAS SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	28,55	28,55	34,54	0,00	0,00
CSL025	1	SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15, DE 15 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO COMPACTADO, CURADO Y P.P. DE FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MISMAS SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	42,82	42,82	51,81	0,00	0,00
CSL035	1	SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15, DE 20 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO COMPACTADO, CURADO Y P.P. DE FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MISMAS SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	57,10	57,10	69,09	0,00	0,00

CSL045	1	SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15, DE 25 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO COMPACTADO, CURADO Y P.P. DE FORMACION DE PENDIENTES, JUNTAS DE RETRACCION Y SELLADO DE LAS MISMAS SI FUERA NECESARIO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D#		**DEMOLICIONES**						
DC#		**Cimentaciones**						
DCS#		**Superficiales**						
DCS070	1	DEMOLICION DE SOLERA HORMIGON ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.	m3	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
DCS080	1	DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA, CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.	m3	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
DCS081	1	DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECÁNICOS INCLUYENDO PICADO Y LEVANTE DE TODO TIPO DE PAVIMENTO. BORDILLOS LIBRADO DE ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO	m2	23,79	23,79	28,79	0,00	0,00
DCS082	1	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO FUNDIDO CON MEDIOS MECÁNICOS INCLUYENDO PICADO Y LEVANTE DEL AGLOMERADO. BORDILLOS LIBRADO DE ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	m2	22,20	22,20	26,87	0,00	0,00
DP#		**Particiones**						
DPT#		**Tabiques**						
DPT010	1	DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO REVESTIDO POR AMBAS CARAS, CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.	m2	19,03	19,03	23,03	0,00	0,00
DPT030	1	DEMOLICION DE TABICON DE LADRILLO DE 9 CM REVESTIDO POR AMBAS CARAS, CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.	m2	19,03	19,03	23,03	0,00	0,00
F#		**FACHADAS**						
FD#		**Defensas**						
FDB#		**Barandillas**						

FDB050	1	BARANDILLA DE 1,00 M DE ALTURA EN ACERO LAMINADO, FORMADA POR BASTIDOR Y ENTREPAÑO DE BARROTES DE TUBO DE 50.25.2 MM CADA 12 CM, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDB-3. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	118,95	118,95	143,93	0,00	0,00
FDB060	1	BARANDILLA DE 1,00 M DE ALTURA EN ACERO LAMINADO, FORMADA POR BASTIDOR Y ENTREPAÑO DE BARROTES DE TUBO DE 40.20.2 MM CADA 12 CM, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDB-3. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	103,09	103,09	124,74	0,00	0,00

FDB090	1	BARANDILLA DE 1,00 M DE ALTURA EN AERO INOXIDABLE INTEMPERIE, FORMADA POR BASTIDOR CON DOBLE BARANDAL EN TUBO DE 50.50.2 MM, ENTREPAÑO DE BARROTES EN TUBO DE 50.30.2 MM CADA 12 CM Y ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDB-3. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	158,60	158,60	191,91	0,00	0,00
FF#		**Fábricas**						
FFB#		**Bloques**						
FFB010	1	FABRICA DE 10 CM DE ESPESOR CON BLOQUE HUECO DE HORMIGON DE 40 X 20 X 10 CM, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, REFUERZOS, CADENAS DE ATADO, MACHONES Y ENCUENTROS; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FFB. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	63,44	63,44	76,76	0,00	0,00
FFB030	1	FABRICA DE 20 CM DE ESPESOR CON BLOQUE HUECO DE HORMIGON DE 40 X 20 X 20 CM, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, REFUERZOS, CADENAS DE ATADO, MACHONES Y ENCUENTROS; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FFB. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	66,61	66,61	80,60	0,00	0,00
FFB050	1	FABRICA DE 15 CM DE ESPESOR CON BLOQUE HUECO DE HORMIGON EN COLOR DE 40 X 20 X 15 CM A CARA VISTA, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, REFUERZOS, CADENAS DE ATADO, MACHONES Y ENCUENTROS, LLAGUEADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FFB. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
FFB060	1	FABRICA DE 20 CM DE ESPESOR CON BLOQUE HUECO DE HORMIGON EN COLOR DE 40 X 20 X 20 CM A CARA VISTA, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, REFUERZOS, CADENAS DE ATADO, MACHONES Y ENCUENTROS, LLAGUEADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FFB. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	88,82	88,82	107,47	0,00	0,00
FFBL10	1	ALBARDILLA CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON EN COLOR DE 40 X 25 X 9 CM DE ANCHURA, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), SOBRE FABRICA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	63,44	63,44	76,76	0,00	0,00

FFC#		Cerámicas						
FFC020	1	FABRICA DE 1 ASTA DE ESPESOR CON LADRILLO MACIZO DE 5 CM A CARA VISTA, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS Y ESQUINAS, LLAGUEADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NTE/FFL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	174,46	174,46	211,10	0,00	0,00
FFC040	1	FABRICA DE 1 ASTA DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 5 CM A CARA VISTA, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS Y ESQUINAS, LLAGUEADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA FL-90 Y NTE/FFL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	190,32	190,32	230,29	0,00	0,00
FFC060	1	FABRICA DE 1 ASTA DE ESPESOR CON LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS Y ESQUINAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA FL-90 Y NTE/PTL MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	103,09	103,09	124,74	0,00	0,00

FFC100	1	FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO DE 5 CM A CARA VISTA, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P. P. DE CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS Y ESQUINAS, INCLUSO LLAGUEADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA FL-90 Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	103,09	103,09	124,74	0,00	0,00
FFC120	1	FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS Y ESQUINAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMA FL-90 Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	60,27	60,27	72,92	0,00	0,00
FFP#		**Piedra**						
FFP010	1	FABRICA DE MAMPOSTERIA ORDINARIA DE PIEDRA CALIZA DE ESPESOR VARIABLE, CON ACABADO A UNA CARA VISTA Y RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO REPASO DE JUNTAS. MEDIDO EL VOLUMEN REAL EJECUTADO DEDUCIENDO HUECOS.	m3	339,40	339,40	410,68	0,00	0,00
FFP050	1	FABRICA DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE PIEDRA CALIZA DE ESPESOR VARIABLE, CON ACABADO A UNA CARA VISTA Y RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO REPASO DE JUNTAS. MEDIDO EL VOLUMEN REAL EJECUTADO DEDUCIENDO HUECOS.	m3	1.113,37	1.113,37	1.347,18	0,00	0,00
FFP062	1	FABRICA DE MAMPOSTERIA ORDINARIA DE PIEDRA ARENISCA DE ESPESOR VARIABLE, CON ACABADO A UNA CARA VISTA Y RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO REPASO DE JUNTAS. MEDIDO EL VOLUMEN REAL EJECUTADO DEDUCIENDO HUECOS.	m3	340,99	340,99	412,60	0,00	0,00
FFP066	1	FABRICA DE MAMPOSTERIA CONCERTADA DE PIEDRA ARENISCA DE ESPESOR VARIABLE, CON ACABADO A UNA CARA VISTA Y RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO REPASO DE JUNTAS. MEDIDO EL VOLUMEN REAL EJECUTADO DEDUCIENDO HUECOS.	m3	539,24	539,24	652,48	0,00	0,00
FFP070	1	FABRICA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA LAJA DE ESPESOR 10 A 15 CM, CON ACABADO A UNA CARA VISTA Y RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO REPASO DE JUNTAS. MEDIDO EL VOLUMEN REAL EJECUTADO DEDUCIENDO HUECOS.	m2	136,40	136,40	165,04	0,00	0,00
FFPA#		**Alféizares**						

FFPA15	1	ALFEIZAR DE HORMIGON BLANCO PULIDO CON GOTERON, DE 30 CM DE ANCHURA Y 5 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO ENLECHADO, LIMPIEZA Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	58,68	58,68	71,01	0,00	0,00
FFPA20	1	ALFEIZAR DE PIEDRA CALIZA DE 30 CM DE ANCHURA Y 3 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENT0 M-40 (1:6), INCLUSO ENLECHADO, LIMPIEZA Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	77,71	77,71	94,03	0,00	0,00
FFPL#		**Albardillas**						
FFPL25	1	ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGON LIGERAMENTE ARMADO DE 60 CM DE ANCHURA Y 10 CM DE ESPESOR MAXIMO, RECIBIDA CON MORTERO DE C.P. M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, COLOCACION, REJUNTEO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	66,61	66,61	80,60	0,00	0,00

FFPL28	1	ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGON BLANCO DE 60 CM DE ANCHURA Y 10 CM DE ESPESOR MAXIMO, EN PIEZAS DE 60 CM, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, COLOCACION, REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1:1 Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	79,30	79,30	95,95	0,00	0,00
FFPL29	1	ALBARDILLA DE HORMIGON "IN SITU" LIGERAMENTE ARMADO DE 60 CM DE ANCHURA Y 10 CM DE ESPESOR MAXIMO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS Y GOTERON, ENCOFRADO, VERTIDO DEL HORMIGON Y DESENCOFRADO, FRATASADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	74,54	74,54	90,20	0,00	0,00
FFPL42	1	ALBARDILLA DE PIEDRA CALIZA ASERRADA DE 60 CM DE ANCHURA Y 10 CM DE ESPESOR MAXIMO, EN PIEZAS DE 60 CM, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, COLOCACION, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
FFPL45	1	ALBARDILLA DE PIEDRA ARENISCA ASERRADA DE 60 CM DE ANCHURA Y 10 CM DE ESPESOR, EN PIEZAS DE 60 CM, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, COLOCACION, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	166,53	166,53	201,50	0,00	0,00
FFPL70	1	ALBARDILLA DE GRANITO ASERRADO DE 60 CM DE ANCHURA Y 10 CM DE ESPESOR MAXIMO, EN PIEZAS DE 60 CM, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, COLOCACION, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	245,83	245,83	297,45	0,00	0,00

I#	**INSTALACIONES**
IE#	**Electricidad**
IEE#	**Red exterior**

IEE014	1	CANALIZACION PARA INSTALACION ELECTRICA CON TUBO DE PVC DE PRESION 6 ATMOSFERAS (UNE 53112) DE 90 MM DE DIAMETRO Y 2,7 MM DE ESPESOR, COLOCADA A PROFUNDIDAD SEÑALADA EN PROYECTO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, DERIVACIONES, PIEZAS ESPECIALES, ENTRONQUE Y RECIBIDO EN ARQUETAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	42,82	42,82	51,81	0,00	0,00
IEE016	1	CANALIZACION PARA INSTALACION ELECTRICA CON TUBO DE PVC DE PRESION 4 ATMOSFERAS (UNE 53112) DE 110 MM DE DIAMETRO Y 2,2 MM DE ESPESOR, COLOCADA A PROFUNDIDAD SEÑALADA EN PROYECTO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, DERIVACIONES, PIEZAS ESPECIALES, ENTRONQUE Y RECIBIDO EN ARQUETAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	41,24	41,24	49,90	0,00	0,00
IEE018	1	CANALIZACION PARA INSTALACION ELECTRICA CON TUBO DE PVC DE PRESION 4 ATMOSFERAS (UNE 53112) DE 125 MM DE DIAMETRO Y 2,5 MM DE ESPESOR, COLOCADA A PROFUNDIDAD SEÑALADA EN PROYECTO, INCLUSO, P.P. DE JUNTAS, DERIVACIONES, PIEZAS ESPECIALES, ENTRONQUE Y RECIBIDO EN ARQUETAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	30,13	30,13	36,46	0,00	0,00

IEE020	1	CANALIZACION PARA INSTALACION ELECTRICA CON TUBO DE PVC DE PRESION 4 ATMOSFERAS (UNE 53112) DE 160 MM DE DIAMETRO Y 3,2 MM DE ESPESOR, COLOCADA A PROFUNDIDAD SEÑALADA EN PROYECTO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, DERIVACIONES, PIEZAS ESPECIALES, ENTRONQUE Y RECIBIDO EN ARQUETAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	44,41	44,41	53,73	0,00	0,00
IEE030	1	CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE VV, AISLADO PARA TENSION NOMINAL DE 1.000 V, DE 4 CONDUCTORES DE 16 MM2 DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES, COLOCADO EN TUBO DE PVC EXISTENTE, INCLUSO EMPALMES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, CINTA VULCANIZADA, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	36,48	36,48	44,14	0,00	0,00
IEE031	1	CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE VV, AISLADO PARA TENSION NOMINAL DE 1.000 V, DE 4 CONDUCTORES DE 10 MM2 DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES, COLOCADO EN TUBO DE PVC EXISTENTE, INCLUSO EMPALMES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, CINTA VULCANIZADA, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	44,41	44,41	53,73	0,00	0,00
IEE032	1	CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE VV, AISLADO PARA TENSION NOMINAL DE 1.000 V, DE 4 CONDUCTORES DE 6 MM2 DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES, COLOCADO EN TUBO DE PVC EXISTENTE, INCLUSO EMPALMES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, CINTA VULCANIZADA, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	33,31	33,31	40,30	0,00	0,00

IEE065	1	CIRCUITO ELECTRICO AEREO INSTALADO CON CABLE DE COBRE RV, AISLADO PARA TENSION NOMINAL DE 1.000 V, DE 4 CONDUCTORES DE 16 MM2 DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES, COLOCADO CON GRAPAS, INCLUSO EMPALMES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, CINTA VULCANIZADA, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	45,99	45,99	55,65	0,00	0,00
IEE066	1	CIRCUITO ELECTRICO AEREO INSTALADO CON CABLE DE COBRE RV, AISLADO PARA TENSION NOMINAL DE 1.000 V, DE 4 CONDUCTORES DE 10 MM2 DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES, COLOCADO CON GRAPAS, INCLUSO EMPALMES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, CINTA VULCANIZADA, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	34,89	34,89	42,22	0,00	0,00
IEE067	1	CIRCUITO ELECTRICO AEREO INSTALADO CON CABLE DE COBRE RV, AISLADO PARA TENSION NOMINAL DE 1.000 V, DE 4 CONDUCTORES DE 6 MM2 DE SECCION NOMINAL MINIMA EN FASES, COLOCADO CON GRAPAS, INCLUSO EMPALMES, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, CINTA VULCANIZADA, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	42,82	42,82	51,81	0,00	0,00

IEE100	1	ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40 X 40 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES Y DESAGÜE CENTRAL, FABRICA DE LADRILLO MACIZO A 1/2 ASTA RASEADA Y BRUÑIDA CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; REALIZADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
IEE120	1	REGISTRO FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR DE 50 X 50 CM, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	158,60	158,60	191,91	0,00	0,00
IEE130	1	REGISTRO FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR DE 70 X 70 CM, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	253,76	253,76	307,05	0,00	0,00
IEE180	1	CUADRO DE PROTECCION Y MANDO PREFABRICADO EN HORMIGON Y TAPAS DE POLIESTER DE 1,00 X 0,50 X 1,30 M CON PUERTA Y CERRADURA UNIVERSAL, CON PLACA DE MONTAJE CONTENIENDO INTERRUPTOR AUTOMATICO, MAGNETOTERMICOS, DIFERENCIAL, CONTACTORES, FOTOCELULA, RELOJ DE RESERVA, EMERGENCIA, INTERRUPTOR NORMAL, RESISTENCIAS, TERMOSTATO, FUSIBLES Y PEQUEÑO MATERIAL, SEGUN ESQUEMA DE PROYECTO, INCLUSO MONTAJE, CABLEADO, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, ETC; REALIZADO SEGUN NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	1.747,77	1.747,77	2.114,80	0,00	0,00
IEE185	1	CUADRO SECUNDARIO DE POLIESTER DE 40 X 50 CM CON PUERTA Y CERRADURA UNIVERSAL, PLACA DE MONTAJE CONTENIENDO MAGNETOTERMICOS, CONTACTORES, RELOJ DE RESERVA, RESISTENCIAS, FUSIBLES Y PEQUEÑO MATERIAL, SEGUN ESQUEMA DE PROYECTO, INCLUSO MONTAJE, CABLEADO, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, ETC; REALIZADO SEGUN NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	610,61	610,61	738,84	0,00	0,00
IEL#		**Alumbrado exterior**						

IEL010	1	FAROLA FORMADA POR BACULO DE 9,00 M DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE ESPESOR, LUMINARIA ESTANCA CON ARMADURA Y REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO CERRADA CON GLOBO DE METACRILATO TRANSPARENTE, LAMPARA DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION DE 250 W, REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR PARA LAMPARA Y FUSIBLES CALIBRADOS, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	1.768,39	1.768,39	2.139,75	0,00	0,00
IEL015	1	FAROLA FORMADA POR BACULO DE 9,00 M DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE ESPESOR, LUMINARIA ESTANCA CON ARMADURA Y REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO CERRADA CON GLOBO DE METACRILATO TRANSPARENTE, LAMPARA DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION DE 400 W, REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR PARA LAMPARA Y FUSIBLES CALIBRADOS; INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	1.754,12	1.754,12	2.122,48	0,00	0,00

IEL020	1	FAROLA FORMADA POR COLUMNA RECTA DE 4,00 M DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE ESPESOR, FAROL ESFERICO DE METACRILATO OPAL DE 450 MM DE DIAMETRO, LAMPARA DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION DE 250 W, REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR PARA LAMPARA Y FUSIBLES CALIBRADOS, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	1.181,57	1.181,57	1.429,70	0,00	0,00
IEL030	1	FAROLA FORMADA POR COLUMNA RECTA DE 3,00 M DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE ESPESOR, FAROL ESFERICO DE METACRILATO OPAL DE 450 MM DE DIAMETRO, LAMPARA DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION DE 250 W, REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR PARA LAMPARA Y FUSIBLES CALIBRADOS, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	1.107,03	1.107,03	1.339,50	0,00	0,00
IEL040	1	FAROLA MURAL FORMADA POR BRAZO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE ESPESOR, FAROL ESFERICO DE METACRILATO OPAL DE 450 MM DE DIAMETRO, LAMPARA DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION DE 250 W, REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR PARA LAMPARA Y FUSIBLES CALIBRADOS, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	948,43	948,43	1.147,60	0,00	0,00
IEL050	1	FAROLA TRADICIONAL DE FUNDICION GRIS LAMINAR GG-22 DIN 1.961, FORMADA POR COLUMNA RECTA DE 3,50 M DE ALTURA Y FAROL DE FUNDICION CON DIFUSOR DE POLICARBONATO, LAMPARA DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION DE 250 W, REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR PARA LAMPARA Y FUSIBLES CALIBRADOS, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	2.099,86	2.099,86	2.540,84	0,00	0,00

IEL055	1	FAROLA TRADICIONAL DE FUNDICION GRIS LAMINAR GG-22 DIN 1.961, FORMADA POR COLUMNA RECTA DE 3,50 M DE ALTURA Y TRES FAROLES DE FUNDICION CON DIFUSORES DE POLICARBONATO, TRES LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION DE 250 W CADA UNA, REACTANCIAS, CONDENSADORES, ARRANCADORES PARA LAMPARAS Y FUSIBLES CALIBRADOS, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	4.916,60	4.916,60	5.949,09	0,00	0,00
IET#		**Puesta a tierra**						
IET003	1	LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 16 MM2 DE SECCION NOMINAL, COLOCADA BAJO TUBO DE PVC EXISTENTE, INCLUSO UNIONES, CONEXION AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA Y SEÑALIZACION; REALIZADA SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	14,27	14,27	17,27	0,00	0,00
IET017	1	PICA DE TOMA DE TIERRA DE 2,00 M DE LONGITUD DE BARRA DE ACERO COBRIZADO DE 14 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CONEXIONES, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL Y SEÑALIZACION; REALIZADA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
IET018	1	REGISTRO DE TOMA DE TIERRA FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION GRIS GG-22 DIN 1.961, DE 23 X 23 CM, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	79,30	79,30	95,95	0,00	0,00
IET020	1	ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 40X50X25 CM DE PROFUNDIDAD, SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 10 CM DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 ASTA, RECIBIDO CON MORTERO M-40 (1:6), TAPA FUNDICION GRIS GG-22 DIN 1.961, TUBO DE PVC DE 60 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	285,48	285,48	345,43	0,00	0,00
IF#		**Fontanería**						
IFA#		**Abastecimiento de agua**						
IFAA#		**Arquetas**						

IFAA02	1	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 50 X 50 CM Y 0,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURETES DE HORMIGON HM-17,5 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLAZO 15,15,5,5; INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN DIRECTRICES NTE/IFA-24. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	206,18	206,18	249,48	0,00	0,00
IFAA05	1	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 40 X 40 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-40, RASEADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS, P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	206,18	206,18	249,48	0,00	0,00
IFAA13	1	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 30 X 30 CM Y 0,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-15 DE 10 CM DE ESPESOR, MURETES DE HORMIGON HM-17,5 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLAZO 15,15,5,5; INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN DIRECTRICES NTE/IFA-24. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	158,60	158,60	191,91	0,00	0,00
IFAA15	1	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 20 X 20 CM Y 0,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO MACIZO TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-40, RASEADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS, P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	158,60	158,60	191,91	0,00	0,00

IFAA20	1	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 100 X 100 CM Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, TERMINACION SUPERIOR TRONCOPIRAMIDAL, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, FABRICA DE 1 ASTA DE LADRILLO PERFORADO TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO M-40, ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS, INCLUSO P.P. DE REFUERZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	761,28	761,28	921,15	0,00	0,00
IFAA22	1	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES 100 X 100 CM Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURETES DE HORMIGON HM-17,5 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLAZO 15,15,5,5; INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN DIRECTRICES NTE/IFA-19. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	555,10	555,10	671,67	0,00	0,00
IFAA45	1	REGISTRO DE TOMA DE AGUA FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR UNE 41-300-87 CLASE B-125 DE 40 X 40 CM, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
IFAA55	1	REGISTRO DE TOMA DE AGUA FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR UNE 41-300-87 CLASE B-125 DE 30 X 30 CM, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
IFAA65	1	REGISTRO DE TOMA DE AGUA FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR UNE 41-300-87 CLASE B-125 DE 25 X 25 CM, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
IFAA73	1	REGISTRO DE TOMA DE AGUA FORMADO POR CERCO DE 80 X 80 CM Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE FUNDICION NODULAR UNE-EN-124:1995, CLASE B-125, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	301,34	301,34	364,62	0,00	0,00

IFAA80	1	REGISTRO DE TOMA DE AGUA FORMADO POR CERCO DE 60 X 60 CM Y TAPA DE 50 CM DE DIAMETRO DE FUNDICION NODULAR UNE-EN-124:1995, CLASE B-125, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
IFAO#		**Bocas de riego y tomas de agua**						
IFAO20	1	BOCA DE RIEGO DE BOLA CON VALVULA DE ASIENTO INCORPORADO, TIPO BILBAO DE 60 MM, INCLUSO BRIDAS, TES, PIEZAS ESPECIALES, TAPA Y CERCO DE FUNDICION GRIS LAMINAR GG-22 DIN 1.961, DE Ý 368 MM; REALIZADA SEGUN NTE/IFR. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	285,48	285,48	345,43	0,00	0,00
IFAO21	1	BOCA DE RIEGO DE BOLA, TIPO BILBAO DE 80 MM, INCLUSO BRIDAS, TES, PIEZAS ESPECIALES, TAPA Y CERCO DE FUNDICION GRIS LAMINAR GG-22 DIN 1.961, DE Ý 368 MM; REALIZADA SEGUN NTE/IFR. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	301,34	301,34	364,62	0,00	0,00
IFAO40	1	TOMA DE AGUA DE 1" DE DIAMETRO, REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO PE 32 DE 10 ATMOSFERAS, INCLUSO LLAVE DE BOLA O PASO TOTAL CON CUADRADILLO DE ACERO INOXIDABLE, BOLA DE ACERO INOXIDABLE, VALVULA ROSCADA Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
IFAO60	1	TOMA DE AGUA DE 2" DE DIAMETRO, REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO PE 32 DE 10 ATMOSFERAS, INCLUSO LLAVE DE BOLA O PASO TOTAL CON CUADRADILLO DE ACERO INOXIDABLE, BOLA DE ACERO INOXIDABLE, VALVULA ROSCADA Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	222,04	222,04	268,67	0,00	0,00

IFAO80	1	TOMA DE AGUA DE 3" DE DIAMETRO, REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO PE 32 DE 10 ATMOSFERAS, INCLUSO LLAVE DE BOLA O PASO TOTAL CON CUADRADILLO DE ACERO INOXIDABLE, BOLA DE ACERO INOXIDABLE, VALVULA ROSCADA Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	396,50	396,50	479,77	0,00	0,00
IFAT#		**Tuberías**						
IFAT21	1	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 80 MM DE DIAMETRO NOMINAL SERIE K-G Y PRESION NORMALIZADA 25 KG/CM2, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), TOTALMENTE COLOCADA; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-11. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	111,02	111,02	134,33	0,00	0,00
IFAT22	1	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 100 MM DE DIAMETRO NOMINAL SERIE K-G Y PRESION NORMALIZADA 25 KG/CM2, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), TOTALMENTE COLOCADA; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-11. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	118,95	118,95	143,93	0,00	0,00
IFAT23	1	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIAMETRO NOMINAL SERIE K-G Y PRESION NORMALIZADA 25 KG/CM2, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), TOTALMENTE COLOCADA; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-11. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	134,81	134,81	163,12	0,00	0,00
IFAT24	1	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL SERIE K-G Y PRESION NORMALIZADA 25 KG/CM2, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), TOTALMENTE COLOCADA; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-11. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	174,46	174,46	211,10	0,00	0,00

IFAT28	1	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 80 MM DE DIAMETRO NOMINAL SERIE K-G Y PRESION NORMALIZADA 25 KG/CM2, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA DE 0,70 X 1,10 M, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-11. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
IFAT29	1	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 100 MM DE DIAMETRO NOMINAL SERIE K-G Y PRESION NORMALIZADA 25 KG/CM2, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA DE 0,70 X 1,10 M, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-11. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	150,67	150,67	182,31	0,00	0,00
IFAT30	1	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIAMETRO NOMINAL SERIE K-G Y PRESION NORMALIZADA 25 KG/CM2, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA DE 0,70 X 1,10 M, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-11. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	182,39	182,39	220,69	0,00	0,00

IFAT31	1	TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL SERIE K-G Y PRESION NORMALIZADA 25 KG/CM2, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA DE 0,70 X 1,10 M, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-11. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	206,18	206,18	249,48	0,00	0,00
IFAT55	1	FUNDICION DUCTIL EN PIEZAS ESPECIALES TALES COMO: DERIVACIONES, CODOS, REDUCCIONES, MANGUITOS, BRIDAS LISAS O DE ENCHUFE, P.P. DE JUNTAS TORICAS, EXPRESS, (J.A.F.) O MECANICAS SEGUN PROCEDA, TORNILLERIA DE FUNDICION DUCTIL, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES. MEDIDO EN PESO NOMINAL.	kg	23,79	23,79	28,79	0,00	0,00
IFAT62	1	TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE 32 DE 10 ATMOSFERAS DE PRESION Y 32 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS Y UNIONES, COLLARINES, CODOS, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJE DE TUBOS; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-13. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	23,79	23,79	28,79	0,00	0,00
IFAT65	1	TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE 32 DE 10 ATMOSFERAS DE PRESION Y 63 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM, DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS Y UNIONES, COLLARINES, CODOS, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-13. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	38,06	38,06	46,06	0,00	0,00
IFAT67	1	TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE 32 DE 10 ATMOSFERAS DE PRESION Y 90 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS Y UNIONES, COLLARINES, CODOS, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-13. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	63,44	63,44	76,76	0,00	0,00

IFAT68	1	TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE 32 DE 10 ATMOSFERAS DE PRESION Y 32 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS Y UNIONES, COLLARINES, CODOS, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJE DE TUBOS, EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA DE 0,60 X 0,80 M, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-13. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	66,61	66,61	80,60	0,00	0,00
IFAT71	1	TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE 32 DE 10 ATMOSFERAS DE PRESION Y 63 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS Y UNIONES, COLLARINES, CODOS, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJE DE TUBOS, EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA DE 0,60 X 0,80 M, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-13. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	74,54	74,54	90,20	0,00	0,00
IFAT73	1	TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE 32 DE 10 ATMOSFERAS DE PRESION Y 90 MM DE DIAMETRO NOMINAL, COLOCADA SOBRE BASE DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS Y UNIONES, COLLARINES, CODOS, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJE DE TUBOS, EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA DE 0,60 X 0,80 M, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO; REALIZADA SEGUN NTE/IFA-13. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	82,47	82,47	99,79	0,00	0,00
IFAV#		**Válvulas**						
IFAV20	1	VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO 60 MM DE FUNDICION NODULAR (PN10-16), CON HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	317,20	317,20	383,81	0,00	0,00
IFAV21	1	VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO 80 MM DE FUNDICION NODULAR (PN10-16), CON HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	380,64	380,64	460,57	0,00	0,00

IFAV22	1	VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO 100 MM DE FUNDICION NODULAR (PN10-16), CON HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	428,22	428,22	518,15	0,00	0,00
IFAV24	1	VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO FLEXIBLE SERIE CORTA DE DIAMETRO 150 MM DE FUNDICION NODULAR (PN10-16), CON HUSILLO DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y REFUERZO DE HORMIGON ARMADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	626,47	626,47	758,03	0,00	0,00
IFAV80	1	VENTOSA DE SIMPLE BOLA CON UNION BRIDA DE 40 MM DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y TORNILLERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	396,50	396,50	479,77	0,00	0,00
IFAV85	1	VENTOSA DE SIMPLE BOLA CON UNION BRIDA DE 60 MM DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y TORNILLERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	ud	555,10	555,10	671,67	0,00	0,00
IS#		**Salubridad**						
ISA#		**Alcantarillado en vias públicas**						
ISAA#		**Arquetas y sumideros**						
ISAA04	1	ARQUETA DE 40 X 40 CM Y 0,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDROFUGO, FORMACION DE MEDIAS CAÑAS Y P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	158,60	158,60	191,91	0,00	0,00

ISAA08	1	ARQUETA DE 60 X 60 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDROFUGO, FORMACION DE MEDIAS CAÑAS Y P.P. DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	269,62	269,62	326,24	0,00	0,00
ISAA09	1	ARQUETA DE 60 X 60 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA Y MUROS DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES Y MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	269,62	269,62	326,24	0,00	0,00
ISAA12	1	ARQUETA DE 80 X 80 CM Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA Y MUROS DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES Y MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, PATES DE ACERO GALVANIZADO DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM Y P.P. DE CONEXION Y RECIBIDO DE TUBERIAS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	555,10	555,10	671,67	0,00	0,00
ISAA20	1	ARQUETA SIFONICA DE 60 X 60 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, TAPA INTERIOR DE HORMIGON ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON ARGOLLA SUSTENTADA EN CERCO METALICO, CERCO Y TAPA DE SUPERFICIE DE FUNDICION NODULAR CLASE B-125 DE 60 X 60 CM Y P.P. DE EMBOCADURAS, RECIBIDO DE CANALIZACION Y FORMACION DE SIFON; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-52. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	570,96	570,96	690,86	0,00	0,00

ISAA30	1	CANALETA-SUMIDERO DE 25 CM DE ANCHURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA CON FORMACION DE PENDIENTES Y MUROS DE HORMIGON LIGERAMENTE ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, P.P. DE PASAMUROS PARA LA CONEXION DE TUBERIAS Y RECIBIDO DE LAS MISMAS; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-53. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	111,02	111,02	134,33		0,00	0,00
ISAA32	1	SUMIDERO (IMBORNAL) DE 50 X 50 CM Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA CON BUZON ADOSADO DE FUNDICION GRIS DE 50 X 20 X 16 CM, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDROFUGO Y FORMACION DE MEDIAS CAÑAS EN ARISTAS, FORMACION DE SIFON Y P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	475,80	475,80	575,72		0,00	0,00

ISAA33	1	SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO CON REJILLA ABATIBLE GALVANIZADA DE 50x33 CM, INCLUSO P.P. DE EXCAVACION, EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	Ud	237,90	237,90	287,86	0,00	0,00
ISAA51	1	REGISTRO DE DIMENSIONES 40 X 40 CM, CLASE B-125, FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR UNE-EN-124:1995, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
ISAA53	1	REGISTRO DE DIMENSIONES 60 X 60 CM, CLASE B-125, FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR UNE-EN-124:1995, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
ISAA56	1	REGISTRO DE 60 CM DE DIAMETRO CLASE C-250, FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR UNE-EN-124:1995, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	190,32	190,32	230,29	0,00	0,00
ISAA57	1	REGISTRO DE 60 CM DE DIAMETRO CLASE D-400, FORMADO POR CERCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR UNE-EN-124:1995, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	333,06	333,06	403,00	0,00	0,00
ISAA96	1	REJILLA SUMIDERO DE DIMENSIONES 30 X 30 CM CLASE C-250, FORMADO POR CERCO Y REJILLA DE FUNDICION NODULAR UNE 41-300-87, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	87,23	87,23	105,55	0,00	0,00
ISAA97	1	REJILLA SUMIDERO DE DIMENSIONES 40 X 40 CM CLASE C-250, FORMADO POR CERCO Y REJILLA DE FUNDICION NODULAR UNE 41-300-87, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	134,81	134,81	163,12	0,00	0,00
ISAA98	1	REJILLA SUMIDERO DE DIMENSIONES 60 X 60 CM CLASE C-250, FORMADO POR CERCO Y REJILLA DE FUNDICION NODULAR UNE 41-300-87, COLOCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN ARQUETA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	237,90	237,90	287,86	0,00	0,00
ISAC#		**Colectores**						

ISAC52	1	COLECTOR ENTERRADO DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 160 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 3,9 MM (UNE 53332), COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO DE ARENA HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL TUBO, P.P. DE CODOS, JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.	m	61,85	61,85	74,84		0,00	0,00
ISAC53	1	COLECTOR ENTERRADO DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 200 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 4,9 MM (UNE 53332), COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO DE ARENA HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL TUBO, P.P. DE CODOS, JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.	m	68,20	68,20	82,52		0,00	0,00

ISAC54	1	COLECTOR ENTERRADO DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 250 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 6,1 MM (UNE 53332), COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO DE ARENA HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL TUBO, P.P. DE CODOS, JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.	m	93,57	93,57	113,22	0,00	0,00
ISAC55	1	COLECTOR ENTERRADO DE PVC RIGIDO (UPVC) DE 315 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 7,7 MM (UNE 53332), COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, RELLENO DE ARENA HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL TUBO, P.P. DE CODOS, JUNTA ELASTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN ARQUETAS; REALIZADO SEGUN NTE/ISS-46. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.	m	114,19	114,19	138,17	0,00	0,00
ISAC97	1	DRENAJE CON TUBO DE PVC RIGIDO (UPVC) RANURADO DE 160 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 2,5 MM, COLOCADO A LA PROFUNDIDAD SEÑALADA EN PROYECTO SOBRE LECHO DE HORMIGON HM-10 DE 10 CM DE ESPESOR Y RELLENO DE GRAVAS DE 20-50 MM HASTA 30 CM POR ENCIMA DEL TUBO; REALIZADO SEGUN NTE/ASD-8. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	76,13	76,13	92,11	0,00	0,00
J#		**JARDINERIA**						
JV#		**Especies vegetales**						
JVA#		**Arboles**						
JVA010	1	ARBOL ACER PLATANOIDES (ARCE SECO), DE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA SERVIDO CON CEPELLON, APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00 X 1,00 X 0,80 M, EXTRACCION DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5 X 5 X 200 CM, INCLUSO CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	237,90	237,90	287,86	0,00	0,00

JVA020	1	ARBOL BETULA PENDULA (ABEDUL), DE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA SERVIDO CON CEPELLON, APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00 X 1,00 X 0,80 M, EXTRACCION DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5 X 5 X 200 CM, INCLUSO CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	237,90	237,90	287,86	0,00	0,00
JVA060	1	ARBOL TILIA PLATYPHYLLOS (TILO DE HOLANDA), DE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA SERVIDO CON CEPELLON, APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00 X 1,00 X 0,80 M, EXTRACCION DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5 X 5 X 200 CM, INCLUSO CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	237,90	237,90	287,86	0,00	0,00
JVA070	1	ARBOL PRUNUS CERASIFERA "NIGRA" (CIRUELO-CEREZO), DE 16/18 CM DE CIRCUNFERENCIA SERVIDO CON CEPELLON, APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00 X 1,00 X 0,80 M, EXTRACCION DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5 X 5 X 200 CM, INCLUSO CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	237,90	237,90	287,86	0,00	0,00
JVA090	1	ARBOL ROBINIA PSEUDOACACIA (ACACIA), DE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA SERVIDO CON CEPELLON, APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00 X 1,00 X 0,80 M, EXTRACCION DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5 X 5 X 200 CM, INCLUSO CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	237,90	237,90	287,86	0,00	0,00

JVA120	1	ARBOL QUERCUS ROBUR (ROBLE), DE 16/18 CM DE CIRCUNFERENCIA SERVIDO A RAIZ DESNUDA, APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00 X 1,00 X 0,80 M, EXTRACCION DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5 X 5 X 200 CM, INCLUSO CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	253,76	253,76	307,05	0,00	0,00
JVA130	1	ARBOL FAGUS SYLVATICA (HAYA), DE 14/18 CM DE CIRCUNFERENCIA SERVIDO A RAIZ DESNUDA, APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00 X 1,00 X 0,80 M, EXTRACCION DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5 X 5 X 200 CM, INCLUSO CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	269,62	269,62	326,24	0,00	0,00
JVA140	1	ARBOL MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA), DE 2,00/2,50 M DE ALTURA SERVIDO CON CEPELLON, APERTURA MANUAL DE HOYO DE 1,00 X 1,00 X 0,80 M, EXTRACCION DE TIERRAS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DE ABONOS, TUTOR DE MADERA DE PINO NORTE DE 5 X 5 X 200 CM, INCLUSO CONSERVACION Y RIEGOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	475,80	475,80	575,72	0,00	0,00
JVB#		**Arbustos**						
JVB300	1	ARBUSTO PRUNUS LAUROCERASUS (LAUREL REAL) DE PORTE MEDIO 80/100 CM DE ALTURA, SERVIDO EN MACETA REJILLA, INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO, EXTENDIDO DE TIERRAS SOBRANTES, PLANTACION, SUMINISTRO DE ABONOS, RIEGOS Y CONSERVACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	47,58	47,58	57,57	0,00	0,00
JVB310	1	ARBUSTO AUCUBA JAPONICA DE PORTE MEDIO 40/60 CM DE ALTURA, SERVIDO EN MACETA REJILLA, INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO, EXTENDIDO DE TIERRAS SOBRANTES, PLANTACION, SUMINISTRO DE ABONOS, RIEGOS Y CONSERVACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	47,58	47,58	57,57	0,00	0,00

JVB320	1	ARBUSTO PITTOSPORUM TENUIFOLIUM (PITOSPORUM) DE PORTE MEDIO 40/60 CM DE ALTURA, SERVIDO EN MACETA, INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO, EXTENDIDO DE TIERRAS SOBRANTES, PLANTACION, SUMINISTRO DE ABONOS, RIEGOS Y CONSERVACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	47,58	47,58	57,57	0,00	0,00
JVB400	1	PLANTA TREPADORA, HIEDRA COMUN DE 1,50 M DE LONGITUD, RAMIFICADA Y SERVIDA CON MACETA, INCLUSO APERTURA MANUAL DE HOYO, EXTENDIDO DE TIERRAS SOBRANTES, PLANTACION, RELLENO DE TIERRAS SELECCIONADAS, SUMINISTRO DE ABONOS, RASTRILLADO, RIEGOS Y CONSERVACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	47,58	47,58	57,57	0,00	0,00
JVC#		**Céspedes**						
JVC005	1	RELLENOS CON TIERRA VEGETAL SELECCIONADA, DESINSECTADA Y EXECTA DE PIEDRAS, INCLUSO EXTENDIDO EN TONGADAS DE 30 CM Y COMPACTADO CON PISON MECANICO LIGERO, NIVELACION Y REFINO. MEDIDO EL VOLUMEN DE TIERRA RELLENADO SEGUN PERFILES TRANSVERSALES.	m3	65,03	65,03	78,68	0,00	0,00
JVC010	1	FORMACION DE CESPED PERMANENTE CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4 ESPECIES, INCLUSO CAVA DE LAS TIERRAS Y PREPARACION DEL TERRENO, EXTENDIDO Y NIVELACION DE TIERRA VEGETAL, REFINO, SIEMBRA, MANTILLO, ABONOS, CONSERVACION, RIEGOS Y PRIMERA SIEGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	19,03	19,03	23,03	0,00	0,00
JVS#		**Setos**						
JVS010	1	SETO DE LIGUSTRUM OVALIFOLIUM, TUPID0 Y ENMATOLLAD0 DE 0,80/1,00 M DE ALTURA, CON 4 PLANTAS POR METRO SERVIDAS CON CEPELLON DE TIERRA, INCLUSO APERTURA DE ZANJA, SUMINISTRO DE ABONOS Y PREPARACION DE LAS TIERRAS, PLANTACION, RIEGOS Y CONSERVACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	47,58	47,58	57,57	0,00	0,00
JVS025	1	SETO EVONIMUS JAPONICUS, TUPIDO Y ENMATOLLADO DE 0,25/0,30 M DE ALTURA, CON 4 PLANTAS POR METRO SERVIDAS CON CEPELLON DE TIERRA, INCLUSO APERTURA DE ZANJA, SUMINISTRO DE ABONOS Y PREPARACION DE TIERRAS, PLANTACION, RIEGOS Y CONSERVACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	47,58	47,58	57,57	0,00	0,00

JVS030	1	SETO FORMADO POR THUJA ORIENTALIS (TUYA ORIENTAL) DE 1,00/1,20 M DE ALTURA MEDIA, CON 2 PLANTAS POR METRO SERVIDAS CON CEPELLON DE TIERRA, INCLUSO APERTURA DE ZANJA, SUMINISTRO DE ABONOS Y PREPARACION DE TIERRAS, PLANTACION, RIEGOS Y CONSERVACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	79,30	79,30	95,95	0,00	0,00
JVS037	1	SETO FORMADO POR CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII (CIPRES HIBRIDO DE LEYLAND) DE 1,00/1,20 M DE ALTURA MEDIA, CON 0,75 PLANTAS POR METRO SERVIDAS CON CEPELLON DE TIERRA, INCLUSO APERTURA DE ZANJA, SUMINISTRO DE ABONOS Y PREPARACION DE TIERRAS, PLANTACION, RIEGOS Y CONSERVACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	63,44	63,44	76,76	0,00	0,00
M#		**MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**						
MS#		**Señalización**						
MST#		**Tráfico**						
MST010	1	SEÑAL DE TRAFICO METALICA CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO HOMOLOGADA POR LA INSTITUCION COMPETENTE, GALVANIZADA Y PINTADA, SOPORTE METALICO GALVANIZADO RECTANGULAR DE 80.40.2 MM, P.P. DE ACCESORIOS, INCLUSO ANCLAJE, SUJECCION Y APLOMADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	301,34	301,34	364,62	0,00	0,00
MST020	1	SEÑAL DE TRAFICO METALICA CUADRADA DE 60 CM DE LADO HOMOLOGADA POR LA INSTITUCION COMPETENTE, GALVANIZADA Y PINTADA, SOPORTE METALICO GALVANIZADO RECTANGULAR DE 80.40.2 MM, P.P. DE ACCESORIOS, INCLUSO ANCLAJE, SUJECCION Y APLOMADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	301,34	301,34	364,62	0,00	0,00

MST030	1	SEÑAL DE TRAFICO METALICA TRIANGULAR DE 70 CM DE LADO, HOMOLOGADA POR LA INSTITUCION COMPETENTE, GALVANIZADA Y PINTADA, SOPORTE METALICO GALVANIZADO RECTANGULAR DE 80.40.2 MM, P.P. DE ACCESORIOS, INCLUSO ANCLAJE, SUJECCION Y APLOMADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	301,34	301,34	364,62	0,00	0,00
MSV#		**Viales**						
MSV060	1	PINTADO DE LINEA CONTINUA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALES, DE 10 CM DE ANCHURA CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA LONGITUD REALIZADA.	m	6,34	6,34	7,68	0,00	0,00
MSV070	1	PINTADO DE LINEA DISCONTINUA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALES, DE 10 CM DE ANCHURA CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA A CINTA CORRIDA.	m	5,55	5,55	6,72	0,00	0,00
MSV080	1	PINTADO DE LETRA NORMALIZADA DE 1,20 M DE ALTURA Y 15 CM DE ANCHURA DE TRAZO EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	33,31	33,31	40,30	0,00	0,00
MSV090	1	PINTADO DE FLECHA DE TRAFICO NORMALIZADA DE 3,00 M DE LONGITUD EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	55,51	55,51	67,17	0,00	0,00
MSV100	1	PINTADO DE PASO DE CEBRA CON LINEAS DE 50 CM DE ANCHURA Y HUECOS DE 5O CM EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PASO.	m2	33,31	33,31	40,30	0,00	0,00
MU#		**Urbano**						
MUA#		**Alcorques**						
MUA010	1	REJA CUADRICULADA PARA ALCORQUE EN FUNDICION NODULAR UNE-EN-124:1995 CLASE C-250 DE 660 X 660 MM, RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6). MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	253,76	253,76	307,05	0,00	0,00

MUA015	1	REJA CUADRICULADA PARA ALCORQUE EN FUNDICION NODULAR UNE-EN-124:1995 CLASE C-250 DE 87x87 CM, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6). MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	412,36	412,36	498,96	0,00	0,00
MUB#		**Bancos**						
MUB020	1	BANCO DE INTEMPERIE DE 1,60 M DE LARGO, CONSTRUIDO CON PATAS DE FUNDICION GRIS GG-22 DIN 1.961, ASIENTO Y RESPALDO CURVADO DE TABLAZON DE MADERA DE GUINEA (12 UNIDADES), BARNIZADO EN FABRICA Y COLOCADO SOBRE SOLERA O EMBALDOSADO EXISTENTE, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	555,10	555,10	671,67	0,00	0,00
MUB120	1	BANCO DE INTEMPERIE DE 1,60 M DE LARGO, CONSTRUIDO CON PATAS DE FUNDICION GRIS GG-22 DIN 1.961, ASIENTO Y RESPALDO CURVADO DE TABLAZON DE MADERA DE GUINEA (12 UNIDADES), BARNIZADO EN FABRICA Y COLOCADO EN ZONAS NO RIGIDAS SOBRE PEQUEÑOS CIMIENTOS DE HORMIGON, INCLUSO PEQUEÑA EXCAVACION, EXTENDIDO DE TIERRAS SOBRANTES, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	555,10	555,10	671,67	0,00	0,00
MUP#		**Papeleras**						
MUP010	1	PAPELERA PUBLICA CONSTRUIDA CON PLETINA Y CHAPA PERFORADA, PINTADA DE FABRICA Y DOTADA DE SOPORTE METALICO BASCULANTE, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, CIMENTACION Y COLOCACION, MODELO SIMILAR A EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	158,60	158,60	191,91	0,00	0,00
MUV#		**Varios**						
MUV010	1	HITO GUARDA-ACERAS ESFERICO DE FUNDICION GRIS LAMINAR GG-22 DIN 1961, DE 300 MM DE DIAMETRO, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, CIMENTACION Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	301,34	301,34	364,62	0,00	0,00
MUV020	1	GUARDA-CANTON FIJO COMPUESTO POR PIE DERECHO DE FUNDICION GRIS LAMINAR GG-22 DIN 1.961, DE 200 MM DE DIAMETRO Y 700 MM DE ALTURA, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, CIMENTACION Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	190,32	190,32	230,29	0,00	0,00

MUV025	1	GUARDA-CANTON ABATIBLE FORMADO POR PIE DERECHO DE FUNDICION GRIS LAMINAR GG-22 DIN 1961, DE 200 MM DE DIAMETRO Y 700 MM DE ALTURA, PROVISTO DE DISPOSITIVO CON CIERRE QUE PERMITE SU ABATIMIENTO, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, CIMENTACION Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	1.403,61	1.403,61	1.698,37	0,00	0,00
MUV032	1	ROTULO CALLEJERO DE PARED ESTAMPADO SOBRE CHAPA DE ALUMINIO LACADO, DE 500 X 350 MM, COLOCADO MEDIANTE TORNILLOS DE FIJACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	ud	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
T#		**ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO**						
TD#		**Desmontes**						
TDC#		**Cajas de calzada**						
TDCC#		**Consistencia media**						
TDCC10	1	APERTURA DE CAJA PARA CALZADA DE 30 CM DE ALTURA MEDIA, EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	11,10	11,10	13,43	0,00	0,00
TDE#		**Explanaciones**						
TDE010	1	RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION APROVECHABLES, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 30 CM, COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.	m3	22,20	22,20	26,87	0,00	0,00
TDE015	1	RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS PROCEDENTES DEL EXTERIOR, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 30 CM, COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.	m3	31,72	31,72	38,38	0,00	0,00

TDE025	1	RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS PROCEDENTES DEL EXTERIOR, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES EN TONGADAS DE 20 A 30 CM, COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISON MECANICO LIGERO. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.	m3	31,72	31,72	38,38	0,00	0,00
TDE035	1	RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, BALASTO CALIZO O SIMILAR, DE DIAMETRO MAXIMO 40-60 MM, LIMPIO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR Y COMPACTADO CON PISON MECANICO LIGERO. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.	m3	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
TDE040	1	RELLENO CON MATERIAL TODO-UNO CALIZO DE CANTERA, INCLUSO VERTIDO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO CON PISON MECANICO LIGERO. MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.	m3	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
TDE050	1	COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON RODILLO VIBRANTE MANUAL, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.	m2	19,03	19,03	23,03	0,00	0,00
TDE055	1	COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON COMPACTADORA AUTOPROPULSADA, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.	m2	19,03	19,03	23,03	0,00	0,00
TDL#		**Limpieza y desbroce del terreno**						
TDL010	1	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 15 CM. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA.	m2	6,34	6,34	7,68	0,00	0,00
TDN#		**Entibaciones**						
TDN010	1	ENTIBACION LIGERA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O DISGREGADAS, REALIZADA CON TABLONES, TABLAS Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENTIBACION UTIL.	m2	28,55	28,55	34,54	0,00	0,00

TDN020	1	ENTIBACION CUAJADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O DISGREGADAS, REALIZADA CON TABLONES, TABLAS Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENTIBACION UTIL.	m2	38,06	38,06	46,06	0,00	0,00
TDV#		**Vaciados**						
TDVC#		**Consistencia media**						
TDVC10	1	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE A TERRAPLEN PROXIMO. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.	m3	28,55	28,55	34,54	0,00	0,00
TDVC20	1	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.	m3	28,55	28,55	34,54	0,00	0,00

V#		**PAVIMENTOS Y FIRMES**						
VB#		**Bordillos**						
VBH#		**Hormigón**						
VBH010	1	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 15 CM DE ANCHURA Y 30 CM DE ALTURA, TOMADO CON HORMIGON HM-15, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	44,41	44,41	53,73	0,00	0,00
VBH025	1	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 10 CM DE ANCHURA Y 20 CM DE ALTURA, TOMADO CON HORMIGON HM-15, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	42,82	42,82	51,81	0,00	0,00
VBH130	1	RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 30 CM DE ANCHURA Y 12 CM DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HORMIGON HM-15 Y SEGUN PENDIENTES DEL PROYECTO, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	55,51	55,51	67,17	0,00	0,00
VBH135	1	RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 20 CM DE ANCHURA Y 12 CM DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HORMIGON HM-15 Y SEGUN PENDIENTES DEL PROYECTO, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	47,58	47,58	57,57	0,00	0,00
VBH136	1	RIGOLA DE HORMIGON "IN SITU" DE 30 CM DE ANCHURA Y 10 CM DE ESPESOR MEDIO, CONSTRUIDA CON HORMIGON HM-15 SEGUN PENDIENTES DE PROYECTO, P.P. DE COLOCACION DE RASTRELES, INCLUSO ALISADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	47,58	47,58	57,57	0,00	0,00
VBH138	1	RIGOLA DE HORMIGON "IN SITU" DE 20 CM DE ANCHURA Y 10 CM DE ESPESOR MEDIO, CONSTRUIDA CON HORMIGON HM-15 SEGUN PENDIENTES DE PROYECTO, P.P. DE COLOCACION DE RASTRELES, INCLUSO ALISADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	44,41	44,41	53,73	0,00	0,00

VBH160	1	BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 10 CM DE ANCHURA Y 20 CM DE ALTURA EN FORMACION DE ALCORQUES, ASENTADO CON HORMIGON HM-15 Y COLOCADO EN INGLETE O CON PIEZA ESPECIAL EN LAS ESQUINAS DEL ALCORQUE, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	38,06	38,06	46,06		0,00	0,00
VBH200	1	BADEN DE HORMIGON HM-17,5 EJECUTADO "IN SITU", DE DIMENSIONES 60 X 20 CM, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, INCLUSO APERTURA DE CAJA CON EXTRACCION, CARGA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS A ESCOMBRERA, ABONO DE CANON DE LA MISMA, EN SU CASO, PERFILADO DEL ASIENTO A MANO Y LUCIDO SUPERFICIAL CON LECHADA DE CEMENTO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA	m	66,61	66,61	80,60		0,00	0,00

VBN#		**Piedra natural**						
VBN005	1	BORDILLO DE GRANITO RECTO O CON ARISTA BISELADA DE 15 CM DE ANCHURA Y 30 CM DE ALTURA EN PIEZAS DE 100 CM DE LONGITUD, ASENTADO CON HORMIGON HM-15, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	81,20	81,20	98,26	0,00	0,00
VBN015	1	BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 20 CM DE ANCHURA Y 30 CM DE ALTURA EN PIEZAS DE 100 CM DE LONGITUD, ASENTADO CON HORMIGON HM-15, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	96,05	96,05	116,22	0,00	0,00
VBN025	1	BORDILLO DE GRANITO CURVO DE 15 CM DE ANCHURA Y 30 CM DE ALTURA EN PIEZAS DE 80 CM DE LONGITUD, ASENTADO CON HORMIGON HM-15, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	117,36	117,36	142,01	0,00	0,00
VBN035	1	BORDILLO DE GRANITO CURVO DE 20 CM DE ANCHURA Y 30 CM DE ALTURA EN PIEZAS DE 80 CM DE LONGITUD, ASENTADO CON HORMIGON HM-15, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	76,84	76,84	92,98	0,00	0,00
VBN045	1	BORDILLO REBAJADO DE GRANITO PARA PASO DE VEHICULOS EN PIEZAS DE 60 CM DE LONGITUD Y 40 CM DE ANCHURA, TOMADA CON HORMIGON HM-15, INCLUSO P.P. DE CURVILLAS DE REMATE DE GRANITO, REJUNTADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADA SEGUN NTE/RSP-17. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	138,30	138,30	167,34	0,00	0,00
VBN047	1	BORDILLO DE GRANITO RECTO DE 10 CM DE ANCHURA Y 20 CM DE ALTURA EN FORMACION DE ALCORQUES, ASENTADO CON HORMIGON HM-15 Y COLOCADO EN INGLETE O CON PIEZA ESPECIAL EN LAS ESQUINAS DEL ALCORQUE, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	104,36	104,36	126,27	0,00	0,00
VF#		**Fimes**						
VFA#		**Aglomerados asfálticos**						

VFA010	1	PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR RIEGO DE IMPRIMACION DE 1,5 KG/M2 DE EMULSION BITUMINOSA, UNA CAPA DE 6 CM DE ESPESOR DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE D-20 DE ARIDO CALIZO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE; REALIZADO SEGUN PG-3 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	28,55	28,55	34,54		0,00	0,00
VFA020	1	PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR RIEGO DE IMPRIMACION DE 1,5 KG/M2 DE EMULSION BITUMINOSA, UNA CAPA DE 6 CM DE ESPESOR DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE D-20 DE ARIDO OFITICO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE; REALIZADO SEGUN PG-3 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	30,13	30,13	36,46		0,00	0,00

VFA030	1	PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR RIEGO DE IMPRIMACION DE 1,5 KG/M2 DE EMULSION BITUMINOSA, UNA CAPA DE 5 CM DE ESPESOR DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE D-20 DE ARIDO CALIZO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE; REALIZADO SEGUN PG-3 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	26,96	26,96	32,62	0,00	0,00
VFA040	1	PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR RIEGO DE IMPRIMACION DE 1,5 KG/M2 DE EMULSION BITUMINOSA, UNA CAPA DE 5 CM DE ESPESOR DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE D-20 DE ARIDO OFITICO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE; REALIZADO SEGUN PG-3 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	28,55	28,55	34,54	0,00	0,00
VFA055	1	PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR RIEGO DE IMPRIMACION DE 1,5 KG/M2 DE EMULSION BITUMINOSA, UNA CAPA DE 4 CM DE ESPESOR DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE S-12 DE ARIDO CALIZO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE; REALIZADO SEGUN PG-3 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	25,38	25,38	30,70	0,00	0,00
VFA065	1	PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR RIEGO DE IMPRIMACION DE 1,5 KG/M2 DE EMULSION BITUMINOSA, UNA CAPA DE 4 CM DE ESPESOR DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE S-12 DE ARIDO OFITICO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE; REALIZADO SEGUN PG-3 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	26,96	26,96	32,62	0,00	0,00
VFA080	1	PAVIMENTO DE ASFALTO FUNDIDO DE 1,5 CM DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EXISTENTE O FIRME PERFECTAMENTE CONSOLIDADO Y ACABADO SUPERFICIAL DE TALOCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	31,72	31,72	38,38	0,00	0,00

VFA085	1	PAVIMENTO DE ASFALTO FUNDIDO DE 2 CM DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EXISTENTE O FIRME PERFECTAMENTE CONSOLIDADO Y ACABADO SUPERFICIAL DE TALOCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	39,65	39,65	47,98	0,00	0,00
VFA090	1	PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR RIEGO DE IMPRIMACION DE 1,5 KG/M2 DE EMULSION BITUMINOSA, CAPA DE 4 CM DE ESPESOR DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO AF-12 DE ARIDO CALIZO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO RECEBADO SUPERFICIAL DE ARENA CALIZA Y P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE; REALIZADO SEGUN PG-3 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	26,96	26,96	32,62	0,00	0,00

VFA095	1	PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR RIEGO DE IMPRIMACION DE 1,5 KG/M2 DE EMULSION BITUMINOSA, CAPA DE 4 CM DE ESPESOR DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO GF-12 DE ARIDO OFITICO, EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO RECEBADO SUPERFICIAL DE ARENA CALIZA Y P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE; REALIZADO SEGUN PG-3 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	26,96	26,96	32,62	0,00	0,00
VFA100	1	PAVIMENTO DE CALZADA FORMADO POR CAPA DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO TAPISABLE DE 2,5 CM DE ESPESOR SOBRE BASE MUY COMPACTA (HORMIGON O CALZADA YA EXISTENTE), EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE LA BASE; REALIZADO SEGUN PG-3 DEL MOPU. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	26,96	26,96	32,62	0,00	0,00
VFA105	1	PAVIMENTO DE CALZADA COLOREADO FORMADO POR CAPA DE 3 CM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO AF-12 DE ARIDO CALIZO SOBRE BASE MUY COMPACTA (HORMIGON O CALZADA EXISTENTE), EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ACABADO SUPERFICIAL A BASE DE DOS MANOS DE PINTURA DE CAUCHO COLOR ROJO O VERDE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE BASE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	42,82	42,82	51,81	0,00	0,00
VFG#		**Granulares**						
VFG060	1	FIRME DE TODO-UNO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	15,86	15,86	19,19	0,00	0,00
VFG067	1	FIRME DE TODO-UNO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	11,10	11,10	13,43	0,00	0,00
VFH#		**Hormigón**						

VFH005	1	FIRME DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 10 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, VERTIDO, COMPACTADO, RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	25,38	25,38	30,70	0,00	0,00
VFH015	1	FIRME DE HORMIGON EN MASA HM-15 DE 20 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, VERTIDO, COMPACTADO, RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	50,75	50,75	61,41	0,00	0,00

VFH035	1	FIRME DE HORMIGON HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE DIMENSIONES 20 X 20 DIAMETRO 4 - 4 SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, VERTIDO, COMPACTADO, RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	55,51	55,51	67,17	0,00	0,00
VFH040	1	FIRME DE HORMIGON HM-15 DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE DIMENSIONES 20 X 20 DIAMETRO 4 - 4 SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, VERTIDO, COMPACTADO, RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
VP#		**Pavimentos**						
VPA#		**Piedra artificial**						
VPA010	1	SOLADO CON BALDOSA DE CANTO DE RIO (PITON LAVADO) DE 40 X 40 CM, COLOR A DETERMINAR EN OBRA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
VPA015	1	SOLADO CON BALDOSA DE CANTO DE RIO (PITON LAVADO) DE 30 X 30 CM, COLOR A DETERMINAR EN OBRA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.	m2	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00

VPA050	1	SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO DE GRANO MEDIO DE 40 X 40 CM, COLOR A DETERMINAR EN OBRA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	71,37	71,37	86,36	0,00	0,00
VPA055	1	SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO DE GRANO MEDIO DE 30 X 30 CM, COLOR A DETERMINAR EN OBRA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	63,44	63,44	76,76	0,00	0,00
VPB#		**Baldosa hiraúlica**						
VPB020	1	SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA DE CIRCULOS TIPO BILBAO DE 30 X 30 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	60,27	60,27	72,92	0,00	0,00

VPB035	1	PELDAÑO A BASE DE BALDOSA HIDRAULICA DE CIRCULOS TIPO BILBAO DE 17 X 30 CM DE TABICA Y HUELLA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CANTONERA DE ANGULAR METALICO DE 50.50.4, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-21. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	76,13	76,13	92,11	0,00	0,00
VPB040	1	SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA DE PASTILLAS COLOR GRIS DE 40 X 40 CM (60 PASTILLAS POR UNIDAD), RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	60,27	60,27	72,92	0,00	0,00
VPB050	1	SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA DE PASTILLAS COLOR GRIS DE 30 X 30 CM (32 PASTILLAS POR UNIDAD), RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	60,27	60,27	72,92	0,00	0,00
VPB070	1	SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA DE PASTILLAS DE COLOR A DETERMINAR EN OBRA DE 40 X 40 CM (60 PASTILLAS POR UNIDAD), RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	60,27	60,27	72,92	0,00	0,00
VPB080	1	SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA DE PASTILLAS DE COLOR A DETERMINAR EN OBRA DE 30 X 30 CM (32 PASTILLAS POR UNIDAD), RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	60,27	60,27	72,92	0,00	0,00

VPB100	1	PELDAÑO DE BALDOSA HIDRAULICA DE PASTILLAS, COLOR GRIS, DE 17 X 30 CM DE TABICA Y HUELLA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CANTONERA DE ANGULAR METALICO DE 50.50.4, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-21. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	76,13	76,13	92,11	0,00	0,00
VPB110	1	PELDAÑO DE BALDOSA HIDRAULICA DE PASTILLAS DE COLOR A DETERMINAR EN OBRA, DE 17 X 30 CM DE TABICA Y HUELLA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CANTONERA DE ANGULAR METALICO DE 50.50.4, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-21. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	76,13	76,13	92,11	0,00	0,00
VPN#		**Piedra natural**						
VPN010	1	SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO ASERRADO DE 60 X 30 CM O EQUIVALENTE Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	174,46	174,46	211,10	0,00	0,00
VPN020	1	SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO ASERRADO DE 50 X 50 CM O EQUIVALENTE Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	174,46	174,46	211,10	0,00	0,00
VPN030	1	SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO ABUJARDADO DE 60 X 30 CM O EQUIVALENTE Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	174,46	174,46	211,10	0,00	0,00

VPN040	1	SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO ABUJARDADO DE 50 X 50 CM O EQUIVALENTE Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	174,46	174,46	211,10	0,00	0,00
VPN050	1	SOLADO CON BALDOSAS DE CALIZA ASERRADA DE 60 X 30 CM O EQUIVALENTE Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
VPN060	1	SOLADO CON BALDOSAS DE CALIZA ASERRADA DE 50 X 50 CM O EQUIVALENTE Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
VPN070	1	SOLADO CON BALDOSAS DE CALIZA ABUJARDADA DE 60 X 30 CM O EQUIVALENTE Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
VPN080	1	SOLADO CON BALDOSAS DE CALIZA ABUJARDADA DE 50 X 50 CM O EQUIVALENTE Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	m2	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00

VPN155	1	PELDAÑO DE GRANITO ASERRADO CON ARISTA BISELADA, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA Y HUELLA Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) DE CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	237,90	237,90	287,86	0,00	0,00
VPN160	1	PELDAÑO DE GRANITO ABUJARDADO CON ARISTA BISELADA, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA Y HUELLA Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) DE CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	253,76	253,76	307,05	0,00	0,00
VPN165	1	PELDAÑO DE CALIZA ASERRADA CON ARISTA BISELADA, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA Y HUELLA Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) DE CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	142,74	142,74	172,72	0,00	0,00
VPN170	1	PELDAÑO DE CALIZA ABUJARDADA CON ARISTA BISELADA, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA Y HUELLA Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) DE CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	m	174,46	174,46	211,10	0,00	0,00

Guztira / Suman:	51.019,23	61.733,26	0,00	0,00

* Todas las unidades de obra son considerando precio de suministro en el punto correspondiente a la instalación o en los almacenes municipales, y corresponde a la unidad completa instalada y funcionando. El precio de la mano de obra será valorado según canon o precios unitarios del Anexo 2, según corresponda. Todas las unidades de obra incluyen los gastos generales, gastos de estructura, beneficio industrial, control de calidad, etc. Cada uno de los precios de las unidades de obra propuestas no podrá superar el precio unitario propuesto para dicha unidad de obra. Proponer precios unitarios superiores a los propuestos será causa de exclusión de la oferta presentada.