NEIKER MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE DOBLE USO, TÉRMICAS Y DE SOMBREO EN EL INVERNADERO DE PLACA, DE LA FINCA DE NEIKER EN DERIO (Bizkaia) (Ref.- NK09/23)

1.- OBJETO

Debido a los periodos de altas temperaturas cada vez más largos y a los valores de temperatura cada vez más extremos se hace necesario la colocación de mallas de doble uso, térmicas y de sombreo en el invernadero de placa de la finca de NEIKER en Derio (Bizkaia). Con la ejecución de este cambio el invernadero se adecuará al cambio climático y a las exigencias de los proyectos enmarcados en la estrategia AGRITECH.

2.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

- Pantalla térmica para invernadero de dos naves 8 x48
- 1 de 8x20, con pilares, arcos y barras de cultivo cada 2 m
- Zona de 8x20m con tela independiente, separada
- Sistema de cremallera tubo accionado por motorreductor
- Tela marca Svensson o similar tipo tempa 7567D
- Instalación y conexión de materiales y sistemas
- Pilar de acero galvanizado inmersión 80x60 mm rectangular
- X 2mm Espesor x5200 mm Largo
- Incluido trailer para portes
- Medidas de seguridad, mano de obra y transporte.

3.- GARANTIA

Los materiales y la instalación deben de contar con una garantía general mínima de 1 año desde el acta de recepción de la instalación y su correcto funcionamiento. El coste de la garantía queda incluido en el precio de este contrato e incluirá la reparación de cualquier avería o mal funcionamiento de la instalación que pudiera producirse, con la finalidad de mantenerlo en perfecto estado de conservación, y todos los gastos que de esta deriven, tales como transporte, dietas, mano de obra y piezas.

4.- INSTALACIÓN

Antes de comenzar los trabajos de instalación el adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en el procedimiento de coordinación de actividades empresariales de NEIKER.