

PRESUPUESTO - REASFALTADO Y PINTADO 2023					
partida	ud	descripción	cantidad	precio	importe
CAP I		PAVIMENTADO	137.554,80		
1.001	m2	Reparación de pequeños baches, deformaciones y hundimientos de la base mediante la excavación del material suelto y vertido de material granular en tongadas de 20 cm compactadas hasta el 95% del proctor modificado, listo para la aplicación del riego bituminoso.	729,00	24,00	17.496,00
1.002	m2	Fresado de pavimento existente por medios mecánicos, en un espesor de 5 cm., barrido, limpieza del soporte y carga del material sobrante.	4.758,00	6,30	29.975,40
1.003		Reasfaltado mediante suministro, extendido y compactado por medios mecánicos de M.B.C. tipo AC8 Surf 50/70 Ofita (antiguo V-A) en un espesor medio de 5 cm, incluso riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3.	4.758,00	17,10	81.361,80
1.004	m2	Formación de paso peatonal elevado con suministro, extendido y compactado por medios mecánicos con M.B.C. Tipo AC16 surf 50/70 caliza, en un espesor medio de 15 cm., incluso riego de adherencia con emulsión bituminosa Tipo C60B3.	104,00	65,00	6.760,00
1.005	ml	Suministro y colocación de tubo de PVC 100 de diámetro, para continuidad de aguas de rigola en paso peatonal elevado, así como corte inclinado de embocadura y salida	28,00	38,00	1.064,00
1.006	m2	Levante de baldosa tipo Bilbao y de mortero de agarre, incluso carga de material de demolición.	17,60	19,00	334,40
1.007	m2	Suministro y colocación de pavimento podotáctil rojo, similar al existente en el resto del municipio, en la zona de formación de nuevos pasos elevados, colocado, en la acera dos filas de baldosas paralelas al bordillo en todo el ancho del paso, con mortero de agarre. Incluso rejunteado y limpieza final.	8,00	32,00	256,00
1.008	m2	Suministro y colocación de pavimento con baldosa guía roja, similar a la existente en el resto del municipio, en la zona de formación de nuevos pasos elevados, colocado, en la acera con tres filas de baldosas perpendiculares y centradas al paso peatonal, con mortero de agarre. Incluso rejunteado y limpieza final.	9,60	32,00	307,20
CAP II		PINTADO HORIZONTAL	15.680,75		
2.001	m2	Paso peatonal, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio en pasos de peatones de 2 metros de ancho, incluso encintados y descintado del soporte.	800,00	14,00	11.200,00
2.002	ml	Línea continua de 10 cm de ancho, pintado de marcas viales con pintura blanca o amarilla de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	15,00	2,25	33,75
2.003	ml	Línea discontinua de 10 cm. de ancho, pintado de marcas viales con pintura blanca o amarilla de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	350,00	2,25	787,50
2.005	ud	Stop, texto y línea, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	4,00	60,00	240,00
2.006	ud	Flecha, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	16,00	30,00	480,00

2.007	ud	Isleta, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	1,00	70,00	70,00
2.008	ud	Aparcamiento en batería inclidada, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	41,00	16,00	656,00
2.009	ud	Aparcamiento en línea, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	41,00	16,00	656,00
2.010	ud	Aparcamiento de minusválido, pintado de marcas viales y pictograma en amarillo y fondo en azul doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	6,00	225,00	1.350,00
2.013	m2	Prohibido aparcar y parar, pintado de marcas viales de 15 cm de ancho con cuadrícula pintura amarilla de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	25,00	5,00	125,00
2.014	ml	Marca paso ciclista en calzada, realizado mediante tacos de pintura blanca de doble componente y aplicación de micro esferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.	15,00	5,50	82,50
CAP III		GESTIÓN RESIDUOS			800,00
3.001	UD	Gestión de residuos, incluido transporte a Gestor autorizado.			
CAP IV		SEGURIDAD Y SALUD			1.600,00
4.001.	ud	Medidas de seguridad y salud en la obra. De acuerdo con la instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa limpieza y terminación de obras fijas y demás medidas necesarias para protección de trabajadores, viandantes y tráfico rodado. Incluso Plan de obra o Evaluación de riesgos, en su caso.			

RESUMEN CAPÍTULOS - REASFALTADO Y PINTADO 2023		
CAP I	PAVIMENTADO	137.554,80
CAP II	PINTADO HORIZONTAL	15.680,75
CAP III	GESTIÓN RESIDUOS	800,00
CAP IV	SEGURIDAD Y SALUD	1.600,00
	Total ejecución material	155.635,55
	Gastos generales + beneficio industrial19%	29.570,75
	Total ejecución contrata	185.206,30
	IVA 21%	38.893,32
	TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	224.099,63

Urduliz 10 de julio de 2023

Carmen Intxausti Miangolarra

Arquitecta técnica municipal

CARMEN MARINA INTXAUSTI MIANGOLARRA
 Firmado digitalmente por CARMEN MARINA INTXAUSTI MIANGOLARRA
 Fecha: 2023.07.28 14:04:21 +02'00'