

RESUMEN DE PRESUPUESTO

1	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.....	6.190,00
2	ALBAÑILERÍA.....	30.808,00
3	ESTRUCTURA DE MADERA.....	16.870,00
4	MOBILIARIO.....	19.240,00
5	VALLADOS.....	18.720,00
6	PINTURA.....	4.070,00
7	JUEGOS.....	9.918,00
8	CAMINO ACCESO.....	83.075,00
9	SEGURIDAD Y SALUD.....	3.350,00
10	CONTROL DE CALIDAD.....	528,30
11	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	410,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 193.179,30

13,00 % Gastos generales 25.113,31

6,00 % Beneficio industrial 11.590,76

SUMA DE G.G. y B.I. 36.704,07


TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 229.883,37

21,00% I.V.A. 48.275,51

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL IVA INCLUIDO 278.158,88 €

Asciende el presupuesto general IVA incluido, a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTAY OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Galdakao, Febrero de 2021.



La Propiedad

Álvaro Gutiérrez Camisón
Arquitecto Técnico

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01	M2 DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN Demolición se solera de hormigón en masa o armado de 30 cm de espesor medio por medios manuales y mecánicos, con retirada de escombros a vertedero.	68,00	17,00	1.156,00
01.02	M2 DESMONTAJE CUBIERTA DE TEJA Desmontaje de cubierta de teja por medios manuales con parte proporcional de retirada de morteros de agarre, con recogida de escombros y retirada a vertedero.	85,00	14,00	1.190,00
01.03	M2 DEMOLICIÓN MURETES Demolición-desmontaje de muretes de mampostería concertada, por medios manuales, con parte proporcional de aplacados de baldosas y encimeras de hormigón con recogida de escombros y retirada a vertedero.	32,00	26,00	832,00
01.04	M2 PICADO DE RASEOS Picado de raseos sueltos, en mal estado o desprendidos en paramentos verticales y horizontales, por medios manuales con recogida de escombros y retirada a vertedero.	65,00	11,00	715,00
01.05	M2 PICADO DE SOLADO Demolición de solado de aplacados irregulares y su capa de morteros de agarre, recogida de escombros y retirada a vertedero.	32,00	16,00	512,00
01.06	UD DEMOLIC. CONJUNTO MESA Y BANCOS DE HORMIGÓN Desmontaje y demolición de conjunto de mesa y dos bancos de hormigón de dimensiones aproximadas del conjunto de 3,00 x 2.50 m. por medios mecánicos, con recogida de escombros y retirada a vertedero.	9,00	55,00	495,00
01.07	UD DESMONTAJE DE BARBACOA Desmontaje-demolición de barbacoa por medios manuales con guardería de los sillares y piedra en buen estado para su posterior reutilización y demolición de elementos de hormigón, ladrillo y metálicos con recogida de escombros y retirada a vertedero.	8,00	120,00	960,00
01.08	UD DESMONTAJE BANCOS MADERA Desmontaje de bancos de madera y retirada a almacén de la brigada o retirada a vertedero.	2,00	40,00	80,00
01.09	UD DESMONTAJE ELEMENTO MAMPOSTERÍA Desmontaje de elemento de mampostería de dimensiones aproximadas 3.00 x 3.00 x 1.50 m. por medios manuales, con parte proporcional de demolición de su solera de hormigón y retirada de escombros a vertedero incluso acondicionamiento final del terreno. Se prevé la reutilización de la piedra para la recuperación de las parrillas.	1,00	250,00	250,00
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				6.190,00

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA

02.01	M2 ENCACHADO PIEDRA CALIZA Preparación de la superficie mediante compactado mecánico del terreno y posterior ejecución de capa de piedra caliza tipo zahorra de 10 cm de espesor medio.	68,00	8,50	578,00
02.02	M2 SOLERA DE HORMIGÓN HA 25 e=20 cm Solera de hormigón de 20 cm de espesor medio con hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en central, vertido directo desde camión, armado con doble mallazo #20.20.6 con parte proporcional de encofrado y desencofrado perimetral de la losa y lámina de polietileno bajo la misma. Acabado rugoso dejando la superficie lista para aplicación de hormigón impreso.	68,00	35,00	2.380,00
02.03	M2 MURETES DE MAMPOSTERÍA Reconstrucción de muretes en esquinas de estructura con mampostería concertada recuperada de las demoliciones, recuperando las zonas según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la Dirección de Obra. Totalmente terminada con p.p. de rejunteo, medios auxiliares y limpieza final.	12,00	150,00	1.800,00
02.04	M2 HORMIGÓN IMPRESO Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 8 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/12/IIa, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual y pendientes. Acabado impreso en relieve y tratado superficialmente en modelo y color a elegir por la D.F. incluso capa de sellado final con resina impermeabilizante.	100,00	25,00	2.500,00
02.05	UD POYETE PARA PIE DE MADERA Suministro y colocación de piedra poyal de arranque de pilar de dimensiones aproximadas 30 x 30 x 50 cm en granito o caliza macizo, fijada a la solera con varilla y resinas. Con p.p. de replanteo y nivelación. Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F.	8,00	180,00	1.440,00
02.06	M2 CUBIERTA DE TEJA Cubierta de teja mixta de primera calidad colocada en hiladas paralelas a los aleros, con parte proporcional de impermeabilización con lámina transpirable tipo Tyvek o similar, doble rastrel de pino tratado en autoclave y p.p. de piezas de cumbrera. Sistema de colocación en seco (sin morteros), con grapas en piezas de cumbrera y limatesas, remates bajo tejas de remate con lámina tipo figeroll o similar y peine antipájaros en la totalidad del perímetro. Incluso replanteo y medios auxiliares. Totalmente terminada.	164,00	65,00	10.660,00
02.07	M2 RECUPERACIÓN HORMIGON DETERIORADO Picado por medios mecánicos de zonas de la estructura de la cubierta de hormigón eliminando las zonas sueltas, lijado de las armaduras por medios mecánicos hasta eliminar la totalidad de los óxidos, aplicación de producto pasivizante rico en zinc y posterior aplicación de morteros de reconstrucción, tipo microhormigón. incluso parte proporcional de encofrado en las zonas de bordes de aleros. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares.	35,00	75,00	2.625,00
02.08	M2 RASEOS MORTERO INTERIOR ESTRUCTURA Aplicación de raseos de mortero de cemento en techos de estructura de hormigón con mortero de cemento de 3 cm de espesor medio y acabado irregular o tirolesa. Con p.p. de medios auxiliares.	65,00	25,00	1.625,00

02.09	UD RECONSTRUCCIÓN DE BARBACOA Reconstrucción de barbacoa de dimensiones totales 1,80 x 1,30 m y 1,20 m de altura mediante empleo de la piedra y sillares anteriormente desmontados, ejecución de losa base de hormigón con cemento aluminoso y ligeramente armado y forrado con ladrillo refractario. Incluso parrilla para asar metálica y llantas de apoyo en cuatro niveles. Todo ello según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F.	8,00	400,00	3.200,00
02.10	M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN CESPED Pavimento prefabricado de hormigón tipo celosía de césped o pavicésped de dimensiones aproximadas 60 x 40 cm y 10 cm de espesor, colocado sobre capa de arena de 10 cm previo compactado mecánico del terreno, incluso parte proporcional de replanteo, nivelación y medios auxiliares.	75,00	40,00	3.000,00
02.11	ML TUBERÍA DE DESAGÜE Apertura de zanja de dimensiones 0.80 m de ancho y 1.00 m. de profundidad con retroexcavadora, en terreno flojo, colocación de tubería de saneamiento de PVC color teja de diámetro 600 mm sobre cama de arena con posterior tapado y pisado de la zanja con terreno de la propia excavación. Se incluye en la partida la ejecución de un collarín de hormigón con una rejilla de acero de #20.20cm y 16mm de diámetro para evitar posibles atascos.	10,00	100,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA				30.808,00

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA

03.01 UD ESTRUCTURA DE MADERA 11.5 X 6.5 M DOS AGUAS

Estructura de madera aserrada de pino macizo tratado de dimensiones totales en planta de 6.50 x 11,50 m, compuesta por pies derechos, cerchas y cubierta a dos aguas con viguetas en el sentido de la pendiente y atablado de faldones de cubierta con friso de 25 mm, todo ello con escuadrías y dimensiones según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la Dirección Facultativa. Totalmente instalada incluso p.p. de replanteo, nivelación y medios auxiliares necesarios como son camión grúa, plataforma elevadora, andamios, redes bajo cubierta o protección perimetral del alero. Se incluye el tratamiento de acabado mediante dos manos con lasur de poro abierto tanto en la estructura como el friso, en color a elegir por la D.F.

La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).

1,00	16.870,00	16.870,00
------	-----------	-----------

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA DE MADERA	16.870,00
---	------------------

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO

04.01	UD CONJUNTO DE MESA Y BANCOS			
	Suministro e instalación de conjunto denominado Mesa Picnic de la casa Protec o similar compuesto por una mesa y dos bancos laterales de dimensiones totales del conjunto 2,00 x 1,60 m. y 0,80 m de altura, en madera de pino tratada, según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F. La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).			
		10,00	550,00	5.500,00
04.02	UD MESA OCTOGONAL Y BANCOS			
	Suministro e instalación de conjunto denominado Mesa Picnic Octogonal compuesto por una mesa y cuatro bancos de dimensiones totales del conjunto 3,30 x 3,30 m. y 0,80 m de altura en madera de pino tratada, según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F. La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).			
		3,00	1.400,00	4.200,00
04.03	UD BANCO DE MADERA EN PORCHE			
	Suministro e instalación de banco para merendero en madera de pino con tratamiento vacsolizado de dimensiones totales 4,00 x 1,10 m. y 1,30 m. de altura máxima. Compuesto por una doble grada en su longitud, peldaño y respaldo. Bastidor interior y forrado con tarima ligeramente acanalada de 25 mm de espesor fijada al bastidor con tornillería de acero inoxidable, con parte proporcional de replanteo, nivelación y medios auxiliares. Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de D.F. La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).			
		1,00	2.000,00	2.000,00
04.04	UD BANCO DE MADERA MIRADOR			
	Suministro e instalación de banco para mirador en madera de pino con tratamiento vacsolizado de dimensiones totales 2,00 x 0,70 m. y 0,50 m. de altura máxima. Compuesto por bastidor y forrado con tarima ligeramente acanalada de 25 mm de espesor fijada al bastidor con tornillería de acero inoxidable, con parte proporcional de replanteo, nivelación y medios auxiliares. Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de D.F. La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).			
		2,00	300,00	600,00
04.05	UD PAPELERA			
	Suministro e instalación de papelería de dimensiones 60 x 60 cm con bastidor metálico y forrada de laminas de madera de pino tratadas. Totalmente instalada según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F. La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).			

		6,00	390,00	2.340,00
04.06	UD CUBRICIÓN CONTENEDORES BASURA			
	Suministro e instalación de elementos cubrecontenedores en madera de pino tratada mediante vacsolizado, de dimensiones totales aproximadas 4,05 x 1,05 m. y 1,60 m. de altura compuesto por pies derechos y entramado de tabla dispuesta verticalmente. Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F.			
	La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).			
		1,00	2.100,00	2.100,00
04.07	UD FUENTE Y ARQUETA CONTADOR			
	Suministro e instalación de fuente de fundición con un precio en almacén de 500 €, a elegir por la D.F. i/.p.p. de arqueta con contador y dado de hormigón base. Totalmente instalada y funcionando.			
		1,00	1.000,00	1.000,00
04.08	UD PANEL INFORMATIVO			
	Suministro e instalación de panel informativo de madera de pino con tratamiento vacsolizado de dimensiones totales 1,40 x 2,00 m. Se incluye la elaboración de panel siendo esta información facilitada por La Propiedad.			
	Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de D.F.			
	La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).			
		1,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO			19.240,00

CAPÍTULO 05 VALLADOS

05.01 ML VALLA MADERA ESCALERA

Suministro y instalación de valla en escalera de hormigón existente, en madera de pino vacsolizado compuesta por pies derechos de sección 15 x 15 cm cada 1,20 metros y pasamanos formada por doble cuerda trenzada náutica de 40 mm de diámetro, con p.p. de anclajes galvanizados. Se incluye la retirada de los vallados existentes.

Totalmente instalada, con parte proporcional de replanteo, nivelación y medios auxiliares. Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F.

La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).

39,00 85,00 3.315,00

05.02 ML VALLA MADERA CERRAMIENTO

Suministro y instalación de valla perimetral en madera de pino vacsolizado compuesta por pies derechos formados por rollizos de 12,5 cm de diámetro hincados al terreno colocados modelo ECO de Protec o similar

Totalmente instalada, con parte proporcional de replanteo, nivelación y medios auxiliares. Según detalles de documentación gráfica e instrucciones de la D.F. Se incluye la retirada de los vallados existentes.

La totalidad de la madera habrá sido tratada en autoclave siguiendo el proceso vacío-presión-vacío a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, para una clase de uso 4 (exterior, en contacto con el suelo o fuentes de humedad, según UNE-EN 335-2:2007).

165,00 53,00 8.745,00

05.03 ML VALLA INOX

Suministro e instalación de valla en mirador de acero inoxidable compuesta por módulos bastidor de cuadrado 40.40 mm y dimensiones aproximadas 1,50 x 1,10 m., anclado al forjado con pies 50.50 mm con tornillería de acero inoxidable y taco químico, i/p.p. de pasamanos superior perimetral y en ambos lados de escalera de 50 mm. de diámetro y malla continua de cables tranzados tipo X-Tend en toda ella. Totalmente instalada. Replanteo y medición a comprobar en obra previa fabricación. Según detalles de documentación técnica e instrucciones de la D.F.

37,00 180,00 6.660,00

TOTAL CAPÍTULO 05 VALLADOS..... 18.720,00

CAPÍTULO 06 PINTURA

06.01	M2 ESMALTADO DE BARANDILLAS METÁLICAS Lijado manual de barandillas tubulares de mirador y posterior aplicación de una mano de fondo y dos de acabado con pintura de esmalte sintético en color a definir por la D.F. Medición a dos caras.	70,00	18,00	1.260,00
06.02	M2 PINTADO INTERIOR ESTRUCT HORMIGÓN Aplicación de una mano de fondo y dos de acabado con pintura acrílica de exteriores en color blanco en techos de estructura de hormigón.	110,00	9,00	990,00
06.03	M2 APLICACIÓN RESINA SUELO MIRADOR Suministro y aplicación de una capa de imprimación epoxi bicomponente 100% sólidos Sikafloor 161 o similar con un consumo de 300 g/m ² y con espolvoreo de árido de sílice a saturación con un consumo de 2Kg/m ² . Posterior aplicación de una primera capa de resina epoxi bicomponente 100% sólidos Sikafloor 264 coloreada o similar, con un rendimiento de 400 g/m ² aplicada a rodillo y de una segunda capa de resina epoxi 100% sólidos Sikafloor 264 o similar con un consumo de 300 g/m ² , con incorporación de esferas de vidrio a fin de conseguir una superficie antideslizante. Incluso p.p. de replanteo y medios auxiliares. Colores estándar a elegir por la Dirección de Obra. Aplicado según instrucciones de la empresa fabricante. Ejecución por fases.	65,00	28,00	1.820,00
TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURA				4.070,00

CAPÍTULO 07 JUEGOS

07.01	UD COLUMPIO DOBLE			
	Suministro e instalación de columpio doble formado por un pórtico con postes en madera y poste superior en acero galvanizado donde cuelgan dos asientos, -uno de ellos adaptado-, con cadenas de acero inoxidable. De dimensiones totales 2.5 x 3.5 x 2.6m, altura de caída: 1,6 m., considerando una edad de uso: 3 - 14 años. Modelo Timber Junior de Lurkoi o similar. Totalmente instalado según detalles y normativa específica de juegos infantiles. Elemento certificado conforme a EN1176 y Kitemark y DDA. Se incluye en la partida la adecuación del terreno afectado por el juego, aporte de arena, tierra batida y señalética de uso.			
		1,00	2.344,00	2.344,00
07.02	UD JUEGO PUENTE COLGANTE			
	Suministro de combinación Puente Colgante 8.6-R de Lurkoi o similar compuesto por un puente colgante sujeto por dos pares de postes cruzados, con dos escaleras de acceso, fabricado en madera de Robinia. Dimensiones de área de seguridad: 4,70 * 11,70 m. Altura de caída: 1,40 m. Edad de uso: 4 - 12 años. Se incluye en la partida la adecuación del terreno afectado por el juego, aporte de arena, tierra batida y señalética de uso.			
		1,00	4.800,00	4.800,00
07.03	UD JUEGO PUENTE BIRMANIA			
	Suministro de elemento Puente Birmania ref PLA.BBR/S de Lurkoi o similar, formado por un puente móvil de cuerdas, sujeto en los extremos por postes y barras, fabricado en madera laminada tratada y torneada. Dimensiones área de seguridad: 6,9 * 4,5 * 2,8 m. Altura de caída: 0, 45m. Edad de uso: 3 a 14 años. Elemento certificado conforme a EN1176 y Kitemark. Se incluye en la partida la adecuación del terreno afectado por el juego, aporte de arena, tierra batida y señalética de uso.			
		1,00	1.937,00	1.937,00
07.04	UD JUEGO TRONCOS			
	Suministro de elemento Troncos Unidos X 11 de Lurkoi o similar, formado por once postes pequeños escalonados y unidos, formando una escalera, fabricados en madera tratada y torneada. Dimensiones área de seguridad: 4,4 * 4 * 2,8 m. Altura de caída: 0, 40 m. Edad de uso: 18 meses a 6 años. Elemento certificado conforme a EN1176 y Kitemark. Se incluye en la partida la adecuación del terreno afectado por el juego, aporte de arena, tierra batida y señalética de uso.			
		1,00	837,00	837,00
	TOTAL CAPÍTULO 07 JUEGOS			9.918,00

CAPÍTULO 08 CAMINO ACCESO

08.01	M2 SANEAMIENTO Y CAJEOS EN BLANDONES Picado del firme existente, vaciado y cajeo por medios mecánicos hasta una cota media de 50cm necesaria para reparación del blandón.	150,00	15,00	2.250,00
08.02	M2 RELLENO TODO UNO Relleno de los cajeos con material tipo todo uno procedente de cantera, dejando la cota preparada para el hormigón.	150,00	8,50	1.275,00
08.03	M2 SOLERA HA-25 e=20 cm. Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor medio con mallazo # 15.15.8, vertido directo desde camión en superficie de camino, acabado rugoso, incluso parte proporcional de encofrado y desencofrado lateral con tabla de madera de pino, juntas de dilatación cada 15 ml mediante corte con rotaflex o junta de hormigonado.	3.200,00	21,00	67.200,00
08.04	ML RIGOLA IN SITU EN V Fábrica de rigola in situ de hormigón en masa HA-25 en forma de V de dimensiones aproximadas 60 x 15 cm. con acabado fratasado.	300,00	18,00	5.400,00
08.05	ML TUBERÍA POLIETILENO 32 MM Tubería de polietileno para agua potable PE40 de 32 mm diámetro colocada en borde de camino bajo solera o rigola hasta ubicación de fuente, incluso p.p. de injerto a tubería existente, llaves de corte y arquetas de registro de 30 x 30 cm cada 100 m. de distancia con tapa de fundición.	800,00	6,50	5.200,00
08.06	UD PASOS TUBO TEJA 300 mm. Canalización de pluviales en cruces de camino, mediante apertura de zanja por medios mecánicos, colocación de tubo de PVC color teja de 300 mm. de diámetro y una longitud media de 6 ml. y posterior tapado y compactado de la misma.	5,00	350,00	1.750,00
TOTAL CAPÍTULO 08 CAMINO ACCESO				83.075,00

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

09.01	UD PLAN SYS, APERTURA C.T. Redacción del Plan de Seguridad y Salud, Apertura de Centro de Trabajo y Coordinación de Seguridad y Salud (que será designado por La Propiedad) incluido en esta partida.			
		1,00	1.600,00	1.600,00
09.02	UD CASETA DE OBRA VESTUARIO Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada y cubierta de chapa. El precio incluye los portes, la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de obra.			
		1,00	1.100,00	1.100,00
09.03	UD BAÑO QUÍMICO Alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, puerta con cerradura. El precio incluye los portes, la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de obra.			
		1,00	650,00	650,00
TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD				3.350,00

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD

10.01 UD CERTIFICADOS MATERIALES

Control de ejecución, control de recepción, compilación y aporte a La Propiedad de la fi-
chas técnicas, marcados CE, DIT o DITEs de los diferentes productos según indicaciones de la D.F.
Presupuesto detallado en el Programa de Control de Calidad.

1,00	528,30	528,30
------	--------	--------

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD.....	528,30
--	---------------

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01	UD TRAMITACIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN RESIDUOS			
	Partida para los costes de gestión de tratamiento de todos los residuos: carga, transporte y retirada a vertedero autorizado, tramitación documental, entrega de fichas DSCs, conforme a la normativa vigente de Gobierno Vasco, programa informático y fichas IKS. La justificación exige la entrega de copia de los certificados emitidos por el vertedero autorizado al depositar los residuos retirados de la obra, así como el cumplimiento a este respecto de todos los preceptos establecidos reglamentariamente.			
		1,00	410,00	410,00
	TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS			410,00
	TOTAL.....			193.179,30