

PRESUPUESTO ASFALTADO DIVERSAS ZONAS 2020

		cantidad	precio	importe
01.01	m2 FRESADO FIRME			
	m2.Fresado de firme de asfalto por fresa mecanica provista de cinta transportadora para carga a camión. Incluso caraga y transporte a vertedro y canon de vertido. Medida la superficie realmente ejecutada.	3.400,00	5,17 €	17.578,00 €
01.02	m2 MEZCLA BITUMINOSA RODADURA			
	Suministro de mezcla bituminosa S-12, árido ofítico, en colorem capa de rodadura de 6 cm. Incluso puesta en obra en caliente, extendido, perfilado y compactado según indicaciones dirección de obra. Incluso parte proporcinal de riego asfaltico y adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1. Totalmente terminado. Se colocará geomalla en las zonas en los que sea necesario hasta un máximo del 10% de la superficie.	5.000,00	18,02 €	90.100,00 €
01.03	m2 MEZCLA BITUMINOSA BASE			
	Suministro de mezcla bituminosa G-20, árido calizo, en colorem capa base 10 cm. Incluso puesta en obra en caliente, extendido, perfilado y compactado según indicaciones dirección de obra. Incluso parte proporcinal de riego asfaltico y adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1. Totalmente terminado	320,00	9,66 €	3.091,20 €
01.04	Ud. PAVIMENTADO PASO PEATONES			
	Ud. Picado del firme existente, vaciado y cajeo hasta la cota necesaria para saneo del firme , incluso reparación de arquetas hundidas. Realización de losa de hormigón armada y pavimentado mediante mezcla bituminosa en caliente. Porterior realización de impreso sobre el aglomerado y pintado. Retirada de escombros hasta vertedero incluido la carga y transporte.	8,00	1.703,40 €	13.627,20 €
01.05	m2 SANEY Y CAJEO EN BLANDONES			
	m2. Picado del firme existente, vaciado y cajeo hasta la cota necesaria para reparación del blandon. Retirada de escombros hasta vertedero incluido la carga y transporte.	200,00	21,01 €	4.202,00 €
01.06	m2. RELLENO TODO UNO			
	m2. Relleno de los cajeos con materila todo uno procedente de cantera. Dejando la cota preparada para el asfalto.	50,00	11,30 €	565,00 €
01.07	Ud. RECRECIDO DE ARQUETAS			
	Ud. Recrecido de las arquetas hasta ponerlas a cota, icluso hormigonado, armado y trabajos necesarios.	45,00	75,23 €	3.385,13 €
01.08	PA. PINTADO			
	PA. Pintado de marcas viales de señalización, respentando lo existente.	1,00	5.600,00 €	5.600,00 €
01.09	Ud. Seguridad y Salud	1,00	400,00 €	400,00 €
01.10	Ud. Gestión de residuos	1,00	350,00 €	350,00 €
PEM				138.898,53 €
Gastos Generales				18.056,81 €
Beneficio Industrial				8.333,91 €
B.I.				165.289,25 €
IVA 21%				34.710,74 €
TOTAL				199.999,99 €

