

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

01.01 UD LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE EN LOCAL 2.000,81

Levantado de instalación eléctrica existente en local (2126 m2), por medios mecánicos y manuales, incluidos todos los elementos que la conforman (acometidas, cajas, cuadros, líneas, mecanismos, luminarias, etc) , previa desconexión de los mismos , limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares y de elevación por tratarse de local de gran altura.

Medida la unidad completa ejecutada.



01.02 UD LEVANTADO INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMA EXISTENTE EN LOCAL DOS MIL EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 1.157,09

Levantado de instalación de ventilación y climatización existente en local (2126 m2), por medios mecánicos y manuales, incluidos todos los elementos que la conforman (conductos, rejillas, maquinaria, etc) , previa desconexión de los mismos , limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares y de elevación por tratarse de local de gran altura.

Medida la unidad completa ejecutada.

01.03 UD LEVANTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA/DESAGÜE ASEOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 646,96

Levantado de instalación de fontanería existente en local (40 m2), por medios mecánicos y manuales, incluidos todos los elementos que la conforman (tuberías, llaves, acometidas, desagües, aparatos sanitarios, etc) , previa desconexión de los mismos y anulación del saneamiento , limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares y de elevación por tratarse de local de gran altura.

Medida la unidad completa ejecutada.

01.04 UD LEVANTADO INSTALACIÓN OTROS EXISTENTE EN LOCAL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 578,54

Levantado de instalación en desuso (no contemplada en las partidas anteriores) existente en local (2126 m2), por medios mecánicos y manuales, incluidos todos los elementos que la conforman , previa desconexión de los mismos , limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares y de elevación por tratarse de local de gran altura.

Medida la unidad completa ejecutada.

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.05	M2	DEMOLICIÓN COMPLETA DE NÚCLEO DE ASEOS Demolición de completa de núcleo de aseos existente, consistente en : levantado de carpinterías, levantado de aparatos sanitarios, demolición de muros/tabiques de fábrica de ladrillo revestidos y alicatados, techo, estructura ligera y forjado de techo, solado etc, hasta dejar el suelo a nivel del resto de local , por medios manuales y mecánicos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie completa ejecutada.	69,02
01.06	M2	DEMOLICIÓN MURO FACHADA Demolición de muro de fachada exterior de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares y de elevación por tratarse de local de gran altura. Medida la superficie ejecutada.	SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 56,87
01.07	M2	LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas, vidrios y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares y de elevación por tratarse de local de gran altura. Medida la superficie ejecutada.	CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 17,93
01.08	UD	LEVANTADO PORTÓN DE ACCEOS ACERO Levantado de portón de acceso metálico de grandes dimensiones, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares y de elevación por tratarse de local de gran altura.. Medida la unidad ejecutada.	DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 438,77
			CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.09	M2	PICADO PROTECCIÓN IGNIFUGA DE ESTRUCTURA EXISTENTE	14,72
		Picado de revestimiento de protección ignífuga en estructura metálica existente, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares y de elevación por tratarse de local de gran altura.. Medida la superficie ejecutada.	
			CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.10	M2	DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR	22,31
		Demolición de soleras o recrecidos, de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, previo corte con disco, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso cánon y con p.p. de medios auxiliares y de elevación por tratarse de local de gran altura.. Medida la superficie ejecutada.	
			VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 ESTRUCTURA

02.01 KG ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA-PRINCIPAL 3,46

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, dos manos de imprimación con pintura antioxidante. Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplo- mado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medido el peso nominal teórico.

02.02 KG ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA-SECUNDARIA TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 3,23

Acero laminado S275J0H, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, formados por piezas simples de perfiles huecos acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, dos manos de imprimación con pintura antioxidante. Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplo- mado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medido el peso nominal teórico.

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.03	KG	ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA VIGAS ALVEOLAR BOYD Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, dos manos de imprimación con pintura antioxidante. Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplo-mado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medido el peso nominal teórico.	3,72
02.04	M2	ESCALERA CHAPA LAGRIMADA (ESC 2) Escalera de chapa lagrimada, (resbaladicidad 3), formada por peldaños, mesetas y zancas, de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 5 mm de espesor nominal y de 7 mm de espesor total, masa nominal 42 kg/m², con uniones soldadas en obra en todo el contacto con estructura portante. Incluso replanteo, colocación y fijación de los peldaños, la meseta y las zancas, soldadura y limpieza final. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie en desarrollo realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	173,52

TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.05	M2	ESCALERA CHAPA LISA PARA FORRAR (ESC 1) Escalera de chapa lisa para forrar con madera, formada por peldaños y meseta, de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 5 mm de espesor total, masa nominal 42 kg/m², con uniones soldadas en obra en todo el contacto con la zanca. Incluso replanteo, colocación y fijación de los peldaños y la meseta, soldadura y limpieza final, listo para colocación de forro de madera. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie en desarrollo realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	140,42
02.06	M2	FORJADO CHAPA COLABORANTE Losa mixta de 15 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada Perfil Hiansa MT-76 o equivalente, de 0,80 mm de espesor, 76 mm de altura de perfil y 293 mm de intereje, hormigón armado realizado con hormigón HLE25-F-10-XC3, fabricado en central, y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una armadura por valle de redondo de 12 mm., armadura de negativos representadas en plano y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. Incluso apuntalamiento en zonas donde la chapa no sea continua. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, y apuntalamiento según indicaciones del proyecto. Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón. Medida la superficie ejecutada.	78,05

CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.07	ML	CONEXIÓN FORJADO CHAPA COLABORANTE-ESTRUCTURA	24,46
		Suministro y colocación de conectores soldados de acero galvanizado por metro lineal de viga, de Fi 16 mm de diámetro y 109 mm de altura, colocados cada 180 mm. . Incluye: Suministro. Replanteo. Fijación de los conectores a las vigas, mediante soldadura. Medida la longitud por metro lineal de viga con conectores colocados.	
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
02.08	M2	PAVIMENTO REJILLA ELECTROSOLDADA	72,42
		Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 25x50 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 50x3 mm, separadas 25 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 50 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 50x3 mm, fijado con piezas de sujeción, para plataforma de trabajo. Incluso los cortes, las piezas especiales y las piezas de sujeción. Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación provisional de la rejilla electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final. Medida la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
		SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.09	KG	ACERO S-275 PLACAS Y PERFIL DURMIENTE BASES C/HILTI	5,32
		Acero en placas de anclaje a estructura de hormigón, tipo S275JR, incluso corte y elaboración, montaje, p.p. de elementos de unión y soldadura, con 4 anclajes químicos por placa M12 ac galvanizado Hilti HIT-V varilla roscada con HIT-HY 200 resina de inyección 150 mm. de empotramiento, o mecánicos HSA M8 70 mm , según especificaciones de proyecto. Incluso limpieza, chorro/granallado y aplicación de imprimación tipo Epoxi compatible con acabado, con repaso en obra de daños, golpes, rozaduras y oxidaciones, anclajes y resinado. Construido según normas EAE, CTE DB SE-A. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medido el peso nominal teórico.	
		CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.10	M2	PROTECCIÓN PASIVA EI-120 ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO	15,21
		Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor mínimo de 23 mm y conseguir una resistencia al fuego de 120 minutos. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección. Proyección mecánica del mortero. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.	
		QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
02.11	M2	PROTECCIÓN PASIVA EI-90 ESTRUCTURA METÁLICA NUEVA MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO	13,61
		Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor mínimo de 17 mm y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección. Proyección mecánica del mortero. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.	
		TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
02.12	KG	PINTURA INTUMESCENTE R-90	0,54
		Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de película seca de 1780 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Medido por kg de estructura metálica protegida.	
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.13	KG	PROTECCIÓN Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic de dos componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medido por kg de estructura metálica protegida.	0,40

CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

03	TABIQUERÍA		
----	------------	--	--

03.01	MEDIANERÍA		
-------	------------	--	--

03.01.01	M2	MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20+ARMADO, GRAN ALTURA	66,51
----------	----	--	-------

Fabrica, en formación de medianería de gran altura, de bloques de hormigón tipo Arliblock Multicámas o similar y equivalente aprobado por la D.F., de 40x20x20cm. para revestir a una cara, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5. Incluso armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha tipo Fisufor Plug 4116 Z o similar y equivalente aprobado por la D.F., de 3,7 mm de diámetro y 160 mm. cada 2 hiladas y anclajes Fisuan PL-150 a soporte. l/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares y andamiaje por gran altura, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F. l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02	TABIQUERÍA DE PLADUR		
-------	----------------------	--	--

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.01	M2	TABIQUE MÚLTIPLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 2X13/90C-90LM/2X13 (TIPO 4) Tabique múltiple sistema 140 (90) MW "PLADUR" (4 estándar) o similar y equivalente aprobado por la D.F., de 140 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo estándar en cada cara y con baja absorción superficial de agua en cuartos húmedos, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 90 (45+45) mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Refuerzos de tablero madera en zonas que lo precisen. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	65,12

SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.02	M2	TABIQUE DOBLE REFORZ. DE PLACAS DE YESO LAMINADO 2X13/90C-90LM/1X13/90C-90LM/2X13	116,74
		Tabique múltiple doble reforzado sistema 140 (182) MW "PLA-DUR" (5 estándar) o similar y equivalente aprobado por la D.F., , de 140 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por doble estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas con baja absorción superficial de agua, de 12,5 mm de espesor cada placa) y una placa central entre las estructuras, con refuerzo de la estructura para la correcta sujeción de los inodoros; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca en cada montante, espesor 90 (45+45) mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Refuerzos de tablero madera en zonas que lo precisen. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	

CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.03	M2	TABIQUE DOBLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 2X13/70C-65LM/1X13/70C-65LM/2X13 (TIPO 5) Tabique especial sistema 202,5/400 (70-35+12,5+e+70-35) 2LM "PLADUR" (5 de alta dureza superficial) o similar y equivalente aprobado por la D.F., de 202,5 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por una estructura doble sin arriostrar con placa de separación intermedia de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70-35 + 12,5 + 70-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cinco placas en total (dos placas tipo de alta dureza superficial en cada cara y una placa tipo de alta dureza superficial en el centro, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semi-rígido de lana de roca, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	101,72

CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.04	M2	TABIQUE MÚLTIPLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 2X13FOC/90C-90LM/2X13FOC (TIPO 6) Tabique múltiple sistema 140 (90) MW "PLADUR" (4 con resistencia al fuego EI-120) o similar y equivalente aprobado por la D.F., de 140 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (resistencia al fuego, y con baja absorción superficial de agua en locales húmedos, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 90 (45+45) mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	83,51

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.05	M2	TRASDOSADO AUT. DE PLACAS DE YESO LAMINADO 48C-45LM/2X13 (TIPO 2-3) Trasdosado autoportante, sistema 73 (48-35) MW "PLADUR" o similar y equivalente aprobado por la D.F., de 83 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por dos placas de yeso laminado tipo estándar de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical creando una cámara de aire de 10 mm de espesor mínimo, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Extendido de la pasta de acabado. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	39,05

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.06	M2	FORRO PILARES TRASDOSADO AUT. PLACAS YESO FOC 70C-65LM/3X15 FOC (TIPO 7) Forro de pilares mediante trasdosado autoportante, con resistencia al fuego EI 120, sistema 115 (70-35) MW "PLADUR" o similar y equivalente aprobado por la D.F., de 125 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por tres placas de yeso laminado tipo con resistencia al fuego de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical creando una cámara de aire de 10 mm de espesor mínimo. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Extendido de la pasta de acabado. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	78,37

SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.07	M2	TABIQUE MÚLTIPLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 2X13ACUST/70C-65LM/2X13ACUST (TIPO 8) Tabique múltiple sistema 120 (70-35) MW "PLADUR" (4 placas acústicas, con resistencia mejorada, de alta resistencia al impacto y de alta dureza superficial) o similar y equivalente aprobado por la D.F., de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas acústicas, con resistencia mejorada, de alta resistencia al impacto y de alta dureza superficial en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	75,31

SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.08	M2	TABIQUE DOBLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 2X13/48C-45LM/48C-45LM/2X13 (TIPO 9) Tabique especial sistema 146/400 (48-35+e+48-35) 2MW "PLA-DUR" (4 estándar) o similar y equivalente aprobado por la D.F., para grandes alturas, de 146 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 + 48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo estándar en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma de cada perfil. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN , cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	69,36

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.09	M2	TABIQUE DOBLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 2X15FOC/48C-45LM/48C-45LM/2X15FOC (TIPO 10) Tabique especial sistema 146/400 (48-35+e+48-35) 2MW "PLA-DUR" (4 foc) o similar y equivalente aprobado por la D.F., , para grandes alturas, de 146 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por una estructura doble arriostada de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 + 48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo FOC, placa de yeso laminado tipo con resistencia al fuego de 15 mm de espesor en cada cara); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma de cada perfirl. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	92,57

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.10	M2	TABIQUE DOBLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO 1x13 acustico p.a./48C-45LM/48C-45LM/2X13 (TIPO 11) Tabique especial sistema 146/400 (48-35+e+48-35) 2MW "PLA-DUR" (Acustico) o similar y equivalente aprobado por la D.F., para grandes alturas, de 146 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q3, formado por una estructura doble arriostada de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 + 48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan tres placas en total (una Placa acústica de yeso laminado Cleaneo Akustik Aleatoria Plus UFF o similar y equivalente aprobado por la D.F., con perforaciones circulares aleatorias 12/20/35 R en una cara y dos placas tipo estándar en la otra cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma de cada perfirl. Incluso banda estanca autoadhesiva; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.	99,66

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.11	M2	BARRERA FÓNICA SOBRE MAMPARAS	59,66
Suministro e instalación de barrera fónica para divisoria, a través del plenum, formada por panel semirrígido de lana mineral, Arena Plenum "ISOVER" o similar y equivalente aprobado por la D.F., compuesto por módulos de 1350x600x80 mm, revestido por las dos caras con un complejo kraft-aluminio, fijado mecánicamente sobre una estructura soporte (perfilería de acero galvanizado incluida en esta partida), colocado entre el forjado y la divisoria para mejorar el aislamiento acústico lateral entre espacios. Incluso p/p de estructura soporte, cortes, colocación de los paneles a tresbolillo sobre la estructura soporte y obturación de las juntas entre paneles con cinta de aluminio. Incluye: Replanteo. Corte y ajuste de los paneles. Colocación de los paneles. Obturación de las juntas. l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie ejecutada.			

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03 MAMPARAS Y TABIQUES DE VIDRIO

03.03.01	M2	TABIQUE ACRISTALADO DESMONTABLE MONOVIDRIO	188,94
Suministro e instalación de mampara S01 monovidrio con la guía inferior y superior de aluminio lacado negro F-1 están formados por dos perfiles que a su vez unidos, forman un conjunto de 44x50 mm. y formas rectas. En la guía inferior, se utilizan calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de vidrios con una regulación en altura de +/- 9 mm. por metro y una absorción de altura de +/- 16 mm., apoyo a suelo con espuma de polietileno de 2 mm. sobre esta estructura se colocan un vidrio estadip de 6+6 mm. con canto pulido. cumple los requisitos de seguridad estructural del nuevo código técnico de edificación. Reducción sonora, $R_w=34$ dB. Con una altura de 275 cm. . Incluso remates especiales de encuentros con tabiquerías, techos, etc, de la misma chapa que la mampara. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Incluida manipulación de vidrio hasta planta de montaje por medios manuales o mecánicos. Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.			

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.03.02	UD	PUERTA VIDRIO 1H PARA T. ACRISTALADO Suministro y colocación de módulo de puerta de vidrio simple hoja batiente con hoja de puerta de vidrio de 3+3 mm. enmarcada con un perfil de aluminio lacado de 30x20. Marco de puerta de aluminio lacado blanco-negro F-1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unión en inglete, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de la puerta con perfil de goma entodo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre, con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable amaestrado con frete y manilla de aluminio a juego con las bisagras. Incluido los pies terminales con sus tapetas. Cumpliendo los requisitos de seguridad estructural del Nuevo código de Edificación. Reducción sonora $R_w=34$ DB. Altura 290 cm. . Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Incluso suministro y montaje muelle cierrapuerta tipo Doma TS o equivalente. Incluye manipulación de vidrio hasta planta de montaje por medios manuales o mecánicos. Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.	1.256,94
			MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.03.03	UD	PUERTA VIDRIO 2H PARA T. ACRISTALADO C/BARRA D. ANTIPÁN. Suministro y colocación de módulo de puerta de vidrio doble hoja batiente con hojas de puerta de vidrio de 3+3 mm. enmarcada con un perfil de aluminio lacado de 30x20. Marco de puerta de aluminio lacado blanco-negro F-1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unión en inglete, sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforantes. Cierre de la puerta con perfil de goma entodo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre, con tres bisagras a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable amaestrado con frete y manilla de aluminio a juego con las bisagras. Incluido los pies terminales con sus tapetas. Cumpliendo los requisitos de seguridad estructural del Nuevo código de Edificación. Reducción sonora $R_w=34$ DB. Altura 290 cm. . Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. Incluso suministro y montaje muelle cierrapuerta tipo Doma TS o equivalente. Incluye manipulación de vidrio hasta planta de montaje por medios manuales o mecánicos. Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.	2.702,99

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.03.04	UD	MÓDULO DE ELECTRIFICACIÓN Suministro e instalación de módulos de electrificación verticales de 150x110 mm. de aluminio lacado. Medida la unidad realmente ejecutada.	250,25
			DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
03.03.05	M2	VINILO ESMERILADO Suministro y colocación de vinilo esmerilado, una franja rayada de 40 cm. en los vidrios de mamparas y textos en la puertas de vidrio. Medida la superficie ejecutada.	64,46
			SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04	FALSOS TECHOS		
04.01	M2	FALSO TECHO CONTINUO DE 2 PLACAS DE YESO LAMINADO Falso techo continuo suspendido de estructura doble, liso continuo, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Techo suspendido formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado, instalada a distinto nivel., constituido por: ESTRUCTURA: la estructura primaria se compone a base de canales GL en forma de U y espesor 1,5 mm., debidamente suspendidos del forjado por medio de suspensiones M-50 y varilla roscada 6 mm. con tuerca y contratuerca. La segunda estructura formada por perfiles T-45 se encaja mediante abarzadera GL perpendicularmente a la estructura primaria y apoyan perimetralmente en angulares o canales Clip, los cuales están fijados mecánicamente en toda su longitud. ; PLACAS: dos capas de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3200 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, estándar N, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Incluso banda estanca autoadhesiva, perfiles angulares L 30, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Medida la superficie ejecutada.	38,94

TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02	M2	FALSO TECHO CONTINUO EI120 DE PLACAS DE YESO LAMINADO Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al fuego EI 120, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema T-60 (D)/400 / 4x15 F "PLADUR" (15+15+15+15+27,4+27,4) o similar y equivalente aprobado por la D.F., constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios T-60, de 60 mm de anchura y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue T-60 y varillas cada 700 mm, y perfiles secundarios T-60, de 60 mm de anchura y 0,6 mm de espesor fijados perpendicularmente a los perfiles primarios con conectores tipo caballete con una modulación de 400 mm; PLACAS: cuatro capas de placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, con resistencia al fuego F "PLADUR", Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR", perfiles angulares L 30 "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR" y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Medida la superficie ejecutada.	63,83

SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.03	M2	FALSO TECHO CONTINUO DE 1 PLACA DE YESO LAMINADO Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema T-45/600 / 1x15 N "PLADUR" (15+18,3), o similar y equivalente aprobado por la D.F., constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios T-45, de 45 mm de anchura y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue T-45 y varillas cada 1000 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, estándar N "PLADUR", Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR", canales Clip "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR" y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.	26,86
04.04	M2	FALSO TECHO REGISTRABLE LAMAS ALUMINIO INTERIOR Falso techo metálico abierto a base de lamas rectangulares de 30 mm. de ancho y 37 mm. de alto, modelo Italia 30 de Thu Ceiling Solutions o similar y equivalente aprobado por la D.F., lamas fabricadas con aluminio prelacado de 0,45 mm. de espesor más recubrimientos conformados por laminación en frío, lamas prelacadas en poliéster con un espesor de capa de 20 micras en ambas caras en color blanco, encajadas en rastreles troquelados de acero galvanizado pintado en color negro suspendidos del techo mediante varillas roscadas, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.	VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 80,96

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.05	M2	FALSO TECHO DE LAMAS DE MADERA Falso techo de lamas de madera suspendido, , situado a una altura mayor de 4 m, considerando un grado de complejidad alto, constituido por: ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en T, fijado al forjado o elemento soporte con varillas; lamas de 20x200 mm, formadas por lamas de madera maciza de pino laminado, tratado, acabado barnizado, con una separación entre lamas de 300 mm y varillas de madera, de 13 mm de diámetro, color negro, para la unión de las lamas entre sí. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de las parrillas. Fijación de las parrillas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. Medida la superficie ejecutada.	180,17
04.06	M	TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO <40cm. (TIPO FT1) Faja perimetral o tabica de yeso laminado normal para falsos techos desmontables o lisos hasta 40 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/nte-rtc, incluso medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la longitud realmente ejecutada.	CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 25,69
04.07	M	TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO >40cm. (TIPO FT1) Faja perimetral o tabica de yeso laminado normal para falsos techos desmontables o lisos hasta 40 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/nte-rtc, incluso medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la longitud realmente ejecutada.	VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 29,97

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.08	UD	TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm PLACA STANDARD Suministro y colocación de trampilla de registro de 600x600 mm, terminada con placa de yeso laminado standard, enrasada con marco oculto, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, remates y lista para pintar, incluso medios auxiliares, costos indirectos y medidas de protección. Medida la unidad ejecutada.	74,34

SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

05.01 AISLAMIENTOS

05.01.01	M2	AISLAMIENTO ACÚSTICO TECHOS LR CON VELO 50 mm	12,39
----------	----	---	-------

Aislamiento acústico en techos, formado por panel semirígido de lana de roca volcánica revestido con velo negro, de 50 mm. de espesor, conductividad térmica 0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m3, Euroclase A1 de reacción al fuego, fijado mecánicamente a forjado, se colocarán 5 fijaciones color negro por plancha garantizando su correcta colocación. Se colocarán siguiendo las prescripciones del fabricante. Incluso p.p. de aislamiento de encuentros y zonas complicadas con panel semi-rígido de lana de roca no revestido o similar, incluso cortes, colocación, ejemplares de fijación según espesores, terminadoIncluida p.p. de ayudas, limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos andamiaje, grúa, montacargas y cualquier medio necesario para su ejecución.

Se medirá la superficie realmente ejecutada, sin contar solapes ni pérdidas.

DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.01.02	M2	AISLAMIENTO ACÚSTICO TECHOS LR 50 mm	11,28
----------	----	--------------------------------------	-------

Aislamiento acústico en techos, formado por panel semirígido de lana de roca volcánica , de 50 mm. de espesor, conductividad térmica 0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m3, Euroclase A1 de reacción al fuego, fijado mecánicamente a forjado. Se colocarán siguiendo las prescripciones del fabricante. Incluso p.p. de aislamiento de encuentros y zonas complicadas con panel semi-rígido de lana de roca no revestido o similar, incluso cortes, colocación, ejemplares de fijación según espesores, terminadoIncluida p.p. de ayudas, limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos andamiaje, grúa, montacargas y cualquier medio necesario para su ejecución.

Se medirá la superficie realmente ejecutada, sin contar solapes ni pérdidas.

ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.01.03	M2	AISLAMIENTO SUELO XPS e= 60 MM. Suministro y colocación de Aislamiento térmico horizontal de alta resistencia en suelo mediante la colocación de doble plancha rígida DANOPREN 500-60 o similar y equivalente aprobado por la D.F., de espuma de poliestireno extruido (XPS) con juntas perimetrales a media madera, con un espesor total de 60 mm., con una conductividad térmica declarada $\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$; resistencia térmica declarada $RD = 1,5 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$; clasificación de reacción al fuego Euroclase E, según la norma EN 13501-1, fluencia máxima del 2% a 50 años y código de designación XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-WL(T)0,7-DS(70), de acuerdo con las especificaciones de la norma EN 13164, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Previa limpieza del forjado soporte, regularización de posibles irregularidades del forjado con morteros adecuados para tal fin garantizando el correcto apoyo del aislamiento. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medida la superficie según planos de proyecto, sin contar solapes y deduciendo huecos.	20,26
05.01.04	M2	AISLAMIENTO ACÚSTICO PAREDES LR CON VELO 50 mm Aislamiento acústico sobre pared colocado entre rastreles, formado por panel semirígido de lana de roca volcánica revestido con velo negro, de 50 mm. de espesor, conductividad térmica $0,034 \text{ W/(mK)}$, densidad 70 kg/m^3, Euroclase A1 de reacción al fuego, fijado mecánicamente a forjado, se colocarán 5 fijaciones color negro por plancha garantizando su correcta colocación. Se colocarán siguiendo las prescripciones del fabricante. Incluso p.p. de aislamiento de encuentros y zonas complicadas con panel semi-rígido de lana de roca no revestido o similar, incluso cortes, colocación, ejementos de fijación según espesores, terminado. Includa p.p. de ayudas, limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos andamiaje, grúa, montacargas y cualquier medio necesario para su ejecución. Se medirá la superficie realmente ejecutada, sin contar solapes ni pérdidas.	VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 12,39

DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.01.05	M2	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE HALL Suministro y colocación de paneles acústicos fonoabsorbentes de espuma acústica flexible de resina de melamina de alta calidad, con una densidad de panel de 9 kg/m3, marca Bsilence ® o similar y equivalente aprobado por la D.F., clasificación al fuego: B-s2,d0, de 50 mm de espesor, acabado gris perla y parte de ellos impresos por ambas caras (30% de los paneles impresos en color a elegir por el cliente), suspendidos a una altura variable del techo o bien todos los paneles acústicos suspendidos a la misma altura (1,5m). Incluido sistema de anclaje para la correcta instalación de los paneles acústicos. Los paneles se instalarán a modo "tipo baffle", a. instalar según diseño de proyecto. incluso cortes, remates, replanteo y nivelación. Completamente terminado. Medida la superficie colocada.	82,62

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.02 IMPERMEABILIZACIONES

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.02.01	M2	IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA ACCESO Impermeabilización de acceso a base de sistema bicapa formado por: 1.-Imprimación asfáltica con curidan, mínimo 0.2 - 0.5 por capa kg/m2. 2.-Lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg/m2, GLASDAN 40 P ELAST o similar, adherida al soporte con soplete. 3.-Lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4kg/m2, autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST o similar, adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2; banda de refuerzo en peto cony banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado entre el paramento y el perfil metálico. Todos los materiales empleados en la impermeabilización estarán homologados con Sello de Calidad y cumplirán Normas, UNE en vigor y CTE.Todo ello bien adherido y perfectamente soldado, recogiendo la impermeabilización e incluyendo el tratamiento de los elementos singulares existentes como medias cañas, sumideros, remates de chimeneas, muros, solapes, juntas de dilatación, fuelles soldándose perfectamente al rebaje del muro de fachada perimetral, etc.Una vez finalizada la impermeabilización se protegerá una lámina geotextil de 200 gr/m2. no incluido en esta partida. Incluida p.p. de ayudas, limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos andamiaje, grúa, montacargas y cualquier medio necesario para su ejecución. Se medirá la superficie realmente ejecutada en planta, sin medir solapes ni reviros y descontándose todo tipo de huecos.	30,21

TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06		PAVIMENTOS	
06.01	M2	BASE DE HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA E=6 CM. Base para pavimento, de 6 cm de espesor, de hormigón armado HA-25 con malla electrosoldada de 10x10x5, conglomerantes hidráulicos específicos y aditivos, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del hormigón. Formación de juntas de retracción. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Aplicación del agente filmógeno. Medida la superficie ejecutada.	15,20
06.02	M2	BASE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA GRUESA 2CM. Base para pavimento interior, de 20 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento Weberfloor Fluid "WEBER" o similar y equivalente aprobado por la D.F., CT - C25 - F5 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón, previa aplicación de imprimación, Weberprim TP05 "WEBER" o similar y equivalente aprobado por la D.F.; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Incluso cajado en áreas circulares de césped artificial para que este quede a ras y llanta perimetral de remate de pavimento de pvc. El precio no incluye el soporte de hormigón. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Imprimación de la superficie soporte. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno. Medida la superficie ejecutada.	QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 24,30

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.03	M2	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO DECORATIVO Revestimiento de pavimento sistema decorativo Weber Floor Dur reforzado con fibras o similar y equivalente aprobado por la D.F., realizado sobre base autonivelante ejecutada con antelación, formado por: - Tratamiento mecánico de superficies a tratar con objeto de eliminar agentes contaminantes y posterior aspiración de la misma a fin de abrir poro para conseguir la máxima penetración del soporte y mejorar la adherencia. - Suministro y aplicación de imprimación, Weber Floor TP (dispersión de polímero acrílico-estireno en agua), con objeto de conseguir la máxima penetración en el soporte y mejorar la adherencia, con un consumo de 200 gr/m2. - Suministro y aplicación de revestimiento autonivelante cementoso weberfloor Dur en color gris con una dotación de 17 kg/m2 aprox. y un espesor de 10 mm . Reforzado con fibras según indicaciones de fabricante. Incluso la ejecución y el sellado de las juntas. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación de la imprimación. Aplicación de la capa base. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	26,34
06.04	M2	ACABADO DE PAVIMENTO DECORATIVO Sistema de acabado de pavimento Sistema Acabado Litio o similar y equivalente aprobado por la D.F., realizado sobre sistema decorativo ejecutado con antelación, formado por: - Debastado con grano de diamante metálico abrasivo, a modo de eliminación de lechada superficial y aporte de planimetría. - Semiafinado de toda la superficie y posterior limpieza. - Agregado de Litio. - Afinado con diamantes fenólicos, hasta su terminación en granos 400/800, y posterior limpieza en profundidad. - Aplicación de semiselladores en base litio y vitrificado con alta velocidad de grano 1500. Incluso la ejecución y el sellado de las juntas. Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación de la imprimación. Aplicación de la capa base. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento. Medida la superficie ejecutada.	VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 24,75
06.05	M2	SOLADO GRES 20x20cm Solado de gres prensado en seco (B1a-B1b s/UNE-EN-14411), en baldosas de 20x20cm. color a definir por DF, para tránsito medio, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, s/i. recreado de mortero, i/rejuntado con material cementoso color CG2 según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE -RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 36,83

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
06.06	M2	FELPUDO METÁLICO	510,02
		Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 5 mm, acabado superficial con cepillos de nylon de color negro, espesor total 25 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajado de pavimento formado por foso de 17 a 25 mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso preparación de la superficie soporte. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo. Medida la superficie ejecutada.	
			QUINIENTOS DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
06.07	ML	RODAPIE ALUMINIO LACADO	21,97
		Suministro e instalación de Rodapie de aluminio de líneas rectas de fácil instalación de 150x10 mm. con acabado en aluminio lacado, recibido sobre soportes, i/alisado y limpieza. Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales). Incluso preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, y limpieza final. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapié. Corte y colocación, sobre el rodapié, de la junta de sellado. Colocación y fijación del rodapié. Medida la longitud ejecutada.	
			VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.08	M2	SOLADO DE BALDOSA DE HORMIGÓN TIPO BILBAO	21,44
		Suministro y colocación de pavimento en zona de aceras y paseos, de losetas de hormigón para uso exterior, tipo Bilbao, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 5 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m ³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. Medida la superficie ejecutada.	
			VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.09	M2	SOLADO INTERIOR DE CÉSPED ARTIFICIAL	128,08
		Suministro y colocación de pavimento de césped artificial a modo de alfombra, encolado a suelo, con formas circulares, de calidad alta.	
		Medida la superficie ejecutada.	

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07		REVESTIMIENTOS	
07.01	M2	ALICATADO GRES PORCELÁNICO -P2	75,94
		Alicatado con plaqueta de gres porcelánico, en baldosas de gran formato, (Abrasión V), recibido con adhesivo C2TE s/EN-12004 porcelánico colocado con doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 color y limpieza, s/NTE-RPA-2. l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada.	
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.02	M2	ESPEJO NATURAL 6 mm -P3	60,75
		Espejo plateado realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taldros, incluso base de tablero hidrófugo. /pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada.	
		SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
07.03	M2	FORRO BANDEJAS PLANCHA ACERO LACADO e=2mm. LISA C/RASTREL-P4	127,64
		Forrado de paredes con planchas de chapa de acero natural en bandejas barnizadas de 2 mm. de espesor , colocada sobre bastidor metálico anclado a pared, despiece rectangular con altura de 2.900mm. y ancho según replanteo de proyecto e indicaciones de la DF., acabado lacado color gris oscuro Ral a definir por DF, l/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada.	
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.04	M2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID. VERTICAL -P1 Pintura plástica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, lijado de toda la superficie y aplicación de dos manos de acabado a rodillo, con andamiaje y medios auxiliares necesarios. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada.	7,12
07.05	M2	PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID. HORIZONTAL Pintura plástica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, lijado de toda la superficie y aplicación de dos manos de acabado a rodillo, con andamiaje y medios auxiliares necesarios. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada.	6,67
07.06	M2	PINTURA COLOR NEGRO TECHOS/PAREDES Pintura plástica lisa mate color negro, sobre techos e instalaciones, para quedar visto a través de falsos techos registrables, dos manos, incluso mano de imprimación donde sea preciso, realizado a pistola, con andamiaje y medios auxiliares necesarios. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa. Medida la superficie ejecutada.	5,46

SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.07	M2	PINTURA TIPO FERRO Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, con Ral a definir por DF y grado de resbaladidad 3, en pintado de escaleras, alto grado de resistencia al desgaste, i/raspados de óxidos y limpieza manual. Medida la superficie ejecutada.	21,61

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08	CARPINTERÍA EXTERIOR			
08.01	M2	MURO CORTINA ESTRUCTURAL ALUMINIO-FV1 Y FV2		477,46
Suministro y colocación de sistema de muro cortina CORTIZO ST-52 o similar y equivalente aprobado por la D.F., compuesto por perfiles de aluminio de aleación 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños tipo COR-9809 , dimensionados por cálculo estático según necesidades específicas de la obra. Ambos con una sección vista de 52mm y provistos de canales de drenaje y ventilación, unidos mediante tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos. Perfiles de refuerzo interior para configuraciones de muro con elevadas sollicitaciones mecánicas. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 38 mm. Se pega el vidrio con silicona estructural introduciendo pletina de pegado COR-7298 a un bastidor perimetral realizado con el perfil de aluminio COR-9982, y éste módulo se fija con unas grapas puntuales atornilladas a la estructura portante en sus cuatro caras. Exteriormente, y tanto en horizontal como en vertical, se consigue una estética de "todo vidrio" apareciendo únicamente en las uniones una llaga de 22mm. La estanqueidad óptima al usar un sistema de juntas de EPDM seccionables continuas existiendo la posibilidad de emplear ángulos vulcanizados en las uniones montante travesaño. Sistema de drenaje en cascada permitiendo hasta tres niveles de drenaje en canales de montantes y travesaños, permitiendo la evacuación de la posible agua de condensación. Colocación de pipetas y piezas de continuidad en las uniones de montante-montante para garantizar el correcto desagüe. Anclajes de aluminio extruido para fijaciones a frente de forjado, arranque y coronación que permiten regulación tridimensional y correcto aplomado de la fachada. Posibilidad de realización de fachadas poligonales (mediante montantes de alas plegables), y de esquinas y rincones hasta ángulos de 90°. Transmitancia térmica de hueco Ucw desde 0,7 w/m2K. Incluso p.p. de remates laterales, inferior a modo de rodapie y superior, relleno de aislamiento y sellado garantizando su total estanqueidad. Acabado Superficial: Perfil exterior:Lacado, color RAL a definir por DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Perfil interior:Lacado, color RAL a definir por DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.				

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Suministro y montaje de Doble acristalamiento Guardian Sun Lamiglass 66.1/16 argón 90%/Guardian Lamiglass Acoustic 44.1 "GUARDIAN GLASS" o equivalente, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun Lamiglass de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar acústico de aislamiento acústico Guardian Lamiglass Acoustic de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 36 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona neutra incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.

El instalador generará planos de montaje de cada uno de los módulos, especificando detalles de encuentros entre distintos elementos, puntos singulares, puntos críticos, etc., No suponiendo un gasto adicional.

Se tomarán medidas en obra de todos los huecos para el perfecto encaje de los conjuntos.

Medida la unidad ejecutada y colocada según planos de proyecto e indicaciones de la d.F.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02

M2 CIERRE CANCELA ALUMINIO-VIDRIO -FV3

282,13

Suministro y colocación de fijo de carpintería de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar y equivalente aprobado por la D.F., compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente, siendo el espesor medio de los perfiles de aluminio de 1,5 mm en perfilera de ventana y de 1,7 mm. en el caso de balconeras. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 55 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, con junta central de co-extrusión con posibilidad de ángulo vulcanizado.

Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilera, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Co-

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		misión Europea. Elaborada en taller. Transmitancia térmica del nudo tipo de sistema: 1,9 w/m2K Máximo aislamiento acústico: 44 dB Incluso p.p. de remates laterales, inferior a modo de rodapie y superior, relleno de aislamiento y sellado garantizando su total estanqueidad. Acabado Superficial: Perfil exterior:Lacado, color RAL a definir por DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Perfil interior:Lacado, color RAL a definir por DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Suministro y montaje de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con perfil continuo de neopreno.Incluye: Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de la hoja de vidrio. Colocación de la hoja de vidrio en el marco. Señalización de las hojas. El instalador generará planos de montaje de cada uno de los módulos, especificando detalles de encuentros entre distintos elementos, puntos singulares, puntos críticos, etc., No suponiendo un gasto adicional. Se tomarán medidas en obra de todos los huecos para el perfecto encaje de los conjuntos. Medida la unidad ejecutada y colocada según planos de proyecto e indicaciones de la d.F.	

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.03	UD	PUERTA ALUMINIO- VIDRIO 2H-(P1)	5.359,29
		Carpintería exterior con perfilera de aluminio en huecos de fachadas, Tipo- P1, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o similar y equivalente aprobado por la D.F., con una dimensión total de 2.400x 3.000 mm, formado por un módulo de dos hojas practicables abatibles de 1.200x3.000 mm. cada una, con doble barra antipánico en cada hoja; fijada a premarco metálico, según despiece y disposición de carpintería de planos de proyecto, con unión de los perfiles en inglete a 45°, todo ello con las características siguientes: - Suministro de premarco metálico y la sección del premarco corresponde al cerramiento de fachada y un espesor de 40mm. in-	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

cluido en esta partida.

- Suministro y colocación de puertas abisagradas sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 realizado con aluminio reciclado Cortizo INFINITY con un contenido mínimo del 80% proveniente de la recuperación de material postconsumo certificado externamente por Bureau Veritas según la norma EN ISO 14021, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337. Marco y hoja son coplanarios y tienen una profundidad de 70 mm., siendo el espesor medio de los perfiles de aluminio de 2 mm. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 54 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 tubulares de 24 mm. de profundidad reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio así como en el interior de marco y hoja. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM.

Accesorios, apertura antipánico, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, lacados en el mismo color que la perfilería, con opción de bisagras de canal o coplanarias llegando a un peso máximo por hoja de 220Kg/hoja;

Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

-Cerradura de seguridad desde el exterior incluida.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.

Acabado Superficial:

Perfil exterior: lacado, color a definir DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras

Perfil interior: lacado, color a definir DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras

-Suministro y colocación de Doble acristalamiento Guardian Sun Lamiglass 44.1/16 argón 90%/Guardian Lamiglass 33.1

"GUARDIAN GLASS", conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de seguridad Guardian Lamiglass de 3+3 mm, compuesto por dos lunas

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

de vidrio laminar de 3 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.. Incluidos todos los medios y elementos necesarios para el montaje de los vidrios en las carpinterías, garantizando la correcta terminación de los trabajos, según indicaciones del fabricante, normativa e indicaciones de la D.F.

-Suministro y colocación de doble barra antipánico en cada hoja activa para utilización de personas con discapacidades físicas modelo TOP1D/2D de Tesa o equivalente.

-Suministro y colocación de muelle de cierre.

Incluso p.p. replanteo, nivelación, cortes, sellados, desperdicios, soldaduras, remates de chapa, encuentros de todo tipo, cajeados, piezas de anclaje y sujeción, premarcos, perfilera auxiliar, tornillerías, repasos de galvanizado en frío, así como todo los medios auxiliares, ayudas y elementos necesarios para la correcta realización de la partida, con limpieza final.El instalador generará planos de montaje de cada uno de los módulos, especificando detalles de encuentros entre distintos elementos, puntos singulares, puntos críticos, etc., no suponiendo un gasto adicional.Se tomarán medidas en obra de todos los huecos para el perfecto encaje de los conjuntos.

Medida la unidad ejecutada.

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

08.04

UD PUERTA ALUMINIO- VIDRIO 2H-(P1')

4.769,20

Carpintería exterior con perfilera de aluminio en huecos de fachadas, Tipo- P1, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o similar y equivalente aprobado por la D.F., con una dimensión total de 2.400x 2.800 mm, formado por un módulo de dos hojas practicable abatibles de 1.200x2.800 mm. cada una, con doble barra antipánico en cada hoja; fijada a premarco metálico, según despiece y disposición de carpintería de planos de proyecto, con unión de los perfiles en inglete a 45º, todo ello con las características siguientes:

- Suministro de premarco metálico y la sección del premarco corresponde al cerramiento de fachada y un espesor de 40mm. incluido en esta partida.

- Suministro y colocación de puertas abisagradas sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 realizado con aluminio reciclado Cortizo INFINITY con un contenido mínimo del 80% proveniente de la recuperación de material postconsumo certificado externamente por Bureau Veritas según la norma EN ISO 14021, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337. Marco y hoja son coplanarios y tienen una profundidad de 70 mm., siendo el espesor medio de los perfiles de aluminio de 2 mm. La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 54 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 tubulares de 24 mm. de profundidad reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio así como en el interior de marco y hoja. Estanqueidad por un sistema de doble

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		junta de EPDM. Accesorios, apertura antipánico, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, lacados en el mismo color que la perfilería, con opción de bisagras de canal o coplanarias llegando a un peso máximo por hoja de 220Kg/hoja; Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados. -Cerradura de seguridad desde el exterior incluida. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Acabado Superficial: Perfil exterior: lacado, color a definir DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras Perfil interior: lacado, color a definir DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras -Suministro y montaje de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con perfil continuo de neopreno.Incluye: Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de la hoja de vidrio. Colocación de la hoja de vidrio en el marco. Señalización de las hojas. Incluidos todos los medios y elementos necesarios para el montaje de los vidrios en las carpinterías, garantizando la correcta terminación de los trabajos, según indicaciones del fabricante, normativa e indicaciones de la D.F. -Suministro y colocación de doble barra antipánico en cada hoja activa para utilización de personas con discapacidades físicas modelo TOP1D/2D de Tesa o equivalente. -Suministro y colocación de muelle de cierre. Incluso p.p. replanteo, nivelación, cortes, sellados, desperdicios, soldaduras, remates de chapa, encuentros de todo tipo, cajeados, piezas de anclaje y sujeción, premarcos, perfilería auxiliar, tornillerías, repasos de galvanizado en frío, así como todo los medios auxiliares, ayudas y elementos necesarios para la correcta realización de la partida, con limpieza final.El instalador generará planos de montaje de cada uno de los módulos, especificando detalles de encuentros entre distintos elementos, puntos singulares, puntos críticos, etc., no suponiendo un gasto adicional.Se tomarán medidas en obra de todos los huecos para el perfecto encaje de los conjuntos. Medida la unidad ejecutada.	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

08.05

UD PUERTA ALUMINIO- PANEL CIEGO 1H-(P2)

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

4.948,84

Carpintería exterior con perfilera de aluminio en huecos de fachadas, Tipo- P2, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 PANELADA o similar y equivalente aprobado por la D.F., con una dimensión total de 1.900x 3.000 mm, formado por un módulo de una hoja practicable abatible de 1.200x3.000 mm. y fijo lateral de cierre, con doble barra antipánico en hoja; fijada a premarco metálico, según despiece y disposición de carpintería de planos de proyecto, con unión de los perfiles en inglete a 45º, todo ello con las características siguientes:

- Suministro de premarco metálico y la sección del premarco corresponde al cerramiento de fachada y un espesor de 40mm. incluido en esta partida.

- Suministro y colocación de puertas abisagradas sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 PANELADA o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja son coplanarios y tienen una profundidad de 70 mm., siendo el espesor medio de los perfiles de aluminio de 2 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 reforzada con un 25% con fibra de vidrio con una profundidad de 24 mm. en el perfil de marco y poliamidas deslizantes de 20mm. en la hoja para evitar el efecto bimetalico en el perfil. Incorporación de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce del panel así como en el interior de marco y hoja. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM. Perfil de umbral para PMR (Personas con movilidad reducida) Posibilidad de puerta con junquillo o solución con panel enrasado al interior. La chapa de panel exterior tiene un espesor de 3 mm. y la chapa interior de 2 mm.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, lacados en el mismo color que la perfilera, con bisagras ocultas con un peso máximo de 120Kg/hoja con apertura 100º homologadas con la serie. Con apertura con herrajes antipánico.

Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilera, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.

-Cerradura de seguridad desde el exterior incluida.

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilera, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.

Acabado Superficial:

Perfil exterior: lacado, color a definir DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras Perfil interior: lacado, color a definir DF, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras -Suministro y montaje de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con perfil continuo de neopreno. Incluye: Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de la hoja de vidrio. Colocación de la hoja de vidrio en el marco. Señalización de las hojas. Incluidos todos los medios y elementos necesarios para el montaje de los vidrios en las carpinterías, garantizando la correcta terminación de los trabajos, según indicaciones del fabricante, normativa e indicaciones de la D.F. -Suministro y colocación de doble barra antipánico en hoja activa para utilización de personas con discapacidades físicas modelo TOP1D/2D de Tesa o equivalente. -Suministro y colocación de muelle de cierre. Incluso p.p. replanteo, nivelación, cortes, sellados, desperdicios, soldaduras, remates de chapa, encuentros de todo tipo, cajeados, piezas de anclaje y sujeción, premarcos, perfilería auxiliar, tornillerías, repastos de galvanizado en frío, así como todo los medios auxiliares, ayudas y elementos necesarios para la correcta realización de la partida, con limpieza final. El instalador generará planos de montaje de cada uno de los módulos, especificando detalles de encuentros entre distintos elementos, puntos singulares, puntos críticos, etc., no suponiendo un gasto adicional. Se tomarán medidas en obra de todos los huecos para el perfecto encaje de los conjuntos. Medida la unidad ejecutada.	

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.06	M2	REJILLA VENTILACIÓN LAMAS ALUMINIO LACADO FIJAS (R1) Suministro y montaje de rejilla de ventilación con marco oculto y lamas fijas de aluminio lacado color a definir por la DF, lacado con 60 micras de espesor mínimo de película seca, colocadas sobre dos cremalleras fijas de perfiles tipo omega de acero galvanizado, recibida a la obra mediante splits, certificado de conformidad sello QUALICOAT. Incluso p/p de accesorios, remates, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, totalmente montada. Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Recibido perimetral de fachada. Medida la superficie ejecutada.	60,09

SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

09 CARPINTERÍA INTERIOR

09.01	UD	PUERTA ABATIBLE 1H TABLERO HPL -P1	654,65
-------	----	------------------------------------	--------

Suministro y colocación de puerta de paso enrasada, tipo P1, de una hoja lisa maciza, de medidas totales 950x2800 mm y 50mm de espesor, con una hoja de 950x 2100 mm. y fijo superior de 950x700 mm. enrasados con el plano de la pared, hojas recubiertas de laminado de alta presión HPL de 1 mm. en ambas caras, cantos verticales y horizontales chapados en PVC de 0,5 mm. y frente fijo superior según diseño proyecto. Incluyendo precerco para puerta enrasada; cerco para puerta enrasada con base MDF hidrófugo del grueso del tabique de 100x30 mm incluso junta de goma; tapajuntas a dos caras base MDF hidrófugo y recubiertas de laminado de alta presión al igual que el resto de la puerta de 70x15 mm enrasadas con el plano de la pared; herrajes de colgar: 5 pernios Inther 1086 en acero inoxidable, juego de escudo-placa y manillas de acero inox., cerradura, incluido cierrapuerta Geze T3000 fuerza 2-4 de guía deslizante cierrapuertas visto. Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02	UD	PUERTA ABATIBLE 1H TABLERO HPL -P2 (EI2-45- C5)	773,32
-------	----	---	--------

Suministro y colocación de puerta de paso enrasada homologada Ei2-45- C5, tipo P2, de una hoja lisa maciza, de medidas totales 950x2800 mm y 50mm de espesor, con una hoja de 950x 2100 mm. y fijo superior de 950x700 mm. enrasados con el plano de la pared, hojas recubiertas de laminado de alta presión HPL de 1 mm. en ambas caras, cantos verticales y horizontales chapados en PVC de 0,5 mm. y frente fijo superior según diseño proyecto. Incluyendo precerco para puerta enrasada; cerco para puerta enrasada con base MDF hidrófugo del grueso del tabique de 100x30 mm incluso junta de goma; tapajuntas a dos caras base MDF hidrófugo y recubiertas de laminado de alta presión al igual que el resto de la puerta de 70x15 mm enrasadas con el plano de la pared; herrajes de colgar: 5 pernios Inther 1086 en acero inoxidable, juego de escudo-placa y manillas de acero inox., condena, incluido cierrapuerta Geze T3000 fuerza 2-4 de guía deslizante cierrapuertas visto. Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.

SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.03	UD	PUERTA CORREDERA 1H TABLERO HPL -P3 Suministro y colocación de Puerta de paso Corredera, tipo P3, de una hoja lisa, de medidas totales 1000x2800 mm y 35 mm de espesor, con una hoja de 1000x2100 mm. y fijo superior de 700x1000 mm, paso libre 90 cm., enrasados con el plano de la pared, hojas recubiertas de laminado de alta presión HPL de 1 mm. en ambas caras, cantos verticales y horizontales chapados en PVC de 0,5 mm. y frente fijo superior con rotulación rehundida según diseño proyecto. Incluyendo precerco y armazón de chapa para empotrar en pared tipo scrigno; cerco estándar corredera con base MDF hidrófugo del grueso del tabique incluso junta de goma; tapajuntas a dos caras y recubiertas de laminado de alta presión al igual que el resto de la puerta de 70x15 mm enrasadas con el plano de la pared; herrajes de colgar para puerta corredera en acero inoxidable, juego de escudo-placa y manillas de acero inox., cerradura. Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.	823,42
		OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
09.04	UD	PUERTA ABATIBLE 2H TABLERO HPL -P4 Suministro y colocación de puerta de paso enrasada, tipo P4, de dos hojas lisas macizas, de medidas totales 1800x2800 mm y 50mm de espesor, con dos hojas de 900x 2100 mm. y fijo superior de 1800x700 mm. enrasados con el plano de la pared, hojas recubiertas de laminado de alta presión HPL de 1 mm. en ambas caras, cantos verticales y horizontales chapados en PVC de 0,5 mm. y frente fijo superior según diseño proyecto. Incluyendo precerco para puerta enrasada; cerco para puerta enrasada con base MDF hidrófugo del grueso del tabique de 100x30 mm incluso junta de goma; tapajuntas a dos caras base MDF hidrófugo y recubiertas de laminado de alta presión al igual que el resto de la puerta de 70x15 mm enrasadas con el plano de la pared; herrajes de colgar: 5 pernios Inther 1086 en acero inoxidable por hoja, juego de escudo-placa y manillas de acero inox., cerradura, incluido cierrapuerta Geze T3000 fuerza 2-4 de guía deslizante cierrapuertas visto. Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.	1.321,17
		MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.05	UD	PUERTA ABATIBLE 2H TABLERO HPL -P6 (Ei2-60 C5) Suministro y colocación de puerta de paso enrasada homologada Ei2-60- C5, tipo P6, de dos hojas lisas macizas, de medidas totales 2400x2800 mm y 50mm de espesor, con dos hojas una de 1200x 2100 mm. y fijo superior de 2400x700 mm. enrasados con el plano de la pared, hojas recubiertas de laminado de alta presión HPL de 1 mm. en ambas caras, cantos verticales y horizontales chapados en PVC de 0,5 mm. y frente fijo superior según diseño proyecto. Incluyendo precerco para puerta enrasada; cerco para puerta enrasada con base MDF hidrófugo del grueso del tabique de 100x30 mm incluso junta de goma; tapajuntas a dos caras base MDF hidrófugo y recubiertas de laminado de alta presión al igual que el resto de la puerta de 70x15 mm enrasadas con el plano de la pared; herrajes de colgar: 5 pernios Inther 1086 en acero inoxidable por hoja, juego de escudo-placa y manillas de acero inox., cerradura, incluido cierrapuertas Geze T3000 fuerza 2-4 de guía deslizante cierrapuertas visto, y doble barra antipánico 2 hojas acero inox. Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.	2.067,10
09.06	UD	PUERTA ABATIBLE 2H PANELADA PINO LAMINADO -P5 Suministro y colocación de puerta de paso enrasada, tipo P5, de dos hojas lisas macizas paneladas con tablero de pino laminado, de medidas totales 1800x2800 mm y 50mm de espesor, con dos hojas una de 900x 2100 mm. y fijo superior de 1800x700 mm. enrasados con el plano de la pared, hojas recubiertas de pino laminado en ambas caras, cantos verticales y horizontales chapados en PVC de 0,5 mm. y frente fijo superior con rotulación rehundida según diseño proyecto. Incluyendo precerco para puerta enrasada; cerco para puerta enrasada con base MDF hidrófugo del grueso del tabique de 100x30 mm incluso junta de goma; tapajuntas a dos caras base MDF hidrófugo y recubiertas de laminado de alta presión al igual que el resto de la puerta de 70x15 mm enrasadas con el plano de la pared; herrajes de colgar: 5 pernios Inther 1086 en acero inoxidable por hoja, juego de escudo-placa y manillas de acero inox., cerradura, incluido cierrapuertas Geze T3000 fuerza 2-4 de guía deslizante cierrapuertas visto. Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de protección. Medida la unidad realmente ejecutada.	DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 1.499,48 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.07	ML	ENCIMERA CORIAN 50+15 - TIPO M1	575,94
		Encimera para lavabos ejecutada en una pieza con lavabo incluido en Corian, con un ancho de 50 cm., un faldón de 15 cm. y lavabo de 35 cm. con 12 cm. de profundidad con un total de 4 ud. de lavabos, realizada en una sola pieza, fijada a pared mediante estructura portante de acero inoxidable oculta calculada y diseñada para fin propuesto, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud de encimera montada.	
			QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.08	ML	ENCIMERA CORIAN 50+15 - TIPO M2	575,94
		Encimera para lavabos ejecutada en una pieza con lavabo incluido en Corian, con un ancho de 50 cm., un faldón de 15 cm. y lavabo de 35 cm. con 12 cm. de profundidad con un total de 2 ud. de lavabos, realizada en una sola pieza, fijada a pared mediante estructura portante de acero inoxidable oculta calculada y diseñada para fin propuesto, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud de encimera montada.	
			QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.09	ML	ENCIMERA CORIAN 50+15 - TIPO M3-4	575,94
		Encimera para lavabos ejecutada en una pieza con lavabo incluido en Corian, con un ancho de 50 cm., un faldón de 15 cm. y lavabo de 35 cm. con 12 cm. de profundidad con un lavabo, realizada en una sola pieza, fijada a pared mediante estructura portante de acero inoxidable oculta calculada y diseñada para fin propuesto, montada y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud de encimera montada.	
			QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.10	UD	CABINA DE TABLERO FENÓLICO HPL.	671,72
		Cabina para vestuario, de 950x1600 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 820x2000 mm y 1 lateral de 2000 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. Medida la unidad colocada.	
			SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.11	ML	PELDAÑO DE MADERA DE PINO LAMINADA Peldaño de madera maciza de pino laminda, de huella 330 mm. y espesor 30 mm, formado por tablero alistonado de lama continua, barnizado en taller con barniz sintético para alto tránsito con acabado satinado, colocado mediante sistema de fijación oculta en forrado de peldaño de escalera metálica. Incluso accesorios y elementos para fijación del peldaño. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final. Medida la longitud de peldaño ejecutada.	76,56
		SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
09.12	ML	GRADERÍO DE MADERA DE PINO LAMINADA Forro de graderío de madera maciza de pino laminda, de huella 660 mm., tabica 400 mm. y espesor 30 mm, formado por tablero macizo de madera de pino laminada, barnizado en taller con barniz sintético para alto tránsito con acabado satinado, colocado mediante sistema de fijación oculta en forrado de peldaño de formación de graderío metálico. Incluso accesorios y elementos para fijación del peldaño. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las gradas. Limpieza final. Medida la longitud de grada ejecutada.	206,98
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
09.13	M2	SOLADO DE MADERA DE PINO LAMINADA Solado en descansillo de escaleras y gradas de tarima de madera maciza de pino laminada, de 30 mm de espesor, barnizado en taller con barniz sintético para alto tránsito con acabado satinado, colocada sobre estructura metálica de formación de escalera y graderío. Incluso accesorios y elementos para fijación del peldaño. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las gradas. Limpieza final. Medida la longitud de grada ejecutada.	68,65
		SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
09.14	M2	REVESTIMIENTO PARED TABLERO PINO LAMINADO SOBRE RASTREL Revestimiento decorativo con tablero de pino laminado de 20 mm. de espesor, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijación con tornillos a la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. Medida la superficie ejecutada.	47,89
		CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.15	M2	REVESTIMIENTO PARED TABLA PINO LAMINADO 200X20 MM. SOBRE RASTREL	62,19
		Revestimiento decorativo con tabla de pino laminado de 200x20 mm. de espesor, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijación con tornillos a la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. Medida la superfice ejecutada.	
09.16	M2	REVESTIMIENTO PARED TABLA DE CANTO PINO LAMINADO 200X20 MM. SOBRE RASTREL	87,34
		Revestimiento decorativo con tabla de pino laminado de 200x20 mm. de espesor, colocada de canto, sobre rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijación con tornillos a la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso fijaciones especiales para la correcta sujección del tablero de canto. Alineación de tableros con tableros de falso techo de iguales características. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. Medida la superfice ejecutada.	
			SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
			OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10		HERRERIA	
10.01	ML	BARANDILLA METÁLICA ESC. DOBLE PASAMANOS	97,66
		Fabricación y montaje de barandilla ejecutada en acero natural barnizado según detalle de proyecto, formada por llanta horizontal de 50 mm. de anchura y de 10 mm. de espesor y llantas verticales de 50 mm. de anchura y 10 mm. de espesor, cada metro, formando la estructura de la barandilla que posteriormente se forrará con malla de acero inox. no contemplada en esta partida. Incluido anclajes, soldaduras, revestimientos barnizado, totalmente terminada y montada. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la unidad.	
			NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.02	ML	BARANDILLA METÁLICA BORDE FORJADO	81,91
		Fabricación y montaje de barandilla ejecutada en acero natural barnizado según detalle de proyecto, formada por llanta horizontal de 50 mm. de anchura y de 10 mm. de espesor y llantas verticales de 50 mm. de anchura y 10 mm. de espesor, cada metro, formando la estructura de la barandilla que posteriormente se forrará con malla de acero inox. no contemplada en esta partida. Incluido anclajes, soldaduras, revestimientos barnizado, totalmente terminada y montada. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la unidad.	
			OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.03	ML	PASAMANOS DOBLE ACERO NAT. BARN. E=10 mm. Fabricación y montaje de doble pasamanos metálico formado por llanta de acero de 50 mm de ancho y 10 mm. de espesor, con patillas de sujeción a base de redondos lisos macizos de 16 mm. separados cada 50 cm. anclados a muro de hormigón todo ello en acero natural barnizado, incluso placa de anclaje, montaje en obra y recibido de albañilería. Incluido anclajes, soldaduras, revestimientos, totalmente terminado y montado. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación suministro por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. Medida la unidad.	88,84
10.04	M2	MALLA ACERO INOX. EN CIERRES Y BARANDILLAS Elemento de protección anticaída formado por sistema de malla y casquillos de acero inoxidable AISI 316 de 70 mm de apertura de rombo, con cable de 1.5 mm de diámetro, tipo XTN-BEC o equivalente, tensado entre elementos de sujeción horizontal superior e inferior de cable o tubo rígido de acero inoxidable, según recomendación del fabricante. Estos elementos irán a su vez anclados a los montantes verticales del pasamanos o estructura portante. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Resolución de encuentros y de puntos singulares. Medida la superficie ejecutada	OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 175,51
10.05	M2	FORRO EXTERIOR CUBIERTA MARQUESINA CHAPA LACADA Suministro y montaje de cobertura exterior de marquesina, con una pendiente del 4%, mediante chapa perfilada de acero prelacado Eurocover 34N o equivalente, de 0,8 mm de espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural incluida en precio . Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas. Incluso p.p. de remates perimetrales de chapa lacada lisa. Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas perfiladas. Medida la superficie realmente ejecutada.	CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 56,06

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.06	M2	FORRO INTERIOR CUBIERTA MARQUESINA CHAPA LACADA+TABLERO Suministro y montaje de cobertura interior de marquesina, mediante chapa de acero prelacado , de 0,8 mm de espesor, sobre tablero hidrófugo de 28 mm., fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural incluida en precio . Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas. Incluso p.p. de remates perimetrales de chapa lacada lisa. Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas perfiladas. Medida la superficie realmente ejecutada.	62,33
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
10.07	M2	FORRO INTERIOR TECHO BANDEJAS DE ACERO LACADO e=3 mm. PERFORADO Suministro y montaje de cobertura interior en techo de marquesina, mediante bandejas de chapa de acero prelacado perforadas , de 3 mm de espesor, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural incluida en precio . Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas. Incluso p.p. de remates perimetrales de chapa lacada lisa. Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas perfiladas. Medida la superficie realmente ejecutada.	102,92
		CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.08	M2	FORRO EXTERIOR TECHO BANDEJAS DE ACERO LACADO e=3 mm. Suministro y montaje de cobertura interior en techo de marquesina, mediante bandejas de chapa de acero prelacado , de 3 mm de espesor, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural incluida en precio . Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas. Incluso p.p. de remates perimetrales de chapa lacada lisa. Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas perfiladas. Medida la superficie realmente ejecutada.	87,16
		OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
10.09	ML	CANALÓN EXT. MARQUESINA CHAPA ACERO LACADO e=5 mm. Canalón exterior en marquesina, ejecutado con chapa plegada de acero galvanizado prelacado, de 5,0 mm de espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas a las placas y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas. Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Medida la superficie ejecutada.	46,63
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

11		INSTALACIONES	
11.01		CLIMATIZACIÓN	
11.01.01	UD	UNIDAD EXTERIOR UTA ZONAS GENERALES	3.107,58
		Suministro e instalación Unidad exterior SKY-AIR compatible con climatizador de batería DX para tratamiento de aire exterior, Daikin o similar, modelo ERQ125AV1. Capacidad frigorífica nominal: 14 kW, Calorífica nominal: 16 kW. Dimensiones 1.345x900x320 mm, 120 kg, 220V. Conexiones frigoríficas . Tratamiento anticorrosivo. Rango func: Frío -5 a 43°C; Calor -20 a 43C. Longitud máx 165m (190 equiv), diferencia nivel max 90m. ESP 78Pa. R-410. Incluso parte proporcional de circuito frigorífico formado por tuberías de cobre de diámetro indicado en planos, aisladas con coquilla elastomérica AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribución frigorífica, interconexionado entre unidades eléctrico y de control mediante tubo y cableado libre de halógenos, sistema de control y regulacion instalación, juntas, carga de refrigerante, incluso sistema de control Intelligent Toucch Controller, transporte, izado,bancada metalica,totamente montada y funcionando. Puesta en marcha	
			TRES MIL CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.01.02	UD	UNIDAD TRATAMIENTO AIRE ZONAS GENERALES	27.874,35
		Suministro e instalacion y pruebas de unidad de tratamiento de aire para ventilacion con la presión disponible necesaria. Unidad de Tratamiento de Aire marca DAIKIN, serie MODULAR R-PF Tamaño 5, caudal 5850m3/h, construida con perfilera de aluminio anodizado con rotura de puente térmico, internamente redondeada (para evitar acumulación de suciedad y facilitar la limpieza) y paneles tipo sandwich de 42 mm de espesor, con chapa exterior prepintada con elevada resistencia a la corrosión y a la radiación UV (categoría RC5 y RUV4 según la norma EN 10169) y chapa interior en Aluzinc. Incluye recuperador rotativo de alta eficiencia (velocidad variable) y control totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (cuadro, protecciones, sensores, etc.) con un único punto de suministro eléctrico. Incluye ventiladores tipo plug-fan con motor AC (clase de eficiencia IE4) y variador de frecuencia, montado y cableado, y control para caudal de aire o presión constante. Serie con CERTIFICACIÓN EUROVENT y prestaciones según ficha técnica anexa. Incluido batería DX (incl. valv exp y caja control)T5, modulo filtrado adicional F9, tarjeta de comunicacion Bacnet (ITM), sonda CO2 para control de caudal, control para caudal constante. Bajo nivel sonoro, con todos los accesorios para evitar la propagación de ruido y vibraciones, conexiones a conductos, estructura metálica auxiliar, antivibratorios, seccionador a pie de máquina, soportes, interconexion electrica totalmente colocada y funcionando. Puesta en marcha	
			VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.03	UD	UNIDAD EXTERIOR VRV UTA HALL Suministro e instalación unidad exterior VRV compatible con climatizador, de Daikin o similar, modelo ES.RXYQ32U, compuesto por RXYQ16U+RXYQQ16U. Capacidad frigorífica nominal: 90 kW, Calorífica nominal: 100 kW. Dimensiones 1.685x2500x765 mm, 550 kg, 380V. Conexiones frigoríficas . Tratamiento anticorrosivo. Rango func: Frío -5 a 43°C; Calor -20 a 43C. Longitud máx 165m (190 equiv), diferencia nivel max 90m. ESP 78Pa. R-410.. Incluido kit de conexion de tuberias multiples, juego de derivacion. Incluso parte proporcional de circuito frigorífico formado por tuberías de cobre de diámetro indicado en planos, aisladas con coquilla elastomérica AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribución frigorífica, interconexionado entre unidades eléctrico y de control mediante tubo y cableado libre de halógenos, sistema de control y regulacion instalación, juntas, carga de refrigerante, incluso sistema de control Intelligent Toucch Controller, tarjeta selector mdo frio/calor, transporte, izado,bancada metalica,totalmente montada y funcionando. Puesta en marcha	74.539,08
11.01.04	UD	UNIDAD TRATAMIENTO AIRE HALL Suministro e instalacion y pruebas de unidad de tratamiento de aire para ventilacion con la presión disponible necesaria. Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN, serie PROFESSIONAL ADK09F, caudal 14830 m3/h, construida con perfilera de aluminio anodizado internamente redondeada (para evitar acumulación de suciedad y facilitar la limpieza) y paneles tipo sandwich. Control totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (cuadro, protecciones, válvulas de expansión DX (si procede), sensores...) con un único punto de suministro eléctrico. Configuración en dos módulos verticales con recuperador rotativo. Serie con CERTIFICACIÓN EUROVENT y prestaciones según ficha técnica. Incluido bateria DX (incl. valv exp y caja control)T5, modulo filtrado adicional F9, tarjeta de comunicacion Bacnet (ITM), sonda CO2 para control de caudal, control para caudal constante. Bajo nivel sonoro, con todos los accesorios para evitar la propagación de ruido y vibraciones, conexiones a conductos, estructura metálica auxiliar, antivibratorios, seccionador a pie de máquina, soportes, interconexion electrica totalmente colocada y funcionando. Puesta en marcha	SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 55.610,10
		CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.05	UD	UNIDAD EXTERIOR VRV UTA SALA POLIVALENTE Suministro e instalación unidad exterior VRV compatible con climatizador, de Daikin o similar, modelo RXYQ16U. Capacidad frigorífica nominal: 45 kW, Calorífica nominal: 50 kW. Dimensiones 1.685x1240x765 mm, 275 kg, 380V. Conexiones frigoríficas . Tratamiento anticorrosivo. Rango func: Frío -5 a 43°C; Calor -20 a 43C. Longitud máx 165m (190 equiv), diferencia nivel max 90m. ESP 78Pa. R-410.. Incluido kit de conexion de tuberias multiples, juego de derivacion. Incluso parte proporcional de circuito frigorífico formado por tuberías de cobre de diámetro indicado en planos, aisladas con coquilla elastomérica AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribución frigorífica, interconexionado entre unidades eléctrico y de control mediante tubo y cableado libre de halógenos, sistema de control y regulacion instalación, juntas, carga de refrigerante, incluso sistema de control Intelligent Toucch Controller, tarjeta selector mdo frio/calor, transporte, izado,bancada metalica,totalmente montada y funcionando. Puesta en marcha	18.469,08
			DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
11.01.06	UD	UNIDAD TRATAMIENTO AIRE SALA POLIVALENTE Suministro e instalacion y pruebas de unidad de tratamiento de aire para ventilacion con la presión disponible necesaria. Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN, serie PROFESSIONAL ADK04F, caudal 5560 m3/h, construida con perfilería de aluminio anodizado internamente redondeada (para evitar acumulación de suciedad y facilitar la limpieza) y paneles tipo sandwich. Control totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (cuadro, protecciones, válvulas de expansión DX (si procede), sensores...) con un único punto de suministro eléctrico. Configuración en dos módulos verticales con recuperador rotativo. Serie con CERTIFICACIÓN EUROVENT y prestaciones según ficha técnica. Incluido bateria DX (incl. valv exp y caja control)T5, modulo filtrado adicional F9, tarjeta de comunicacion Bacnet (ITM), sonda CO2 para control de caudal, control para caudal constante. Bajo nivel sonoro, con todos los accesorios para evitar la propagación de ruido y vibraciones, conexiones a conductos, estructura metálica auxiliar, antivibratorios, seccionador a pie de máquina, soportes, interconexion electrica totalmente colocada y funcionando. Puesta en marcha	38.558,10
			TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.07	UD	UNIDAD EXTERIOR SISTEMA VRV REYQ34U Suministro e instalación Unidad exterior VRV Recuperación de Calor Daikin o similar, modelo REY34U, compuesto por REY16U+REYQ18U+BHFQ23P907. Capacidad frigorífica nominal: 95.5 kW, Calorífica nominal: 74.1 kW. Dimensiones 1.685x2500x765 mm, 631 kg, 380V. Conexiones frigoríficas . Tratamiento anticorrosivo. Rango func: Frío -5 a 43°C; Calor -20 a 43C. Longitud máx 165m (190 equiv), diferencia nivel max 90m. ESP 78Pa. R-410. Incluido junta, caja inversora de ciclo bs8q14av1b compuesta por 8 salidas, caja de inversion bs12q14a, junta refnt. Incluso parte proporcional de circuito frigorífico formado por tuberías de cobre de diámetro indicado en planos, aisladas con coquilla elastomérica AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribución frigorífica, interconexionado entre unidades eléctrico y de control mediante tubo y cableado libre de halógenos, sistema de control y regulacion instalación, juntas, carga de refrigerante, incluso sistema de control Intelligent Toucch Controller, transporte, izado,bancada metálica,totamente montada y funcionando. Puesta en marcha	58.048,83
		CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.01.08	UD	UNIDAD INT CONDUCTOS 40 Suministro e instalación de unidad interior tipo conductos para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito frigorífico formado por tuberías de cobre aisladas con coquilla elastomérica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribución frigorífica, interconexionado entre unidades eléctrico y de control mediante tubo y cableado libre de halógenos, control multifuncion por cable, juntas, carga de refrigerante R-410A , transporte e izado. Sistema vrv de daikin FXSQ40A o similar.Totalmente instalado y probado, asíí como parte proporcional accesorios y trabajos mecánicos de ubicación.	1.566,81
		MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.01.09	UD	UNIDAD INT CONDUCTOS 50 Suministro e instalación de unidad interior tipo conductos para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito frigorífico formado por tuberías de cobre aisladas con coquilla elastomérica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribución frigorífica, interconexionado entre unidades eléctrico y de control mediante tubo y cableado libre de halógenos, control multifuncion por cable, juntas, carga de refrigerante R-410A , transporte e izado. Sistema vrv de daikin FXSQ50A o similar.Totalmente instalado y probado, asíí como parte proporcional accesorios y trabajos mecánicos de ubicación.	1.615,11
		MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.10	UD	UNIDAD INT CONDUCTOS 80	1.918,56
		Suministro e instalación de unidad interior tipo conductos para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito frigorífico formado por tuberías de cobre aisladas con coquilla elastomérica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribución frigorífica, interconexiónado entre unidades eléctrico y de control mediante tubo y cableado libre de halógenos, control multifuncion por cable, juntas, carga de refrigerante R-410A , transporte e izado. Sistema vrv de daikin FXSQ80A o similar.Totalmente instalado y probado, asíí como parte proporcional accesorios y trabajos mecánicos de ubicación.	
		MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.01.11	UD	UNIDAD INT CONDUCTOS 200	4.323,06
		Suministro e instalación de unidad interior tipo conductos alta presion para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito frigorífico formado por tuberías de cobre aisladas con coquilla elastomérica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores de distribución frigorífica, interconexiónado entre unidades eléctrico y de control mediante tubo y cableado libre de halógenos, control multifuncion por cable, juntas, carga de refrigerante R-410A , transporte e izado. Sistema vrv de daikin FXMQ200MB o similar.Totalmente instalado y probado, asíí como parte proporcional accesorios y trabajos mecánicos de ubicación.	
		CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
11.01.12	UD	UNIDAD CONTROL REMOTO	210,00
		Suministro e instalacion de unidad Control Remoto Multifunción bluetooh, marca DAIKIN, mod. BRC1H52W, incluye cambio de modo, cambio de punto de consigna, velocidad del ventilador y ajuste de dirección del flujo de aire. Función de ahorro de energía, Compatible con adaptador de entrada digital BRP7A51.	
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS	
11.01.13	UD	EXTRACTOR 1	1.061,12
		Suministro montaje y pruebas de ventilador centrifugo aislado termoacústicamente para un caudal de 1872 m3/h con la presión disponible necesaria, bajo nivel sonoro, con todos los accesorios para evitar la propagación de ruido y vibraciones, conexiones a conductos, estructura metálica auxiliar para la colocación de un ventilador encima de otro, antivibratorios, seccionador a pie de máquina,soportes totalmente colocado y funcionando, S&P CVAB/4-3000/355N D o similar. Según pliego de condiciones y planos.	
		MIL SESENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.14	M2	CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO Suministro e instalación Conducto rectangular realizado en CLIMAVER NETO, resistencia al fuego B - s1,d0 (M1), conductividad térmica 0,032 W/m°C y rigidez clase II.Según normas UNE-EN 13.403-03; con trazado y dimensiones según planos.Incluido parte proporcional de elementos de unión, curvas, derivaciones, uniones a equipos, plenums, ampliaciones, reducciones, soportes, accesorios, elementos de montaje, pequeño material y medios auxiliares	27,95
11.01.15	m	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=800mm Tubería de pared doble aislada D=800/850 mm en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 191,17
11.01.16	m	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=1000mm Tubería de pared doble aislada D=1000/1050 mm en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 226,19
11.01.17	UD	BOCA DE EXTRACCION 160 MM Suministro e Instalación de boca de extracción para aseos de 160 mm de diámetro, construidas en acero repulsado lacado en blanco. Incluso soportes, accesorios y plenum de conexión con el conducto. Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento.	DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 54,27
11.01.18	UD	REJILLA 225x125 MM Suministro e instalación de rejillas de aluminio anodizado con regulación de caudal para retorno e impulsión de aire, con fijación invisible, de dimensiones 225x125 mm. Incluso plenum de adaptación y unión a la red de conductos, marco de montaje, material auxiliar, regulación idónea, ayudas de albañilería y mano de obra. Trox AH-0-AG/225X125 o similar.	CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 92,25
11.01.19	UD	REJILLA 425x125 MM Suministro e instalación de rejillas de aluminio anodizado con regulación de caudal para retorno e impulsión de aire, con fijación invisible, de dimensiones 425x125 mm. Incluso plenum de adaptación y unión a la red de conductos, marco de montaje, material auxiliar, regulación idónea, ayudas de albañilería y mano de obra. Trox AH-0-AG/425X125 o similar.	NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 47,82
			CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.20	UD	REJILLA 825x125 MM Suministro e instalación de rejillas de aluminio anodizado con regulación de caudal para retorno e impulsión de aire, con fijación invisible, de dimensiones 825x125 mm. Incluso plenum de adaptación y unión a la red de conductos, marco de montaje, material auxiliar, regulación idónea, ayudas de albañilería y mano de obra. Trox AH-0-AG/825X125 o similar.	71,28
11.01.21	UD	REJILLA 1225x165 MM Suministro e instalación de rejillas de aluminio anodizado con regulación de caudal para retorno e impulsión de aire, con fijación invisible, de dimensiones 1225x165 mm. Incluso plenum de adaptación y unión a la red de conductos, marco de montaje, material auxiliar, regulación idónea, ayudas de albañilería y mano de obra. Trox AH-0-AG/1225X165 o similar.	SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 93,48
11.01.22	ud	TOBERA 315 Suministro e instalación de tobera de largo alcance construida en aluminio, orientable con chapa perforada y acabado pintado en negro. Trox DUE-S-Q-LB/315 o similar. Incluso emboque a conducto principal, correcta regulación, soportes y demás accesorios. Totalmente instalado.	NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 171,05
11.01.23	ud	DIFUSOR ROTACIONAL 600x48 Suministro e instalación de difusor rotacional con plenum de conexión horizontal en chapa de acero con regulación de caudal, marca Trox VDW 600 X 48 o equivalente a aprobar por la do. Incluso emboque a conducto principal en conducto de chapa de acero galvanizado aislado, correcta regulación, soportes y demás accesorios. Totalmente instalado. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 78,35
			SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.24	ud	DIFUSOR ROTACIONAL 500x24 Suministro e instalación de difusor rotacional con plenum de conexión horizontal en chapa de acero con regulación de caudal, marca Trox VDW 500 X 24 o equivalente a aprobar por la do. Incluso emboque a conducto principal en conducto de chapa de acero galvanizado aislado, correcta regulación, soportes y demás accesorios. Totalmente instalado. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	70,47
11.01.25	ud	TUBERIA DE PVC PARA CONDENSADOS Suministro e instalación de tubería de PVC para recogida de condensados de los equipos de aire acondicionado, de diámetro suficiente. Incluido sifón en maquina,soportes, piezas especiales y conexion a red de fecalesy demás accesorios.	SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 219,37
11.01.26	UD	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CUADRO CLIMATIZACION Suministro e instalación de armario eléctrico de protección, control y mando, y líneas de distribución a equipos de climatización y ventilación, con entrada a base de automático magneto-térmico y salidas adecuadas mediante automáticos magnetotérmicos y diferenciales de 300 mA omnipolares y demás elementos necesarios para un funcionamiento completo, relojes,parada de emergencia, etc., estando todo el interior perfectamente equipado y cableado. Poder de corte 10 kA. El armario será metálico con puerta transparente, todos los materiales y equipamiento. Merlin Gerin o similar. Incluso conductores de cobre 0,6/1 Kv. fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, RZ1-K,instalado sobre bandeja metálica con tapa, y bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086	DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 6.486,38
11.01.27	UD	PROYECTO, TRAMITACIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES Documentación completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Dirección de obra y legalización de las instalaciones .	SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 1.000,00

MIL EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02		ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÓN	
11.02.01		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
11.02.01.01	PA	TRABAJOS ACOMETIDA	685,30
		A justificar costes de acometida y trabajos dentro del cuarto contadores, conexionado,...	
			SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
11.02.01.02	UD	CAJA DE ABONADO	445,60
		Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía). Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	
			CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
11.02.01.03	m	DER. INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x95 mm2	68,90
		Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x95 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.	
			SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.04	UD	CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN Suministro e instalación de cuadro de distribución de baja tensión metálico IP-54, según especificaciones en planos y pliego de condiciones, con un 25% de espacio libre para futuras ampliaciones. Incluido interruptores magnetotérmicos e interruptores diferenciales modulares, interruptores de caja moldeada con relé regulable y con bobina de disparo, toroidales con relé regulable, térruptores, contactores, motorizaciones, analizador de redes con display y con sus correspondientes transformadores, conmutación automática, contadores de energía activa compatibles con el sistema de control centralizado, etc. Incluso embarrados en pletina de cobre, terminales, regletas, bornas, cableado, pequeño material, pilotos led, selectores, transformadores de medida, correcta identificación y placas grabadas, y todos los trabajos y elementos necesarios para obtener el cuadro proyectado, incluidos la envolvente y elementos mencionados. Incluso armario, paneles laterales, placa de montaje, paneles ciegos con bisagra de 600, zócalo y cáncamos de elevación Merlin Gerin, Legrand o similar. Todos los magnetotérmicos y diferenciales tendrán un contacto libre de tensión que se llevará a bornas para poder conocer el estado. Totalmente instalado y en funcionamiento. La selección de la lcc de los interruptores se realizará siguiendo los criterios de filiación y selectividad que marque el fabricante, y de manera que se garantice la seguridad del cuadro. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	16.728,94

DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.05	UD	CUADRO OFICINAS FEDERACIONES	881,69
		Suministro e instalación de cuadro de distribución de Oficinas Federaciones metálico IP-54, según esquema unifilar detallado en planos y especificaciones técnicas descritas en la memoria y en el pliego de condiciones, con un 25% de espacio libre para futuras ampliaciones. Incluido interruptores magnetotérmicos e interruptores diferenciales modulares, interruptores de caja moldeada con relé regulable y con bobina de disparo, toroidales con relé regulable, termostatos, contactores, etc. Incluso embarrados en pletina de cobre, terminales, regletas, bornas, cableado, pequeño material, pilotos led, selectores, transformadores de medida, correcta identificación y placas grabadas, y todos los trabajos y elementos necesarios para obtener el cuadro proyectado, incluidos la envolvente y elementos mencionados. Incluso armario, paneles laterales, placa de montaje, paneles ciegos con bisagra de 600, zócalo y cáncamos de elevación Merlin Gerin o similar. El magnetotérmico de cabecera tendrá un contacto libre de tensión que se llevará a bornas para poder conocer el estado. Totalmente instalado y en funcionamiento. La selección de la lcc de los interruptores se realizará siguiendo los criterios de filiación y selectividad que marque el fabricante, y de manera que se garantice la seguridad del cuadro. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.06	UD	CUADRO OFICINAS FEDERACIONES Suministro e instalación de cuadro de distribución de Oficinas Federaciones metálico IP-54, según esquema unifilar detallado en planos y especificaciones técnicas descritas en la memoria y en el pliego de condiciones, con un 25% de espacio libre para futuras ampliaciones. Incluido interruptores magnetotérmicos e interruptores diferenciales modulares, interruptores de caja moldeada con relé regulable y con bobina de disparo, toroidales con relé regulable, termostatos, contactores, etc. Incluso embarrados en pletina de cobre, terminales, regletas, bornas, cableado, pequeño material, pilotos led, selectores, transformadores de medida, correcta identificación y placas grabadas, y todos los trabajos y elementos necesarios para obtener el cuadro proyectado, incluidos la envolvente y elementos mencionados. Incluso armario, paneles laterales, placa de montaje, paneles ciegos con bisagra de 600, zócalo y cáncamos de elevación Merlin Gerin o similar. El magnetotérmico de cabecera tendrá un contacto libre de tensión que se llevará a bornas para poder conocer el estado. Totalmente instalado y en funcionamiento. La selección de la lcc de los interruptores se realizará siguiendo los criterios de filiación y selectividad que marque el fabricante, y de manera que se garantice la seguridad del cuadro. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	1.078,77
			MIL SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.02.01.07	UD	DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES Suministro e Instalación de cuadro eléctrico IP-65 con los elementos para la protección contra sobretensiones de cada una de las fases del cuadro general. Incluso placas de protección, cableado de unión con el C.G.B.T., cableado de unión con la red de tierras del local, bornas, soportes, y demás accesorios para el correcto funcionamiento del conjunto.	614,76
			SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.08	ML	BANDEJA PVC U23X 200x60	20,93
		Suministro e instalación de Bandeja plástica de PVC rígido liso o perforado de 200x60 mm de dimensiones máximas, montada con todos los elementos para cambios de dirección, derivación, final y de soporte. y demás accesorios, piezas especiales, material auxiliar y mano de obra. Unex U23x o equivalente a aprobar por la do. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud) Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	
11.02.01.09	ML	BANDEJA PVC U23X 400x60	39,30
		Suministro e instalación de Bandeja plástica de PVC rígido liso o perforado de 400x60 mm de dimensiones máximas, montada con todos los elementos para cambios de dirección, derivación, final y de soporte. y demás accesorios, piezas especiales, material auxiliar y mano de obra. Unex U23x o equivalente a aprobar por la do. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud) Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	

VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.10	ML	CIRCUITO 2x2,5+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 2x2,5+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	6,55
11.02.01.11	ML	CIRCUITO 2x4+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 2x4+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 7,12
11.02.01.12	ML	CIRCUITO 2x6+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 2x6 mm ² + T, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, RZ1-K 0,6/1kV, instalado sobre bandeja metálica, y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1(incluida en la partida), corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 5,78

CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.13	ML	CIRCUITO 2x10+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 2x10 mm ² + T, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, RZ1-K 0,6/1kV, instalado sobre bandeja metálica, y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1(incluida en la partida), corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	9,68
11.02.01.14	ML	CIRCUITO 2x16+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 4x16+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 10,22
11.02.01.15	ML	CIRCUITO 4x2,5+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 4x2,5+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 6,04

SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.16	ML	CIRCUITO 4x4+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 4x4+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	10,62
11.02.01.17	ML	CIRCUITO 4x6+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 4x6+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	12,26

DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.18	ML	CIRCUITO 4x10+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 4x10+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	17,06
11.02.01.19	ML	CIRCUITO 4x16+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 4x16+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	27,11

DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.20	ML	CIRCUITO 4x25+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 4x25+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	28,72
11.02.01.21	ML	CIRCUITO 4x35+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 4x35+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 31,43
			TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.22	ML	CIRCUITO 4x95+T 0,6/1KV Suministro e instalación de circuito con cable de cobre de 4x95+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido por bandeja y/o bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, de 40 mm de diámetro, corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra. Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	42,99
			CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.02.01.23	UD	PUESTO DE TRABAJO SUELO Suministro e instalación de puesto de trabajo para empotrar en suelo formado por los siguientes elementos: - 6 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red normal. - 6 Toma de datos RJ-45 * Tubo flexible de 20 mm, según UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5 mm ² de sección y conductor de protección de características similares, según la norma UNE 21.031. Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada. Incluso mecanismos , cajas de derivación, terminales, bornas sigma, material auxiliar, señalización y mano de obra.Simon 500 o similar	33,62
			TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.24	UD	PUESTO DE TRABAJO SUELO Suministro e instalación de puesto de trabajo para empotrar en suelo formado por los siguientes elementos: - 3 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red normal. - 2 Toma de datos RJ-45 * Tubo flexible de 20 mm, según UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5 mm² de sección y conductor de protección de características similares, según la norma UNE 21.031. Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada. Incluso mecanismos , cajas de derivación, terminales, bornas sigma, material auxiliar, señalización y mano de obra.Simon 500 o similar	29,63
11.02.01.25	UD	PUESTO DE TRABAJO PARED Suministro e instalación de puesto de trabajo para empotrar en pared formado por los siguientes elementos: - 3 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red normal. - 2 Toma de datos RJ-45 * Tubo flexible de 20 mm, según UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5 mm² de sección y conductor de protección de características similares, según la norma UNE 21.031. Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada. Incluso mecanismos , cajas de derivación, terminales, bornas sigma, material auxiliar, señalización y mano de obra.Simon 500 o similar	VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 29,63
11.02.01.26	UD	PUESTO DE TRABAJO PARED Suministro e instalación de puesto de trabajo para empotrar en pared formado por los siguientes elementos: - 4 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red normal. - 4 Toma de datos RJ-45 * Tubo flexible de 20 mm, según UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5 mm² de sección y conductor de protección de características similares, según la norma UNE 21.031. Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada. Incluso mecanismos , cajas de derivación, terminales, bornas sigma, material auxiliar, señalización y mano de obra.Simon 500 o similar	VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 34,11

TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.27	UD	PUNTO DE LUZ Punto de luz de encendido normal, en montaje empotrado, con las siguientes características: * Tubo flexible de 20 mm, según UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x1,5 mm ² de sección y conductor de protección de características similares, según la norma UNE 21.031. Incluso mecanismo, pulsador y marco embellecedor, modelo E2 de la marca GIRA . Incluyendo casquillo, parte proporcional de cajas de empotrar. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	20,20
		VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.02.01.28	UD	PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA Suministro e instalación de punto de luz emergencia con conductor 07Z1-K de 2x2,5+T no propagador de incendio y con opacidad reducida, libre de halógenos, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, tendido bajo tubo (rígido en zonas vistas y corrugado en ocultas) no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, material auxiliar y mano de obra.	20,20
		VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
11.02.01.29	UD	DETECTOR DE PRESENCIA Suministro e instalación de detector de presencia orbis circumat 360° sistema DALI Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, cableado con conductor H07Z1 750 V, material auxiliar y mano de obra. Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento.	73,32
		SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.02.01.30	UD	PUNTO INTERRUPTOR ENCENDIDO Suministro e instalación de punto de interruptor de encendido empotrado o estanco, con derivacion desde las lineas distribuidoras de alumbrado con conductor 07Z1-K de 2x2,5+T no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, libre de halógenos, tendido bajo tubo (rígido en zonas vistas y corrugado en ocultas) no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, material auxiliar y mano de obra. Incluso mecanismo Ticino Living International con placa color metálico o similar.	18,83
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.31	ud	TOMA DE CORRIENTE 10/16A Punto para base de enchufe de 16 A, para tomas de fuerza, en montaje empotrado, con las siguientes características: * Tubo flexible de 20 mm, según UNE-EN 50.086-2-3 * Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5 mm ² de sección y conductor de protección de características similares, según la norma UNE 21.031. Base de enchufe bipolar con toma de tierra lateral con protección infantil, tipo schuko, de 16 A, mecanismo, y marco embellecedor, modelo E2 de la marca GIRA, Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	29,66
11.02.01.32	ud	TOMA DE CORRIENTE 10/16A estanca con tapa Suministro e instalación de tomas de corriente simple estanca con cable de cobre 07Z1-K de 2x2,5+T no propagador de incendio y con opacidad reducida, libre de halógenos, fabricado según la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, tendido bajo tubo (rígido en zonas vistas y corrugado en ocultas) no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Incluso mecanismo de calidad media, cajas de derivación, bornas, identificación, material auxiliar y mano de obra. Gira E2 o similar.	VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 34,20
11.02.01.33	UD	LÍNEA DE TIERRA HASTA CUADRO Línea de tierra hasta cuadro general con cable de cobre aislado de 50 mm ² de sección bajo tubo de PVC rígido, incluso suministro, colocación, soportes, p.p. de conexiones mediante soldadura aluminotérmica, etc, protecciones, etc., así como todos los medios y elementos necesarios para su correcta ejecución y acabado incluyendo registro de comprobacion y puente de prueba. Todo totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada.	TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 40,02
11.02.01.34	UD	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL LOCALES HÚMEDOS Conexión equipotencial en baños y aseos con conductor H07Z1K de 1x4 mm ² no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE 21.1002, tendido bajo tubo (rígido en zonas vistas y corrugado en ocultas) no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Ejecutado según proyecto ejecución. PP limpieza, transporte hasta punto de carga, transporte y gestión de los residuos según ley 10/98, RD 105/2008 y RD 112/2012. PP protección colectiva o individual necesaria para la realización de los trabajos según L.P.R.L. (ley prevención riesgos laborales) y según P.S.S.T. (plan seguridad y salud)	CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS 37,07

TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.01.35	UD	KIT AVISO ALARMA WC Suministro e instalacion de kit independiente para llamada en baño/WC formado por: - 1 Mecanismo de llamada con tirador y LED tranquilizante en color rojo, con 2 m. de cordón rojo de plástico con empuñadura. Incluye placa frontal y marco, así como un conjunto juntas para protección IPx4. - 1 Pulsador para anulación de llamada con LED indicador en color verde. Incluye placa frontal con tecla verde y marco. - 2 Unidad para recepción acústica de llamadas con LED indicador en color rojo, zumbador y pulsador para detener momentáneamente la señal acústica. Incluye placa frontal y marco. - 1 Módulo electrónico para indicación óptica de las llamadas y que integra la electrónica de control. Incluye lámparas y base soporte. - 1 Fuente de alimentación monofásica con fusible de protección. - 4 Cajetines universales para el montaje empotrado de los elementos. - 1 Soporte para montaje en carril DIN de la fuente de alimentación. totalmente instalado con pp de cableado, integracion en cuadro con carriles DIN de las diversas alarmas de los diferentes aseos, con su señalización correspondiente. Ackermann 76910C1 o similar.	242,70
11.02.01.36	UD	PROYECTO, TRAMITACIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES Documentación completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Dirección de obra y legalización de las instalaciones de electricidad de baja tensión.	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 1.200,00
11.02.02			MIL DOSCIENTOS EUROS
11.02.02.02	ud	LUMINARIA LINEA SLOTLIGHT INFINITY SLIM 12m Suministro e instalacion de luminaria lineal Slotlight Infinity Slim o equivalente, con luminaria tipo Minicell de 12 metros de longitud, temperatura color 3000k y regulacion Dali. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	2.295,08
11.02.02.03	ud	LUMINARIA LINEA SLOTLIGHT INFINITY SLIM 3m Suministro e instalacion de luminaria lineal Slotlight Infinity Slim o equivalente, con luminaria tipo Minicell de 3 metros de longitud, temperatura color 3000k y regulacion Dali. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 684,16
			SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.02.04	ud	LUMINARIA LINEA SLOTLIGHT INFINITY SLIM 9m Suministro e instalacion de luminaria lineal Slotlight Infinity Slim o equivalente, con luminaria tipo Minicell de 9 metros de logitud, temperatura color 3000k y regulacion Dali. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	1.798,62
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.02.02.05	ud	LUMINARIA LINEA SLOTLIGHT INFINITY SLIM 4,5m Suministro e instalacion de luminaria lineal Slotlight Infinity Slim o equivalente, con luminaria tipo Minicell de 9 metros de logitud, temperatura color 3000k y regulacion Dali. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	998,31
		NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
11.02.02.06	ud	LUMINARIA LINEA CARRIL ELECTRIFICADO 13,5m Suministro e instalacion de linea de carril electrificado Tecton o equivalente, de 13,5m con 2 luminarias emergencia incorporadas, temperatura color 3000k. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	2.054,06
		DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
11.02.02.07	ud	LUMINARIA LINEA CARRIL ELECTRIFICADO 12m Suministro e instalacion de linea de carril electrificado Tecton o equivalente, de 12m con luminaria tipo Mirel, temperatura color 3000k, regulacion Dali. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	2.097,32
		DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.02.02.08	ud	SISTEMA CONTROL ESCENAS SALA POLIVALENTE Suministro e instalacion de sistema de control de escenas en sala polivalente. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	1.685,00
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	
11.02.02.09	ud	PUESTA EN MARCHA Puesta en marcha sistema control	1.500,00
		MIL QUINIENTOS EUROS	
11.02.02.10	ud	LUMINARIA ESTANCA PLANOX ECO 33W Suministro e instalacion de luminaria estanca Planox eco multi-lumen o equivalente, 4700lm 33w 4000k IP66 Clase II. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	143,41
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.02.11	ud	LUMINARIA BCN 50 AIR 6W Suministro e instalacion de luminaria bcn 50 AIR 6w cri90 4000K 60°C 760lm o equivalente. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	130,02
		CIENTO TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.02.02.12	ud	LUMINARIA BCN 50 AIR 9W Suministro e instalacion de luminaria bcn 50 AIR 9w cri90 4000K 60°C 1030lm o equivalente. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	130,02
		CIENTO TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.02.02.13	ud	LUMINARIA BCN 50 AIR 9W Suministro e instalacion de luminaria bcn 50 AIR 9w cri90 4000K 40°C 1030lm o equivalente. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	130,02
		CIENTO TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.02.02.14	ud	LUMINARIA DOWNLIGHT PANOS EVOLUTION 9W Suministro e instalacion de luminaria Panos Evolution R150, UGR<19 9W 1118lm o equivalente. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	132,08
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
11.02.02.15	ud	LUMINARIA DOWNLIGHT PANOS EVOLUTION 15W Suministro e instalacion de luminaria Panos Evolution R150, UGR<19 15W 1864lm o equivalente. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	130,02
		CIENTO TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
11.02.02.16	ud	LUMINARIA SEÑALIZACION PASO Suministro e instalacion de luminaria señalizacion paso 2w 17lm CRI80 o equivalente, temperatura color 3000K angulo horizontal 121° y equipo necesario para su correcto funcionamiento. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	58,95
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.02.02.17	ud	LUMINARIA TIRA LED INFINITY 14,49W Suministro e instalacion de luminaria tira de led Infinity o equivalente, 230V IP67 temperatura 3000k 14,49W 1348lm 140leds/metro, accesorios incluidos para su correcta instalacion, perfil, difusor, tapas, etc. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	68,02
		SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.03		LUMINARIAS EMERGENCIAS	
11.02.03.01	ud	LUMINARIA EMERGENCIA Suministro e instalacion de luminaria de emergencia familia VÍA de Normalux o equivalente, autotest color negro óptica pasillo para colocar entre lamas, VCVA. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	186,05
11.02.03.02	ud	LUMINARIA EMERGENCIA Suministro e instalacion de luminaria de emergencia familia VÍA de Normalux o equivalente, autotest color negro óptica aérea para colocar entre lamas, VCVA. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 186,05
11.02.03.03	ud	LUMINARIA EMERGENCIA Suministro e instalacion de luminaria de emergencia familia VÍA de Normalux o equivalente, autotest color blanco óptica pasillo para empotrar, VVEA. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 109,93
11.02.03.04	ud	LUMINARIA EMERGENCIA Suministro e instalacion de luminaria de emergencia familia VÍA de Normalux o equivalente, autotest color blanco, óptica aérea para empotrar, VSEA. Incluyendo lámparas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad instalada.	CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 109,93
11.02.03.05	ud	SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA Suministro e instalacion de señalización de equipos y evacuación de incendios, colgadas y fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, para colocar colgadas de aluminio y fotoluminiscentes, incluso elementos de cuelgue. Medida la unidad instalada.	CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 26,60

VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.04		TELECOMUNICACIONES	
11.02.04.01	UD	ARMARIO PRINCIPAL	3.388,70
		Suministro e instalación de armario principal para telefonía y datos, compuesto por los siguientes elementos: - Armario Rack de 19" y 42 ud. equipado con alimentación, guías pasahilos, termostato y ventilación. - panel de 50 pares para enlaces telefónicos. - 7 paneles de 24 puertos RJ 45 categoría 6 para voz. - 7 paneles de 24 puertos RJ 45 categoría 6 para datos. UTP 4 pares AWG 24 - 4 switch de 48 puertos - 1 regleta co interruptor y 6 tomas. Totalmente terminado (incluso montajes, conexiones , ajustes y pruebas de todo tipo). Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento.	
			TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
11.02.04.02	ud	CONEXION RACK CON RITI EDIFICIO	1.225,80
		Suministro e instalacion de red de conexion de rack del local hasta punto de conexion de registro principal del edificio.	
			MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
11.02.04.03	UD	PUNTO DE DATOS	98,85
		Suministro e instalación de PuNTO DE DATOS, cat 6UTP compuesto por:	
		45 Metro lineal de tendido horizontal de cableado categoría 6 UTP color blanco, cumpliendo con todos los estándares de componente Categoría 6/Clase E en todo el barrido frecuencial hasta los 250 Mhz, diámetro del conductor AWG 24, cubierta exterior libre halógenos y baja emisión de humos, diámetro exterior 6,5 mm. cumpliendo IEC 60332-1, temperatura de instalación de 0 a 50°C y operacional de -10° a 50°C., tensión máxima soportada en instalación 100 N., tensión mínima de rotura 300 N., mínimo radio de curvatura 32 mm., con información de lote de fabricación y número de bobina dentro de su lote, marcado del metraje serigrafiado en la cubierta en cada metro, referencia PUL6004WH-E de PANDUIT o equivalente aprobada por la Dirección Facultativa. 2 Certificación de enlace según ISO 11801 Clase E y entrega de informe de certificación bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida fabricado según la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1(incluida en la partida), corrugado en zonas ocultas y rígido en vistas. Incluso cajas de derivación, bornas, identificación, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra.	
			NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.04.04	UD	CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Certificación de la instalación, documentación y planos. Incluido como parte proporcional del resto de las partidas.	252,00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS			
11.02.04.05	m	Cable de fibra óptica. Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	2,59
DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.03	FONTANERÍA		
11.03.01	DISTRIBUCION AGUA		
11.03.01.01	ud	TRABAJO ACOMETIDA A justificar costes de acometida y trabajos dentro del cuarto contadores, conexionado,...	635,25
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
11.03.01.02	ud	CONTADOR GENERAL DN 25 Contador general de hélice WOLTMANN o similar, homologado, calibre DN 25, con las siguientes características: * Clase: B. * Presión de Trabajo: 16 bar. * Caudal Nominal: 13,8 l/s. * Caudal Máximo: 25,0 l/s. Según NTE/IFF-17 y normas de la Compañía Suministradora. Incluyendo filtro, bridas, accesorios, elementos de montaje, soportes, pequeño material y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado, equipado y funcionando.	580,05
QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
11.03.01.03	ud	VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 50 Válvulas de retención de disco, cuerpo de latón, diámetro nominal DN 50, PN 12, de la marca YORK o similar, disco, platillo y muelle de acero inoxidable, roscas hembra. Incluyendo llave de comprobación, elementos, accesorios, anclajes, soportes, pequeño material, medios auxiliares y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada, equipada y funcionando.	69,14
SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.01.04	ud	LLAVE DE CORTE DN 50 Llaves de corte de esfera de paso total, DN 50, PN 16, con cuerpo de latón forjado y esfera en acero inoxidable, con juntas PT-FE, extremos roscados H/H y mando palanca. Incluyendo elementos, accesorios, anclajes, soportes, pequeño material y medios auxiliares. Incluso pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada, equipada y funcionando. Medida la unidad terminada.	243,09
11.03.01.05	m	TUB. POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2 Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y y aislamiento mediante coquilla elastomerica segun RITE.	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 13,59
11.03.01.06	m	TUB. POLIPROPILENO SDR-6 32x5,4 Tubería de polipropileno sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y aislamiento mediante coquilla elastomerica segun RITE.	TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 14,39
11.03.01.07	m	TUB. POLIPROPILENO SDR-6 40x6,7 Tubería de polipropileno sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y aislamiento mediante coquilla elastomerica segun RITE.	CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 17,23
11.03.01.08	m	TUB. POLIPROPILENO SDR-6 50x8,4 Tubería de polipropileno sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y aislamiento mediante coquilla elastomerica segun RITE.	DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 19,03

DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.01.09	UD	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA DE BAÑO Instalación de fontanería para baño formado por 4 lavabos + 5 inodoros según se indica en los planos. realizada con tuberías multicapa PEX/Al/PEX, barrera antidifusión de oxígeno, fabricada según Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua fría y/o caliente aislada térmicamente según RITE, utilizando el sistema plomyCLICK homologado, certificado por AENOR 001/004334, de colector PPSU, terminada y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón ó tabiquería convencional, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de pequeño material. Totalmente instalada y probada.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las tomas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado de llave cromada, para soldar de diámetros adecuados para empotrar y uniones con piezas de transición, incluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transición, etc. y demás accesorios y material auxiliar. Medida la unidad ejecutada.	413,63
			CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.03.01.10	UD	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA DE BAÑO Instalación de fontanería para baño formado por 2 lavabos + 5 inodoros + 3 urinarios , según se indica en los planos. realizada con tuberías multicapa PEX/Al/PEX, barrera antidifusión de oxígeno, fabricada según Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua fría y/o caliente aislada térmicamente según RITE, utilizando el sistema plomyCLICK homologado, certificado por AENOR 001/004334, de colector PPSU, terminada y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón ó tabiquería convencional, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de pequeño material. Totalmente instalada y probada.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las tomas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado de llave cromada, para soldar de diámetros adecuados para empotrar y uniones con piezas de transición, incluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transición, etc. y demás accesorios y material auxiliar. Medida la unidad ejecutada.	459,59
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.01.11	UD	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA DE ASEO Instalación de fontanería para baño formado por 1 lavabo + 1 inodoro, según se indica en los planos. realizada con tuberías multicapa PEx/Al/PEx, barrera antidifusión de oxígeno, fabricada según Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua fría y/o caliente aislada térmicamente según RITE, utilizando el sistema plomyCLICK homologado, certificado por AENOR 001/004334, de colector PPSU, terminada y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón ó tabiquería convencional, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de pequeño material. Totalmente instalada y probada.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las tomas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado de llave cromada, para soldar de diámetros adecuados para empotrar y uniones con piezas de transición, incluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transición, etc. y demás accesorios y material auxiliar. Medida la unidad ejecutada.	91,92
			NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
11.03.01.12	UD	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA DE CUARTO ALMACEN Instalación de fontanería para cuarto almacén formado por 1 vertedero según se indica en los planos. realizada con tuberías multicapa PEx/Al/PEx, barrera antidifusión de oxígeno, fabricada según Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua fría y/o caliente aislada térmicamente según RITE, utilizando el sistema plomyCLICK homologado, certificado por AENOR 001/004334, de colector PPSU, terminada y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón ó tabiquería convencional, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de pequeño material. Totalmente instalada y probada.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las tomas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado de llave cromada, para soldar de diámetros adecuados para empotrar y uniones con piezas de transición, incluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transición, etc. y demás accesorios y material auxiliar. Medida la unidad ejecutada.	45,96
			CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.01.13	UD	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN OFFICE Instalación de fontanería para baño formado por 1 fregadero + 1 lavavajillas , según se indica en los planos. realizada con tuberías multicapa PEx/Al/PEx, barrera antidifusión de oxígeno, fabricada según Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de agua fría y/o caliente aislada térmicamente según RITE, utilizando el sistema plomyCLICK homologado, certificado por AENOR 001/004334, de colector PPSU, terminada y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón ó tabiquería convencional, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, arena y p.p. de pequeño material. Totalmente instalada y probada.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las tomas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado de llave cromada, para soldar de diámetros adecuados para empotrar y uniones con piezas de transición, incluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transición, etc. y demás accesorios y material auxiliar. Medida la unidad ejecutada.	183,84
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.03.01.14	u	TERMO ELÉCTRICO ACS 30-35 l Termo eléctrico de 30-35 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.	249,48
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.03.02		APARATOS SANITARIOS	
11.03.02.01	ud	INODORO Inodoro suspendido de porcelana vitrificada serie superior con deposito Duplo en pared, colocado mediante tacos y tornillosr , incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa amortiguada lacados, con bisagras de acero con embellecedor y llave de paso, , incluso racor de unión y brida. incluso fluxometro empotrado. Instalado. Modelo Meridian de Roca.	366,48
		TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.03.02.02	ud	LAVABO Lavabo de porcelana vitrificada suspendido blanco, con grifería monomando temporizador antibloqueo y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.Roca Meridian	253,40
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.02.03	ud	BARRA RECTA 60 cm Barra recta, con terminales curvados, sin unión, realizado en tubo de acero de 1,5 mm, de la marca SIMEX o similar, 60 cm de longitud, con revestimiento en epoxi blanco, diámetro de 32 mm, placa de fijación en acero cincado de 4 mm de grosor con 3 orificios de anclaje, roseta trasera de nivelación y embellecedor para montaje oculto. Incluyendo elementos, accesorios, medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalada.	42,80
11.03.02.04	ud	APOYABRAZOS ABATIBLE Barra abatible con giro vertical y sistema de freno progresivo incorporado, realizado en tubo de acero de 1,5 mm, de la marca SIMEX o similar, 80 cm de longitud, con revestimiento en epoxi blanco, diámetro de 32 mm. Incluyendo elementos, accesorios, medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado.	CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 169,76
11.03.02.05	ud	INODORO MINUSVALIDOS Inodoro suspendido de porcelana vitrificada serie superior con deposito Duplo en pared, colocado mediante tacos y tornillos, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa amortiguada lacados, con bisagras de acero con embellecedor y llave de paso, incluso racor de unión y brida. incluso fluxometro empotrado. Instalado. Modelo Meridian de Roca.	CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 443,81
11.03.02.06	ud	LAVABO MINUSVALIDOS Lavabo de porcelana vitrificada suspendido blanco, con grifería monomando temporizador antibloqueo y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.Roca Meridian	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 276,47
11.03.02.07	UD	VERTEDERO Suministro e instalación de vertedero: Vertedero de porcelana vitrificada con rejilla desagüe y fijación 118610 de Unisan. Monomando de pared con caño orientable B8599AA de Ideal Standard. Totalmente instalado	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 228,61
11.03.02.08	ud	URINARIO Urinario Mural de Roca de porcelana vitrificada serie superior, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador modelo Tempostop de RamonSoler para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.	DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 221,47
			DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.04		SANEAMIENTO	
11.04.01	ud	DESAGÜE INODORO ø110 Desagüe de inodoros con tubería de PVC, de la marca JIMTEN o similar, de diámetro 110 mm,hasta colector,bajante o arqueta proxima con características según Norma UNE-EN 1.329-1, co-nexionada con adhesivo, diluyente y limpiador. Incluyendo sifo-nes, accesorios, fijaciones y elementos de montaje. Medida la unidad terminada.	42,89
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.04.02	ud	DESAGÜE LAVABO ø40 Desagüe de lavabo con tubería de PVC, de la marca JIMTEN o si-milar, de diámetro 40 mm,hasta colector,bajante o arqueta pro-xima con características según Norma UNE-EN 1.329-1, cone-xionada con adhesivo, diluyente y limpiador, incluso conjunto válvula desagüe PVC sifónica. Incluyendo sifones, accesorios, fi-jaciones y elementos de montaje. Medida la unidad terminada.	21,29
		VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
11.04.03	ud	PUNTO DESAGUE APARATO ø40 Desagüe de aparato con tubería de PVC, de la marca sDP TE-RRAINo similar, de diámetro 40 mm, hasta colector,bajante o ar-queta proxima con características según Norma UNE-EN 1.329-1, conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador. Inclu-yendo sifones, accesorios, fijaciones y elementos de montaje. Medida la unidad terminada.	25,10
		VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.04.04	ML	TUBERÍA PVC PARA FECALES 125 mm. Suministro y colocación y prueba de tubería INSONORIZADA de PVC reforzado serie C de 125 mm. de diámetro con sistema de unión en copa lisa pegada, s/UNE 53114, NTE - ISS -49, ISO -DIS - 3633, para ejecución de red de evacuación de fecales, ins-talada suspendida de forjados o paramentos mediante abraza-deras metálicas, i/p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, so-portes, abrazaderas, ayudas de albañilería y medios auxiliares. Realizado conforme al proyecto y a la NTE y la CTE HS5 en lo que fuera de aplicación. Medida la longitud ejecutada.incluso conexion a red de saneamiento existente en sot 1	37,70
		TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.04.05	ML	BAJANTE PLUVIALES Ø1100mm Suministro y montaje de bajante insonorizada Ø80 mm y ventilación primaria hasta la cubierta en la misma sección, fabricada en PVC norma UNE-EN 1.451-1, resistencia a la propagación de fuegos clase B1, modelo Insonora de Terrain o similar, con sistema de unión a presión por junta elástica de doble labio, fijada a los muros mediante abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivación, para la evacuación de aguas pluviales. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta de goma y conexión de las piezas. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada. Medida la longitud colocada.	17,43
11.04.06	ML	COLECTOR COLGADO PLUVIAL Ø110mm Suministro y colocación de colector colgado para aguas pluviales, de PVC Terrain insonora o similar DN125, de saneamiento para pluviales, unión mediante manguitos y accesorios con junta elástica del mismo material. Colocada colgada mediante abrazaderas metálicas a forjado, con una pendiente mínima de 1 %, incluyendo p.p. de piezas de registro, de unión y especiales, sujeta con abrazaderas insonorizadas galvanizadas y pletinas o varillas al forjado en codos y tramos rectos c/150 cm. y pequeño material para ejecutar el trazado necesario. Con p.p. de medios auxiliares, empleo de plataforma elevadora en caso preciso y ayudas de albañilería. Todo ello según especificaciones de proyecto, NTE-ISS Y CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS y DB-HR (Protección frente al ruido). Medida la longitud instalada y funcionando.	DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 34,76
			TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.05		PROTECCION CONTRA INCENDIOS E INTRUSIÓN	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.01	ud	ARMARIO BIE+PULS+EXTINTOR Conjunto armario vertical de acero inox de superficie, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, para encastrar, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro x 20 m. de longitud. con espacio para integración de Extintor polvo ABC y pulsador de alarma , inclusoconexión directa al bucle por dos hilos para alimentación y control. CR3PULEXV o similar. inc recibido, marco, rematería con el revestimineto, etc.Medida la unidad instalada.	502,11
11.05.02	ud	ARMARIO BIE+PULS+EXTINTOR Conjunto armario vertical de acero inox empotrado, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, para encastrar, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro x 20 m. de longitud. con espacio para integración de Extintor polvo ABC y pulsador de alarma , inclusoconexión directa al bucle por dos hilos para alimentación y control. CR3PULEXV o similar. inc recibido, marco, rematería con el revestimineto, etc.Medida la unidad instalada.	QUINIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 502,11
11.05.03	m	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DN 65 Tubería de Acero Galvanizado Soldado DN 65, con dimensiones y características según UNE-EN 10.255, serie M, protegida con dos manos de pintura antioxidante, en color rojo RAL 3000. Incluso parte proporcional de elementos y accesorios para unión, derivación, anclaje, soportes, abrazaderas isofónicas, pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalada, equipada y funcionando.	QUINIENTOS DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 42,46
11.05.04	m	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DN 50 Tubería de Acero Galvanizado Soldado DN 50, con dimensiones y características según UNE-EN 10.255, serie M, protegida con dos manos de pintura antioxidante, en color rojo RAL 3000. Incluso parte proporcional de elementos y accesorios para unión, derivación, anclaje, soportes, abrazaderas isofónicas, pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalada, equipada y funcionando.	CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 55,65
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.05	m	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DN 40 Tubería de Acero Galvanizado Soldado DN 40, con dimensiones y características según UNE-EN 10.255, serie M, protegida con dos manos de pintura antioxidante, en color rojo RAL 3000. Incluso parte proporcional de elementos y accesorios para unión, derivación, anclaje, soportes, abrazaderas isofónicas, pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalada, equipada y funcionando.	47,55
			CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.05.06	ud	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC Extintores portátiles de polvo polivalente ABC, presión incorporada, válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna, con manómetro autocomprobable, cuerpo exterior de chapa de acero laminado AP04, pintura epoxi polimerizado a 200° C, manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular, base de plástico de alta resistencia. * Eficacia 21A-113B-C (6 kg) * Temperatura de utilización: -20°C a +60°C * Presión de prueba: 23 bar Incluyendo elementos y accesorios para anclaje, soportes, pequeño material y ayudas auxiliares. Según norma UNE, certificado AENOR. Totalmente instalados, equipados y funcionando.	49,64
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.05.07	ud	EXTINTOR PORTÁTIL CO2 Extintores portátiles de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B (5 kg), con soporte, boquilla con difusor, según UNE 23110, cuerpo exterior de chapa de acero laminado AP04, pintura epoxi polimerizado a 200° C, base de plástico de alta resistencia.	93,82
			NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.08	ud	CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS	638,43
		Central de detección de incendios ANALOGICA de 4 lazo micro-procesada , rele general de alarma, rele general de averia,indicadores generales (fuego, averia, servicio,fallo CPU, desconexion general, en prueba, avería de circuito de sirenas), entrada digital para rearme remoto, retardos configurables, salida aux.24v/500mA fija y otra rearmable e indicadores de zona. Diseñada según la norma EN54 Parte 2/4: 1997. Cumple las Directivas Europeas de Baja tensión 73/23/ECC, estándar de seguridad EN 60.950 y Directivas de compatibilidad electromagnética 89/336/ECC (EN 50.081-1 y EN 50.130-4). Opcionalmente permite conectar los siguientes modulos: hasta 3 tarjetas de 4 relees programables VSN-REL, una tarjeta VSN-232, una tarjeta Ethernet IP TG-IP-1 y una tarjeta con comunicador telefónico VSN_CRA para telegestión y conexión a central receptora de alarmas. Incluso parte proporcional de programación, soportes, elementos, accesorios de montaje y puesta a punto, pequeño material .Totalmente instalado, equipado y funcionando.Cofem Lyon	
			SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.05.09	ud	DETECTOR ÓPTICO	74,26
		Sensor microprocesado de humos para conexión a sistemas analogico, tipo óptico,. Diseño de cámara que reduce los efectos de la suciedad. Perfil extraplano con led de señalización, microprocesador incorporado, activable mediante haz de rayo laser codificado. Montaje superficial mediante zócalo, y salida para indicador de acción remoto. Incorpora Base Diseñado según normas EN 54.Incluye zócalo de superficie con entrada de tubo visto de hasta 20 mm. Dimensiones: 102 mm diámetro, 25 mm alto. Incluso parte proporcional de soportes, elementos, accesorios de montaje, conexionado y puesta en marcha, pequeño material . Totalmente instalado, equipado y funcionando. Cofem A30XH	
			SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
11.05.10	ud	PULSADOR DE ALARMA	51,70
		Pulsador manual de alarma rearmable de superficie con tapa de protección, con tres tipos de activación por contacto seleccionables: directo (para módulo monitor), por resistencia o por diodo zener Sistema de rearme mediante llave incluida. Grado de protección IP24D. Dimensiones: Ancho 90x Alto 90 x Pr 52 mm. Incluso parte proporcional de soportes, elementos, accesorios de montaje, conexionado y puesta a punto, pequeño material Totalmente instalado, equipado y funcionando.Cofem PUCAY	
			CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.11	ud	MÓDULO MÁSTER EN CAJA Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores convencionales. Provisto de microprocesador, que envía información a la central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en corto, vuelta a reposo y confirmación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que proporciona salida libre de tensión y a 24 V., leds de información, clemas exteriores y caja protectora. Medida la unidad instalada. K MAY	69,10
11.05.12	ud	SIRENA ALARMA INTERIOR Sirena piezoeléctrica para interiores en caja de policarbonato rojo con flash incorporado, 24Vdc, consumo 120mA. Dimensiones: Ancho 110 x Alto 190 x Fondo 55 mm. Nivel sonoro 110 dB a 1m. Incluso parte proporcional de soportes, elementos, accesorios de montaje, conexionado y puesta a punto, pequeño material Totalmente instalado, equipado y funcionando.SIRAY	SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 108,47
11.05.13	ud	SIRENA ALARMA EXTERIOR Sirena de exterior fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 330mA a 24VDC, colocada en principio de la rampa de acceso al garaje. Dimensiones: Ancho 208 x Alto 296 x Fondo 70 mm. Nivel sonoro: 105 dB a 1m. Incluso parte proporcional de soportes, elementos, accesorios de montaje, conexionado y puesta a punto, pequeño material Totalmente instalado, equipado y funcionando.	CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 69,77
11.05.14	UD	CABLEADO Y CANALIZACIÓN SIST. DETECCIÓN INCENDIOS Cableado y canalización sistema de detección y alarma contra incendios con Manguera para sistemas analogicos y convencionales, según normas EN 50.265, EN 50.266, EN 50.267 y EN 50.268, resistente al fuego, libre de halógenos, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio, conductor 2x1,5 mm ² , homologada para el sistema convencional. Incluso conexionado a detectores,pulsadores, sirenas y central de alarma, tubo rígido libre de halógenos, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio para instalación en superficie, accesorios, soportes y elementos de montaje, pequeño material y ayudas de auxiliares. Totalmente instalada, conexionada y probada.Incluso interconexion con central existente en garaje anexo.	SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 1.478,75
11.05.15	ud	SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE Señalización fotoluminiscente, con indicación de salidas de emergencia, salidas de recinto, puertas, situación de extintores, etc..., en poliestireno luminiscente autoadhesivo, de tamaño 297x210 mm; según especificaciones de las normas UNE 23.033, 23.034 y 23.035. Medida la unidad colocada.	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 12,84

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.16	dm2	SELLADO HUECO INST.MORTERO HILTI Sistema de sellado permanente de pasos de instalaciones hasta RF180 en espesor de 200 mm. con mortero contra el fuego Hilti CP636. Ensayado y homologado según UNE 23802-79. Medida la unidad instalada.	DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 9,28
11.05.17	m	ANILLO INTUMESCENTE Suministro y montaje anillo intumescente Promastop Unicollar o similar para colocación alrededor de los pasos de tuberías colgadas de saneamiento (diámetros entre 63 y 200 mm). Incluso l, elementos de remate y accesorios de fijación. Totalmente montadoejecutada.	NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 33,07
11.05.18	ud	ROCIADOR AUT K =80 COLGANTE Suministro e instalación de rociadores automáticos tipo colgan- te residencia a nivel con embellecedor blanco, de bronce pulido con ampolla de cuarzo y factor k = 80, temperatura de funciona- miento 68+ C. Homologados por UL, ULC, FM y FOC. Incluso tu- bo alargador de conexion a subcolector de acero negro y embe- llecedor.	TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 21,50
11.05.19	ml	TUBERIA ACERO ESTIRADO 1 1/2" Suministro e instalación de tubería de acero negro estirado tipo DIN-2448, de 1 1/2" de diámetro. Incluido piezas especiales, co- dos, tes, soportes, pintura con dos manos de minio previas, bri- das, juntas Vitaulic y demás accesorios. Totalmente instalada y en perfecto funcionamiento	VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 8,87
11.05.20	ml	TUBERIA ACERO ESTIRADO 3" Suministro e instalación de tubería de acero negro estirado tipo DIN-2448, de 3" de diámetro. Incluido piezas especiales, codos, tes, soportes, pintura con dos manos de minio previas, bridas, juntas Vitaulic y demás accesorios. Totalmente instalada y en perfecto funcionamiento	OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 17,98
11.05.21	u	VÁLVULA SEGURIDAD TEST Y DRENAJE 1 1/4" (DN-32) Válvula de seguridad de test y drenaje, de 1 1/4" (DN-32), for- mada por 2 válvulas de esfera, manómetro y válvula de seccio- namiento. Dispone de orificio en válvula de drenaje y orificio ca- librado de 15 mm en la válvula de test. Equipo premontado, con homologaciones FM y UL. Totalmente instalado; i/p.p. de cone- xiones y medios auxiliares.	DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 234,06
			DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.22	u	PUESTO CONTROL ROCIADORES 3" (DN-80) PRESIÓN VARIABLE Equipo de control de instalación de rociadores con presión variable, de 3" (DN-80), equipado con válvula de alarma ranurada PN16, cámara de retardo, motor de agua y gong, válvula de drenaje y pruebas, manómetros, manguitos y accesorios de conexión. Equipo premontado y probado hidráulicamente, con homologación UL y FM. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.	3.177,34
			TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.05.23	ud	PROYECTO, TRAMITACIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES Proyectos, visados, gestiones, etc, ante los organismos competentes, hasta la obtención de los preceptivos permisos de enganche particulares, en las fechas requeridas por la obra (sin cuyo requisito no se dará por terminada la instalación).	900,00
			NOVECIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12		ASCENSOR	
12.01	UD	ASCENSOR 2 PARADAS 8 PER.2V Instalación completa de ascensor eléctrico modelo Orona serie FLEX o equivalente, solución eléctrica gearless sin sala de máquinas (MRLG) y con recorrido superior reducido con las siguientes características: Carga 630 kg Capacidad 8 personas Velocidad 1,0 m/s Hueco: 1600x1750 mm. Altura última planta: 3400 mm. Foso: 400 mm. medidas compensatorias por foso corto sin refugio. Número máximo de paradas 2 paradas con dos accesos Embarque: 1 Embarque. Tensión: 380v/220v-50Hz Maniobra Universal U_1 conforme a la directiva de ascensores 2014/33/UE. Tipos de puerta: telecópicas de 2 hojas Luz de puerta Desde 900 mm Altura de puerta 2000 mm Dimensiones de cabina Dimensiones de cabina paramétricas 1150x1400x2100 mm. Altura interior de cabina 2400 mm Gama cabina: Ambiente Rinacca- Acabado Selection. Interiores de acero inox. Totalmente instalado, incluidos todos los elementos e instalaciones complementarias que se precisen para su ejecución y funcionamiento (luces en hueco, conexión, toma telefónica, etc) con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97	24.689,10

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13		SEÑALÉTICA Y ACCESORIOS	
13.01	M2	SEÑALÉTICA DE VINILO Revestimiento decorativo de vinilo para señalética, en forma de franjas, pegado en pared o paredes de vidrio. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Medida la superficie ejecutada.	22,12
13.02	Ud	RÓTULO MEDIANO Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 360x120 mm, con las letras o números adheridos al soporte. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Medida la unidad colocada.	VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 31,28
13.03	Ud	RÓTULO GRANDE Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 720x420 mm, con las letras o números adheridos al soporte. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Medida la unidad colocada.	TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 81,90
13.04	Ud	RÓTULO FACHADA Rótulo en fachada retroiluminado, con letras de grandes dimensiones, diseño según proyecto e indicaciones de la DF. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Medida la unidad completa colocada.	OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 5.441,26
13.05	UD	DOSIFICADOR JABÓN ACERO INOX. ENCASTRABLE Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. encastrable en encimera. Instalado.	CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 115,33
13.06	UD	DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERRADURA Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguridad. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 111,65
			CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.07	UD	PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERRADURA Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura. Instalado con tacos a la pared.	67,53
			SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
13.08	UD	PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared.	32,27
			TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14		SEGURIDAD Y SALUD	
14.01		EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
14.01.01	u	CASCO DE SEGURIDAD	2,59
		Casco de seguridad con ajuste a la cabeza, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.	
			DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
14.01.02	u	GAFAS ANTIPROYECCIONES	0,46
		Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, según normativa vigente	
			CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.01.03	u	GAFAS OXICORTE	3,16
		Gafas protectoras con cristal incoloro o coloreado y ventanilla móvil (amortizables en 3 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.	
			TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
14.01.04	u	MASCARILLA FILTRANTE ANTIPARTÍCULAS	0,45
		Mascarilla antipolvo nocivo (4,5xTLV), para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.	
			CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.01.05	u	PANTALLA DE CABEZA PARA SOLDADURA	2,60
		Pantalla de protección de soldador en material termoformado, con fijación en la cabeza (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.	
			DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
14.01.06	u	TAPONES AUTOAJUSTABLES ANTIRUIDO	0,15
		Juego de tapones autoajustables antiruido de silicona, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.	
			CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.01.07	u	AURICULAR ANTIRUIDO	2,31
		Protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.	
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
14.01.08	u	TRAJE DE AGUA	6,60
		Traje completo (chaqueta y pantalón) impermeable verde/amarillo de PVC/Poliéster, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente	
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
14.01.09	u	CHALECO REFLECTANTE	2,78
		Chaleco alta visibilidad, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.	
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.01.10	u	GUANTES DE SOLDADOR	0,99
		Juego de guantes largos de serraje vacuno con costuras de Kevlar y forrado especial interior, para trabajos de soldadura y altas temperaturas (amortizable en 3 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.	
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.01.11	u	GUANTES SERRAJE USO GENERAL	1,39
		Juego de guantes mixtos de serraje vacuno, tipo americano, para trabajos con riesgos mecánicos y corte por impacto, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.	
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.01.12	u	GUANTES DE PVC	0,91
		Juego de guantes de PVC para trabajos con riesgos químicos, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.	
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.01.13	u	BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA	9,95
		Juego de botas de agua de seguridad en PVC/nitrilo de media caña con protección en la puntera, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.	
14.01.14	u	BOTAS DE SEGURIDAD	NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 17,27
		Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera, para un solo uso. Con marcado CE, según normativa vigente.	
14.01.15	u	LÍNEA DE VIDA	DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 52,04
		Línea horizontal de seguridad sobre cable para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad formada por cable de acero inoxidable de 8 mm de espesor y de 25 m de longitud máxima (amortizable en 10 usos); incluso parte proporcional de soportes extremos, guías intermedias, tensores de cable, montaje y desmontaje. Con marcado CE, según normativa vigente.	
14.01.16	u	ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL	CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 10,14
		Arnés de seguridad con amarre dorsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de 45 mm., elementos metálicos de acero inoxidable y eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 1 m de longitud, incluyendo dos mosquetones con cierre de rosca. (amortizable en 5 usos). Con marcado CE, según normativa vigente.	

DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.02		PROTECCIONES COLECTIVAS	
14.02.01	m	CERRAMIENTO OBRA CON MALLA GALVANIZADA	3,59
		Cerramiento provisional de obra de 2 m. de alto y 3,5 m. de largo formado por perfiles tubulares de 46 mm. de diámetro y malla de 76,2 x 304,8 mm., todo galvanizado, con bases de bloques especiales de hormigón prefabricado de 72 x 16 x 23 cm. (para 5 usos). Incluso colocación y desmontaje.	
			TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
14.02.02	m	BARANDILLA ESCALERA	10,48
		Barandilla de protección en escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formados por tubo de 50 mm (amortizable en 8 usos), y rodapié de madera de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), medido en su proyección horizontal. Incluso colocación y desmontaje.	
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.02.03	m	BARANDILLA HUECOS DE ASCENSOR	12,35
		Barandilla de protección de 1 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y ventanales, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm, con pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de chapa metálica de 15 cm de altura (amortizable en 10 usos). Incluso montaje y desmontaje.	
			DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.02.04	m	BARANDILLA FORJADO	5,83
		Barandilla de protección en perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formados por tubo de 50 mm (amortizable en 3 usos). Incluso colocación y desmontaje.	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.03 PROTECCIÓN DE INCENDIOS			
14.03.01	u	EXTINTOR MANUAL DE CO2 5 kg. Extintor manual de CO2 de 5 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje y mantenimiento anual, según normativa vigente.	45,79
14.03.02	u	EXTINTOR MANUAL DE POLVO ABC 6 kg. Extintor manual de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad. Incluso soporte, colocación, desmontaje y mantenimiento anual, según normativa vigente.	25,18
CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
14.04 SEÑALIZACIÓN			
14.04.01	m	CINTA BALIZAMIENTO C/ SOPORTE Cinta de balizamiento plástica pintada a dos colores (rojo y blanco), para un solo uso. Incluso colocación y desmontaje.	0,42
14.04.02	u	SEÑAL DE PELIGRO (90cm.) S/SOPORTE Señal metálica de peligro triangular normalizada, de 900 mm. de lado, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, con base de hormigón, amortizable en 5 usos. Incluso colocación y desmontaje.	15,40
CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
14.04.03	u	SEÑA MANUAL STOP-PASO PERMITIDO Señal normalizada reflectante a dos caras (stop y paso permitido), de sustentación manual, para regulación del flujo del tránsito de vehículos, amortizable en 5 usos.	1,40
QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
UN EURO con CUARENTA CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.04.04	u	SEÑALIZACIÓN ENTRADAS A OBRAS	12,11

Señal de plástico rígido con pictogramas básicos de obligación (azul), advertencia (amarillo) y prohibición (rojo), de dimensiones 990x670 mm. Incluso colocación y retirada.

DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

14.05.01	mes	ALQUILER CASETA ASEO (HASTA 20 TRABAJADORES)	49,03
----------	-----	--	-------

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento de P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventana de aluminio anodizado con reja. Incluso conexiones para tomas eléctrica, fontanería y saneamiento. Consta de 1 inodoro, 1 lavabo cerámico, una ducha y termo eléctrico. Incluso recogida y entrega con camión grúa hasta una distancia de 150 km (ida y vuelta), colocación, desmontaje.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

14.05.02	mes	ALQUILER CASETA OFICINA/VEST 14,65 m2	50,79
----------	-----	---------------------------------------	-------

Alquiler mensual de caseta prefabricada para oficina o vestuario de obra de 5,98x2,45x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con poliestireno y manta de fibra de vidrio. Revestimiento P.V.C. en suelo y tablero de aglomerado de melatex en paredes. Ventanas de aluminio anodizado con rejillas. Toma de instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W, y toma de agua. Incluso entrega y recogida con camión grúa a 150 km (ida y vuelta), colocación y desmontaje.

CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.05.03	u	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS	11,13
		Banco de madera para cinco personas (para 5 usos). Incluso colocación y retirada.	
		ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
14.05.04	u	HORNO MICROONDAS	21,66
		Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).	
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
14.05.05	u	PERCHA DE MADERA CON GANCHO	1,33
		Percha de madera con gancho de hierro para colgar (para un solo uso).	
		UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.05.06	u	RADIADOR DE INFRARROJOS 1000 W.	13,15
		Radiador de infrarrojos con potencia de 1.000 w (pa- ra 5 usos). Incluso colocación y desmontaje.	
		TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
14.06		MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS	
14.06.01	u	BOTIQUÍN DE URGENCIA	61,95
		Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obli- gatorios. Incluso colocación y desmontaje.	
		SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.06.02	u	RECONOCIMIENTO MÉDICO	62,32
		Reconocimiento médico obligatorio a trabajadores, compuesto por estudio de talla, peso, presión arte- rial, agudeza visual, audiometría, electro, espirome- tría y análisis de sangre y orina con 12 parámetros.	
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.07		FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO	
14.07.01	h	PEÓN DE SEGURIDAD	10,34
		Péon de seguridad empleado en mantenimiento y reposición de protecciones.	
14.07.02	h	PEÓN DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN	10,34
		Peón de limpieza y conservación de las instalaciones de personal.	
14.07.03	u	CHARLA INFORM. SEGURIDAD Y SALUD	98,17
		Charla informativa a los trabajadores acerca de los riesgos específicos de la obra y medidas preventivas a adoptar en la misma, recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, de una duración aproximada de una hora, impartida por técnico cualificado 1 POR TRABAJADOR	
14.07.04	u	REUNIÓN COORDINADOR SEGURIDAD CONTRATISTAS Y SUB.	110,80
		Reunión de Coordinación de Seguridad y Salud de una duración aproximada de 2 horas con asistencia de los representantes en materia de seguridad y salud de las diferentes contratas y subcontratas (entre 5 y 10 empresas).	

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15		GESTIÓN DE RESIDUOS	
15.01		RESIDUOS NO PELIGROSOS	
15.01.01	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN	8,00
		Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	
		OCHO EUROS	
15.01.02	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 CERÁMICOS	8,00
		Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 CERÁMICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	
		OCHO EUROS	
15.01.03	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE	25,08
		Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN CÓDIGO 17.08.01. (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	
		VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
15.01.04	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA	20,00
		Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	
		VEINTE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.01.05	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	45,00
15.01.06	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	31,35
15.01.07	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	15,00
15.01.08	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	12,00

CUADRO DE PRECIOS 1

LOCAL SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS EUSKADI

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.01.09	t	RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	14,00
15.01.10	t	RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.	66,00
CATORCE EUROS			
SESENTA Y SEIS EUROS			
15.02		RESIDUOS PELIGROSOS	
15.02.01	t	RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.	330,35
TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			

16	CONTROL DE CALIDAD	
16.01	CONTROL DE CALIDAD	10.165,00

DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

