Kaleko garbiketak

UBIDEKO UDALA

KALEKO GARBIKETAK

ASTERO

- Herriko plaza – Bolaleku.
- Zakarrontzietakoa jaso.



15 EGUNETIK BEHIN

- Aduana-Abeletxe (markesinen inguruak barne).
- Plazatik Kolarrera eta Posadara.
- Herriko zakarrontzien inguruak.



HILEAN BEHIN

- Plazatik Depositura (Landazabaleko biribilguneko belarra ebaki) eta Olaldera.
- Plazatik Ugerlekura.
- Plazatik hilerri ondotik Jon deuna 41era (Liburutegi aurreko plaza, Kaltzada eta Elizako bidea barne).
- Anbeko bidea.
- Txorroste- Iturriondo.
- Arraiko-Gaztetxera (Parkinga barne).



BI HILABETERO

Hilerrian belarra ebaki eta batu.
Hilerriko inguruak garbitu (belarra ebaki eta batu).
Goikoetxeko bidea garbitu.



URTEAN BEHIN

Arbolen inausketa (Bolaleku, Arraiko,...



JAIETAKO GARBIKETAK

Herriko plazaren eta bolalekuaren garbiketa: bi egun San Joan jaietan eta egun bat Magdalenako jaietan.

Lanak	Bideak garbitu. Sasiak eta belarrak ebaki. Isurbideak garbitu. Hondakinak batu.

LIMPIEZA VIARIA

SEMANAL

- Herriko plaza – Bolaleku.
- Recogida de las papeleras.




CADA 15 DIAS

- Aduana-Abeletxe (incluido alrededor de las marquesinas).
- Desde la plaza hasta Kolarra y la Posada.
- Alrededores de los contenedores.




- Desde la plaza hasta el depósito (cortar la hierba de la rotonda de Landazabala) y hasta Olalde.
- Desde la plaza a Ugerleku.
- Desde la plaza por el cementerio hasta Jon Deuna 41 (Incluida la plaza de la Casa Cultura, Calzada y camino a la iglesia).
- Camino de Anbe.
- Txorroste-Iturriondo.
- Arraiko-Gaztetxera (incluido el parking).



BIMENSUALMENTE	Cortar y recoger la hierba del cementerio. Limpieza de los alrededores del cementerio. Limpieza del camino a Goikoetxe.



ANUALMENTE	Poda de árboles: Bolaleku, Arraiko,...



LIMPIEZAS FIESTAS	
Limpieza de la herriko plaza y de la zona del bolaleku	Dos días en fiestas de San Juan y un día en fiestas de Magdalena.

UBIDEKO UDALA


Trabajos	Limpieza de caminos. Cortar las hierbas y zarzas. Limpieza de alcantarillas. Recogida de restos.

Lursailak

Egin beharreko lanak Olalde eta Arraiko lursailetan, babes ofizialeko etxebizitzen ezpondan eta Satzipetako pagadian mota guztietako landaredia kentzea da.

Los trabajos a realizar consisten en el desbroce mecánico de todo tipo de vegetación en las fincas de Olalde, Arraiko, talud de las VPO y hayedo de Satzipeta.


Lursailak



Babes ofizialeko etxebizitzena:



Satzipeta:



Sastrakak urtean 4 aldiz kendu beharko dira. Martxoan, maiatzean, uztailean eta urrian.

Se deberá realizar el desbroce 4 veces al año. En marzo, mayo, julio y octubre.

Bideak

Bazterbideetan, areketan eta ezpondetan sastrakak mekanikoki kentzeko lanak egingo dira, **hiru metroko altuerara arte edo ezpondaren buruan**. Era berean, lurreratzeak eta enborreko buxadurak, arekak eta luzetarako edo zeharkako drainatze-kutxatilak bitarteko mekaniko edo eskuzkoekin garbitzea ere sartzen da.

Los trabajos a realizar consisten en el desbroce mecánico de todo tipo de vegetación en arcenes, cunetas y taludes hasta una altura de **tres metros o a la cabeza de talud**. Así mismo incluye la limpieza con medios mecánicos o manuales de los aterramientos y obstrucciones en arcenes, cunetas como en arquetas de drenaje longitudinal o transversal.

Belar-sastrakak mekanikoki garbitzea izango da sastrakzio-garbitzailerako sarbidea ahalbidetzen duen zabalera duten bideetan egiten dena. Unitatearen barruan sartzen da ezpondaren eskuzko errepasoa, horma eta itxituren errepiea, zutoineko inguruneak, seinaleak, zerrenda elastikoak, uhin-biondoak eta abar, baita hondakinak kargatzea eta baimendutako zabortegira edo hondakinak kudeatzeko instalaziora garraiatzea ere. **Sastrakak kentzean sortutako hondakinak gehienez ere 24 orduko epean kenduko dira.**

Se considerará desbroce mecánico el que se realice en aquellos caminos que dispongan de un ancho que permita el acceso al tractor desbrozador, entendiéndose incluido en la unidad el repaso manual del talud, repié de muros y cierres, entornos a postes, señales, bandas elásticas, biondas, etc,. así como la carga de restos y su transporte a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos. **La retirada de los residuos generados en el desbroce se realizará en un plazo máximo de 24 horas.**

Sastrakak kentzeko traktorearekin egin ezin diren bideetan eskuz egin beharko da.

En aquellos caminos que no sea posible realizarlo con tractor desbrozador deberá realizarse manualmente.

Lur-jausia gertatzeko arriskua duten hormak dauden eremuetan, belar-sastrakak eskuz kendu beharko dira.

En las zonas en las que existan muros con riesgo de desprendimiento, el desbroce deberá de realizarse manualmente.

Bazterbideak, arekak eta ezpondak eskuz eta mekanikoki garbitzeko lanak eta arekak eta kutxatilak garbitzeko lanak bi ebaki egingo dira: lehena ekainean eta bigarrena irailean.


Las operaciones de limpieza manual y mecánica de la vegetación de arcenes, cunetas y taludes así como la limpieza de cunetas y arquetas se realizarán con dos cortes, el primero en junio y el segundo en septiembre.

Irailean egingo den belar-sastrakak kentzean, bidearen hegala metro batera hartzen duten adarren inausketa bertikala egingo da, 5 metroko altueran.

En el desbroce que se realizará en septiembre se procederá a realizar la poda vertical de aquellas ramas que invadan el vuelo del camino desde el borde del camino a un metro, a una altura de 5 metros.

Lanen hasiera astebete lehenago jakinarazi beharko da.

El inicio de los trabajos deberá ser notificado con una semana de antelación.


KALTZADA ZAHARRA
KALTZADA ZAHARRA
KALTZADA ZAHARRA
ERREKA BIDEA
ERREKA BIDEA
ERREKA BIDE