PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

I.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el Suministro de 20 unidades de racks metálicos de 19" con una horquilla entre;16 - 18 unidades de altura, con puerta transparente dotada de cerradura para visualización del estado de los equipos y acabado en pintura epoxi, incluyendo el montaje de los mismos

II.-CONCRECIÓN DEL OBJETO DEL SUMINISTRO

Descripción detallada:

-Desconexión y desmontaje de los equipos audiovisuales e informáticos del rack con acabado de madera actual: amplificador de sonido, receptor de microfonía inalámbrica, selectores y distribuidores de señal y ordenador de aula, panel de encendido y apagado de los equipos audiovisuales y de las bandejas de soporte y el cajón existentes.
-Retirada de los cableados internos del rack: video, audio, red y alimentación eléctrica y desconexión de los de entrada y salida de señal
-Desmontaje os anclajes del rack existente y traslado a un punto limpio para su reciclaje
-Montaje 20 unidades de racks metálicos de 19" con una horquilla entre;16 - 18 unidades de altura, con puerta transparente dotada de cerradura para visualización del estado de los equipos y acabado en pintura epoxi.
-Instalación de cerraduras amaestradas (diferente llave de la utilizada para la cerradura de la puerta frontal) en los paneles laterales y la puerta trasera del rack.
-Montaje en el rack de las bandejas para equipos, cajón, nueva regleta de alimentación eléctrica trasera suministrada, panel de encendido y apagado de los equipos audiovisuales e informáticos reutilizados. Incluye la tornillería necesaria
-Cableado del rack, optimizando su distribución y acceso, fijándolos con bridas y etiquetando los cables.
-Instalación y conexionado de los equipos audiovisuales e informáticos.
-Ajuste de niveles y comprobación del correcto funcionamiento de los equipos y sistemas.

En Sarriko, a 23 de mayo de 2023.

Fdo.:

P.D. Este documento se publica en el perfil de contratante