PLIEGOS TECNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE HORMIGON Y MORTERO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BASAURI.

El objeto del presente pliego técnico es definir las características técnicas y precios unitarios máximos de las unidades que se pretenden contratar y que son las que aparecen en el cuadro siguiente:

Ud.	descripción	precio unitario	precio unitario máximo (IVA excluido)
M3	Hormigón HM-20 / B / 20 / I , según EHE 08, con cemento CEM II / A-M (V-L) 42.5 R puesto en obra.		95
M3	Hormigón HA-25 / B / 20 / IIa , según EHE 08, con cemento CEM II / A-M (V-L) 42.5 R puesto en obra.		95
M3	Mortero M-80 puesto en obra		90
€/Ud.	Suplemento por tiempo de descarga **desde llegada a obra** y estancia superior a 60 minutos. **Precio por fracción de 15 minutos**		16
€/M3	Suplemento por carga incompleta en pedidos inferiores a **6 M³ . Precio por M³ de falta**		16
€/M3	Suplemento por **M³** de hormigón con **ARIDO 10**. **Precio por M³**		7

Se deberán ofertar todas las unidades del cuadro adjunto.

El plazo máximo de entrega de las unidades es de 24 horas desde que se haga el pedido por parte del Ayuntamiento de Basauri.

Iñaki Bañuelos Irusta
Arquitecto Técnico/Jefe Brigada Mpal. De Obras

IGNACIO JOSE BAÑUELOS IRUSTA - 30631406Y

Firmado digitalmente por IGNACIO JOSE BAÑUELOS IRUSTA - 30631406Y
Fecha: 2024.04.19 12:02:46 +02'00'