PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE:

SUMINISTRO DE FIJACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE RESTITUCIÓN EN VÍA EN PLACA DEL TÚNEL DE MEAGAS

Mantenimiento Operativo e ingeniería de explotación

Dirección de Instalaciones y Mantenimiento

Índice

1 OBJETO DEL SUMINISTRO 3
2 ALCANCE DEL SUMINISTRO 3
3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR 3
4 LUGAR DE ENTREGA 3
5 PLAZO 3
6 PRECIO 4

1 OBJETO DEL SUMINISTRO

El objeto del presente concurso es el suministro y puesta en acopio de obra de 1.750 fijaciones del tipo DFF Adherizadas para montaje de vía en placa en el túnel de Meagas.

2 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance total del suministro comprende la construcción y entrega de las fijaciones siguientes:

- **1.750 placas de fijación tipo DFF-ADH K25 para carril UIC54, 1:20 con clip SKL-3 M27 para vía en placa con montaje tipo Top – Down.**

El suministro de las fijaciones incluirá todos los elementos relacionados en el plano adjunto.

3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR

Se presentará un dossier que incluye la siguiente documentación:

- Plano acotado de las fijaciones suministradas
- Documentación de los controles de calidad efectuados sobre los elementos suministrados.

4 LUGAR DE ENTREGA

Las cajas de fijaciones se entregarán en los acopios designados por ETS acordando previamente entre ETS y la empresa adjudicataria los detalles de entrega de los materiales. Los portes desde la fábrica hasta el lugar de entrega serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

5 PLAZO

Se entiende por plazo el periodo en el que se deberán de realizar las siguientes tareas:

- Determinación de las características precisas de los productos a suministrar.
- Construcción o aprovisionamiento de los elementos que lo componen
- Envío al lugar o lugares de entrega acordado.

El plazo dado para este suministro se cifra en **dos meses** a partir de la firma del contrato de suministro de los materiales. El material deberá de estar en el acopio acordado en la fecha de **Diciembre de 2023**

6 PRECIO

Se entiende por precio el que comprende la construcción de materiales, empaquetado y transporte hasta el acopio o acopios de obra designado por ETS.

El precio dado para este suministro se cifra en **135.000 € sin IVA.**