BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA URDULIZKO UDALERRIKO 2024/2025 GABONETAKO KANPAINAREN APAINGARRIAK ALOKATU, MUNTATU, MANTENDU ETA DESMUNTATZEKO ZERBITZUA KONTRATATZEKO

Edukia

1.-KONTRATUAREN OBJEKTUA 2

2.-JARDUN-EREMUA 2

3. ZERBITZUAK EMATEAREN IRISMENA 2

4.- JARDUERAK EGITEKO EGUTEGIA. 6

5.- BEHARREZKO LANGILEAK, MAKINERIA ETA TRESNAK 6

6. BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUAREN ERANSKINA 7

Elortza Plaza, 1 – 48610 URDULIZ – Tfno. 94 676 20 61 – Fax: 94 676 42 40

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA URDULIZKO UDALERRIKO 2024/2025 GABONETAKO KANPAINAREN APAINGARRIAK ALOKATU, MUNTATU, MANTENDU ETA DESMUNTATZEKO ZERBITZUA KONTRATATZEKO

1.-KONTRATUAREN OBJEKTUA

Agiri honen xedea da Urdulizko Gabonetako apaingarriak 2024ko Gabonetarako alokatzeko, instalatzeko, mantentzeko eta desmuntatzeko zerbitzuaren kontratazioa arautuko duten baldintza teknikoak zehaztea.

Argiak funtsezko elementuak dira Gabonetako kanpainan. Gabonetako argiterian ere berrikuntzaren aldeko apustua egin du Udalak; izan ere, elementu bultzatzaile argia da eta bisitariak erakartzen ditu gure hirira, eta eragin positiboa du tokiko ekonomian (batez ere merkataritzaren eta ostalaritzaren sektoreetan).

Gabonetako argiztapena hirian muntatzeko, mantentzeko eta desmuntatzeko, beharrezkoa da argiztapena behar bezala antolatzea, planifikatzea, kudeatzea, koordinatzea, jarraipena egitea eta gainbegiratzea, ondo funtzionatzen duela ziurtatzeko.

Plegu honetaz gain, kontuan hartu beharko da administrazio-klausula zehatzen pleguan ezarritakoa.

2.-JARDUN-EREMUA

Zerbitzuaren eremua Urdulizko udalerri osoa izango da. Gabonetako argiztapen-zonek I. eranskinean adierazitako zonak eta/edo auzoak hartzen dituzte.

3. ZERBITZUAK EMATEAREN IRISMENA

Hauek dira garatu beharreko jarduerak:

Elortza Plaza, 1 – 48610 URDULIZ – Tfno. 94 676 20 61 – Fax: 94 676 42 40

A.- I. eranskinean adierazitako argien/apaingarrien **alokairua.**

B.- Alokatutako hornidurak **instalatzea, erabat muntatuta eta martxan**.

C.- **Instalatutako ekipoen mantentze-lanak**. Gabonetako argiztapenaren egoera egokia egiaztatzea udalerrian, gorabeheren/elementu okerren berri ematea eta unean uneko ebazpena ematea.

D.-Prestatutako ekipoak **desmuntatzea**.

E.- **Urdulizko Udalaren jabetzako ekipoak instalatzea eta desmuntatzea** (alokatu gabe).

A. ARGIEN/APAINGARRIEN ALOKAIRUA

Enpresa esleipendunaren kontura izango dira I. eranskinean adierazitako argien eta apaingarrien hornidura, alokairu moduan, eta horiek desmuntatu eta enpresa esleipendunari emango zaizkio, 2024/2025eko Gabonetako kanpaina amaitutakoan.

Alokatutako elementuek erabiltzeko baldintza egokietan egon beharko dute eta erabiltzeko beharrezkoak diren kalitate-ziurtagiriak izan beharko dituzte, eta enpresa esleipenduna izango da horren erantzulea.

B. ALOKATUTAKO HORNIDURAK INSTALATZEA.

Enpresa esleipendunak alokatutako argiak/apaingarriak instalatu eta muntatu beharko ditu Urdulizko Udalak I. eranskinean adierazitako lekuan eta 4. atalean adierazitako egunetan.

Behar izanez gero, argi-punturainoko eta lur-konexioko elikatze-kablea, altzairuzko kable finkatzailearekin aireko linea, lurrerako euskarri mekanizatuen bidezko ainguratze-elementuak, kontrapisuak eta behar bezala jartzeko beharrezko euskarriak barne hartuko dituzte. Erabat muntatuta eta funtzionamenduan.

Muntaketa-lanetan honako hauek sartuko dira:

- Espazio/kale bakoitzean instalazio-erritmoa bertan egiaztatzea, ezarritako epeen arabera.
- Zereginak garatzean izaten diren gorabeherak eta ezustekoak konpontzea.
- Korporazioari zerbitzuaren egoerari buruzko informazio zehatza ematea.
- Argiak piztearen inaugurazio-ekitaldian parte hartzen duten espazio eta kaleen azterketa espezifikoa eta proba.

Elortza Plaza, 1 – 48610 URDULIZ – Tfno. 94 676 20 61 – Fax: 94 676 42 40

C. INSTALATUTAKO EKIPOAK MANTENTZEA

Enpresa esleipenduna arduratuko da instalatutako ekipoak mantentzeaz. Instalazioak muntatu eta martxan jarri ondoren, zaintza- eta mantentze-fasea hasiko da.

Jarraian, enpresa esleipendunak arreta berezia jarri beharko duen baldintzak zehazten dira:

- Langileak egunean 24 orduz egongo dira instalazioak zaintzeko eta mantentzeko.

- Mantentze-lanak argiak pizten diren egunean bertan hasiko dira, eta beharrezko txandak egingo dira argiak eta instalazioak dauden kale eta leku guztietan, behar bezala funtzionatzen dutela bermatuta.

- Elementuen finkatze- eta posizionatze-egoera egiaztatuko da, elementu guztien eta bakoitzaren distira zuzena egiaztatzeko, bai eta argiak behar bezala itzaltzea ere, gehiegizko eta alferrikako kontsumoa saihesteko.

- Mantentze-zerbitzuak gehienez ere 24 ordutan konponduko ditu gertatzen diren matxurak, abisua jaso ondoren, dela elementua konponduz, dela ordezkatuz. Matxuratutako artikuluen ordez, jatorrizkoa bera jarriko da.

- Egin beharreko zereginen artean honako hauek daude:

Elortza Plaza, 1 – 48610 URDULIZ – Tfno. 94 676 20 61 – Fax: 94 676 42 40

Elemento	Tarea
Elementos de iluminación navideña (arcos y motivos)	Revisión de los componentes eléctricos asociados a los elementos luminosos. Revisión y sustitución de unidades led apagadas si es posible, en caso contrario sustitución del elemento completo. Limpieza (si fuese necesario) del elemento. Comprobación de la correcta posición del motivo.
Soportes de los elementos	Comprobación mecánica de los soportes: anclajes, tirantes y guías. Comprobación del estado físico de los soportes y accesorios. Revisión de puntos de anclaje
Líneas de suministro eléctrico	Verificación de las conexiones y líneas de suministro.
Cuadro Eléctrico	Comprobación de funcionamiento de los dispositivos de protección. Comprobación de funcionamiento de los dispositivos de accionamiento. Comprobación de los elementos de anclaje y cierre del centro de mando.

D. HORNITUTAKO EKIPOAK DESMUNTATZEA

Plegu honen 4. atalean adierazitako egunetan desmuntatze-lanak egin beharko dira.

Desmuntatze-lanetan honako hauek sartuko dira:

- Gabonetako dekorazio-elementuak kentzea (bolumen-irudiak, LED kutxak, etab.)
- Euskarriak, zutoinak, tenkagailuak, kable altzairuduna kentzea, argi-motiboei eta koadro elektrikoei eusteko, halakorik balego.

Enpresa esleipendunak betebehar hauek izango ditu:

- Espazio/kale bakoitzean desinstalatzeko erritmoa in situ egiaztatzea, ezarritako epeen arabera.
- Zereginak garatzean izaten diren gorabeherak eta ezustekoak konpontzea.
- Korporazioari zerbitzuaren egoerari buruzko informazio zehatza ematea.

Elortza Plaza, 1 – 48610 URDULIZ – Tfno. 94 676 20 61 – Fax: 94 676 42 40

E. URDULIZKO UDALAREN JABETZAKO EKIPOAK INSTALATZEA ETA DESMUNTATZEA

Enpresa esleipendunak Urdulizko Udalaren jabetzakoak diren argien/apaingarrien elementuak instalatu eta desmuntatu beharko ditu. Horretarako, Udalbatzak ez du giza baliabiderik edo baliabide materialik jarri eta instalatzeko, eta I. eranskinean dago adierazita.

4.- **JARDUERAK EGITEKO EGUTEGIA.**

Jarduerak egiteko datak honako hauek dira:

2024/2025 EGUTEGIA
Muntaketa epea: 01/11/2024-25/11/2024
Argiztapen-proba (elementu guztiek instalatuta egon behar dute): 2024-2024/11/25
Aurreikusitako inaugurazio data: 2024/12/02-2024/12/05
Gabonetako kanpainaren iraupena: 2024/12/02 edo 2024/12/05 -2025/01/06
Desmuntatzeko epea: 2025/01/07-2025/01/31

Daten aurreikuspen hori alda daiteke aldez aurretik udalbatzarekin hala adosten bada.

5.- BEHARREZKO LANGILEAK, MAKINERIA ETA TRESNAK

5.1. Kontratuari esleitu beharreko langileak

Esleipendunak plegu honetan adierazitako zereginak betetzeko behar den langile kualifikatua izango du, adierazitako epeetan.

Prestazioak gauzatzen dituzten langile guztiak enpresa emakidadunaren mende bakarrik egongo dira, edo, hala badagokio, azpikontratatutako enpresen mende, ondorio guztietarako, eta ez dago inolako loturarik Udalarekiko funtzionario-mendekotasunarekin edo lan-kontratuko mendetasunarekin. Kontratua indarrean dagoen bitartean, pertsona horien edozein aldaketa edo ordezkapen aldez aurretik jakinarazi beharko zaio Udalari, baita haien lan-egoera zuzenbidearen araberakoa dela egiaztatu ere.

Kontratistak solaskide bat izendatuko du enpresaren eta Udalaren artean. Hala ere, mantentze-lanetako arduradunak eta buruak Udalarekin hitz egin ahal izango dute eguneroko lanean sortzen diren gaiak koordinatzeko. Kontratistak zainduko du kontratuaren xede diren prestazioak behar bezala gauzatzen direla, eta kontratua gauzatzera bideratutako langileek ez dutela kontratatutakoez bestelako zereginik

Elortza Plaza, 1 – 48610 URDULIZ – Tfno. 94 676 20 61 – Fax: 94 676 42 40

egiten. Kontratua gauzatzeaz arduratuko direnak izango dira lana bertako gainerako langileen artean banatzen dutenak eta horiei jarraibide egokiak ematen dizkietenak, berariaz zainduz langile edo udal-ordezkari baten zuzeneko aginduak betetzen ez dituztela. Behar bezala arrazoitutako salbuespenezko kasuetan izan ezik, kontratuaren udal-arduradunak eta kasuan kasuko kontratuarekin zerikusia duten udaleko gainerako langileek kontratua gauzatzeagatik enpresak izendatutako arduradunekin soilik izango dute harremana, hargatik eragotzi gabe esleipendunaren gainerako langileekin adeitasun- eta lankidetza-harreman egokia izatea bere lana egiteko orduan.

Langileek indarrean dagoen araudiak legez eskatzen duen gutxieneko titulazioa izan beharko dute, eta, bereziki, Legeak sektorean lanbide-gaitasunei dagokienez zehazten duena.

Instalazioko langileak une oro identifikatu ahal izango dituzte instalazioko erabiltzaileek, eta, horretarako, enpresa esleipendunak beharrezko neurriak hartuko ditu (akreditazio ikusgaia...).

Enpresa esleipenduna arduratuko da, halaber, bere langileak prestatzeko neurriak aplikatzeaz, batez ere lan-arriskuen prebentzioari dagokionez.

5.2. Bitarteko mekanikoak eta materialak

Lanak egiteko, esleipendunak zerbitzua behar bezala emateko behar diren ibilgailuak izan beharko ditu uneoro. Ibilgailu guztiak behar bezala aztertu beharko dira, eta indarrean dagoen araudi aplikagarria errespetatu beharko dute.

Gainera, esleipenduna behartuta dago kontratua gauzatzeko behar diren makinak eta erremintak edukitzera, zerbitzua segurtasun-, kalitate- eta eraginkortasun-baldintza onenetan eman dadin.

6. BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUAREN ERANSKINA

Elortza Plaza, 1 – 48610 URDULIZ – Tfno. 94 676 20 61 – Fax: 94 676 42 40


I. ERANSKINA

	KONTZEPTUA EDO UNITATEA	UNITATEA	EZAUGARRIAK	KOKAPENA	ALOKAIRUA	INSTALAZIOA ETA MUNTAIA	DESMUNTAIA	MANTENIMENDUA	LIZITAZIO PREZIOA (BEZa ez)
	Bolumen irudiak – KONO	1	Gabonetako zuhaitz formako LED konoa, izarrak dituena: urdina, 24 volt eta 4,50 m. Aluminiozko egitura	Urdulizko ospitalearen aurrean	BAI	BAI	BAI	BAI	2.310,00 €
BOLUMEN IRUDIAK	Bolumen irudiak – ZUHAITZA	1	LED zuhaitza, zuria, flash eta guzti, 24 volt eta 3,50/4,50/5 m (Udalak hautatu beharrekoa). Aluminiozko egitura	Txinpi tabernaren aurrean	BAI	BAI	BAI	BAI	3.675,00 €
	Bolumen irudiak – KUTXA	1	LED kaxa, begizta eta guzti, kolore gorrikoa, flash efektuarekin, 24 volt eta 4,50 m-koa. Aluminiozko egitura	Haurreskola	BAI	BAI	BAI	BAI	4.725,00 €
	Bolumen irudiak – KUTXA	1	Gabonetako zuhaitz-bolaren formako LED kaxa, ate/irekidurarekin, berde kolorekoa, izarrekin, 24 volt eta 3,60 m-koa. Aluminiozko egitura	Plaza Errementariena (San Fermín)	BAI	BAI	BAI	BAI	3.675,00 €
	Bolumen irudiak – KUTXA	1	LED kaxa, begizta eta guzti, zuri bero kolorekoa, 24 volt eta 3 m-koa. Aluminiozko egitura	Intxaurrondo parkea	BAI	BAI	BAI	BAI	2.625,00 €
	Bolumen irudiak — OREINA (3 irudi)	1	LED elur-oreinak, hiru, 24 volt eta 1,90 m x 1,10 m, 2,10 m x 1,20 m eta 1,50 m x 1,06 m. Aluminiozko egitura	Udala	BAI	BAI	BAI	BAI	1.575,00 €
PALMONDOA	Palmondo handia Sareak/sarea	6	Sareak/LED sarea zuri hotzean edo zuri beroan, flash 2mx1m	Anbulategiaren aurrean	BAI	BAI	BAI	BAI	525,00 €
MAKULUAK ETA KARTELAK JARTZEA	Kartelak jarri (bakuluekin eta hauek barik)	5	Udalaren jabetzako argi-kartelak jartzea, luma-kamioiarekin 3 kartelekin makulua jarri behar da, eta bi kartel makulu-premiarekin.	Makuluarekin: - Elortza kalean, Labetxeko biribilgunea igarota, Plentziara jaitsita. - Elortza kalean, zebrabidea baino lehentxeago. - Arteta kalean, ospitalea igarota, Sopelanako norabidean. Makulurik gabe: - Aita Gotzon kalean, Torre 42 sarreran, zebrabidea igarota, Urdulizko norabidean - Elexalde kalean, Raimunda okindegiaren parean.	EZ	BAI	BAI	BAI (Instalazioari dagokionez)	2.835,00 €
						AURREKONTU GUZTIA(BEZa barik)			**21.945,00 €**

Elortza Plaza, 1 – 48610 URDULIZ – Tfno. 94 676 20 61 – Fax: 94 676 42 40

Urdulizen, 2024ko ekainaren 5ean

Urdulizko alkatea



Elortza Plaza, 1 – 48610 URDULIZ – Tfno. 94 676 20 61 – Fax: 94 676 42 40