

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Pista Fútbolito

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C.01 EXCAVACIONES									
D02EP0511	M3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENO DE CONSISTENCIA FLOJA, CON RETRO-GIRO DE 20 TONELADAS DE 1,50 M3. DE CAPACIDAD DE CAZO, CON EXTRACCIÓN DE TIERRA A LOS BORDES, EN VACIADO, I/P.P. DE COSTES INDIRECTOS. Pista Grande	1	24,000	13,000	0,400	124,800			
							124,800	7,08	883,58
D02TF3514	M3 RELLENO Y COMPAC. ZAHORRA ARTF. PEQ. MAQ. RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRA ARTIFICIAL CON MAQUINARIA LIGERA, EN TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR, I/ APOORTE DE LAS MISMAS, REGADO Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES. Pista Grande	1	24,000	13,000	0,200	62,400			
							62,400	42,37	2.643,89
TOTAL CAPÍTULO C.01 EXCAVACIONES.....									3.527,47

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Pista Futbito

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C.02 GESTION RESIDUOS									
D02VK401	M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC. M3. TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO, CON UN RECORRIDO TOTAL COMPRENDIDO ENTRE 10 Y 20 KM., EN CAMIÓN VOL- QUETE DE 10 TM., I/CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS. Pista Grande	1	24,000	13,000	0,400	124,800			
							124,800	10,31	1.286,69
D02VK520	M3 CANON DE VERTIDO TIERRA M3. CANON DE VERTIDO DE TIERRAS AL VERTEDERO NO CONTAMINADAS, I/TASAS Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS. Pista Grande	1	24,000	13,000	0,400	124,800			
							124,800	3,09	385,63
TOTAL CAPÍTULO C.02 GESTION RESIDUOS									1.672,32

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Pista Fútbolito

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C.03 OBRA CIVIL									
D04PM208	M2 SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM. M2. SOLERA DE 20 CM. DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA N/MM2., TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM. ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO, COLOCACIÓN Y ARMADO CON MALLAZO ELECTROSOLDADO #150*150*8 MM., IN-CLUSO P.P. DE JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS Y FRATASADO. SEGÚN EHE. Pista Grande	1	24,000	13,000			312,000		
							312,000	35,86	11.188,32
D19WA005	M2 PAV. MON. CUAR.-CORIN. GRIS NATURAL M2. SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DEL PAVIMENTO MONOLÍTICO DE CUAR-ZO-CORINDÓN EN COLOR GRIS NATURAL MASTERTOP 101, SOBRE SOLERA O FOR-JADO DE HORMIGÓN EN FRESCO, INCLUYENDO EL REPLANTEO DE SOLERA, EN-COFRADO Y DESENCOFRADO, EXTENDIDO DEL HORMIGÓN; REGLEADO Y NIVELA-DO DE SOLERA; INCORPORACIÓN DE CAPA DE RODADURA MASTERTOP 101 O SI-MILAR MEDIANTE ESPOLVOREO (RENDIMIENTO 5,0 KG/M2); FRATASADO MECÁNI-CO, ALISADO Y PULIMENTADO; CURADO DEL HORMIGÓN CON EL LÍQUIDO INCO-LORO MASTERKURE130 O SIMILAR (RENDIMIENTO 0,15 KG/M2); P.P. ASERRADO DE JUNTAS DE RETRACCIÓN CON DISCO DE DIAMANTE Y SELLADO CON LA MASILLA ELÁSTICA MASTERFLEX 700 GP FLUIDO O SIMILAR. NO SE INCLUYE EL SUMINIS-TRO DE HORMIGÓN, BARRERA DE VAPOR, MALLAZO NI FIBRAS METÁLICAS. Pista Grande	1	24,000	13,000			312,000		
							312,000	14,63	4.564,56
03.01	m3 ESCOLLERA HORMIGONADA 800 KG ESCOLLERA PIEDRA CALIZA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 800 KG EN BASE Y HORMIGONADA HM20/P/40/A PARA ASIENTO DE ESCOLLERA COMO RELLENO DE HUECOS EJECUTADA POR BATACHES DE 3 M Y COLOCADA. Escollera	1	10,00	1,25	3,50		43,75		
							43,750	76,13	3.330,69
D01MD100	M2 LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO M2. LEVANTADO, POR MEDIOS MANUALES, DE VALLADO O CERCA REALIZADA CON MALLA METÁLICA GALVANIZADA O MATERIAL LIGERO ANÁLOGO DE CUALQUIER TI-PO, I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS.								
							30,000	16,00	480,00
D23KJ0151	M2 VALLA ELECTROSOLDADA 50x50x5 C/P.P. DE PUERTA VALLA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X50/5 DE TEMINSA Ó SIMILAR, RECERCA-DA CON TUBO METÁLICO RECTANGULAR DE 25X25X1,5 MM. Y POSTES INTERME-DIOS CADA 2 M. DE TUBO DE 60X60X1,5 MM., TOTALMENTE MONTADA, I/RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/4, Y ACCESORIOS.								
							30,000	106,15	3.184,50
TOTAL CAPÍTULO C.03 OBRA CIVIL.....									22.748,07

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Pista Fútbolito

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C.04 MARCAJE Y RESTAURACIÓN PORTERIAS									
C.04.1	Ud								
	RESTAURACIÓN DE PORTERIAS								
	UD. PINTADO DE PORTERIAS Y COLOCACIÓN DE RED DE PORTERÍA								
							2,000	1.500,00	3.000,00
C.04.2	Ud								
	PINTADO DE CAMPO FUTBITO								
	UD.PINTADO Y EL MARCAJE DE CAMPO DE FUTBITO								
							1,000	2.000,00	2.000,00
TOTAL CAPÍTULO C.04 MARCAJE Y RESTAURACIÓN PORTERIAS									5.000,00

Pista Futbito

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C.05 SEGURIDAD Y SALUD									
09.01	ud	ADOPCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA							
	Partida para la adopción de las medidas de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el estudio Básico de Seguridad y Salud redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, señalizaciones necesarias, protecciones en arquetas y pozos, barandillas y vallas, mecanismos electricos protegidos, etc. Incluso p.p. de equipos de protección individual para el conjunto de la obra y adecuados al desempeño de cada uno de los gremios de obra. Incluyendo: cascos,gafas, cinturones, calzado, dispositivos,guantes, fajas de protección, monos de trabajo, etc. Se incluye la redacción del Plan de Seguridad y Salud.								
							1,000	990,00	990,00
	TOTAL CAPÍTULO C.05 SEGURIDAD Y SALUD								990,00
	TOTAL								33.937,86