BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA - EUKALIPTOA

PLIEGO CONDICIONES TECNICAS EUCALIPTO

1.- APROBETXAMENDUAREN XEDE DIREN ZUHAITZEN SEINALEZTAPENA DESKRIBATZEA.

Enkantearen xede den espezieko zuhaitz guztiak moztu beharko dira, merkataritzarako aprobetxamendurik ez daukatenak ere bai.

1.- DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE LOS PIES OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.

Deberá apearse todo el arbolado de la especie objeto de la subasta, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial.

2.- APROBETXAMENDUAREN EGIKARITZE EPEA.

Egikaritze epea esleipen datatik zenbatzen hasiko da eta moztu ondorengo hondarrak pixkana eramango dira, motzondoak berriz ernaberritu baino lehen.

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO.

El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de adjudicación y los restos de la corta deberán irse retirando de manera progresiva, antes de que se inicie el rebrote de los tocones.

3.- APROBETXAMENDUA ATERATZEKO ORDUAK

Lanegunetan, goizeko 8:00etatik arratsaldeko 6:00etara, astelehenetik ostiralera bitartean, zonako basozaina jakinaren gainean badago.

3.- HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

En horario laboral de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, de lunes a viernes, con conocimiento de la Guarda Forestal de la Zona.

4.- EGURRA ATERATZEKO ERABILI BEHARREKO BIDEAK.-

Mendian dauden guztiak. Ataleko ingeniariak baimendu gabe ez da bestelakoa egiten utziko.
Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Baso Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

4.- VÍAS DE SACA A UTILIZAR.-

Todas las existentes en el monte, no permitiéndose la realización de ninguna otra sin autorización del Ingeniero de la Sección.
Cuando las condiciones de climatología, permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

Mendian dauden pistak erabiliko dira. Baliteke aprobetxamendua egiteko beharrezkoa izatea egurra ateratzeko bide berriak sortu behar izatea, bien arteko distantziak aprobetxamendua bitarteko mekanizatuekin egitea ahalbidetzeko. Hala bada, Baso Zerbitzuak baimena eman beharko du bideak irekitzeko, eta zerbitzu hori izango da bideen trazadura lurrean marrazteko arduraduna. Beharrezkoak diren pista berriak irekitzearen kostuak egur-zatiaren adjudikazioa daukan

Se utilizarán las pistas existentes en el monte. Para la ejecución del aprovechamiento puede ser necesario proceder a la apertura de nuevas vías de saca al objeto de que la distancia entre las mismas permita la ejecución mecanizada del aprovechamiento. En dicho caso, la apertura deberá ser autorizada por parte del Servicio de Montes, que será el encargado de marcar el trazado de las mismas en el terreno. Los costes de apertura de nuevas pistas que resulten necesarias

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: XLKJ-KA1T-RIBZ-A55E
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

enpresak ordaindu beharko ditu, hautsi ezin den arrokan irekitzen diren pistak izan ezik.

Aprobetxamendua amaitutakoan, adjudikaziodunak pistetan eta egurra ateratzeko bideetan egin dituen kalteak konpondu beharko ditu. Kalteen arabera, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko behar diren agregakinak ekarri beharko ditu. Nolanahi ere, aprobetxamendua bukatu eta gero eta fidantza itzuli aurretik pistak gutxienez lanak hasi baino lehen zuten egoera berdinean utzi beharko dira.

Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, adjudikaziodunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

5- APROBETXAMENDUAREN BURUTZAPENA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK.-

Zuhaitzen mozketa lurraren maila kontuan hartuta, 10 zentimetrotik behera egingo da

Dauden bideetatik eramango da egurra, arrastaka, zutik dauden gainerako zuhaitzak kaltetu gabe.

Adjudikaziodunak, lan arloan indarrean dagoen legediaren arabera, aprobetxamendua ezarritako epean burutzeko beharrezkoak diren langileak izango ditu. Lanak etenik gabe egingo ditu, eta langileei dagokienez aprobetxamendua burutu bitartean aldaketarik egonez gero, horien berri eman beharko dio aldeko basozainari.

Zuhaitzak botatzeko epea hilabetekoa izango da, lur-neurketatik zenbatzen hasita eta mendiaren barruan ezingo da egurra pilatua utzi, anduiak ernamuintzen direnean kalterik ez izateko.

serán a cuenta de la empresa adjudicataria del lote de madera, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.

Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. En cualquier caso una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

5- EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE.-

La corta del arbolado se realizará a una altura inferior a 10 centímetros a partir de la superficie del suelo.

El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie.

El adjudicatario contratará de acuerdo con la legislación laboral vigente, el personal necesario para ejecutar el aprovechamiento dentro de los plazos establecidos, realizando los trabajos de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

El plazo de desembosque será de un mes a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar daños al rebrote de las cepas.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: XLKJ-KA1T-RIBZ-A55E
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.elizkala.eus

16

Prozesagailuaren lanaren ondorioz azalen, muturren eta adarren hondar metatuak, ohiz pisten ondoan gelditzen direnak, menditik eraman beharko dira, egurra atera ostean, ernamuintzeko. Egiten duenak azpiproduktu horiek merkatura ditzake, horiekin fardoak egiten baditu.

Hondarrak zuhaitzak mozten direnean etengabe bilduko dira eta epeak ez du inoiz HILABETEA gaindituko, ebakitzez amaitzen denetik zenbatzen hasita. Epean aurrez ikusia dago hondarrak biltzea eta kontratistak hondarren fardoak atera behar baditu, menditik kanpo aterako dira, dauden egur parkeak barne. Egur parkeetan metatuz gero, eskaera justifikatua egin ondoren, epea luza daiteke beste HILABETE BATEZ (GUZTIRA BI HILABETE). Aprobetxamenduaren loteko hondarrak erretiratzeari dagokionez, HILABETEKO epea luzaezina da.

Los restos de corteza, puntas y ramas que habitualmente quedan junto a la pista, acumulados por el trabajo de la procesadora, deberán ser retirados del monte para permitir que, una vez extraída la madera, se produzca el rebrote. El propio rematante podrá comercializar estos subproductos, en el caso de hacer fardos con ellos.

La recogida de restos se hará de forma continuada a la corta y en un plazo nunca superior a UN MES tras la finalización de la corta. Dicho plazo contempla la recogida de restos y, caso de que el contratista vaya a extraer los fardos de restos, su extracción fuera del monte, incluyendo los parques de madera existentes. En caso de acopio en parques de madera, dicho plazo se podrá prorrogar previa solicitud justificada, por un plazo adicional de 1 MES (TOTAL DOS MESES). En cuanto a la retirada de los restos del propio lote de aprovechamiento, el plazo de 1 MES será improrrogable.

6.- ADJUDIKAZIODUNAREN BETEBEHARRAK

Lanak ETENIK GABE egingo dira. Aprobetxamendua egiten den bitartean langile-aldaketarik badago, aldeko basozainari jakinarazi beharko zaio.

Lan arriskuen prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez, garatu zuen urtarrilaren 30eko 171/2004 ED-a betez, lanak hasi baino lehen, arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren eginkizunen prebentzio-jardueraren plangintza aurkeztu behar dira.

Laneko arriskuen prebentzioari buruzko Legea betez, langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartu beharko ditu; horretarako, bere mende dauden pertsona guztiei beharrezko elementuak emango dizkie, hala nola: norbera babesteko ekipamenduak, kolektiboak, trebakuntza eta informazioa; obran erabiltzen

6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: XLKJ-KA1T-RIBZ-A55E
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

17

diren norbera babesteko ekipamenduek CE marka izan beharko dute, egoera onean emango dira eta erabilera-gomendioekin batera fabrikatuko dira.

información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: XLKJ-KA1T-RIBZ-A55E
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sin./Fdo.: JOSE MARIA OMAÑAS SANTIAGO 2024-11-06
BASOAK ZAINDU ETA ANOTOLATZEKO ATALEKO BURUA (III.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL (ZONA III)

Sin./Fdo.: JUAN CARLOS URIAGUERECA LARRAZABAL 2024-11-06
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES

Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑON GOROSTIZA 2024-11-06
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

18