MBE/2209rIBABI
PROYECTO BASICO -EJECUCION
Oficinas BIDEBI.
Promotor: BIDEBI BASAURI S.L.
Representante: Pedro Rodríguez Toyos.
Director General.
Situación: **C/ Lehendakari Agirre 61.bj.**
48970 BASAURI - Bizkaia
Noviembre 2022.

ANEXO 1.- ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO.



e2arquitectura basauri s.l.p.
piru gainza 2 bajo 48970. basauri
t-944261466
e2@e2arquitectura.com
www.e2arquitectura.com

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
01#		**CAPITULO 1. DEMOLICIONES Y PREVIOS.** **(01DEM#)**								
0101	ud	Desm inst eléctrica Desmontaje de instalación eléctrica de local 80/160m2., realizada con medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) . Medido el conjunto de la instalación desmontada. (EADI18a)								
		TOTAL PARTIDA	1,00				1,00	1,00	204,55	204,55
0102	ud.	Suministro e instalación de cuadro de obra. Suministro e instalación de cuadro de obra, homologado, incluso boletín y alta con protecciones necesarias, diferencial y magnetotermicos, y 4 tomas tipo SHUCÖ de 25A. Medida la unidad terminada instalada segfún REBT y normas aplicables, boletín y alta totalmente terminado para el servicio dela obra. (DEM01)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	247,20	247,20
0103	ud	Desm red distr agua fria-caliente Desmontaje de instalación de fontanería, tanto la distribución de agua fría como la de caliente, de un cuarto húmedo normal, realizada con medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero). Medida la longitud ejecutada. (EADI.8a)								
		TOTAL PARTIDA	2,00				2,00	2,00	81,82	163,64
0104	ud.	Suministro e instalación de grifo de obra. Suminstro e instalación de grifo al servicio de la obra, incluso punto de desagüe provisional, posición cercana a punto de contaje, Medida la unidad terminada y en servicio, incluso grifo y manguera colocada de 2m. A Justificar. (DEM02)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	87,55	87,55
0105	ud	Anulado y retirada de arquetas y red de saneamiento Anulado de arquetas existentes y red de saneamiento en local, ejecutaado desde puntos de entronque actuales hasta colectores y arquetas comprobando la no afección a otros posibles servicios ajenos al local incluso retrada del materail hasta contenedor a pie de obra. Medida la unidad terminada suponondo la no afección a otros servicios. A JUSTIFICAR. (DEM06)								
		Suma y sigue								702,94

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								702,94
				1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	206,00	206,00
0106	ud	Levantado inodoro Levantado de inodoro y accesorios sin recuperación del material,incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la unidad ejecutada. (EADI.2e)								
			2,00				2,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	15,31	30,62
0107	ud	Levantado lavabo Levantado de lavabo y accesorios sin recuperación del material,incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la unidad ejecutada. (EADI.2f)								
			2,00				2,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	16,39	32,78
0108	ud	Levantado fregadero Levantado de fregadero y accesorios sin recuperación del material,incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la unidad ejecutada. (EADI.2c)								
			4,00				4,00			
		TOTAL PARTIDA						4,00	11,18	44,72
0109	ud	Levantado radiador y accesorios Levantado de radiador y accesorios, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la unidad ejecutada. (EADI.4a)								
			4,00				4,00			
		TOTAL PARTIDA						4,00	9,30	37,20
0110	m	Levantado tubos calefacción Levantado de tubo de calefacción y elementos de fijación, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-1. Medida la longitud ejecutada. (EADI.4b)								
			2,00	9,00			18,00			
			2,00	12,00			24,00			
		TOTAL PARTIDA						42,00	6,09	255,78
0111	m2	Demolición de techos de escayola Demoliciión de techo de escayola, realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero). Medida la superficie realmente desmontada deduciendo huecos. (EADR.5a)								
		Suma y sigue								1.310,04

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								1.310,04
		Zona 1	1,00	4,42	4,32		19,09			
		Aseos	1,00	1,15	4,32		4,97			
		Zona 2	1,00	9,35	4,38		40,95			
		Zona 3	1,00	5,72	4,40		25,17			
		Zona 4	1,00	9,35	4,53		42,36			
		TOTAL PARTIDA						132,54	7,00	927,78
0112	ud	Levnt carp 3m2 s/aprov Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, incluso marcos, hojas y accesorios, incluso retirada de escombro al punto de carga (no incluye transporte al vertedero), según NTE/ADD-18. Medida la unidad ejecutada. (EADF.7aa)								
		Puertas aseos	3,00				3,00			
		Ventana Zona 1 a Zona 2	1,00				1,00			
		Puerta Zona 1 a Zona 2	1,00				1,00			
		Puerta Zona 3	1,00				1,00			
		Ventana Zona 3 a Zona 4	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	8,79	61,53
0113	m2	Desmontaje tabique o panel ligero Desmontaje de tabique prefabricado o panel ligero de cualquier material, realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero). Medida la superficie inicial deduciendo huecos. (EADF15a)								
		Zona 2 a Zona 4.	1,00	6,35		2,40	15,24			
		TOTAL PARTIDA						15,24	4,87	74,22
0114	m2	Demol tabique LH 1/2p man Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo a 1/2 pie incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-9. Medida la superficie inicial deduciendo huecos. (EADF.1c)								
		Zona 1 a Zona 2	1,00	4,05		3,24	13,12			
		Zona 3 a Zona 4	1,00	4,40		3,24	14,26			
		Cierre aseos	1,00	4,57		3,67	16,77			
		Zona 1 a Zona 3	1,00	5,72		3,28	18,76			
		Apertura puerta fachada	2,00	1,20		1,00	2,40			
		TOTAL PARTIDA						65,31	9,76	637,43
0115	m	Levantado barandilla metálica Levantado de barandilla metálica, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero). Medida la longitud realmente ejecutada. (EADW.1a)								
		Escalera acceso Zona 1.	1,00	1,35			1,35			
			2,00	2,00			4,00			
			1,00	1,40			1,40			
		TOTAL PARTIDA						6,75	5,90	39,83
0116	m2	Demol pel y zoc c/mart+compr Demolición de peldaño con martillo rompedor y compresor de aire, incluso p.p. de zócalo, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-10. Medida la								
		Suma y sigue								3.050,83

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								3.050,83
		superficie realmente demolida.								
		(EADR.2b)								
		Zona 1 a Zona 3	1,00	1,40	0,32		0,45			
		TOTAL PARTIDA						0,45	8,26	3,72
0117	m2	Picado yeso param vert								
		Picado de guarnecido de yeso en paramentos verticales, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero). Medida la superficie realmente ejecutada.								
		(EADR.3aa)								
		Zona 3	2,00	5,72		3,06	35,01			
			2,00	4,40		3,06	26,93			
		TOTAL PARTIDA						61,94	6,83	423,05
0118	m2	Picado alicatado								
		Picado de alicatado de azulejo, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero). Medida la superficie realmente demolida deduciendo huecos.								
		(EADR.4a)								
		Zona 1	2,00	4,32		3,37	29,12			
			1,00	4,42		3,37	14,90			
			1,00	4,42		1,30	5,75			
		Aseos	2,00	4,32		3,00	25,92			
			2,00	1,15		3,00	6,90			
		Zona 2	2,00	9,35		2,96	55,35			
			1,00	4,18		2,96	12,37			
		Zona 4	2,00	9,35		2,96	55,35			
			1,00	4,56		2,96	13,50			
		TOTAL PARTIDA						219,16	11,70	2.564,17
0119	m2	Demol pav baldosa c/mart+compr								
		Demolición de pavimento de baldosa con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero) según NTE/ADD-10. Medida la superficie realmente demolida.								
		(EADR.1fb)								
		Zona 1	1,00	4,42	4,32		19,09			
		Aseos	1,00	1,15	4,32		4,97			
		Zona 2	1,00	9,35	4,38		40,95			
		Zona 3	1,00	5,72	4,40		25,17			
		Zona 4	1,00	9,35	4,53		42,36			
		TOTAL PARTIDA						132,54	8,18	1.084,18
0120	ud.	Puerta provisional de obra								
		Suministro y colocación de puerta metálica provisional de obra, con cerradura. colocada en punto previsto para acceso a local terminado. Medida la unidad incluso materiales y mano de obra de apoyo, montaje y desmontaje. A JUSTIFICAR.								
		(DEM04)								
				1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	123,60	123,60
0121	ud.	Demolición de vidrio paves en fachada.								
		Demolición de vidrio paves de cierre de fachada, realizado por medios manuales con apoyo de pequeña maquinaría de mano, incluso retirada de escombros al punto de carga (no								
		Suma y sigue								7.249,55

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								7.249,55
		incluye carga ni transporte al vertedero), corte de armado de montaje y limpieza posterior del vano. Medida la superficie realmente ejecutada.								
		(DEM05)								
			2,00	4,05		2,88	23,33			
		TOTAL PARTIDA						23,33	16,69	389,38
0122	m2	Demol losa 40cm c/mart+compr								
		Demolición de losa de hormigón armado de 40 cm de espesor, con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero), según NTE/ADD-11. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.								
		(EADE.2cb)								
		Zona 3	1,00	5,72	4,40		25,17			
		Zona 4	1,00	9,35	4,53		42,36			
		TOTAL PARTIDA						67,53	37,69	2.545,21
0123	ml	Excv znj flojos mecánicos								
		Excavación de zanjas de sección media 100x40cms; en terrenos flojos con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos,. Medida la superficie teórica por la profundidad real.								
		(ECMZ.1bc)								
		Drenaje	2,00	14,50			29,00			
			2,00	8,50			17,00			
		Saneamiento office	1,00	3,00			3,00			
		Aseos	1,00	4,80			4,80			
		Condensaciones aire	1,00	9,00			9,00			
		TOTAL PARTIDA						62,80	9,55	599,74
		TOTAL CAPITULO								10.783,88

Son DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
02#		**CAPITULO 2. SANEAMIENTO Y DRENAJES. (02SAN#)**								
0201	ml	Bandeleta asfáltica Formación de bandeleta asfáltica de 1, 5ml de desarrollo, realizada mediante preparación de zona baja muros de cierre del local, en una altura de 1m, y 50cms en media caña y bajo tubo; (previo a los recrecidos de solera previstos en proyecto); mediante picado de morteros, apllicacion de puente de unión y resado de los mismos con mortero hodrofugo tipo PRON o similar, incluso formaicón de media caña en zona inferior; y posterior aplicación de dos manos de betún asfáltico. Medida la longitud realmente ejecutada según planos de proyecto e indicaciones de la dirección técnica. (SAN01) perímetro local	2,00 2,00	14,50 8,50			29,00 17,00			
		TOTAL PARTIDA						46,00	37,39	1.719,94
0202	m	Drenaje grava zanja prof 60cm Drenaje de grava asentada en zanja de 45 cm. de anchura y 60 cm de profundidad a base de capa de grava procedente de machaqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, compactada mediante bandeja vibratoria, y una segunda capa, hasta el borde de la zanja, de 20 cm de espesor de tierra apisonada. Medida la longitud ejecutada. (ECDD.2a) llenado zanjas saneamiento apoyo drenajes A Justificar Saneamiento office Aseos Condensaciones aire	1,00 1,00 1,00	3,00 4,80 9,00			3,00 4,80 9,00			
		TOTAL PARTIDA						16,80	9,65	162,12
0203	m	Drn PVC ranurado ø90 Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 90 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y con tierra procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, en tongadas de 20 cm, incluso apisonado,. Medida la longitud ejecutada. (ECDD.3fa) Drenaje	2,00 2,00	14,50 8,50			29,00 17,00			
		TOTAL PARTIDA						46,00	12,18	560,28
0204	ud	Arqueta dren hormigón 60x70cm Arqueta de desagüe de 60x60 cm de anchura y 70 cm de altura formada por paredes de 15 cm y soleras de 20 cm de espesor de hormigón HM-20, incluso encofrado y desencofrado. Medida la unidad ejecutada. (ECDD.6a)								
		Suma y sigue								2.442,34

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								2.442,34
				1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	106,87	106,87
0205	m	Canlz san PVC 110 Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro exterior 110 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecutada. (EISS96ae)								
		Saneamiento office	1,00	3,00			3,00			
		Aseos	1,00	4,80			4,80			
		Condensaciones aire	1,00	9,00			9,00			
		TOTAL PARTIDA						16,80	13,35	224,28
0206	ud	Arqueta PVC 55x55 cm Arqueta de PVC de 55x55 cm, instalación enterrada según NTE/ISS-51, i/ apertura de zanja, solera de material granular y juntas de conexión a tubería. Medida la unidad ejecutada. (EISS93c)								
				2,00			2,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	68,14	136,28
0207	ud.	Tapa de arqueta estanca para pavimentar Suministro y colocación de marco-tapa metálico especial para pavimentar de dimensiones 50x50cms, modelo a determinar en obra de acuerdo conla DT. Medida la unidad colocaday rematada preparada para pavimentar. A Justificar. (SAN02)								
				2,00			2,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	150,59	301,18
0208	m	Canlz san PVC 50 Canalización de saneamiento en tubería de PVC liso, diámetro exterior 50 mm, según UNE-EN 1329-1; unión por encolado, instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería. Medida la longitud ejecutada. (EISS96ac)								
		A justificar	6,00				6,00			
		TOTAL PARTIDA						6,00	7,25	43,50
0209	ud	Inst san int loc offi+aseo Instalación completa de desagües del interior de local formada por office y aseoo, realizados con tubería de PVC de homologada según UNE-EN 1329-1, en varios diámetros según CTE DB-HS5, conexionados a bote sifónico e inodoro a bajante/entronque. Incluso accesorios, válvulas, conexión a bajante y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. (EISS97a)								
		Suma y sigue								3.254,45

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								3.254,45
				1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	450,33	450,33
0210	m3	Encachado 20/40 20 cm espesor medio Encachado de piedra silícea 20/40 de 20 cm de espesor medio, i/extendido y compactado. Medido el volumen realmente ejecutado, A Justificar. (ECDD.9b)								
		A JUSTIFICAR	1,00	20,00			20,00			
		TOTAL PARTIDA						20,00	40,63	812,60
		TOTAL CAPITULO								4.517,38

Son CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
03#		**CAPITULO 3. SOLERAS (03SOL#)**								
0301	m2	Solera HM-25 Solera de hormigón HM-25; ejecutada sobre casonetos encofrado perdido de PVC, CUPOLEX o similar; con 10 cm de espesor sobre estos; formada por nivelación de base; colocación de encofrados, perdidos; mallazo *5 #20x20; colocado con separadores y posterior hormigonado HM-25; terminada con regla vibrante y curada mediante riego sin producir deslavado, s/NTE-RSS-5. Medida la superficie ejecutada. (ECSS.7a)								
		TOTAL PARTIDA	1,00	14,65	8,55		125,26	125,26	30,97	3.879,30
		TOTAL CAPITULO								3.879,30

Son TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
04#		**CAPITULO 4. PREPARACIÓN Y SANEADO. (04PRE#)**								
0401	m2	Enf mto cto M-10 sin maestrear, talochado Enfoscado sin maestrear y talochado de paramentos verticales con mortero de cemento M-10, s/NTE-RPE. Medido deduciendo huecos. (ERPE.1bbab)								
		Perimetro cierre local.	2,00	14,65		3,20	93,76			
			1,00	8,55		3,20	27,36			
		TOTAL PARTIDA						121,12	14,58	1.765,93
		TOTAL CAPITULO								1.765,93

Son MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
05#		**CAPITULO 5. CERRAMIENTOS (05CER#)**								
0501	m2	Fach 2h LP 12 1/2pie+ca vent int+EPS int+fab LHD 8 Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento de grés porcelánico de 80x80x1,2; modelo a determinar en obra (30 €+Impuestos PVP); colocado con mortero específico recomendado por el fabricante, y rejuntado, hoja principal recuperada de existente y conformada mediante de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir de 25x12x7 cm colocada a media asta y recibida con mortero seco hidrofugado M 7,5, cámara de aire ventilada interior, aislamiento interior de plancha de poliestireno expandido EPS de 50 mm de espesor, conductividad térmica 0.036W/mK, resistencia térmica 1.35m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de 25x12x8 cm, colocada a panderete y recibida con mortero seco de albañilería M 5 , enlucido interior con mortero de yeso, i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB HS. Medida la superficie ejecutada. (EFCC11aab)								
			1,00	8,55		3,20	27,36			
		a Deducir vanos fachada	-2,00	4,05	2,88		-23,33			
		TOTAL PARTIDA						4,03	161,59	651,21
0502	m2	Tab vert 2 hojas LHD 9+EPS+LHD 9 Tabique vertical interior compuesta de dos fábricas de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x9 cm colocado a panderete y tomado con mortero seco de albañilería M 5, con aislamiento de plancha de poliestireno expandido EPS de 50 mm de espesor, conductividad térmica 0. 036W/mK, resistencia térmica 1. 35m2K/W, con clasificación de reacción al fuego F y dimensiones 1000x600 cm entre ellas y enfoscadas por su cara vista al local contigúo con pasta de yeso, incluido aislamiento perimetral en las dos hojas formado por una banda perimetral de poliestireno expandido elastificado de dimensiones 1200x130x10 mm fijada con pasta de yeso, cumpliendo las exigencias del CTE DB HR. Medida la superficie ejecutada. (EPTC.4ca)								
		Cerramiento local contigúo	1,00	5,50		2,14	11,77			
		cierre escalera actual	1,00	1,65		0,64	1,06			
		TOTAL PARTIDA						12,83	57,88	742,60
0503	ud	Formación de jardinera Formación de jardinera de obra, ejecutada según planos de proyecto e indicaciones de la dirección técnica, mediante fábrica de ladrillo y mortero M-40, dejando la superficie raseada y								
		Suma y sigue								1.393,81

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								1.393,81
		nivelada, preparada para revestimiento posterior con gres. Medida la unidad terminada. No se considera impermeabilización se prevé para colocar dentro macetero de autorriego no incluido. (CERR01)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	329,75	329,75
0504	ud	Formación de rampa acceso y corte puer. Formación de rampa en acceso, realizada, previa preparación y previsión en soleras, con H-25, y mallazo *8#20x20. Medida la unidad terminada y y rematada según planos de proyecto e indicaciones de la dirección técnica. A Justificar. (CERR02)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	582,16	582,16
		TOTAL CAPITULO								2.305,72

Son DOS MIL TRESCIENTOS CINCO Euros con SETENTA Y DOS Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
06#		**CAPITULO 6. PARTICIONES (06PART#)**								
0601	m2	Trsd s/mntt y-lam r agua 15 Trasdosado autoportante de paramentos verticales con placa de yeso laminado formado por alma de yeso entre dos cartones especiales tratados con siliconas de color verdoso, conservando su porosidad, resistente al agua, de 15 mm de espesor y dimensiones 1200x2000/2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión afinado, fijada con tornillos sobre perfiles canales y montantes de acero galvanizado de 48 y 46 mm, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada. (EPTY.3db)								
		Perimetro cierre local.	2,00	14,65		3,20	93,76			
			1,00	8,55		3,20	27,36			
		TOTAL PARTIDA						121,12	28,51	3.453,13
0602	m2	Aisl MW 50mm 0.035W/mK part interiores Aislamiento térmico de trasdosados interiores verticales con panel semirígido de lana mineral (MW) no revestido de 50 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3 y conductividad térmica 0. 035W/mK, resistencia térmica 1. 40m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada. (ENTL.8aca)								
		Perimetro cierre local.	2,00	14,65		3,20	93,76			
			1,00	8,55		3,20	27,36			
		TOTAL PARTIDA						121,12	8,90	1.077,97
0603	m2	Tabique y-lam r agua 100/600 Tabique autoportante de 100 mm de ancho formado por dos placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre dos cartones especiales tratados con siliconas de color verdoso, conservando su porosidad, resistente al agua, de 15 mm de espesor y dimensiones 1200x2000/2500/2600/2700/3000mm mm, con borde de unión afinado , reacción frente al fuego A2 s1 d0, fijadas con tornillos sobre perfiles canales de 73 mm y montantes de acero galvanizado de 70 mm separados 600 mm entre ejes, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada. (EPTY.4fdbb)								
		Tabiquería interior a forjado	1,00	3,40		3,20	10,88			
			1,00	3,27		3,20	10,46			
			1,00	4,53		3,20	14,50			
			1,00	2,50		3,20	8,00			
			1,00	4,12		3,20	13,18			
			1,00	2,42		3,20	7,74			
		Suma y sigue								4.531,10

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								4.531,10
			1,00	2,77		3,20	8,86			
			1,00	3,18		3,20	10,18			
		TOTAL PARTIDA						83,80	39,71	3.327,70
0604	m2	Aisl MW 80mm 0.034W/mK part interiores Aislamiento térmico de particiones interiores horizontales con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada. (ENTL.8ceb)								
		Tabiquería interior a forjado	1,00	3,40		3,20	10,88			
			1,00	3,27		3,20	10,46			
			1,00	4,53		3,20	14,50			
			1,00	2,50		3,20	8,00			
			1,00	4,12		3,20	13,18			
			1,00	2,42		3,20	7,74			
			1,00	2,77		3,20	8,86			
			1,00	3,18		3,20	10,18			
		TOTAL PARTIDA						83,80	19,22	1.610,64
0605	ud	Premarco pin rj 100 prta100x210 Premarco para puerta de dimensiones de hoja 100x210 cm en madera de pino rojo de 100x35 mm, con barrotillos en escuadras y patas y elementos de empotramiento de acero. Incluso colocación. Medida la unidad terminada. (EPPM30ebe)								
			5,00				5,00			
		TOTAL PARTIDA						5,00	74,31	371,55
0606	ml	trsd s/mntt y-lam r agua 15 pilares Trasdosado autoportante formando forro de pilares en disposición vertical con placa de yeso laminado formado por alma de yeso entre dos cartones especiales tratados con siliconas de color verdoso, conservando su porosidad, resistente al agua, de 15 mm de espesor y dimensiones 1200x2000/2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión afinado, fijada con tornillos sobre perfiles canales y montantes de acero galvanizado de 48 y 46 mm, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, según NTE-PTP. Medida la longitud an altura para cada cara (con anchura menor de 1m). (PART01)								
			2,00	4,00		3,20	25,60			
		TOTAL PARTIDA						25,60	28,51	729,86
0607	m2	Refuerzo partición ligera con tablero contrachapado de 15mm. Refuerzo de tabiqueria y/o tradosado consistente en atornillado directo a perfilería de tablero contrachapado de 15mm, completando paramento, dejando preparado para el aplacado con placa de yeso cartón. medida la								
		Suma y sigue								10.570,85

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								10.570,85
		superficie realmente ejecutada.								
		(PART02)								
		Aseo hasta 1,2 altura	2,00	3,20		1,20	7,68			
			1,00	2,60		1,20	3,12			
		Office pared fondo	1,00	2,65		2,40	6,36			
		TOTAL PARTIDA						17,16	36,26	622,22
0608	m2	Atornillado placa y-lam r agua 15								
		Atornillado de placa de yeso laminado formado por alma de yeso entre dos cartones especiales tratados con siliconas de color verdoso, conservando su porosidad, resistente al agua, de 15 mm de espesor y dimensiones 1200x2000/2500/2600/2700/3000mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión afinado, fijada con tornillos sobre perfiles canales y montantes de acero galvanizado de 48 y 46 mm, completando paramentos a los que se ha colocado refuerzo de contrachapado; según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.								
		(PART03)								
		Aseo hasta 1,2 altura	2,00	3,20		1,50	9,60			
			1,00	2,60		1,50	3,90			
		Office pared fondo	1,00	2,65		0,30	0,80			
		TOTAL PARTIDA						14,30	12,57	179,75
		TOTAL CAPITULO								11.372,82

Son ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
07#		**CAPITULO 7. TECHOS. (07TECH#)**								
0701	m2	Tch pl vir mad fna25pfl ocu Techo de paneles acústicos de viruta de madera fina mezclada con magnesita, de dimensiones 60x120 cm y 25 mm de espesor, con una densidad de 440 kg/m2, en color natural claro y cantos vivos, y perfilería suspendida oculta de acero galvanizado con clips de sujección, s/NTE-RTP-12. Medida la superficie ejecutada. (ERTP16bbb)								
			1,00	14,65	8,55		125,26			
		A deducir Archivo	-1,00	10,21			-10,21			
		A deducir Sala técnica	-1,00	3,13			-3,13			
		TOTAL PARTIDA						111,92	28,98	3.243,44
0702	m2	Aisl MW 80mm 0.034W/mK part interiores Aislamiento térmico de particiones interiores horizontales con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 80 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3 y conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia térmica 2.35m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada. (ENTL.8ceb)								
			1,00	14,65	8,55		125,26			
		TOTAL PARTIDA						125,26	19,22	2.407,50
0703	m2	Tch pl y-lam vinil 595x595x13 Falso techo modular de revestida por una cara con una lámina vinílica de color blanco cm de placas de yeso laminado de dimensiones 595x595x13 mm sobre perfilería vista prelacada, clasificado A2 s1 d0, incluso remate a paramentos y p.p. de varilla roscada de suspensión, colocado. Medida la superficie ejecutada. (ERTP.1bb)								
		Archivo	1,00	10,21			10,21			
		Sala técnica	1,00	3,13			3,13			
		TOTAL PARTIDA						13,34	23,26	310,29
0704	ml	Ajuste de techo en pies de madera. Ajustes de piezas de techo en cortes necesarios para remate contra pies de madera, realizado según planos de proyecto e indicaciones de la dirección técnica, incluso replanteo repaso de cortes y p.p. de material y anclajes suplementarios necesarios. Medida la longitud realmente ejecutada y colocada incluso todo (TECH01)								
		Cierre a sala juntas y office	13,00	0,60			7,80			
		Cierre despacho a rec-acce	8,00	0,60			4,80			
		TOTAL PARTIDA						12,60	20,81	262,21
0705	ml	Cortes registros y/o amarres vidrios y carp. met. Formación de apoyo d eperfilería auxiliar para permitir el registro de zonas de mecanismos puertas autómaticas, y/o anclaje de perfilería auxiliar empotrada en techos para fijación de vidrios. Realizado segun								
		Suma y sigue								6.223,44

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								6.223,44
		planos deproyecto e indicaciones de la dirección técnica. A Justificar. (TECH02)								
		Vidrio a sala juntas y office	1,00	7,15			7,15			
		Vidrio despacho a rec-acce	1,00	3,95			3,95			
		Cierre atención multifunción	1,00	3,95			3,95			
		Cierre recepción acceso	1,00	3,95			3,95			
		Cierre acceso a calle	1,00	3,95			3,95			
		TOTAL PARTIDA						22,95	18,85	432,61
		TOTAL CAPITULO								6.656,05

Son SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Euros con CINCO Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
08#		**CAPITULO 8. REVESTIMIENTOS. (08REV#)**								
0801	m2	Pav bal gres porc 60x60 lis Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 60x60 cm con acabado de aspecto liso, de dimensiones 60x60 cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y limpieza. Medida la superficie ejecutada. (PVP grés 30 €/m2 sin impuestos). (ERSR12af)								
			1,00	14,65	8,55		125,26			
		TOTAL PARTIDA						125,26	75,05	9.400,76
0802	m	Rodapié gres porc 9.8x30cm mat Rodapié de gres porcelánico de 9.8x30 cm, con una absorción de agua del 0,8-2% grupo BIa, acabado mate, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris y posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y limpieza. Medida la longitud ejecutada. (ERSR79ba)								
		Acceso	1,00	1,50			1,50			
			1,00	1,50			1,50			
			1,00	0,25			0,25			
		Recepción- Pasillo	1,00	6,55			6,55			
			2,00	0,45			0,90			
			2,00	0,35			0,70			
			1,00	0,60			0,60			
			1,00	0,35			0,35			
			1,00	5,10			5,10			
		Sala Multifunción	1,00	3,95			3,95			
			2,00	3,10			6,20			
		Archivo	2,00	2,40			4,80			
			2,00	1,25			2,50			
		Aseo	2,00	3,25			6,50			
			2,00	2,50			5,00			
		Office	2,00	3,15			6,30			
			1,00	2,60			2,60			
		Reuniones	2,00	3,15			6,30			
			1,00	6,30			6,30			
		Despacho	2,00	4,40			8,80			
			1,00	2,80			2,80			
		TOTAL PARTIDA						79,50	11,47	911,87
0803	m2	Alic param vert int gres porcelanico BIa 30x30 lis Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico Blanco, de dimensiones 30x30 cm, acabado liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada. (PVP gres 20 €/m2 sin impuestos). (ERPA.3aca)								
		Suma y sigue								10.312,63

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								10.312,63
		Sala Técnica	2,00	2,40		2,70	12,96			
			2,00	1,25		2,70	6,75			
		Office Fondo	1,00	2,60		2,70	7,02			
		TOTAL PARTIDA						26,73	57,58	1.539,11
0804	m2	Rev c/ estuco fino de cal gris Revestimiento de paramentos verticales y/o techos con estuco de cal aérea y pigmentos minerales en color gris, aplicado a llana, en acabado brillante. Medida la superficie ejecutada. (ERPS.2a)								
		Aseo	2,00	3,25		2,70	17,55			
			2,00	2,50		2,70	13,50			
		TOTAL PARTIDA						31,05	20,70	642,74
0805	m2	Alic param vert ext gres porcelanico Bla 60x60 lis Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico Bla, de dimensiones 60x30 cm, acabado liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2TE S1, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, incluso p.p. de recortes. Medida la superficie ejecutada. (PVP 30€/m2 sin impuestos). (ERPA.3afb)								
		Fachada	1,00	9,30		4,25	39,53			
		A deducir	2,00	4,05		2,80	22,68			
		TOTAL PARTIDA						62,21	74,55	4.637,76
0806	ml	Revest. moch- cab- vier Revestimiento de recercos de carpinteria exterior, realizado con material Idem Fachada, incluso preparación de bases, esquineros de aluminio mate específicos y remates contra carpinterías, rejunteado y sellados. Ejecutados según planos de proyecto e indicaciones de la dirección técnica. Medida la longitud realmente ejecutada y rematada. (REV01)								
			2,00	4,05			8,10			
			2,00	2,80			5,60			
			2,00	4,50			9,00			
			2,00	3,55			7,10			
		TOTAL PARTIDA						29,80	66,13	1.970,67
		TOTAL CAPITULO								19.102,91

Son DIECINUEVE MIL CIENTO DOS Euros con NOVENTA Y UN Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
09#		**CAPITULO 9. CARPINTERIA DE MADERA.** **(09MAD#)**								
0901	ml	Pie laminado 5x10 colocado Suministro y colocación de pié de madera laminada, de 5x10cms de sección, realizado según planos de proyecto e indicaciones de la dirección técnica, incluso piezas de anclaje a suelo (barra corrugada con resina y taladro inferior), y techo (escuadra-llanta metálica a medida segun detalle), barnizado en taller, repaso en obra, y piezas sobredimensionas en zonas de enlace con tabique o carpinterías. Medida la unidad terminada y colocada. (MAD01)								
		cierre Office y reuniones	20,00			2,70	54,00			
			10,00			3,30	33,00			
		Cierre despacho	11,00			2,70	29,70			
			6,00			3,30	19,80			
		TOTAL PARTIDA						136,50	32,61	4.451,27
0902	ud	Prta cie 825x2030x40 robl lac Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 925x2030x40 mm formada por armazón con trillaje de madera y tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y marco de aglomerado de madera de densidad media de 100 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de fundición de latón de 100x54x12 mm con virola y manilla de acero inoxidable con escudo largo y acabado mate, i/asiento y colocación, s/NTE-PPM. Medida la unidad terminada. (EPPM.2cbad)								
			5,00				5,00			
		TOTAL PARTIDA						5,00	213,93	1.069,65
0903	ml	Banco diseño. Fabricación suministro y puesta en obra de banco de carpintería ejecutado según planos de proyecto e indicaciones de la dirección tecnica. Ejecutado con bastidores interiores de contrachapado y acabado en tablero melamina roble y alma Dm negro, incluso ranuradom replanteos y remates. Medida la longitud realmente ejecutada y totalmente terminada. (MAD02)								
			1,00	3,95			3,95			
		TOTAL PARTIDA						3,95	364,83	1.441,08
		TOTAL CAPITULO								6.962,00

Son SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Euros.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
10#		**CAPITULO 10. CARPINTERIA METALICA. (10MET#)**								
1001	ud	Puerta interior vidrio Al. Suministro y colocación de puerta de interior, realizada según planos de proyecto e indicaciones de la dirección técnica, mediante tubo de aluminio 60x30 con paso depuerta y fijo superior, anclajes tipo grapa o escuadra para vidrio superior y puerta de vidrio templado 10mm, colocada con Kit hidraúlico pivotante, con cerradura y resbalon y manilla tipo petaca. Medida la unidad terminada colocada y ajustada. (MET01)								
		TOTAL PARTIDA		2,00			2,00	2,00	989,06	1.978,12
1002	ud	Vent V-3, 3 fijos Al anod nat Ventana interior V-3; conformada por tres fijos, dimensiones totales 4.530 x 600mm de altura realizada en perfil de aluminio anodizado color natural por electrólisis, 126 mm de módulo, clase 3 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y C5 según UNE EN12211, tornillería de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada. (EFVL.5gide)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	640,29	640,29
1003	ud	Vent V-1. 2 hj proy-desl +fijos Al anod nat Ventana proyectante deslizante V-1; de dos hojas de 104x130h cm, con fijo central de 200x130cs, tres fijos inferiores de 75cms de altura y coronación superior tipo rejilla (ciega), de 82 cms de altura. realizada en perfil de aluminio anodizado color natural por electrólisis, 126 mm de módulo, clase 3 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y C5 según UNE EN12211, con apertura y cierre manual, herrajes de deslizamiento y giro de aluminio, tacos deslizantes de poliamida, tornillería de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada, ejecutada según planos de proyecto previa comprobación de medidas en obra, colocada y rematada. (EFVL.5ginf)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	1.736,76	1.736,76
1004	ud	Vent V-2 5 fijos Al anod nat Ventana V-2 conformada por, dos fijos centrales 148 x 130h cms, dos fijos inferiores de 75cms de altura y coronación superior tipo rejilla (ciega),								
		Suma y sigue								4.355,17

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								4.355,17
		de 82 cms de altura, mas un fijo lateral coronando puerta automática (no incluida), de 110 x 82h cms. realizada en perfil de aluminio anodizado color natural por electrólisis, 126 mm de módulo, clase 3 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y C5 según UNE EN12211, con apertura y cierre manual, herrajes de deslizamiento y giro de aluminio, tacos deslizantes de poliamida, tornillería de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y regulación, s/NTE-FCL. Medida la unidad terminada, ejecutada según planos de proyecto previa comprobación de medidas en obra, colocada y rematada. (EFVL.5gdif)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	1.414,91	1.414,91
1005	ud	Cierre vidrio 5+5, prt Aut. 2 hj P-4 Cierre de vidrio P-4, de dimensiones totales 4.040 x 2.700 mm, conformado por puerta automatica corredera de 2 hojas de 650mm, y dos fijos laterales, ejecutado en vidrio templado de 10mm, incluso perfil UPN-100 anclado a forjado para fijación de mecanismo y perfileria, perfilería de montaje acero inox satinado, motorización, accesorios necesarios y sellado. Medida la unidad ejecutada según planos de proyecto, especificaciones del fabricante e indicaciones de la dirección técnica, colocada, rematada y en funcionamiento. (MET02)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	4.377,71	4.377,71
1006	ud	Cierre vidrio 5+5 prt corrd 185cms. Cierre de vidrio P-3, de dimensiones totales 4.060 x 2.700 mm, conformado por puerta corredera de 1 hojas de 1. 850mm, fijos lateraleejecutado en vidrio templado de 10mm, incluso perfilería de montaje acero inox satinado,guias ocultas de puerta, perfileria acero de montaje, accesorios necesarios y sellado. Medida la unidad ejecutada según planos de proyecto, especificaciones del fabricante e indicaciones de la dirección técnica, colocada, rematada y en funcionamiento. (MET03)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	3.028,41	3.028,41
1007	ud	Puerta auto acceso 1hj 110x265cms. Puerta automática acceso principal, de dimensiones totales 1.100 x 2.650 mm, ejecutada en vidrio templado de 10mm, incluso perfil auxiliar tubo 80x40 anclado a forjado, y carpintería exterior para fijación de mecanismo y perfileria, perfilería de montaje acero inox								
		Suma y sigue								13.176,20

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								13.176,20
		satinado, motorización, accesorios necesarios y sellado. Medida la unidad ejecutada según planos de proyecto, especificaciones del fabricante e indicaciones de la dirección técnica, colocada, rematada y en funcionamiento. (MET04)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	2.917,99	2.917,99
1008	ud	Crr enrll mot100x265cms. lama a inox Cierre enrollable para vano libre de de 1000x2650 cm y apertura motorizada compuesto por lamas de acero inoxidable curvas con nervio central de 87 mm de ancho o planas de 115 mm, tambor con eje de 60 mm de diámetro con muelle de torsión de 90, polea, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales y colocación. Medida la unidad terminada. (EFDC19aab)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	860,13	860,13
		TOTAL CAPITULO								16.954,32

Son DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
11#		**CAPITULO 11. VIDRIO.** **(11VIDR#)**								
1101	m2	Vidr dob BE be 4+4/12/seg 6+6 Acristalamiento vidrio doble aislante de baja emisividad, formado por un vidrio interior de baja emisividad 4+4 mm, con cámara de aire de 12 mm sellada perimetralmente, y un vidrio exterior de seguridad 6+6 mm, totalmente montado y sellado con masilla a base de silicona. Medida la superficie acristalada. (EFAD15ndm)								
		transparente V-1	2,00	0,90		1,20	2,16			
			1,00	1,85		1,20	2,22			
		Translucido V-1	2,00	0,95		0,65	1,24			
			1,00	1,85		0,65	1,20			
		Transparente V-2	2,00	1,40		1,20	3,36			
		Tranlúcido V-2	2,00	1,40		0,65	1,82			
		TOTAL PARTIDA						12,00	136,33	1.635,96
1102	m2	Acris vdr lamnr 4+4 fu inc Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos vidrios flotados de 4+4 mm de espesor y una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, incluso perfil de neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12. Medida la superficie acristalada. (EFAE.4cba)								
		V-3	2,00	1,00		0,50	1,00			
			1,00	2,00		0,50	1,00			
		TOTAL PARTIDA						2,00	75,47	150,94
		TOTAL CAPITULO								1.786,90

Son MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS Euros con NOVENTA Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
12#		**CAPITULO 12. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. (12ELEC#)**								
1201	m	LGA 4x25+T16 mm emp Línea general de alimentación formada por conductor de cobre de 4x25+T16 mm2 RZ1-K (AS)0,6/1 kV, bajo tubo de PVC corrugado de 110 mm de diámetro. Totalmente instalada y conexionada, según NTE-IEB y REBT. Medida la longitud ejecutada. (EIEB.7b) A justificar. TOTAL PARTIDA	12,00				12,00	12,00	57,91	694,92
1202	ud	Módulo 1 cont monofásico Módulo para 1 contador electrónico monofásico, hasta 63KW, de 630 mm de ancho y 900mm de alto, según normas Union Fenosa, totalmente instalado. Medida la unidad instalada. (EIEC41aa) TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	341,08	341,08
1203	ud	Pica PT 1500mm s/suelo bld Pica puesta a tierra de acero cobreado de 1500 mm de longitud y 14 mm de diámetro, en suelo blando, según REBT. Medida la unidad instalada. (EIEP.1ba) TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	17,54	17,54
1204	m	Conducción PT Cu desnudo 35 Conducción enterrada de cobre desnudo 35 mm2 de sección para puesta a tierra; instalación según REBT. Medida la longitud ejecutada. (EIEP10a) Perímetro solera enlace cuadro A.J. TOTAL PARTIDA	2,00 2,00 1,00	14,65 8,55 3,00			29,30 17,10 3,00	49,40	4,68	231,19
1205	ud	Arqueta registro poliester Arqueta de registro de poliester de dimensiones 450x450x490 mm para puesta a tierra. (EIEP16c) TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	149,16	149,16
1206	ud	Red equipotencial cuarto húmedo Red equipotencial de cuarto húmedo. (EIEP18a) TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	71,75	71,75
1207	ud	Cuad local elect elevada 9200 W. Cuadro de mando y proteccion de local para electrificación elevada de 9200 W, formado por 1 interruptor automático magnetotérmico de 2x40A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25A, 7 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x16A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x10A y 4 Suma y sigue								1.505,64

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								1.505,64
		interruptores diferenciales de 2x40A, sensibilidad 30mA; totalmente instalado y conexionado. Medida la unidad instalada. (EIEC81a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	1.349,85	1.349,85
1208	ud	Circuito tomas de uso general 80-160 m2 Circuito de tomas de uso general en interior de vivienda de superficie entre 80 y 160 m2, considerando un recorrido de 20 m. entre el cuadro y la última toma, formado por tres conductores unipolares de 2.5 mm2 tipo H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 20 mm de diámetro. Incluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, según NTE-IEB y REBT. Medida la unidad instalada. (EIEB17bb)								
		TOTAL PARTIDA		3,00			3,00	3,00	288,73	866,19
1209	ud	Circuito iluminacion 80-160 m2 Circuito de iluminacion en interior de vivienda de superficie entre 80 y 160 m2, considerando un recorrido de 20 m. entre el cuadro y la última toma, formado por tres conductores unipolares de 1.5 mm2 tipo H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 16 mm de diámetro. Incluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, según NTE-IEB y REBT. Medida la unidad instalada. (EIEB17ba)								
		TOTAL PARTIDA		3,00			3,00	3,00	271,08	813,24
1210	ud	Circuito cocina y horno 80-160 m2 Circuito de cocina y horno en interior de vivienda de superficie entre 80 y 160 m2, considerando un recorrido de 20 m. entre el cuadro y la última toma, formado por tres conductores unipolares de 6 mm2 tipo H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 25 mm de diámetro. Incluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, según NTE-IEB y REBT. Medida la unidad instalada. (EIEB17bc)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	340,62	340,62
1211	ud	Circuito baño 80-160 m2 Circuito de baño en interior de vivienda de superficie entre 80 y 160 m2, considerando un recorrido de 20 m. entre el cuadro y la última toma, formado por tres conductores unipolares de 2,5 mm2 tipo H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 20 mm de diámetro. Incluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, según NTE-IEB y REBT.								
		Suma y sigue								4.875,54

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								4.875,54
		Medida la unidad instalada. (EIEB17be)								
				1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	288,73	288,73
1212	ud	Circuito aire acondicionado 80-160 m2 Circuito de aire acondicionado en interior de vivienda de superficie entre 80 y 160 m2, considerando un recorrido de 20 m. entre el cuadro y la última toma, formado por tres conductores unipolares de 6 mm2 tipo H07V-K, empotrado bajo tubo de PVC de 25 mm de diámetro. Incluso cajas de derivación. Totalmente instalado y conexionado, según NTE-IEB y REBT. Medida la unidad instalada. (EIEB17bg)								
				1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	340,62	340,62
1213	ud	Pto luz senc emp 1,5/est DN16 Punto de luz sencillo en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm2; instalación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. Medida la unidad instalada. (EIEI.1ba)								
		Acceso	1,00				1,00			
		Recepción	3,00				3,00			
		Pasillo	1,00				1,00			
		Archivo	1,00				1,00			
		Sala Técnica	1,00				1,00			
		Aseo	2,00				2,00			
		Office	2,00				2,00			
		Reuniones	2,00				2,00			
		Despacho	2,00				2,00			
		Extension pto a luminaria	32,00			0,20	6,40			
		TOTAL PARTIDA						21,40	50,74	1.085,84
1214	ud	Pto luz conm emp 1,5/est DN16 Punto de luz conmutado en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm2; instalación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. Medida la unidad instalada. (EIEI.2ba)								
		Multifunción	2,00				2,00			
		Extension luminaria	4,00			0,20	0,80			
		TOTAL PARTIDA						2,80	77,92	218,18
1215	ud	Downlight empotrable 2x18W Downlight empotrable en falso techo, para lámparas fluorescentes compactas de 2x18 W de potencia, 193 mm de diámetro exterior y 127 mm de altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase I, incluso lámparas, equipo de alimentación, elementos de sujección y conexionado, totalmente instalado. Medida la unidad instalada. (EIEI48e)								
		Suma y sigue								6.808,91

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								6.808,91
		Archivo	3,00				3,00			
		Sala Técnica	2,00				2,00			
		TOTAL PARTIDA						5,00	149,01	745,05
1216	ud	Lum emp 1x18 W al mate Luninaria para montaje empotrado con fijaciones a perfileria de techo, de dimensiones exteriores 1200x25x25mm de en perfilería de aluminio específica con difusor de policarbonato, para tira LED de línea continua W, IP-20, clase I, de 18W, incluso elementos de sujección y conexionado, totalmente instalada. Medida la unidad instalada. (EIEI62bab)								
		Acceso	4,00				4,00			
		Recepción	12,00				12,00			
		Pasillo	1,00				1,00			
			5,00	0,50			2,50			
		Aseo	3,00				3,00			
		Office	4,00				4,00			
		Reuniones	8,00				8,00			
		Despacho	5,00				5,00			
		Multifunción	6,00				6,00			
		TOTAL PARTIDA						45,50	141,50	6.438,25
1217	ud	Zumbador c/pulsador emp est Zumbador con pulsador en conductor H07V-K 2x1,5+ T mm2; instalación empotrada, bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ mecanismos sin piloto de señalización, serie estándar en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión. Medida la unidad instalada. (EIES22ba)								
				1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	57,74	57,74
1218	ud	Timbre Timbre, instalado con conductor H07V-K 2x1,5+ T1,5 mm2; instalación empotrada bajo tubo PVC corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ aparato zumbador, mecanismos en caja PVC universal enlazable, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. (EIES36a)								
				1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	89,88	89,88
1219	ud	Base enchufe 10/16 A emp bip+TTL est Base de enchufe 10/16A 250V, bipolar +T lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE 20315, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2, bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. (EIES29bb)								
		Acceso	2,00				2,00			
		Recepción	4,00				4,00			
		Pasillo	1,00				1,00			
		Archivo	8,00				8,00			
		Suma y sigue								14.139,83

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								14.139,83
		Sala Técnica	4,00				4,00			
		Aseo	2,00				2,00			
		Office	8,00				8,00			
		Reuniones	6,00				6,00			
		Despacho	4,00				4,00			
		Mutifunción	4,00				4,00			
		TOTAL PARTIDA						43,00	47,67	2.049,81
1220	ud	Base de enchufe 25A empotrada Base de enchufe 25A 250V, bipolar mas tierra lateral, serie estándar, certificado calidad AENOR, según UNE 20315, instalado con cable de cobre de 6 mm2, bajo tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro; instalación empotrada en caja PVC universal enlazable, según NTE/IEB-50; i/marco/placa embellecedor, apertura de rozas, prefijado y conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. (EIES32a)								
		office	2,00				2,00			
		Sala técnica A Justificar	4,00				4,00			
		TOTAL PARTIDA						6,00	65,35	392,10
1221	ud	Caja suelo 4 mec con tapa inoxidable Caja para empotrar en suelo para 4 mecanismos con tapa inoxidable de 185x270mm, IP24-IK08, totalmente instalada. Medida la unidad instalada. (EIES34b)								
		Recepción	3,00				3,00			
		Multifunción	1,00				1,00			
		Reuniones	1,00				1,00			
		Despacho	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						6,00	111,56	669,36
		TOTAL CAPITULO								17.251,10

Son DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN Euros con DIEZ Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
13#		**CAPITULO 13. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. (13TELC#)**								
1301	ud	PAU TB 1L-6S Punto de acceso al usuario telefónico PAU TB 1 línea - 6 salidas, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI18c)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	21,39	21,39
1302	m	Red TF cable 2 pares (acometida) Red de telefonía de 2 pares, realizada con cable de telefonía, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada. (EIAI11b)								
		A Justificar	1,00	30,00			30,00			
		TOTAL PARTIDA						30,00	14,03	420,90
1303	m	Red TF cable multipar 50 +1p (distribución) Red de telefonía de 50 pares, realizada con cable de telefonía, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada. (EIAI11d)								
		A Justificar	1,00	9,00			9,00			
			2,00	12,00			24,00			
			1,00	10,00			10,00			
			1,00	15,00			15,00			
			1,00	20,00			20,00			
		TOTAL PARTIDA						78,00	19,03	1.484,34
1304	ud	Toma telefonía Base de acceso terminal para telefonñia con conector hembra tipo Bell de 6 vías, incluso ayudsa de albañilería. Medida la unidad terminada. (EIAI24a)								
		Recepción	3,00				3,00			
		Multifuncion	2,00				2,00			
		Reuniones	1,00				1,00			
		Despacho	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						7,00	16,13	112,91
1305	ud	Teléfono interior portero elec Teléfono interior de portero electrónico, con pulsador abrepuertas, circuito de audio y caja de alojamiento, homologado; instalación según NTE/IAT, incluso conexión y puesta a punto. Medida la unidad teminada. (EIAT.1a)								
		Recepción	2,00				2,00			
		Multifuncion	1,00				1,00			
		Reuniones	1,00				1,00			
		Despacho	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						5,00	20,40	102,00
1306	ud	Placa ext port elec plano 1pul Placa exterior portero electrónico, blindaje especial, con circuito de audio, alumbrado y pulsación para 1 receptores telefónicos de vivienda, con teclado y altavoz, homologada; instalación exterior, según NTE/IAT, empotrada en caja de PVC, incluso								
		Suma y sigue								2.141,54

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								2.141,54
		conexión y puesta a punto. Medida la unidad teminada. (EIAT.2a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	140,18	140,18
1307	ud	Distribuidor señal video 2 lin Distribuidor de señales de portero electrónico 2 líneas, en planta de viviendas, homologado; instalación empotrada según NTE/IAT, incluso conexión y puesta a punto. Medida la unidad teminada. (EIAT10a)								
		TOTAL PARTIDA		2,00			2,00	2,00	72,03	144,06
1308	ud	Fuente de alim TV 220/24 1000 Fuente de alimentación para equipo amplificador de señales portero electrónico, de 220/24 V 1000 mA, compacta, homologada; instalación según NTE/IAT, incluso conexión y puesta a punto. Medida la unidad teminada. (EIAT20ab)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	63,85	63,85
1309	m	Línea gnal portero elec plano Línea general de conexión y alimentación en cable multipar, para portero electrónico plano; instalación bajo tubo de PVC empotrado en conexión de la placa de portero electrónico a los distribuidores de señalización en planta, incluso puesta a punto y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada. (EIAT30a)								
		A justificar	12,00				12,00			
		TOTAL PARTIDA						12,00	34,11	409,32
1310	ud	Adaptador ST multimodo Adaptador para fibra óptica ST multimodo, ferrule cerámica de 1.25 mm de diámetro y exterior del conector metálico, totalmente instalado y conexionado. Medida la unidad instalada. (EIAR26a)								
		Recepcion	3,00				3,00			
		Multifuncion	1,00				1,00			
		Reuniones	1,00				1,00			
		Despacho	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						6,00	9,36	56,16
1311	m	Cable monomodo 4 FO interior/exterior 9/125 µm cub PE Cable de fibra óptica de 4 fibras monomodo para distribución en interior/exterior, 9/125 µm, refuerzos de fibra de vidrio resistente al agua, totalmente dieléctrico de tubo central holgado, con cubierta de PE, totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada. (EIAR23baa)								
		Suma y sigue								2.955,11

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								2.955,11
		Recepcion	3,00	10,00			30,00			
		Multifuncion	1,00	8,00			8,00			
		Reuniones	1,00	12,00			12,00			
		Despacho	1,00	16,00			16,00			
		TOTAL PARTIDA						66,00	2,41	159,06
1312	ud	Roseta fo 2 x SC duplex multimodo Roseta de 2 adaptadores SC duplex multimodo, con sistema de gestión integral para los cables de fibra óptica, incluidos adaptadores, totalmente instalada y conexionada. Medida la unidad instalada. (EIAR33ba)								
		Recepcion	3,00				3,00			
		Multifuncion	1,00				1,00			
		Reuniones	1,00				1,00			
		Despacho	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						6,00	48,09	288,54
		TOTAL CAPITULO								3.402,71

Son TRES MIL CUATROCIENTOS DOS Euros con SETENTA Y UN Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
14#		**CAPITULO 14. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO. (14FONT#)**								
1401	ud	Cont ag fria DN 1 Contador de Agua fria homologado e instalado 1". medida la unidad colocada. (EIFF17c)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	243,28	243,28
1402	ud	Inst interior AF/AC PEX office y aseo Instalación de agua fría y caliente en el interior de local 80-160m2; desde la entrada del mismo hasta office y aseo, realizada con tubería de polietileno reticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Incluso accesorios de latón, llaves de corte, ayudas de albañilería y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada. (EIFF10a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	646,37	646,37
1403	ud	Ins AF/AC PE sis trad aseo 2 piezas Instalación para alimentación de agua fría y caliente en aseo compuesto por lavabo e inodoro, realizada con tubería de polietileno reticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Montaje tradicional. Incluso accesorios de latón, llaves de corte y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada. (EIFF13ac)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	234,64	234,64
1404	ud	Ins AF/AC PE sis trad cocina-lavadero Instalación para alimentación de agua fría y caliente en office compuesta por fregadero, y lavavajillas, realizada con tubería de polietileno reticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros según normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Montaje tradicional. Incluso accesorios de latón, llaves de corte y demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento. Medida la unidad instalada. (EIFF13ad)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	381,09	381,09
1405	ud	Termo elec ch hrz 50l Termo eléctrico de chapa de acero esmaltada, con recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs , protegidos contra la corrosión mediante ánodo de								
		Suma y sigue								1.505,38

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								1.505,38
		magnesio, termostato accesible, para elección de la temperatura, para producción y acumulación de agua caliente sanitaria, instalación horizontal, 50 l de capacidad, y 1.6 KW de potencia eléctrica; instalación de superficie según NTE/IFC-33, i/elementos de conexión y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada. (EIFF97ac)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	280,17	280,17
1406	ud	Grif lav mnbloc cañ fj med aut Grifería sanitaria cromada para lavabo, mezcladora monobloque caño fijo, desagüe automático, con aireador, calidad media, según serie comercial de equipamiento sanitario; instalación conexionada a acometida según NTE/IFF-30 y 38. Medida la unidad instalada. (EIFI62add)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	90,07	90,07
1407	ud	Grif freg mnmand med Grifería sanitaria cromada para fregadero, mezcladora monomando, caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación flexibles, calidad media según serie comercial de equipamiento sanitario; instalación conexionada a acometida según NTE/IFF-30 y 38. Medida la unidad instalada. (EIFI64bd)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	84,50	84,50
1408	ud	Grifo lavadora med 1/2-3/4 Grifo lavadora cromado, calidad media, diámetro nominal 1/2-3/4; instalación conexionado a acometida según NTE/IFF. Medida la unidad instalada. (EIFI65ab)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	20,58	20,58
1409	ud	Indr tanq bj calidad med 695 x 380 bl Inodoro de tanque bajo de calidad media y dimensiones 695 x 380 mm, en blanco; instalado mediante sujeción por tornillos de acero inoxidable en tacos de plástico, nivelado y rejuntada la base con cemento blanco, incluso asiento y tapa lacada, manguito de acoplamiento de desagüe y mecanismos de alimentación y descarga. Medida la unidad instalada. (EIFA.3bba)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	352,38	352,38
1410	ud	Lavabo peds calidad med 700x560 bl Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, calidad media y dimensiones 700x560 mm en acabado blanco; instalación sobre pedestal y sujeción a pared mediante espárragos de acero								
		Suma y sigue								2.333,08

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								2.333,08
		zincado en taco plástico universal, incluso nivelado y rejuntado del pedestal al suelo con cemento blanco. Medida la unidad instalada. (EIFA.7bea)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	124,87	124,87
1411	ud	Fregadero a inox 450 1sen Fregadero de acero inoxidable de 1 seno y dimensiones 450 mm; instalación sobre mesado, incluso nivelado y sellado en todo su contorno con silicona. Medida la unidad instalada. (EIFA57ag)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	84,81	84,81
1412	ud	Conjunto de accesorios para empotrar Conjunto de accesorios para empotrar formado por toallero, portarrollos, jabonera y perch, todo en calidad estandar. Medida la unidad colocada. (EIFE24a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	71,52	71,52
1413	ud	Secamanos 248 x 278 x 210 mm, satinado Secadora de manos anti-vandálica con sensor electrónico, de dimensiones 248 x 278 x 210 mm y potencia 2250 W, en acabado satinado, instalada. Medida la unidad instalada. (EIFE85ac)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	369,52	369,52
1414	ud	Dosificador de jabón de acero inox Dosificador de jabón de acero inox, con capacidad de 1.1 l de dimensiones 206 x 117 x 116 mm, colocado. Medida la unidad instalada. (EIFE88b)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	56,02	56,02
1415	ud	Asa recta 600 mm Asa recta 600 mm ,con dos fijaciones , para discapacitados de acero inoxidable en acabado mate, colocada. Medida la unidad instalada. (EIFE92bb)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	63,14	63,14
1416	ud	Asa abatible 750 mm Asa abatible 750 mm , para discapacitados de acero inoxidable en acabado mate, colocada. Medida la unidad instalada. (EIFE92lb)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	194,47	194,47
		TOTAL CAPITULO								3.297,43

Son TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
15#		**CAPITULO 15. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN. (15CLIM#)**								
1501	ud.	Maquinaría e instalación AACC. Suministro e instalación de sistema climatización, consistente en: 1Ud.- Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, MINI KRV PLUS, marca KOSNER, modelo 5HP 160SW 1 PH, refrigerante R410A, de ventilador axial, O SIMILAR, con las siguientes características: Capacidad nominal de refrigeración; 15, 5 kW; Capacidad nominal de calefacción 18,0 kW; Consumo nominal Refrig./calef 5,35 / 5, 71 kW; Alimentación 1x230V; Dimensiones unidad exterior, (al x ancho x prof); 890 x 1.040 x 410 mm. 2Uds.- Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, marca KOSNER, modelo KRV SP 36M DC, tipo pared, O SIMILAR, con las siguientes características: Capacidad nominal de refrigeración; 3,6 kW; Capacidad nominal de calefacción 4,0 kW; Alimentación 1x230V; Dimensiones unidad interior, (al x ancho x prof); 315 x 990 x 223 mm. 3Uds.- Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, marca KOSNER, modelo KRV SP 28M DC, tipo pared, O SIMILAR, con las siguientes características: Capacidad nominal de refrigeración; 2,8 kW; Capacidad nominal de calefacción 3,2 kW; Alimentación 1x230V; Dimensiones unidad interior, (al x ancho x prof); 280 x 835 x 203 mm. 5Uds.- Suministro e instalación de control remoto, estandar, marca KOSNER, modelo RO5B-II, O SIMILAR. 1Ud.- Suministro e instalación de conjunto de soportes y antivibratorios para la sunidades interiores y exteriores. 1Ud.- Suministro e instalación de conjunto de tubería de cobre frigorífico de 3/8" - 5/8 e inferiores, con sus accesorios de unión, derivación y anclaje, incluso calorifudomediante caucho sintético de 13mm, de espesor. 4Uds.- Suministro e instalación de distribuidor para conexión de unidades interiores KXZ, de KOSNER, modelo HN-01C. O SIMILAR.								

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		1Ud.- Realización de instalación de evacuación de condensados mediante tuberí de PVC a punto de desagüe eficaz existente. 1Ud.- Realización de instalación electrica de equipos e interconexionado de unidades exterior e interiores, así como instalación y conexionado de los controles remotos por cable. 1Ud.- Elaboración de documentación técnica y gestión de la misma en Industria. (CLM01)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	16.304,90	16.304,90
1502	Ud.	Material e instalación ventilación. Suministro e instalación de sistema de ventilación, consistente en: 1Ud.- Suministro e instalación de ventilador, marca S&P, modelo TD 2000/315, O SIMILAR, para extracción de aire zona derecha, (caudal máximo 2.000 m3/h) Incluida la parte proporcional de conducto circular en chapa galvanizado, regulador de velocidad y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. 1Ud.- Suministro e instalación de ventilador, marca S&P, modelo TD 2000/315, O SIMILAR, para impulsión de aire exterior en la zona izquierda, (caudal máximo 2.000 m3/h) Incluida la parte proporcional de conducto circular en chapa galvanizado, y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. 2Uds. Suministro e instalación de conjunto de soportes y antivibratorios para las unidades de ventilación. 80ml. Suministro e instalación de conducto circular de chapa galvanizada, de 315mm., de diámetro e inferiores, para realización de conductos de ventilación, incluidos todos los accesorios de unión, derivación y anclaje necesarios para su correcta instalación. 14Uds.- Suministro e instalación de rejilla de aluminio para conducto circular de 300x100 mm, marca AIRSUM, o SIMILAR. 1 Ud.- Realización de conducciones de panel de fibra de vidrio tipo CLIMAVERT o SIMILAR para ejecución de emboques de ventiladores a rejia exterior, (Rejillas exteriores no incluidas). 2Uds. Suministro e instalación de extractor para iffice, S&P modelo								
		Suma y sigue								16.304,90

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								16.304,90
		SILENT 100-CRZ con temporizador, O SIMILAR, incluida parte proporcional de conducto, material de difusión y accesorios necesarios para su correcta instalación. 1Ud.- Elaboración de la documentación técnica y gestión de la misma en industria. (VENT01)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	9.939,50	9.939,50
1503	ud.	Suministro e instalación de KIT Fotovoltáico. Suministro e instalación de Kit fotovoltaico, monofásico monocristalino COPLANAR o SIMILAR, compuesto por: 15Uds.- Panel GREENHEISS FV 360 WP, monocristalino MWT/HC ALL BLACK 126. O SIMILAR. 1Ud.- Medidor HOMEKIT. o SIMILAR. 5Uds.- Estructura BULTMEIER, tipo 1 para panel grande 60/72CEL COP BLACK, O SIMILAR. 5Uds.- Estructura BULTMEIER, tipo 2 para panel grande 60/72CEL COP BLACK, O SIMILAR. 2Uds.- Estructura BULTMEIER, tipo 3 para panel grande 60/72CEL COP BLACK, O SIMILAR. 40Uds.- Soporte S4, O SIMILAR, para cubierta, incluido varilla doble rosca y taco de nylon. 1Ud.- Inversor SUNGROW, modelo RED SG8, de 8 kW, 230V. O SIMILAR. 1Ud.- Cuadro de protección SÖLVER, AC, Inversor monofásico, 5,5kW, O SIMILAR. 1Ud.- Cuadro SÖLVER, STC2IP, 1. 000V, 15 A, con protecciones. 4Uds. Conectores Multicontact, aéreos, MC4 4-6MM2, hembra. 4Uds. Conectores Multicontact, aéreos, MC4 4-6MM2, macho. 1Ud.- Sistema de monitorización 24h, monofásico GH-I, O SIMILAR. 1Ud.- Elaboración de la documentación técnica y gestión de la misma en Industria. (FOT01)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	14.811,40	14.811,40
		TOTAL CAPITULO								41.055,80

Son CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
16#		**CAPITULO 16. INSTALACIONES DE SEGURIDAD. (16SEG#)**								
1601	ud	Central detección incendios 4 zon. Central de detección de incendios de 4 zonas, montada en cabina metálica de dimensiones 340x315x135 mm, con ventana protegida con metacrilato, incluso canaletas para cableado, módulo con fuente de alimentación estabilizada regulabel de 27,2V/1,2A, para fijación mural, instalada i/conexión y puesta a punto. Medida la unidad instalada. (EIPF.6c)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	451,68	451,68
1602	ud	Detector termovelocimétrico de humos Detector termovelocimétrico de humos, con zócalo intercambiable e indicador de acción, montado en caracasa de ABS de 105 mm de diámetro y 90 mm de alto según UNE-EN 54-7; instalación de superficie según NTE/IPF-48, i/conexión y puesta en marcha. Medida la unidad instalada. (EIPF.1a)								
		Acceso	1,00				1,00			
		Recepción	2,00				2,00			
		Multifunción	1,00				1,00			
		Archivo	1,00				1,00			
		Sala tecnica	1,00				1,00			
		Office	1,00				1,00			
		Reuniones	2,00				2,00			
		Despacho	1,00				1,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	51,88	518,80
1603	ud	Pulsador de alarma Pulsador de alarma de fuego, en caja de ABS de 95x95x35mm, con tapa de protección, equipado con: microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, i/conexión y puesta a punto. Medida la unidad instalada. (EIPF.2a)								
		TOTAL PARTIDA		2,00			2,00	2,00	20,71	41,42
1604	ud	Sirena alarma exterior 100 dB Sirena alarma exterior óptico-acústica de 100 dB autoprotegida y autoalimentada; instalada i/conexión y puesta a punto. Medida la unidad instalada. (EIPF.5a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	85,58	85,58
1605	ud	Sirena alarma interior Sirena electrónica con foco para alarma interior, alta intensidad sonora y luminosa.; i/conexión y puesta a punto. Medida la unidad instalada. (EIPF.7a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	77,82	77,82
		Suma y sigue								1.175,30

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								1.175,30
1606	ud	Extintor polvo ABC 6 Kg Extintor de incendios manual polvo químico seco ABC polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de agente extintor, según norma UNE ,certificado AENOR. Instalado i/placa de señalización. Medida la unidad instalada. (EIPF20ac)								
		TOTAL PARTIDA		2,00			2,00	2,00	65,24	130,48
1607	ud	Extintor CO2 2,5 Kg Extintor de incendios manual CO2, de eficacia 13B, de 2,5 Kg de agente extintor, según norma UNE ,certificado AENOR. Instalado i/placa de señalización. Medida la unidad instalada. (EIPF20bi)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	79,13	79,13
1608	ud	Central detección robo 2 zona Central de detección de robo 2 zonas instantáneas, conexión para llave exterior, sirena electrónica y fuente de alimentación; instalación de superficie, incluso puesta a punto. Medida la unidad instalada. (EIPR.5b)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	178,25	178,25
1609	ud	Detector volumétrico haz 10 m Detector volumétrico por rayo infrarrojo pasivo, haces 10 m, sobre soporte móvil; instalación de superficie, incluso elementos de sujección. Medida la unidad instalada. (EIPR.1a)								
		TOTAL PARTIDA		4,00			4,00	4,00	39,06	156,24
1610	ud	Detector rotura cristal por impacto Detector rotura de cristal por impacto; instalación de superficie, incluso elementos de fijación. Medida la unidad instalada. (EIPR.2b)								
		TOTAL PARTIDA		5,00			5,00	5,00	74,00	370,00
1611	ud	Pulsador alarma seta pequeña Pulsador alarma seta pequeña; instalación de superficie en soporte, incluso elementos de fijación. Medida la unidad instalada. (EIPR.3b)								
		TOTAL PARTIDA		3,00			3,00	3,00	13,25	39,75
1612	ud	Emisor receptor infrarrojos 50 m Emisor receptor infrarrojos largo alcance, apertura del rayo 50 m; instalado. Medida la unidad instalada. (EIPR.4a)								
		Suma y sigue								2.129,15

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								2.129,15
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	333,41	333,41
		TOTAL CAPITULO								2.462,56

Son DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
17#		**CAPITULO 17. ACABADOS. (17ACAB#)**								
1701	m2	Pint plas hrz int bl smmat lavab Revestimiento de paramentos verticales y horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado previo de pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo. Medida la superficie ejecutada. (ERPP.2a)								
		Techos	1,00	125,61			125,61			
		Paredes								
		Acceso	1,00	1,50		2,70	4,05			
			1,00	1,50		2,70	4,05			
			1,00	0,25		2,70	0,68			
		Recepción- Pasillo	1,00	6,55		2,70	17,69			
			2,00	0,45		2,70	2,43			
			2,00	0,35		2,70	1,89			
			1,00	0,60		2,70	1,62			
			1,00	0,35		2,70	0,95			
			1,00	5,10		2,70	13,77			
		Sala Multifunción	1,00	3,95		2,70	10,67			
			2,00	3,10		2,70	16,74			
		Archivo	2,00	2,40		2,70	12,96			
			2,00	1,25		2,70	6,75			
		Aseo	2,00	3,25		2,70	17,55			
			2,00	2,50		2,70	13,50			
		Office	2,00	3,15		2,70	17,01			
			1,00	2,60		2,70	7,02			
		Reuniones	2,00	3,15		2,70	17,01			
			1,00	6,30		2,70	17,01			
		Despacho	2,00	4,40		2,70	23,76			
			1,00	2,80		2,70	7,56			
		TOTAL PARTIDA						340,28	6,65	2.262,86
		TOTAL CAPITULO								2.262,86

Son DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
18#		**CAPITULO 18. SEGURIDAD Y SALUD.**								
		(18SS#)								
1801	me	Aseo de obra Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes. (SEHC.3a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	84,75	84,75
1802	ud	Dispensador de papel higiénico Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco, mecanismo de cierre, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad instalada. (SEHM.3a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	9,65	9,65
1803	ud	Dosificador de jabón de 1 l. Dosificador universal de jabón, de 1 litro, colocado. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad colocada. (SEHM.4a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	9,50	9,50
1804	ud	Secamanos el Carcasa ABS. Secadora de manos por aire caliente, con carcasa ABS y temporizador electrónico con pulsador, colocada. (Amortizable en 3 usos). Medida la unidad instalada. (SEHM.5a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	39,35	39,35
1805	ud	Horno microondas 17 l Horno microondas de 17 l. de capacidad, 800 w. de potencia, temporizador de 60 minutos y 9 niveles de potencia. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada. (SEHM10a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	27,58	27,58
1806	ud	Mesa de madera para 10 personas Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 personas, colocada. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada. (SEHM13a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	39,79	39,79
1807	ud	Banco de madera para 5 personas Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas,								
		Suma y sigue								210,62

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
		Suma anterior								210,62
		colocado. (Amortizable en 5 usos). Medida la unidad colocada. (SEHM14a)								
		TOTAL PARTIDA		2,00			2,00	2,00	22,12	44,24
1808	ud	Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos. Medida la unidad instalada. (SPCI.1a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	22,22	22,22
1809	ud	Botiquín de urgencias Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado. Medida la unidad colocada. (SRME.4a)								
		TOTAL PARTIDA		1,00			1,00	1,00	64,66	64,66
1810	h	Limp y desinfección de casetas obr Limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario. Medida la hora utilizada. (SROM.3a)								
		A justificar	10,00				10,00			
		TOTAL PARTIDA						10,00	83,51	835,10
		TOTAL CAPITULO								1.176,84

Son MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos.

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

codigo	uni	descripción	num. de uds.	largo	ancho	alto	parcial	medición	precio unitario	importe
19#		**CAPITULO 19. GESTION DE RESIDUOS. (19GR#)**								
1901	m3	Transp dist max 20 Km carga manual Transporte de tierras realizado, mediante camión dumper con caja de 10 m3 de capacidad y 17 t de carga a una distancia máxima de 20 Km. Incluso carga con medios manuales. Volumen medido en perfil esponjado. (EADT.4ad)								
		A JUSTIFICAR	12,00	8,00			96,00			
		TOTAL PARTIDA						96,00	25,95	2.491,20
1902	ud	Plan de gestión de residuos, control e informe. (GR01)								
				1,00			1,00			
		TOTAL PARTIDA						1,00	463,50	463,50
		TOTAL CAPITULO								2.954,70

Son DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Céntimos.

Proyecto para Local BIDEBI. Agosto 2022.
ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Proyecto : 2209rlBABI-2212

01#	CAPITULO 1. DEMOLICIONES Y PREVIOS.		10.783,88
02#	CAPITULO 2. SANEAMIENTO Y DRENAJES.		4.517,38
03#	CAPITULO 3. SOLERAS		3.879,30
04#	CAPITULO 4. PREPARACIÓN Y SANEADO.		1.765,93
05#	CAPITULO 5. CERRAMIENTOS		2.305,72
06#	CAPITULO 6. PARTICIONES		11.372,82
07#	CAPITULO 7. TECHOS.		6.656,05
08#	CAPITULO 8. REVESTIMIENTOS.		19.102,91
09#	CAPITULO 9. CARPINTERIA DE MADERA.		6.962,00
10#	CAPITULO 10. CARPINTERIA METALICA.		16.954,32
11#	CAPITULO 11. VIDRIO.		1.786,90
12#	CAPITULO 12. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD.		17.251,10
13#	CAPITULO 13. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.		3.402,71
14#	CAPITULO 14. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO.		3.297,43
15#	CAPITULO 15. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN.		41.055,80
16#	CAPITULO 16. INSTALACIONES DE SEGURIDAD.		2.462,56
17#	CAPITULO 17. ACABADOS.		2.262,86
18#	CAPITULO 18. SEGURIDAD Y SALUD.		1.176,84
19#	CAPITULO 19. GESTION DE RESIDUOS.		2.954,70
	TOTAL EJECUCION MATERIAL		159.951,21
	6% GASTOS GENERALES	6,000%	9.597,07
	13% BENEFICIO INDUSTRIAL	13,000%	22.041,28
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		191.589,56
	21% iva	21,000%	40.233,81
	TOTAL OBRA INCLUIDO IVA		
	T O T A L		231.823,37

Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos.

En Basauri a 09 de Agosto de 2022.
FDO: