Bizkaia
iraunkortasuna eta ingurune naturala zaintzeko saila
departamento de sostenibilidad y medio natural

PRESUPUESTO DEL LOTE 1:

PARQUE NATURAL DE ARMAÑON
Y
ZEC DE ORDUNTE

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

LOTE 1 PISTA BERNALES - PASTIZALES - BIERRE Y LA CUBILLA EN TRUCIOS. PROPUESTA MEJORA DE PISTAS ENP

Obra: 3218 M.L. De repaso de explanación y cuneta

Bulldozer	77,52	eur.	0,01500	h	1,16	eur.
					1,16	eur.

Obra: 3311 m.l. Suministro y colocación del m.l., de Caño de 0,4m de diámetro en tránsito

Retroexcavadora 170/220 CV	74,61	eur.	0,25000	h	18,65	eur.
Tubería de hormigón armado CL III de 0,4	35,60	eur.	1,00000	m	35,60	eur.
					54,25	eur.

Obra: 3352 Construcción de baden de drenaje

Camión dumper	51,00	eur.	0,10000	h	5,10	eur.
Balasto	16,00	eur.	0,60000	Tn	9,60	eur.
					14,70	eur.

Obra: 3381 Apertura del m.l., de cuneta en tierra

Retroexcavadora 170/220 CV	74,61	eur.	0,01000	h	0,75	eur.
					0,75	eur.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

LOTE 1 PISTA BERNALES - PASTIZALES - BIERRE Y LA CUBILLA EN TRUCIOS. PROPUESTA MEJORA DE PISTAS ENP

Obra: 3382 Apertura del m.l., de cuneta en roca discontinua

Retroexcavadora 170/220 CV	74,61	eur.	0,02000	h	1,49	eur.
Martillo hidraúlico mayor de 2.500 Kgr.	48,65	eur.	0,02000	h	0,97	eur.
					2,46	eur.

Obra: 3391 Limpieza de embocadura de caño

Retroexcavadora 170/220 CV	74,61	eur.	0,10000	h	7,46	eur.
					7,46	eur.

Obra: 3419 Afirmado de explanación con balasto, incluido material, porte, extendido y compactado.

Motoniveladora 131/160 CV	64,87	eur.	0,01000	h	0,65	eur.
Camión dumper	51,00	eur.	0,11000	h	5,61	eur.
Rodillo autopropulsado 12 Tm.	55,14	eur.	0,01000	h	0,55	eur.
Balasto	16,00	eur.	1,00000	Tn	16,00	eur.
					22,81	eur.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke. www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

LOTE 1 PISTA BERNALES - PASTIZALES - BIERRE Y LA CUBILLA EN TRUCIOS. PROPUESTA MEJORA DE PISTAS ENP

Obra: 3421 Construcción del m2., de Losa de hormigón armado.

Jornal de oficial	158,40	eur.	0,02000	jo	3,17	eur.
Hormigón HA-25 en obra	97,00	eur.	0,15000	m3	14,55	eur.
Madera para encofrado	260,00	eur.	0,00200	m3	0,52	eur.
Malla reticulada de 150*150*12 mm.	2,50	eur.	1,00000	m2	2,50	eur.
					20,74	eur.

Obra: 3426 Afirmado de explanación con todo uno de recebo,incluido material, porte, extendido y compactado

Motoniveladora 131/160 CV	64,87	eur.	0,01000	h	0,65	eur.
Camión dumper	51,00	eur.	0,11000	h	5,61	eur.
Rodillo autopropulsado 12 Tm.	55,14	eur.	0,01000	h	0,55	eur.
Todo-uno recebo	8,50	eur.	1,00000	t	8,50	eur.
					15,31	eur.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

LOTE 1 PISTA BERNALES - PASTIZALES - BIERRE Y LA CUBILLA EN TRUCIOS. PROPUESTA MEJORA DE PISTAS ENP

Obra: 3711 Paso canadiense

Jornal de oficial	158,40	eur.	6,00000	jo	950,40	eur.
Retroexcavadora 170/220 CV	74,61	eur.	5,00000	h	373,05	eur.
Hormigón HA-25 en obra	97,00	eur.	3,00000	m3	291,00	eur.
Malla reticulada de hierro 150 x 150 x 5mm	1,10	eur.	16,00000	m2	17,60	eur.
Madera para encofrado	260,00	eur.	0,40000	m3	104,00	eur.
Parrilla para paso canadiense, 4 T de 280 mm x 2,5 m y 13 T de 100 mm x 4 m	1.402,53	eur.	1,00000	ud	1.402,53	eur.
					3.138,58	eur.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

PRESUPUESTO

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

LOTE 1 PISTA BERNALES - PASTIZALES - BIERRE Y LA CUBILLA EN TRUCIOS. PROPUESTA MEJORA DE PISTAS ENP

PRESUPUESTO 2.023

No	DESCRIPCION	MEDICIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PEDRANZO Y BALGERRI - TRAMO 1 BERNALES - PASTIZALES				
1	m.l. Suministro y colocación del m.l., de Caño de 0,4m de diámetro en tránsito	10,000 ml	54,25	542,50
2	Construcción de baden de drenaje	24,000 ml	14,70	352,80
3	Apertura del m.l., de cuneta en roca discontinua	2.000,000 ml	2,46	4.920,00
4	Afirmado de explanación con balasto, incluido material, porte, extendido y compactado.	210,000 t	22,81	4.790,10
5	Construcción del m2., de Losa de hormigón armado.	18,000 m2	20,74	373,32
6	Afirmado de explanación con todo uno de recebo,incluido material, porte, extendido y compactado	490,000 t	15,31	7.501,90
7	Paso canadiense	1,000 ud	3.138,58	3.138,58
PEDRANZO Y BALGERRI - TRAMO 2 BIFURCACIÓN - REGATO BIERRE				
1	Construcción de baden de drenaje	45,500 ml	14,70	668,85

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke. www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

LOTE 1 PISTA BERNALES - PASTIZALES - BIERRE Y LA CUBILLA EN TRUCIOS. PROPUESTA MEJORA DE PISTAS ENP

PRESUPUESTO 2.023

No	DESCRIPCION	MEDICIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PEDRANZO Y BALGERRI - TRAMO 2 BIFURCACIÓN - REGATO BIERRE				
2	Apertura del m.l., de cuneta en tierra	1.500,000 ml	0,75	1.125,00
3	Limpieza de embocadura de caño	1,000 ud	7,46	7,46
4	Afirmado de explanación con balasto, incluido material, porte, extendido y compactado.	570,000 t	22,81	13.001,70
5	Afirmado de explanación con todo uno de recebo,incluido material, porte, extendido y compactado	800,000 t	15,31	12.248,00
REMENDON - PISTA GENERAL LA CUBILLA				
1	M.L. De repaso de explanación y cuneta	4.400,000 ML	1,16	5.104,00
2	Afirmado de explanación con balasto, incluido material, porte, extendido y compactado.	900,000 t	22,81	20.529,00

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	74.303,21
Gastos Generales 13% s/ E.M.	9.659,42
Beneficio Industrial 6% s/ E.M.	4.458,19
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA	88.420,82
I.V.A. 21% s/ E.CONTRATA	18.568,37
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	106.989,19 eur.

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de **CIENTO SEIS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE EUROS.**

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

LOTE 1 PISTA BERNALES - PASTIZALES - BIERRE Y LA CUBILLA EN TRUCIOS. PROPUESTA MEJORA DE PISTAS ENP

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.023	**106.989,19**
	106.989,19 EUROS.

Asciende el presupuesto total del proyecto, año 2023, a la cantidad de **CIENTO SEIS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE EUROS.**

Fdo.: Maite Aguirre Pascasio

Ingeniero de Montes

Sección III

Fdo.: Maite Aguirre Pascasio

Ingeniero de Montes

Sección III

Bilbao, a 12 de julio de 2022

Elektronikoki sinatutako dokumentua. J7FB-Y23Q-MHRE-I53B Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) J7FB-Y23Q-MHRE-I53B en www.ebizkaia.eus.

Sin./Fdo.: MAITE AGUIRRE PASCASIO 2022-11-02
NATURAGUNE BABESTUAK KUDEATZEKO ATALA-REN INGURUMENEKO BASO INGENIARIA
INGENIERO/A DE MONTES DE MEDIO AMBIENTE DE SECCIÓN DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Sin./Fdo.: TXOMIN DIAZ LETAMENDI 2022-11-02
NATURAGUNE BABESTUAK KUDEATZEKO ATALEKO BURUA
JEFE/A SECCIÓN DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS