Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Mancomunidad de Servicios Sociales

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL ANTIGUO AMBULATORIO DE MUNGIA PARA ALBERGAR LOS SERVICIOS DE LA MANCOMUNIDAD MUNGIALDEA DE SERVICIOS SOCIALES.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS –

ÁREA PROMOTORA: Secretaría-Intervención

CÓDIGO EXPEDIENTE: B959-2024-00003

1. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto de este contrato es el suministro de mobiliario y elementos accesorios para el equipamiento del antiguo ambulatorio de Mungia, para albergar la nueva sede de la Mancomunidad Mungialde de Servicios Sociales

El objetivo de este expediente es poder equipar las nuevas instalaciones, de modo que se adecuen a las necesidades planteadas y conseguir que el edificio municipal en el que se encuentran sea cómodo y agradable tanto en lo que se refiere a los espacios que se generan como a los acabados y materiales.

LOTES:

LOTE 1 – MOBILIARIO = MESAS, ARMARIOS Y CAJONERAS

LOTE 2 – SILLERIA

LOTE 3 - VARIOS

2. PROPUESTA – CONCEPTO:

El edificio, propiedad del Ayuntamiento de Mungia, presenta un volumen rectangular compacto con cubierta a tres aguas y alero, y cuenta con una torre lateral que se eleva sobre el

resto del volumen. Consta de planta baja, primera, segunda, sótano y una tercera planta únicamente en el volumen de la Torre.

El proyecto de equipamiento tiene como permisa una distribución adecuada a las necesidades de las personas trabajadoras y una intervención con un lenguaje arquitectónico contemporáneo adaptado al entorno.

Se plantea un acceso principal al edificio enfrentado a la plaza y a la iglesia de Santa María.

Desde esta área de recepción, las personas usuarias pueden dirigirse a la policía municipal de Mungia en la Planta Baja o a los servicios sociales de la Mancomunidad Mungialdea, en las plantas 1º y 2º y a la Salas de Reuniones de Ayuntamiento, en la planta 3º.

3. USOS POR PLANTAS

PLANTA 1º

- Recepción
- Sala Espera
- Office
- Administración
- Despachos individuales para trabajadores sociales
- Despacho Secretaria – Interventora
- Despacho Directora
- Baños

PLANTA 2º

- 3 Educadoras Sociales
- 2 Psicólogas
- 2 Técnicas igualdad y prevención de adicciones
- Archivo
- Sala polivalente
- Baños

4. ALCANCE Y CARACTERISTICAS

LOTE N1º - MOBILIARIO = MESAS, ARMARIOS Y CAJONERAS

En términos generales, pensamos en un equipamiento atractivo y ágil para cada uno de los espacios, huyendo del mobiliario estándar. Resulta imprescindible que los acabados y materiales que intervengan convivan con el lenguaje arquitectónico del edificio.

LOTE Nº2 – SILLERIA

Se necesita una silla de trabajo de uso intensivo, con respaldo de malla transpirable y con posibilidad de elegir brazos o no, en función del uso de cada uno de los usuarios. Una pieza neutra en el conjunto del equipamiento.

Para el resto de las sillas se necesita una colección verdaderamente transversal y funcional, que cruce el limite entre un espacio publico y el uso domestico, que puedan amueblar diferentes tipos de espacios con la misma familia de asientos, sillas de confidente, sillas con pala y bancada. Resultan muy importante que, ante la gran variedad de acabados, tanto de carcasas como de estructuras, acompañen al proyecto arquitectçonico y encajen correctamente con el mobiliario del LOTE 1, aunque se trate de lotes independientes.

Lote Nº3 –VARIOS

Es un lote con diferentes elementos: Elementos a medida tanto de los office como de los roperos y diferentes accesorios que den servicio a los usuarios incluidos en los baños.

5. PLANOS – CROQUIS

Los planos y croquis de la instalación se recogen como Anexo I a este Pliego.

6. MEDICIONES VALORADAS

6.1 LOTE 1. MOBILIARIO = SILLERÍA, ARMARIOS Y CAJONERAS

Nº Partida	Concepto	Unidades	P. unitario	Total
1.01	**Mesas** Mesa operativa con electrificación mediante tapa lateral y bandeja recogecables y subida de cables tipo vértebra. Encimera con esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintado en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm. Incluye faldón metálico. Dimensiones: 180x80x75 cm alto. Planta primera – Despachos individuales – 8 uds (4 izdas y 4 dchas) Planta primera – Recepción – 1 ud (dcha) Planta segunda: Oficina abierta – 1 ud dcha Planta segunda – Despachos individuales – 3 uds (3 Dchas) Planta segunda – Sala polivalente – 1 ud (Izda) Sin electrificación	14	635,00 €	8.890,00 €
1.02	Ala para mesa operativa con patas metálicas. Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor, canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con perfiles de acero de 50x30 y espesor de 1,5 mm. Pintado en epoxi de 60x80	3	236,00 €	708,00 €

	micras. Nivelación patas 20 -mm. Dimensiones: 100x60x75 cm alto. Planta primera – recepción – 1 ud Planta primera – Despacho recepción – 1 ud Planta segunda – Oficina abierta – 1 ud			
1.03	Mesa operativa. Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintado en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm. Incluye faldón metálico. Dimensiones: 160x80x75 cm alto. Planta primera – Recepción – 1 ud (Dcha) Planta segunda – Archivo – 1 ud (Dcha). Sin electrificación	2	620,00 €	1.240,00 €
1.04	Mesa para office con patas netálicas. Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintado en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm. Dimensiones: 240x120x75 cm alto. Planta primera – Office – 1 ud	1	698,00 €	698,00 €
1.05	Mesa apoyada sobre armario con patas netálicas. Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintado en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm. Incluye armario de apoyo de 2 módulos de 100cm cada una. Uno con puertas correderas y el otro módulo con blloque de cajones integrado. Dimensiones mesa: 180x80x75 cm alto. Planta segunda – Oficina abierta – 4 uds (Izdas).	4	2.308,00 €	9.232,00 €
1.06	Mesa de reuniones con patas netálicas. Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintado en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm. Electrificación: con bandeja electrificación, acceso central, tapa abatible acabado tablero doble giro. Subida de cables tipo vértebra. Dimensiones: 180x100x75 cm alto. Planta primera – aula 1.19 – 1 ud	1	770,00 €	770,00 €
1.07	Cajoneras Caajonera rodante de 3 cajones o cajón y archivo con el envolvente es una única pieza plegada en chapa de acero dde 0,8 mm y refuerzos conformados en la parte inferior de 1.5. Las guías se colocarán sobre los omegas de acero soldados a la estructura. 3 cajones metálicos clipados sobre las guías extracción ¾. Ruedas rosca métrica 8 roscadas en la parte inferior del bloque que quedan totalmente ocultas. Tirador lateral integrado en el propio frente. Incluye bandeja de apoyo portalápices en el interior. Dimensiones: 42x60x51 cm alto. Planta primera – Despachos individuales – 8 uds Planta primera – recepción – 3 uds Planta primea – Despacho recepción – 1 ud Planta segunda – Oficina abierta – 1 ud Planta segunda – Despachos individuales – 3 uds	16	289,00 €	4.624,00 €

1.08	**Armarios** Composición de 3 armarios con puertas batientes. 3 estaterías por cada módulo regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas. Cerraduras amaestradas con llave abisagrada. Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. Techo con rail para carpetas suspendidas. Conjunto de laterales, traseras enrasadas, bases y techos en acero de e-0,80 mm. Tirador metálico color aluminio. Incluye costados curvos y encimera a juego a las encimeras en las mesas. Dimensiones módulo armario: 100x45x160cm. Dimensiones: 310x45x160 cm alto. Planta priumera – Despachos individuales – 1 ud	1	1.976,00 €	1.976,00 €
1.09	Composición de 3 armarios con puertas batientes. 3 estaterías por cada módulo regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas. Cerraduras amaestradas con llave abisagrada. Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. Techo con rail para carpetas suspendidas. Conjunto de laterales, traseras enrasadas, bases y techos en acero de e-0,8 mm. Tirador metálico color aluminio. Incluye costados curvos y encimera a juego a las encimeras en las mesas. Dimensiones módulo armario: 80x45x160cm. Dimensiones: 250x45x160 cm alto. Planta priumera – Despachos individuales – 2 uds Planta segunda – oficinaabierta – 6 uds	8	1.835,00 €	14.680,00 €
1.10	Composición de 2 armarios con puertas batientes. 3 estaterías por cada módulo regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas. Cerraduras amaestradas con llave abisagrada. Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. Techo con rail para carpetas suspendidas. Conjunto de laterales, traseras enrasadas, bases y techos en acero de e-0,8 mm. Tirador metálico color aluminio. Incluye costados curvos y encimera a juego a las encimeras en las mesas. Dimensiones módulo armario: 100x45x160cm. Dimensiones: 210x45x160 cm alto. Planta priumera – Despacho individual – 4 uds	4	1.382,00 €	5.528,00 €
1.11	Composición de 2 armarios con puertas batientes. 3 estaterías por cada módulo regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas. Cerraduras amaestradas con llave abisagrada. Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. Techo con rail para carpetas suspendidas. Conjunto de laterales, traseras enrasadas, bases y techos en acero de e-0,8 mm. Tirador metálico color aluminio. Incluye costados curvos y encimera a juego a las encimeras en las mesas. Dimensiones módulo armario: 80x45x160cm. Dimensiones: 170x45x160 cm alto. Planta priumera – Despachos individuales – 2 uds	2	1.288,00 €	2.576,00 €
1.12	Composición de 4 armarios con puertas batientes. 3 estaterías por cada módulo regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas. Cerraduras amaestradas con llave abisagrada. Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. Techo con rail para carpetas suspendidas. Conjunto de laterales, traseras enrasadas, bases y techos en acero de e-0,8 mm. Tirador metálico color aluminio. Incluye costados curvos y encimera a juego a las encimeras en las	3	2.370,00 €	7.110,00 €

	mesas. Dimensiones módulo armario: 80x45x160cm. Dimensiones: 330x45x160 cm alto. Planta segunda – Despachos individuales – 3 uds			
	TOTAL			**58.032,00 €**

6.2 LOTE 2. SILLERÍA

	Concepto	Unidades	P. Unitario	P. Total
2.01	**Sillas de trabajo** Silla de trabajo con reposabrazos o sin reposabrazos 4D. Silla de trabajo giratoria con respaldo de malla técnica, soporte lumbar regulable y movimiento sincro. La altura del asiento es regulable. Mecanismo sincro autopesante con regulación de tensión mediante llave. Bloqueo del movimiento en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Inclinación del respaldo hasta 19º y de 8º en el asiento. Regulación de profundidad del asiento con un desplazamiento de ±8cm. Palancas integradas para regulación de altura, profundidad de asiento y bloqueo del mecanismo. Soporte lumbar: soporte lumbar ajustable con un rango de 8 cm. Acabados del asiento tapizado en grupo medio. Respaldo de malla transpirable. Base de poliamida con 5 radios de color negro. Opción de rueda dura o rueda blanda. Brazos regulables 4D de poliamida con reposabrazos en poliuretano integral de tacto suave. Ajustables en altura, anchura, profundidad y rotación del brazo Dimensiones: 64x67x98/110cm alto. Altura asiento: 43/55 cm Planta primera – Despachos individuales – 8 uds Planta primera – recepción – 3 uds Planta primera – despacho recepción – 1 ud Planta segunda – Oficina abierta – 5 uds Planta segunda – Despachos individuales – 3 uds	20	584,00 € - 	11.680,00 €
2.02	**Sillas de confidente** Silla apilable (hasta 12 unidades en suelo) con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo. Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Base acabado en pintura de poliester termoendurecida con acabado miccro-texturizado. Amplia gama de colores (mínimo 10) de bases metálicas y carcasas. Con opción conteras con fieltro. Planta primera -. Despachos individuales – 16 uds Planta primera – Despacho recepción – 2 uds Planta primera – Reunión – 6 uds Planta primera – Office – 6 uds Planta segunda – Ofician abierta – 10 uds Planta segunda – Despachos individuales – 6 uds Planta segunda – Archivo – 1 ud Planta segunda – S. Polivalente 3 Reseñas – 2 uds	52	144,00 €	7.488,00 €
2.03	Silla con pala apilable con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo.	30	240,00 €	7.200,00 €

	Acabados de la carcasa: superficie con microtextura mate antideslizante. Base acabado en pintura de poliester termoendurecida con acabado micro-texturizado. Amplia gama de colores (mínimo 10) de bases metálicas y carcasas. Pala de escritura desmontable. Totalmente plegable, Estructura metálica en cromo y junta en fundicion de aluminio pulido. La pala de escritura está hecha de HPL negro de 12 mm. Con opción conteras con fieltro. Planta segunda – Sala polivalente – 30 uds (27 dchs y 3 izda)			
2.04	**Bancadas** Bancada de 4 plazas. Larguero con patas de aluminio inyectado y con opción a conteras con fieltro. Base acabada en pintura de poliester termoendurecida con acabado micro-texturizado. Amplia gama de colores (mínimo 10) de baes metálicos y carcasas. Asientos y respaldos monocarcasa de polipropileno a juego de las sillas de confidente. Dimensiones: 218x52x81 cm alto Altura asiento 45 cm Planta primera – Sala de espera – 1 ud	1	790,00 e	790,00 €
2.05	Bancada de 3 plazas + mesa auxiliar dcha. Larguero con patas de aluminio inyectado y con opción a conteras con fieltro. Base acabado en pintura de poliester termoendurecida con acabado micro-texturizado. Amplia gama de colores (mínimo 10) de bases metálicas y carcasas. Asientos y respaldos monocarcasa de polipropileno a juego de las sillas de confidente. Incluye una mesa auxiliar en MDF lacado de 45x45 cm. Dimensiones: 218x52x81 cm alto Altura asiento 45 cm Planta primera – Sala de espera – 1 ud	1	809,00 €	809,00 €
2.06	Bancada de 3 plazas + mesa auxiliar izda Larguero con patas de aluminio inyectado y con opción a conteras con fieltro. Base acabado en pintura de poliester termoendurecida con acabado micro-texturizado. Amplia gama de colores (mínimo 10) de bases metálicas y carcasas. Asientos y respaldos monocarcasa de polipropileno a juego de las sillas de confidente. Incluye una mesa auxiliar en MDF lacado de 45x45 cm. Dimensiones: 218x52x81 cm alto Altura asiento 45 cm Planta primera – Sala de espera – 1 ud	1	809,00 €	809,00 €
2.07	Bancada de 3 plazas + 2 mesas auxiliares Larguero con patas de aluminio inyectado y con oopción a conteras con fieltro. Base acabado en pintura de poliester termoendurecida con acabado micro-texturizado. Amplia gama de colores (mínimo 10) de bases metálicos y carcasas. Asientos y respaldos monocarcasa de polipropileno a juego de ls sillas de confidente. Incluye una mesa auxiliar en MDF lacado de 45x45cm. Dimensiones: 275x52x81cm alto Altura asiento 45 cm	1	984,00 €	984,00 €

	Planta primera – Sala de espera – 1 ud			
	TOTAL			**29.760,00 €**

6.4 LOTE 3. VARIOS

	Concepto	Unidades	P. Unitario	P. Total
3.01	**Elementos a medida** Suministro e instalación de conjunto de mobiliario para office, compuesto por muebles altos (Fondo 35) y basjo (Fondo 60) fabricados en melamina, con puetas y frentes de cajón en tablero revestido en laminado HPL con uñero. Encimera en compacto fenólico con fregadero bajo encimera incluido. Frigorífico alto. Módulo bajo fregadero de … cm. Módulo con puerta de 60 cm, cajonera de 60 cm, gabetero de 70 cm. Muebles altos, uno de ellos con escurreplatos de 60 cm, en otro módulo alojamiento de microondas y otros 2 módulos con puerta y estantes interiores. Incluye: frigorífico medio (170 cm aprox), microondas integrable, fregadero y grifo. Totalmente instalado. Según croquis. Comprobar medición final in situ. Planta primera – Office – 1 ud	1	6.420,00 €	6.420,00 E
3.02	**Accesorios** Paragüero metálico circular con recoge aguas interior. Dimensiones: 500x205x500 mm de alto. Fabricado en chapa de 0,5mm de espesor, con aro interior y superior fabricado en PVC negro. Recogeaguas interior fabricado en pvc negro. Acabado en pintura epoxi texturizada. Dimensiones: diámetro 23x50cm alto Planta primera – Sala de espera – 1 ud Planta primera – Office – 1 ud Planta segunda – paso central – 1 ud	3	80,00 €	240,00 €
3.03	Papelera de polopropileno teñido opoción a distintos colores. Dimensiones: diámetro 30x37,5cm alto Planta primera- 12 uds Planta segunda – 11 uds Planta segunda – Sala reuniones – 1 ud	24	54,00 €	1.296,00 €
3.04	Perchero de pie fabricado en tubo metálico de ø40mm. Colgadores batientes inyectados en plástico encajados en el tubo. Base en chapa de hierro estampado con peso en la parte inferior. Unión del tubo y base mediante tornillería. Base con tacos de goma para proteger la superficie donde se ubique. Altura 1800 mm Planta primera – Despachos individuales – 8 uds Planta primera – Sala de reuniones – 1 ud Planta primera – Despacho recepción – 1 ud Planta segunda – Despachos individuales – 3 uds Planta segunda – Oficina abierta – 2 uds	15	190,00 €	2.850,00 €
3.05	Contenedor de reciclaje de 120 L de 3 residuos con tapa abatible y 3 aros interiores para sujeción de las bolsas. Tapa superior con vinilo para diferenciación de los residuos Planta Primera – Office – 1 ud	1	315,00 €	315,00 €
3.06	Burro de tubos metálicos. En la parte inferior cuenta con un espacio para poder depositar zapatos u otros accesorios. Ijncluye 12 perchas.	1	250,00 €	250,00 €

	Dimesiones máximas: 100 cm largo x 150 cm alto Planta segunda – 1 ud			
3.07	**Accesorios baños** Espejos lisos de 60 x 80 cm alto Planta primera – 1 ud	1	106,13 €	106,13 €
3.08	Espejos lisos de 200 x 80 cm alto Planta segunda – 1 ud	1	357,14 €	357,14 €
3.09	Dispensador de jabón de accionamiento manual, para adosar a pared, de plástico ABS color negro y visor transparente. Capacidad 1000 ml. Dimensiones: 210 alto x 180 ancho x 90 fondo (mm). Planta primera – 1 ud Planta segunda – 2 uds	3	51,43 €	154,29 €
3.10	Dispensador de papel toalla en acero inoxidable, acabado negro, de apertura frontal, para adosar a pared. Adecuado para toallas plegadasmo engarzadas (zigzag), con visores de contenido y llave de seguridad. Dimensiones: 300 alto x 280 ancho x 100 fondo (mm). Planta primera – 1 ud Planta segunda – 2 uds	3	72,14 €	216,42 €
3.11	Papeleras de gran capacidad, 50 L Cuerpo de acero inoxidable de 1 mm de espesor, acabado negro. Puede aapoyarse en el suelo o adosarse a la pared mediante 2 tornillos y tacos suministrados. Cabezal de acero inoxidable AISI 430 de 1 mm de espesor. Incorpora 3 topes absorbe-impactos. Tapa de accionamiento manual. Fabricada en acero inoxidable AISI 430 de 0,8 mm de espesor. Incorpora muelle para retorno automático. 4 peanas de termoplástico que aíslan el fondo de la papelera de la humedad. Planta primera – 1 ud Planta segunda – 1 ud	2	799,97 ,€	1.599,94 €
3.12	Percha doble, fabricada de acero inoxidable AISI 304, acabado negro. Dimensiones: ø55 mm, 45 mm fondo Planta primera – 1 ud Planta segunda – 2 ud	3	25,71 €	77,13 €
3.13	Escobillero, fabricado de acero inoxidable, acabado negro. Dimensiones: 252 alto (con mango 382 alto) x ø105 (mm) Planta primera – 1 ud Planta segunda – 2 uds	3	50,57 €	151,71 €
3.14	Dispensador de papel higiénico, fabricado de acero inoxidable AISI 304, acabado negro. Dimensiones: 133 alto x 138 anchi x 65 fondo (mm) Planta primera – 1 ud Planta segunda – 2 uds	3	49,29 €	147,87 €
	TOTAL			**14.181,63 €**

7. MEMORIA TÉCNICA

Los licitadores deberán presentar oferta por la totalidad de los artículos descritos para cada uno de los lotes, ya que se valorará en su conjunto.

Los licitadores deberán aportar, con el fin de valorar el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas solicitadas, memoria del proyecto en PDF (enlaces no válidos), todas las fichas técnicas, planos y descripciones necesarias para ello, así como fotografías que nos muestren el producto.

Además, deberán aportar toda la información que consideren necesaria para la valoración técnica.

Para facilitar la compresión, el presupuesto, deberá presentarse totalmente desglosado por si en un futuro se necesitase ampliar unidades ofertadas. Al adjudicatario se le podrá modificar su propuesta en ± 10% tanto en unidades a suministar como eliminar partidas de la propuesta si fuera necesaria.

Se necesita compromiso por parte del licitador de mantener los precios en 2025, siendo obligatorio presentar dicho compromiso.

8. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBE CUMPLIR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS

El equipamiento que se ubicará en el edificio tiene que reunir las características indicadas en sus descripciones, atendiendo a los criterios que se valoran, ofreciendo una solución adaptada a las necesidades planteadas.

Dado que las instalaciones a equipar se encuentran dentro de un edificio propiedad del Ayuntamiento de Mungia, que junto con la Mancomunidad Mungialde de Servicios Sociales albergará a la Policía Local municipal en sus plantas sótano y primera, así como una sala de reuniones en su torre, se valorará positivamente que el equipameinto de todas las plantas y servicios coincidan técnicamente y estetticamente, para guardar coherencia en el proyecto de arquitectura.

Se pretende dotar al conjunto del edificio de una unidad estética y funcional con los elementos descritos. A pesar de que cada lote puede tener un diferente adjudicatario, se debe garantiza una buena coordinación entre ellos para conseguir el objetivo propuesto.

9. CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS A INCLUIR

La oferta deberá incluir todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los elementos.

Se deberá incluir:

- Medición previa de la instalación, para la comprobación de dimensiones finales después de obra y adecuación de elementos. Y revisión de las conexiones y preinstalaciones necesarias.

- Suministro, transporte, montaje, colocación y puesta en marcha de cada uno de los elementos y equipos.

- En los precios de cada unidad se incluirán todos los gastos generales, gastos de transporte, carga y descarga, pruebas y ensayos. Es decir, todas las actividades necesarias hasta la recepción del suministro y puesta en marcha del equipamiento.

- En todas las unidades que sean elementos susceptibles de montaje, se adoptarán las precauciones necesarias para no dañar el edificio durante el mismo, corriendo por cuenta del adjudicatario la reposición o reconstrucción de los elementos deteriorados.

Documentación complementaria

Etiquetado.

- Todos los productos deben entregarse debidamente identificados y etiquetados indicando en cada uno de ellos como mínimo: Articulo, enumeración e identificación de la marca/fabricante y modelo, referencia, ubicación según planos adjuntos y de replanteo, y en su caso, si requiere de instalación eléctrica.

Coordinador de la instalación

- El adjudicatario asignará a una persona responsable de la coordinación de cada uno de los equipos y elementos suministrados conforme a los planos y replanteados realizados. Su función será la de encargarse de la correcta recepción del material, coordinación de contingencias y modificados, traslado de cada equipo a su lugar de destino y correcto montaje / instalación, hasta dejar cada uno de ellos totalmente instalado, incluyendo la gestión de los residuos generados por los embalajes y limpieza final.

  El adjudicatario está obligado a dar cuenta del personal que compone el equipo de trabajo, indicando específicamente el responsable o interlocutor único del montaje, su titulación y medios de contacto

  La entrega deberá ir acompañada de un albarán que será firmado por la persona responsable.

  El horario de entrega del material se deberá consensuar previamente con el responsable del contrato

Los artículos suministrados que no cumplan con las características y condiciones técnicas señaladas en el pliego de prescripciones técnicas serán sustituidos por el adjudicatario a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo que se indique.

En caso de detectarse anomalías en los materiales en el momento de la entrega causada por su mal almacenamiento, embalaje, transporte o montaje no se aceptará la entrega y se exigirá la restitución del producto defectuoso sin coste alguno.

10.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

10.1.- Lote nº1. mobiliario, mesas, armarios y cajoneras

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (no fórmula) 49puntos

Los licitadores deberán presentar su oferta técnica adaptadas al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los elementos que cumplen las características mínimas exigidas.

Se valorarán las mismas con la documentación aportada por cada uno de los licitadores, cada una de ellas deben justificar y documentar cada uno de los productos por sus propios medios, aunque comparemos un mismo producto.

Las prescripciones técnicas que se marcan son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento deberá de justificarse. Los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes siempre y cuando acrediten perfectamente que las propuestas son equivalentes técnicamente con las especificadas y lo justifique.

No tendrán valor las declaraciones del licitador si apoyo documental por parte del fabricante que justifique los aspectos por lo que no se tendrán en cuenta.

Diseño del proyecto y coherencia estética. 25 puntos

Se valorará el diseño propuesto en lo relativo a la adecuación estética y funcional del espacio en su conjunto. Considerando la propuesta en base a los diseños, planos y documentación presentada, valorándose positivamente las posibles imágenes que nos ayuden a ver cada uno de los espacios y propongan la imagen de la futura instalación, incluyendo un abanico de acabos para poder realizar una buena elección.

Calidad de los materiales 24 puntos

Se valorarán la calidad técnica de los elementos ofertados considerando para ello las características técnicas de los materiales, la robustez y durabilidad de los mismos.

Ampliación y facilidad de almacenaje, aspectos ergonómicos y funcionales así como productos duraderos y de fácil mantenimiento.

Se deberá presentar una memoria técnica desarrollando el producto propuesto que constará de los siguientes apartados:

- Características de las Mesas. 9 puntos
- Características de los Armarios. 9 puntos
- Características de las cajoneras. 6 puntos

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUCIO DE VALOR:

Memoria técnica exhaustiva que incluya:

- Documentación gráfica junto a fichas técnicas que justifiquen los aspectos de los productos ofertados.

- Diseño propuesto del mobiliario incluyendo la distribución de espacios, planos, alzados, renders… que puedan ayudar a definir la oferta con gama cromática que defina la futura propuesta.

- Descripción de la oferta propuesta.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 51puntos

Mejor precio ofertado hasta 35puntos
Se evaluarça conforme a la fórmula establecida en el PCAP.

Servicio técnico y asistencia postventa hasta 8puntos
Se valorará el plan de trabajo y condiciones del servicio tecnico ademas de la descripción y organización de los trabajos así como el servicio técnico durante la fase de garantía ofrecida indicando el tiempo de respuesta ante cualquier incidencia así como las condiciones del servicio prestado.

Se deberá indicar disponibilidad de stock de repuestos y garantía de continuidad de las mismas.

Ampliación garantía hasta 4puntos
Ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo exigido (2años), obtención de 1 punto por cada año de ampliación ofertado hasta un máximo de 4 puntos.

Reducción del plazo de ejecución hasta 4puntos

El plazo de suministro se establece en 12 semanas obteniéndose 1 punto por cada semana a que se reduzca el plazo de ejecución establecido hasta un máximo de 4puntos.

Se presentará obligatoriamente un cronograma justificativo adecuado a la planificación del suministro y colocación sin el cual no se valorará la propuesta de mejora del plazo. Incluyendo carta de cada uno de los fabricantes que justifiquen dicho plazo.

10.2.- Lote nº2. silleria

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (no fórmula) 49puntos

Las ofertas deberán obtener un mínimo de 24 puntos para que puedan considerarse válidas quedando excluidas de la licitación sino obtienen la puntuación.

Los licitadores deberán presentar su oferta técnica adaptadas al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los elementos que cumplen las características mínimas exigidas.

Se valorarán las mismas con la documentación aportada por cada uno de los licitadores, cada una de ellas deben justificar y documentar cada uno de los productos por sus propios medios, aunque comparemos un mismo producto.

Las prescripciones técnicas que se marcan son requisitos mínimos de tal modo que su incumplimiento deberá de justificarse. Los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes siempre y cuando acrediten perfectamente que las propuestas son equivalentes técnicamente con las especificadas y lo justifique.

No tendrán valor las declaraciones del licitador si apoyo documental por parte del fabricante que justifique los aspectos por lo que no se tendrán en cuenta,

Diseño del proyecto y coherencia estética. 25puntos

Se valorará el diseño propuesto en lo relativo a la adecuación estética y funcional del espacio en su conjunto. Considerando la propuesta en base a los diseños, planos y documentación presentada, valorándose positivamente las posibles imágenes que nos ayuden a ver cada uno de los espacios y propongan la imagen de la futura instalación, incluyendo un abanico de acabos para poder realizar una buena elección.

Calidad de los materiales 24puntos

Se valorarán la calidad técnica de los elementos ofertados considerando para ello las características técnicas de los materiales, la robustez y durabilidad de los mismos.

Se valorara favorablemente que las sillas de confidente pertenezcan a una misma familia asi como su facilidad de almacenaje, aspectos ergonómicos y funcionales así como productos duraderos y de fácil mantenimiento.

Se deberá presentar una memoria técnica desarrollando el producto propuesto que constará de 4 apartados:

- Características de las Sillas de trabajo **6 puntos**.
- Características de las Sillas de confidente **6puntos.**
- Características de las Sillas con pala **6puntos.**
- Caracteristicas de las bancadas **6puntos.**

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUCIO DE VALOR:

Memoria técnica exhaustiva que incluya:

- Documentación gráfica junto a fichas técnicas que justifiquen los aspectos de los productos ofertados.

- Diseño propuesto del mobiliario incluyendo la distribución de espacios, planos, alzados, renders… que puedan ayudar a definir la oferta con gama cromática que defina la futura propuesta.

- Descripción de la oferta propuesta.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 51puntos

Mejor precio ofertado hasta 35puntos

Servicio técnico y asistencia postventa hasta 8p
Se valorará el plan de trabajo y condiciones del servicio tecnico ademas de la descripción y organización de los trabajos así como el servicio técnico durante la fase de garantía ofrecida indicando el tiempo de respuesta ante cualquier indidencia así como las condiciones del servicio prestado.

Se deberá indicar disponibilidad de stock de repuestos y garantía de continuidad de las mismas.

Ampliación garantía hasta 4puntos
Ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo exigido (2años), obtención de 1 punto por cada año de ampliación ofertado hasta un máximo de 4 puntos.

Reducción del plazo de ejecución hasta 4puntos
El plazo de suministro se establece en 12 semanas obteniéndose 1 punto por cada semana a que se reduzca el plazo de ejecución establecido hasta un máximo de 4puntos.

Se presentará obligatoriamente un cronograma justificativo adecuado a la planificación del suministro y colocación sin el cual no se valorará la propuesta de mejora del plazo. Incluyendo carta de cada uno de los fabricantes que justifiquen dicho plazo.

10.3.- Lote nº3. varios.

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (no fórmula) 49puntos

Las ofertas deberán obtener un mínimo de 24 puntos para que puedan considerarse válidas quedando excluidas de la licitación sino obtienen la puntuación.

Los licitadores deberán presentar su oferta técnica adaptadas al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los elementos que cumplen las características mínimas exigidas.

Se valorarán las mismas con la documentación aportada por cada uno de los licitadores, cada una de ellas deben justificar y documentar cada uno de los productos por sus propios medios, aunque comparemos un mismo producto.

Las prescripciones técnicas que se marcan son requisitos mínimos de tal modo que su incumplimiento deberá de justificarse. Los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes siempre y cuando acrediten perfectamente que las propuestas son equivalentes técnicamente con las especificadas y lo justifique.

No tendrán valor las declaraciones del licitador si apoyo documental por parte del fabricante que justifique los aspectos por lo que no se tendrán en cuenta.

Diseño del proyecto y coherencia estética. 25puntos
Se valorara que cada uno de los elemetos del Lote guarden una adecuacion estetica y funcional en su conjunto considerando la propuesta en base a los diseños y documentacion presentada.
Valorandose positivamente las posibles imagenes que nos ayuden a valorar. Incluyendo un abanico de acabados para poder realizar una buena eleccion.
Calidad de los materiales 24puntos
Se valorarán la calidad técnica de los elementos ofertados considerando para ello las características técnicas de los materiales, la robustez y durabilidad de los mismos.

Se deberá presentar una memoria técnica desarrollando el producto propuesto que constará de 4 apartados:

- Características de elementos especiales **8puntos.**
- Características de accesorios varios **6puntos**.
- Características accesorios baño **6puntos.**
- Caracteristicas de las estanterias **4puntos.**

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUCIO DE VALOR:

Memoria técnica exhaustiva que incluya:

- Documentación gráfica junto a fichas técnicas que justifiquen los aspectos de los productos ofertados.

- Diseño propuesto del mobiliario incluyendo la distribución de espacios, planos, alzados, renders… que puedan ayudar a definir la oferta con gama cromática que defina la futura propuesta.
- Descripción de la oferta propuesta.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 51puntos

Mejor precio ofertado hasta 35puntos

Servicio técnico y asistencia postventa hasta 8puntos

Se valorará el plan de trabajo y condiciones del servicio tecnico ademas de la descripción y organización de los trabajos así como el servicio técnico durante la fase de garantía ofrecida indicando el tiempo de respuesta ante cualquier incidencia así como las condiciones del servicio prestado.

Se deberá indicar disponibilidad de stock de repuestos y garantía de continuidad de las mismas.

Ampliación garantía hasta 4puntos

Ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo exigido (2años), obtención de 1 punto por cada año de ampliación ofertado hasta un máximo de 4 puntos.

Reducción del plazo de ejecución hasta 4puntos

El plazo de suministro se establece en 12 semanas obteniéndose 1 punto por cada semana a que se reduzca el plazo de ejecución establecido hasta un máximo de 4puntos.

Se presentará obligatoriamente un cronograma justificativo adecuado a la planificación del suministro y colocación sin el cual no se valorará la propuesta de mejora del plazo. Incluyendo carta de cada uno de los fabricantes que justifiquen dicho plazo.

11.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Las características del equipamiento, desde el punto de vista medioambiental, serán las siguientes:

- El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización, debiéndose indicar los elementos y materiales que se podrán reciclar. Los materiales de los que está compuesto el producto deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje.

- El embalaje debe estar fabricado con materiales reciclables (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material. Para la correcta valoración de este punto, se deberán indicar los porcentajes de materiales reciclados o reutilizados empleados en el embalaje. Todos y cada uno de los residuos generados se gestionarán conforme a la legislación ambiental en la materia.

- La empresa adjudicataria será responsable de la recogida y gestión adecuada de los residuos generados durante la instalación, comprometiéndose a una adecuada gestión final de los embalajes producidos en el suministro y colocación del mobiliario, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo, teniéndose que garantizar como mínimo la recogida selectiva de los mismos.

- Con relación a la limpieza del producto, la limpieza ha de ser posible sin el uso de productos que contengan disolventes orgánicos.

12.- SEGURIDAD Y SALUD

El Adjudicatario deberá de tener debidamente asegurado a todo el personal a su cargo, según la vigente normativa sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

El Adjudicatario dotará a su personal de tantos equipos de protección individual y colectiva que sean necesarios, a fin de lograr la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su actividad, debiendo observar el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad de Higiene en el trabajo, así como los Servicios médicos necesarios.

13.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de entrega y en su caso montaje y/o instalación objeto del suministro no podrá exceder de un periodo máximo de 12 semanas desde la firma del contrato de adjudicación. Valorándose la reducción del mismo.

14.- GARANTÍA

El ofertante deberá incluir una garantía por un mínimo de 2 años contra todo defecto de fabricación, instalación o configuración desde la firma del contrato de adjudicación. Valorándose la ampliación de la misma.

15. NORMATIVA A CUMPLIR

El equipamiento suministrado deberá cumplir como mínimo con la siguiente normativa:

- La legislación y normativa vigente en materia de Protección del Medio Ambiente

.- La ley sobre promoción de la accesibilidad, así como las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación

- Real Decreto 486/97 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- La normativa vigente en materia de seguridad y salud y en particular será de cumplimiento la Ley 31/1995 y el RD 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de Protección de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.

- Y demás disposiciones legales o normativa en vigor de obligado cumplimiento, así como las recomendaciones y normativas europeas reconocidas para este tipo de suministros (normativa de sistemas de gestión de la calidad, seguridad e higiene, ergonomía, medio ambiente; adecuación a las normativas de garantizar dimensiones, diseño, resistencia y seguridad).

16. DUDAS SOBRE EL EQUIPAMIENTO

Los licitadores podrán realizar consultas vía correo electrónico idazkaritza@Mungialde.eus para poder preparar mejor la futura propuesta, con una antelación mínima de 7 naturales previo al plazo de finalización de presentación de la oferta.