Prozedura / Procedimiento:	P1- Previo de necesidades / P1- Previo de necesidades
Esp.zk. / Nº expte:	2024/88
Interesduna / Interesada/o:	
Ordezkaria / Representante:	
Lekua / Emplazamiento:	
Gaia / Asunto:	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA NUEVA COMISARIA DE LA POLICIA LOCAL. PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto de este contrato es el suministro y equipamiento del antiguo ambulatorio de Mungia para albergar las nuevas instalaciones de la POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUNGIA.

El objetivo de este expediente es poder equipar el edificio, que se adecue a las necesidades planteadas y conseguir que el edificio municipal sea cómodo y agradable tanto en lo que se refiere a los espacios que se generan como a los acabados y materiales.

2. PROPUESTA – CONCEPTO:

El edificio propiedad del Ayuntamiento de Mungia, volumen rectangular compacto con cubierta a tres aguas y alero que cuenta con una torre lateral que se eleva sobre el resto del volumen consta de planta baja, primera, segunda, sótano y una tercera planta únicamente en el volumen de la Torre.

El proyecto de equipamiento tiene como premisa una distribución adecuada a las necesidades de los trabajadores y una intervención con un lenguaje arquitectónico contemporáneo adaptado al entorno.

Se plantea un acceso principal al edificio enfrentado a la plaza y a Andra Mari.

Donde esta área de recepción los y las usuarias pueden dirigirse a la policía municipal en la Planta Baja o los servicios sociales de la mancomunidad de Mungialdea en la planta 1º y 2º y Salas de Reuniones de Ayuntamiento en la planta 3º.

Egiaztapen-kode segurua:
Código Seguro Verificación: 152470722407101213 73
Modu elektronikoan sortutako agiria. Benetakoa dela egiaztatzeko, sartu hemen: https://sede.mungia.eus/validacion
Documento firmado electrónicamente, autenticidad verificable en https://sede.mungia.eus/validacion
Mungin geure ikurrek

3.- USOS POR PLANTAS

PLANTA SOTANO – VESTUARIOS POLICÍA MUNICIPAL

- Vestuarios policía municipal, masculinos y femeninos
- Salas decomisos
- Archivos Udaltzaingoa
- Almacén Udaltzaingoa
- Baños – Duchas

PLANTA BAJA – OFICINAS POLICÍA MUNICIPAL

- Recepción
- Sala de espera
- Atestados
- Office
- Briefing
- Oficinas administrativas
- Despacho Jefatura Servicio
- Despacho Dirección
- Baños

PLANTA 3º

- Sala de reuniones

4.- ALCANCE Y CARACTERISTICAS

LOTE N1º - MOBILIARIO = MESAS, ARMARIOS Y CAJONERAS

En términos generales pensamos en un equipamiento atractivo y ágil para cada uno de los espacios, huyendo del mobiliario estándar. Imprescindible que los acabados y materiales que intervengan convivan con el lenguaje arquitectónico del edificio.

Estaría compuesto del siguiente mobiliario:

- 6 unidades de “Mesa operativa con electrificación mediante tapa lateral y bandeja recoge cables y subida de cables tipo vertebra. Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor.
  Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintado en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm
  Incluye faldón metálico.
  Dimensiones: 180 x 80 x 75cm alto

- "1 unidad de “Mesa alineada compuesta por 2 mesas de 140 x 80, electrificación: con canal, acceso frontal, tapa abatible metálica color del tablero.
  Subida de cables tipo vertebra. Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintada en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm
  Dimensiones: 280 x 80 x 75cm alto

Egiaztapen-kode segurua:
Código Seguro Verificación: 152470722407101213 73
Modu elektronikoan sortutako agiria. Benetakoa dela egiaztatzeko, sartu hemen: https://sede.mungia.eus/validacion
Documento firmado electrónicamente, autenticidad verificable en https://sede.mungia.eus/validacion
Mungin geure ikurrek

- 6 unidades de "Ala para mesa operativa con patas metálicas. Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25mm de espesor, canto de ABS de 2mm de espesor. Bastidor metálico construido con perfiles de acero de 50 x 30 y espesor de 1,5mm. Pintado en epoxi de 60/80 micras. Nivelación patas 20mm.
  Dimensiones: 100 x 60 x 75cm alto.

- 1 unidad de “Mesa para office, encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintada en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm.
  Dimensiones: 160 x 100 x 75cm alto

- 1 unidad de "Mesa operativa. Encimera con las esquinas redondeadas laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintada en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm.Incluye faldón metálico.
  Dimensiones: 120 x 80 x 75cm alto

- 1 unidad de "Mesa de reuniones con encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintada en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm
  Dimensiones: 200 x 120 x 75cm alto

- 1 unidad de "Mesa operativa. Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor.
  Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintada en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm
  Incluye faldón metálico.
  Dimensiones: 160 x 80 x 75cm alto

- 1 unidad de "Mesa de reuniones componible. Parte central rectangular de 240 x 120cm. Electrificación: con bandeja electrificación, 2 accesos centrales, tapas abatibles acabados tablero doble giro. Subida de cables tipo vertebra.
  2 Esquinas redondeadas con ruedas de 60 x 120 cm de fondo para poder adosar cuando se necesite ampliar la mesa.
  Encimera con las esquinas redondeadas, laminada de 25 mm de espesor canto de ABS de 2 mm de espesor. Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm. Pintada en polvo epoxi de 60/80 micra. Nivelación patas 20mm
  Dimensiones totales de la composición: 360 x 120 x 75cm alto

- 9 unidades de "Cajonera rodante de 3 cajones o cajón y archivo con el envolvente es una única pieza plegada en chapa de acero de 0.8 mm y refuerzos conformados en la parte inferior de 1.5. Las guías se colocarán sobre las omegas de acero soldadas a la estructura. 3 Cajones metálicos clipados sobre las guías extracción 3/4. Ruedas rosca métrica 8 roscadas en la parte inferior del bloque que quedan totalmente ocultas. Tirador lateral integrado en el propio frente. Incluye bandeja de apoyo portalápices en el interior.
  Dimensiones: 42 x 60 x 51cm alto.

- 2 unidades de "Armario con puertas batientes cada una con 3 estantes regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas. Cerradura amaestrada con llave abisagrada. Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. Techo con rail para carpetas suspendidas.
  Conjunto de laterales, trasera enrasada, base y techo en acero de e-0,8 mm. Tirador metálico color aluminio

Egiaztapen-kode segurua:
Código Seguro Verificación: 152470722407101213 73
Modu elektronikoan sortutako agiria. Benetakoa dela egiaztatzeko, sartu hemen: https://sede.mungia.eus/validacion
Documento firmado electrónicamente, autenticidad verificable en https://sede.mungia.eus/validacion
Mungin geure ikurrek

Incluye costados curvos y encimera a juego a las encimeras de las mesas.
Dimensiones armario: 80 x 45 x 160cm alto.
Dimensiones con costados 90 x 45 x 160cm

- 1 unidad de "Armario con puertas batientes.
  1 estabte regulable cada 25 mm. que permite colgar carpetas. Cerradura amaestrada con llave abisagrada. Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. Techo con rail para carpetas suspendidas.
  Conjunto de laterales, trasera enrasada, base y techo en acero de e-0,8 mm. Tirador metálico color aluminio
  Incluye costados curvos y encimera a juego a las encimeras de las mesas.

  Dimensiones armario: 100 x 45 x 160cm alto.
  Dimensiones con costados 110 x 45 x 160cm

- 1 unidad de "Composición de 3 armarios con puertas batientes.
  3 estantes por cada módulo regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas. Cerraduras amaestradas con llave abisagrada. Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. Techo con rail para carpetas suspendidas.
  Conjunto de laterales, traseras enrasadas, bases y techos en acero de e-0,8 mm. Tirador metálico color aluminio
  Incluye costados curvos y encimera a juego a las encimeras de las mesas.

- Dimensiones módulo armario: 100 x 45 x 160cm
- Dimensiones: 310 x 45 x 160cm alto.

  "
- 2 unidades de "Composición de 2 armarios con puertas batientes.
  3 estantes por cada módulo regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas. Cerraduras amaestradas con llave abisagrada. Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. Techo con rail para carpetas suspendidas.
  Conjunto de laterales, traseras enrasadas, bases y techos en acero de e-0,8 mm. Tirador metálico color aluminio
  Incluye costados curvos y encimera a juego a las encimeras de las mesas.

  Dimensiones módulo armario: 100 x 45 x 160cm
  Dimensiones: 210 x 45 x 160cm alto.

LOTE Nº2 – SILLERIA

Se necesita una silla de trabajo de uso intensivo con respaldo de malla transpirable y con posibilidad de elegir brazos o no por el uso de cada uno de los usuarios. Una pieza neutra en el conjunto del equipamiento.

Para el resto de las sillas se necesita una colección verdaderamente transversal y funcional que cruce el limite entre un espacio publico y uso domestico que puedan amueblar diferentes tipos de espacios con la misma familia de asientos, sillas de confidente, sillas con pala y bancada. Muy importante sea la gran variedad de acabados tanto de carcasas como de estructuras que junto al mobiliario del LOTE 1 aunque sea independientes acompañen al proyecto arquitectónico.

La sillería necesaria es la siguiente:

- 9 unidades de Silla de trabajo con reposabrazos o sin reposabrazos 4D.
  Silla de trabajo giratoria con respaldo de malla técnica, soporte lumbar regulable y movimiento sincro.

La altura del asiento es regulable.
Mecanismo sincro auto pesante con regulación de tensión mediante llave.
Bloqueo del movimiento en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno.
Inclinación del respaldo hasta 19º y de 8º en el asiento. Regulación de profundidad del asiento con un desplazamiento de ±8cm. Palancas integradas para regulación de altura, profundidad de asiento y bloqueo del mecanismo.
Soporte lumbar: soporte lumbar ajustable con un rango de 8 cm.
Acabados del asiento tapizado en grupo medio.
Respaldo de malla transpirable.
Base de poliamida con 5 radios en color negro.
Opción de rueda dura o rueda blanda.
Brazos regulables 4D de poliamida con reposabrazos en poliuretano integral de tacto suave.
Ajustables en altura, anchura, profundidad y rotación del brazo
Dimensiones: 64 x 67 x 98/110cm alto
Altura asiento: 43/55cm

- 35 unidades de Silla apilable (hasta 12 unidades en suelo) con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo.
  Acabados de la carcasa: superficie con micro textura mate antideslizante.
  Base acabado en pintura de poliéster termo endurecida con acabado micro texturizado.
  Amplia gama de colores (mínimo 10) de bases metálicos y carcasas.
  Con opción conteras con fieltro.

- 1 unidad de Bancada de 4 plazas + mesita
  Larguero con patas de aluminio inyectado y con opción a conteras con fieltro.
  Base acabado en pintura de poliéster termo endurecida con acabado micro texturizado.
  Amplia gama de colores (mínimo 10) de bases metálicos y carcasas.
  Asientos y respaldos mono carcasa de polipropileno a juego de las sillas de confidente.
  Incluye una mesa auxiliar en MDF lacado de 45 x 45cm.
  Dimensiones: 275 x 52 x 81cm alto
  Altura asiento 45cm

Lote Nº3 – VESTUARIOS

Es un espacio que ha sido estudiado a detalle para que el mismo se mantenga organizado y los usuarios consigan tener todos sus enseres y ropas ordenadas y no se mezclen ropas limpias, sucias y calzado. Así como mejorar el espacio actual.

Estará compuesto de:

- 35 unidades de Módulo de Taquilla de 60 x 50 x 200cm alto con 3 puertas por módulo con las siguientes especificaciones técnicas:
  Estructura fabricada en fibras fenólicas de alta densidad, ignífugas, hidrófugas, mecanizadas y pulidas a 4 caras.
  Puertas con terminación en fibras fenólicas en 12 mm de espesor.
  Laterales, suelo, techo, bandeja en 10mm de espesor.
  Bisagras de Cazoleta automático y regulables, una de ellas con freno para cierre amortiguado.
  Campas de seguridad en puerta.
  Con placa de numeración por puerta.
  Balda de separación. Estante interior.

Egiaztapen-kode segurua:
Código Seguro Verificación: 152470722407101213 73
Modu elektronikoan sortutako agiria. Benetakoa dela egiaztatzeko, sartu hemen: https://sede.mungia.eus/validacion
Documento firmado electrónicamente, autenticidad verificable en https://sede.mungia.eus/validacion

Barra porta perchas y dos ganchos corredizos.
Trasera perforada de 3mm para facilitar la ventilación.
Herrajes Patas de PVC regulables cubiertas por zócalo.
Cerradura de resbalón.

- 9 unidades de Remates laterales en fenólico para taquillas y muebles de 200 x 50cm.

- 4 unidades de Banco vestuario de medidas 200 x 35 x 40 fabricado en estructura de aluminio anodizado, tapa en compacto de resinas fenólicas y balda inferior.

- 1 unidad de Banco vestuario de medidas 100 x 35 x 40 fabricado en estructura de aluminio anodizado, tapa en compacto de resinas fenólicas y balda inferior.

Lote Nº4 – VARIOS

Es un lote con diferentes elementos. Estanterías metálicas para los archivos. Elementos a medida tanto de los office como de los roperos y diferentes accesorios que den servicio a los usuarios incluidos en los baños.

Estará compuesto por:

- 31 unidades de Estantería metálica para almacenaje de cargas ligeras con sistema resistente (hasta 250 kg de capacidad de carga por nivel).
  Estantes regulables en altura, graduación en altura de los niveles cada 25 mm.
  Formado por 4 puntales ranurados y 5 estantes por cuerpo.
  Dimensiones: 1000 x 400 x 2370mm alto.
  Donde haya necesidad de ajuste con posibilidad de estantería de 900 o 800mm ancho con mismas características.
  Comprobar medición final in situ.

- Suministro e instalación de conjunto de mobiliario para office, compuesto por muebles altos (Fondo 35) y bajos (fondo 60) fabricados en melamina, con puertas y frentes de cajón en tablero revestido en laminado HPL con uñero. Encimera en compacto fenólico con fregadero bajo encimera incluido.
  Frigorífico alto. Módulo bajo fregadero de cm. Lavavajillas integrado de 60 cm, cajonera de 60cm, bajo puerta de 60cm.
  Muebles altos, una de ellas con escurreplatos de 60cm, en otro módulo alojamiento de microondas y otros 2 módulos con puerta y estantes interiores.
  Incluye: Frigorífico alto, microondas integrable, lavavajillas y, fregadero y grifo. Totalmente instalado.
  Según croquis. Comprobar medición final in situ.

- 1 unidad de Armario ropero realizado en melamina. Compuesto por 3 módulos con 2 puertas batientes cada una. Interiores con estante inferior y estante superior. Incluye barra colgador con 9 perchas por cada módulo. Fabricados en melamina, con puertas en tablero revestido en laminado HPL con uñero
  Comprobar medición final in situ.

  Dimensiones totales 2800 x 600 x 2500mm alto.

- 1 unidad de Armario ropero realizado en melamina. Compuesto por 4 módulos con 2 puertas batientes cada una. Interiores con estante inferior y estante superior.

Incluye barra colgador con 9 perchas por cada módulo. Fabricados en melamina, con puertas en tablero revestido en laminado HPL con uñero
Comprobar medición final in situ.
Dimensiones totales 4000 x 600 x 2500mm alto.

- 2 unidades de Paragüero metálico circular con recoge aguas interior.
  Dimensiones: 500 x 205 x 500mm alto. Fabricado en chapa de 0,5 mm de espesor, con aro inferior y superior fabricado en PVC negro. Recoge aguas interior fabricado en PVC negro. Acabado en pintura epoxi texturizada.
  Dimensiones: diámetro 23 x 50cm alto

- 9 unidades de Papelera de polipropileno teñido opción a distintos colores.
  Dimensiones: diámetro 30 x 37,5cm alto

- 4 unidades de Perchero - paragüero de pie fabricado en tubo metálico de Ø40 mm. Colgadores batientes inyectados en plástico encajados en el tubo. Base en chapa de hierro estampada con peso en la parte inferior. Unión del tubo y base mediante tornillería. Base con tacos de goma para proteger la superficie donde se ubique.
  Altura 1800mm

- 2 unidades de "Contenedor de objetos pequeños para sobre mesa con asa fabricado en plástico ABS reciclada. Opción a distintos colores.
  Dimensiones: 32,7 x 16,7 x 15,6cm alto

- 1 unidad de "Contenedor de reciclaje de 120L de 3 residuos con tapa abatible y 3 aros interiores para sujeción de las bolsas. Tapa superior con vinilo para diferenciación de los residuos.

- 1 unidad de "Burro de tubos metálicos. En la parte inferior cuenta con un espacio para poder depositar zapatos u otros accesorios.
  Incluye 12 perchas.
  Dimensiones máximas: 100cm largo x 150cm alto

- 2 unidades de "Espejos lisos de 120 x 80cm alto
  "
- 1 unidad de "Espejos lisos de 60 x 80cm alto

- 10 unidades de "Dispensador de Jabón de accionamiento manual, para adosar a pared, de plástico ABS color negro y visor transparente. Capacidad: 1000 ml.
  Dimensiones: 210 alto x 128 ancho x 90 fondo (mm)

- 3 unidades de "Dispensador de papel toalla de acero inoxidable, acabado negro, de apertura frontal para adosar a pared. Adecuado para toallas plegadas o engarzadas (zigzag), con visores de contenido y llave de seguridad.
  Dimensiones: 300 alto x 280 ancho x 100 fondo (mm).

- 3 unidades de "Papeleras de gran capacidad. 50L
  Cuerpo de acero inoxidable de 1mm de espesor. acabado negro.
  Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared mediante 2 tornillos y tacos suministrados. Cabezal de acero inoxidable AISI 430 de 1 mm de espesor. Incorpora 3 topes absorbe-impactos. Tapa de accionamiento manual. Fabricada en acero inoxidable AISI 430 de 0,8 mm espesor. Incorpora muelle para retorno automático. 4 peanas de termoplástico, que aíslan el fondo de la papelera de la humedad.

- 10 unidades de "Percha doble, fabricada de acero inoxidable AISI 304, acabado negro. Dimensiones: Ø55mm, 45 mm fondo.

Egiaztapen-kode segurua:
Código Seguro Verificación: 152470722407101213 73
Modu elektronikoan sortutako agiria. Benetakoa dela egiaztatzeko, sartu hemen: https://sede.mungia.eus/validacion
Documento firmado electrónicamente, autenticidad verificable en https://sede.mungia.eus/validacion
Mungin geure ikurrek

- 5 unidades de "Escobillero, fabricado de acero inoxidable, acabado negro. Dimensiones: 252 alto (con mango 382 alto) x Ø105 (mm).

- 5 unidades de "Dispensador de papel higiénico, fabricado de acero inoxidable AISI 304, acabado negro.
Dimensiones: 133 alto x 138 ancho x 65 fondo (mm).

5.- MEMORIA TÉCNICA

Los licitadores deberán presentar oferta por la totalidad de los artículos descritos para cada uno de los lotes, ya que se valorará en su conjunto.

Los licitadores deberán aportar con el fin de valorar el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas solicitadas, memoria del proyecto en PDF (enlaces no válidos) todas las fichas técnicas, planos y descripciones necesarias para ello, así como fotografías que nos muestren el producto.

Además, deberán aportar toda la información que consideren necesaria para la valoración técnica.

Dicha información debe de ser presentada en euskera o castellano o mediante traducción jurada en dichos idiomas, en caso de no hacerlo no se valorará dicho producto.

Durante el primer año desde la adjudicación del contrato, se podrá modificar el contrato en un máximo de un 10% del importe de adjudicación. Esta modificación se motivará debidamente en el caso de que surjan necesidades que no hayan podido ser detectadas hasta el efectivo traslado de la Policía municipal al nuevo edificio.

6.- CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBE CUMPLIR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS

El equipamiento que se ubicará en el edificio tiene que reunir las características indicadas en sus descripciones, atendiendo a los criterios que se valoran, ofreciendo una solución adaptada a las necesidades planteadas.

Por temas presupuestarios el edificio se equipará con el encargo de dos contratos Planta Sótano, Planta Baja y Planta 3º por parte del Ayuntamiento de Mungia para albergar las nuevas instalaciones de la Policía Municipal y una sala de encuentro para el propio Ayuntamiento. Y la Planta 1º y Planta 2º por parte de la Mancomunidad Mungialdea para albergar los Servicios Sociales.

Se pretende dotar al conjunto del edificio de una unidad estética y funcional con los elementos descritos a pesar de que cada lote puede tener un futuro licitador, se pretende una buena coordinación entre ellos para conseguir el objetivo propuesto.

7.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS A INCLUIR

La oferta deberá incluir todos los trabajos necesarios para el correcto

Egiaztapen-kode segurua:
Código Seguro Verificación: 152470722407101213 73
Modu elektronikoan sortutako agiria. Benetakoa dela egiaztatzeko, sartu hemen: https://sede.mungia.eus/validacion
Documento firmado electrónicamente, autenticidad verificable en https://sede.mungia.eus/validacion

funcionamiento de los elementos.

Se deberá incluir:

Medición previa de la instalación para la comprobación de dimensiones finales después de obra y adecuación de elementos. Y revisión de las conexiones y preinstalaciones necesarias.

Suministro, transporte, montaje, colocación y puesta en marcha de cada uno de los elementos y equipos.

En los precios de cada unidad se incluirán todos los gastos generales, gastos de transporte, carga y descarga, pruebas y ensayos. Es decir, todas las actividades necesarias hasta la recepción del suministro y puesta en marcha del equipamiento.

En todas las unidades que sean elementos susceptibles de montaje, se adoptarán las precauciones necesarias para no dañar el edificio durante el mismo, corriendo por cuenta del adjudicatario la reposición o reconstrucción de los elementos deteriorados.

Documentación complementaria

Etiquetado.

Todos los productos deben entregarse debidamente identificados y etiquetados indicando en cada uno de ellos como mínimo: Articulo, enumeración e identificación de la marca/fabricante y modelo, referencia, ubicación según planos adjuntos y de replanteo, y en su caso, si requiere de instalación eléctrica.

Coordinador de la instalación

El adjudicatario asignará a una persona responsable de la coordinación de cada uno de los equipos y elementos suministrados conforme a los planos y replanteados realizados. Su función será la de encargarse de la correcta recepción del material, coordinación de contingencias y modificados, traslado de cada equipo a su lugar de destino y correcto montaje / instalación, hasta dejar cada uno de ellos totalmente instalado, incluyendo de la gestión de los residuos generados por los embalajes y limpieza final.

El adjudicatario está obligado a dar cuenta del personal que compone el equipo de trabajo indicando específicamente el responsable o interlocutor único del montaje, su titulación y medios de contacto

La entrega deberá ir acompañado de un albarán que será firmado por la persona responsable.

El horario de entrega del material se deberá consensuar previamente con el responsable del contrato

Los artículos suministrados que no cumplen con las características y condiciones técnicas señaladas en el pliego de prescripciones técnicas serán sustituidos por el adjudicatario a la mayor brevedad y en todo caso en el plazo que se indique.

En caso de detectarse anomalías en los materiales en el momento de la entrega

Egiaztapen-kode segurua:
Código Seguro Verificación: 152470722407101213 73
Modu elektronikoan sortutako agiria. Benetakoa dela egiaztatzeko, sartu hemen: https://sede.mungia.eus/validacion
Documento firmado electrónicamente, autenticidad verificable en https://sede.mungia.eus/validacion

causada por su mal almacenamiento, embalaje, transporte o montaje no se aceptará la entrega y se exigirá la restitución del producto defectuoso sin coste alguno.

8.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Las características del equipamiento, desde el punto de vista medioambiental, serán las siguientes:

El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización, debiéndose indicar los elementos y materiales que se podrán reciclar. Los materiales de los que está compuesto el producto deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje.

El embalaje debe estar fabricado con materiales reciclables (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material. Para la correcta valoración de este punto, se deberán indicar los porcentajes de materiales reciclados o reutilizados empleados en el embalaje. Todos y cada uno de los residuos generados se gestionarán conforme a la legislación ambiental en la materia.

La empresa adjudicataria será responsable de la recogida y gestión adecuada de los residuos generados durante la instalación, comprometiéndose a una adecuada gestión final de los embalajes producidos en el suministro y colocación del mobiliario, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo, teniéndose que garantizar como mínimo la recogida selectiva de los mismos.

Con relación a la limpieza del producto, la limpieza ha de ser posible sin el uso de productos que contengan disolventes orgánicos.

9.- SEGURIDAD Y SALUD

El Adjudicatario deberá de tener debidamente asegurado a todo el personal a su cargo, según la vigente normativa sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

El Adjudicatario dotará a su personal de tantos equipos de protección individual y colectiva que sean necesarios, a fin de lograr la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su actividad, debiendo observar el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad de Higiene en el trabajo, así como los Servicios médicos necesarios.

10.- GARANTÍA

El ofertante deberá incluir una garantía por un mínimo de 2 años contra todo defecto de fabricación, instalación o configuración desde la firma del contrato de adjudicación. Valorándose la ampliación de la misma.

11.- NORMATIVA A CUMPLIR

El equipamiento suministrado deberá cumplir como mínimo con la siguiente normativa:

Egiaztapen-kode segurua:
Código Seguro Verificación: 152470722407101213 73
Modu elektronikoan sortutako agiria. Benetakoa dela egiaztatzeko, sartu hemen: https://sede.mungia.eus/validacion
Documento firmado electrónicamente, autenticidad verificable en https://sede.mungia.eus/validacion

- La legislación y normativa vigente en materia de Protección del Medio Ambiente

.- La ley sobre promoción de la accesibilidad, así como las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación

- Real Decreto 486/97 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- La normativa vigente en materia de seguridad y salud y en particular será de cumplimiento la Ley 31/1995 y el RD 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de Protección de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.

- Y demás disposiciones legales o normativa en vigor de obligado cumplimiento, así como las recomendaciones y normativas europeas reconocidas para este tipo de suministros (normativa de sistemas de gestión de la calidad, seguridad e higiene, ergonomía, medio ambiente; adecuación a las normativas de garantizar dimensiones, diseño, resistencia y seguridad).

Baliabide Orokorren Saileko Teknikari koordinatzailea.
Técnica coordinadora del Departamento de Recursos Generales.

Egiaztapen-kode segurua:
Código Seguro Verificación: 152470722407101213 73
Modu elektronikoan sortutako agiria. Benetakoa dela egiaztatzeko, sartu hemen: https://sede.mungia.eus/validacion
Documento firmado electrónicamente, autenticidad verificable en https://sede.mungia.eus/validacion