ASFALTADO Y FRESADO

Asfaltado y fresado 100%
TOTAL: **8.682 M2**

ARQUETAS

Arquetas ▶ **30 UD**
Sumidero ▶ **58 UD**

MARCAS VIALES

———	• Línea amarilla ▶	**717 ML**
- - -	• Línea amarilla discontinua ▶	**20 ML**
———	• Línea blanca ▶	**813 ML**
– – –	• Línea blanca discontinua ▶	**1.301 ML**
	• Aparcamiento minusválido ▶	**8 UD**
STOP	• STOP ▶	**1 UD**
	• Ceda paso ▶	**3 UD**
	• Cebreado ▶(4UD)	**50 M2**
——→	• Flecha simple ▶	**14 UD**
———	• Línea de detención ▶	**5.52 M2**
	• Paso de peatones ▶	

1 UD→ 5X12 m2

1 UD→ 4X18m2
1 UD→ 4X15 m2
2 UD→ 4X7 m2
1 UD→ 4X6 m2

TOTAL: 272M2 / 2 = **136 M2**

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
PORTUGALETE UDALA

AREA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
LAN-MANTENU SAILA

PROYECTO : ASFALTADOS 2022
PROIEKTUA /

PLANO : ASFALTADO C/ GRUMETE DIEGO BAJO
PLANOA /

FECHA: 00-0000
DATA /

PLANO Nº : 0.00.00

REV. : 0

ESCALAS : 1:1750
ESKALAK /

DIN-A3

ORIGINALES JATORRIAK

REV	FECHA	MODIFICACION	REALIZADO	APROBADO
1	08-2022	MODIFICACION	-	-
0	06-2021	PROYECTO CONSTRUCTIVO	A.G.P.	G.G.P.

N PROYECTO :

A-13

ORIGINAL A3: 420 x 297 mm.