ASFALTADO Y FRESADO

Asfaltado y fresado 100%

1- 55 M2
2- 189 M2
3- 120 M2
4- 72 M2
5- 32 M2

TOTAL: **468 M2**

ARQUETAS

Arquetas ▶ **1 UD**
Sumidero ▶ **6 UD**

MARCAS VIALES

- Línea amarilla ▶ **105 ML**
- Línea blanca ▶ **49.5 ML**
- Línea blanca discontinua ▶ **48 ML**
- BUS ▶ **2 UD**
- Paso de peatones ▶ 1 UD→ 4X8 m2

Hormigonar y canalizar, 8m.

TOTAL: 32 M2 / 2 = **16M2**

Suavizar pendiente paso peatones

Hormigonar y canalizar, 8m.

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
PORTUGALETE UDALA
AREA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
LAN-MANTENU SAILA

PROYECTO : PROIEKTUA / **ASFALTADOS 2022**

PLANO : PLANOA / **PARCHE RAMÓN Y CAJAL PASO ELEVADO**

FECHA: DATA / 00-0000

PLANO Nº : 0.00.00

REV. : 0

ESCALAS : ESKALAK / **1:1000**

DIN-A3

ORIGINALES JATORRIAK

REV	FECHA	MODIFICACION	REALIZADO	APROBADO
1	08-2022	MODIFICACION	-	-
0	06-2021	PROYECTO CONSTRUCTIVO	A.G.P.	G.G.P.

N PROYECTO :

A-3

ORIGINAL A3: 420 x 297 mm.