CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Lote2 Mejora Movilidad

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RE2	**SEÑALIZACION VIAL**					
MSV051	**FRESADO DE SEÑALIZACION VIAL**		**m2**			
	Fresado de señalizacion vial (lineas, cebreados,...) sobre de aglomerado asfáltico. Medida sobre la señalizacion borrada.					
FREPA	Fresadora de pavimento	1,100	h	6,00	6,60	
_MP002	Peón ordinario	1,100	h	18,99	20,89	
%CI5	Costes indirectos	0,275	%	5,00	1,38	
	TOTAL PARTIDA					**28,87**
MSV062	**PINTADO LINEA 15 CM CONT.2 COMPONENTES**		**m**			
	PINTADO DE LINEA CONTINUA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALES, DE 15 CM DE ANCHURA CON PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA LONGITUD REALIZADA.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,050	kg	6,75	0,34	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,055	h	24,13	1,33	
_MA010	Ayudante	0,030	h	20,60	0,62	
%CI1	Costes indirectos	0,023	%	1,00	0,02	
	TOTAL PARTIDA					**2,31**
MSV072	**PINTADO LINEA 15 CM DISC.2 COMPONENTES**		**m**			
	PINTADO DE LINEA DISCONTINUA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALES, DE 15 CM DE ANCHURA CON PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA A CINTA CORRIDA.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,025	kg	6,75	0,17	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,037	h	24,13	0,89	
_MA010	Ayudante	0,037	h	20,60	0,76	
%CI1	Costes indirectos	0,018	%	1,00	0,02	
	TOTAL PARTIDA					**1,84**
MSV061	**PINTADO LINEA 10 CM CONT.2 COMPONENTES**		**m**			
	PINTADO DE LINEA CONTINUA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALES, DE 10 CM DE ANCHURA CON PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA LONGITUD REALIZADA.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,020	kg	6,75	0,14	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,055	h	24,13	1,33	
_MA010	Ayudante	0,030	h	20,60	0,62	
%CI1	Costes indirectos	0,021	%	1,00	0,02	
	TOTAL PARTIDA					**2,11**
MSV071	**PINTADO LINEA 10 CM DISC.2 COMPONENTES**		**m**			
	PINTADO DE LINEA DISCONTINUA EN SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALES, DE 10 CM DE ANCHURA CON PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA A CINTA CORRIDA.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,025	kg	6,75	0,17	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,033	h	24,13	0,80	
_MA010	Ayudante	0,033	h	20,60	0,68	
%CI1	Costes indirectos	0,017	%	1,00	0,02	
	TOTAL PARTIDA					**1,67**
MSV102	**PINTADO EMPARRILLADO 2 COMPONENTES**		**m2**			
	PINTADO DE EMPARRILLADO CON LINEA DE 15 CM DE ANCHURA CON PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE PINTADA NETA. INCLUIDO PREMARCAJE.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,300	kg	6,75	2,03	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,300	h	24,13	7,24	
_MA010	Ayudante	0,300	h	20,60	6,18	
%CI1	Costes indirectos	0,155	%	1,00	0,16	
	TOTAL PARTIDA					**15,61**
MSV101	**PINTADO PASO CEBRA 2 COMPONENTES**		**m2**			
	PINTADO DE PASOS DE CEBRA, LINEAS DE DETENCION, ISLETAS,, CON PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PINTADA.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,200	kg	6,75	1,35	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,290	h	24,13	7,00	
_MA010	Ayudante	0,290	h	20,60	5,97	
%CI1	Costes indirectos	0,143	%	1,00	0,14	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Lote2 Mejora Movilidad

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				TOTAL PARTIDA		**14,46**
MSV081	**PINTADO LETRA O SIMBOLO NORM.2 COMPONENTES**		**m2**			
	PINTADO DE LETRA O SIMBOLO NORMALIZADO, CON PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,300	kg	6,75	2,03	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,300	h	24,13	7,24	
_MA010	Ayudante	0,300	h	20,60	6,18	
%CI1	Costes indirectos	0,155	%	1,00	0,16	
				TOTAL PARTIDA		**15,61**
MSV091	**PINTADO FLECHA NOR. 2 COMPONENTES**		**ud**			
	PINTADO DE FLECHA DE TRAFICO NORMALIZADA DE 3,00 M DE LONGITUD EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. iNCLUIDO PREMARCAJE					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,500	kg	6,75	3,38	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,669	h	24,13	16,14	
_MA010	Ayudante	0,400	h	20,60	8,24	
%CI1	Costes indirectos	0,278	%	1,00	0,28	
				TOTAL PARTIDA		**28,04**
MSV092	**PINTADO FLECHA DOBLE NOR. 2 COMPONENTES**		**ud**			
	PINTADO DE FLECHA DE TRAFICO DOBLE O TRIPLE NORMALIZADA DE 3,00 M DE LONGITUD EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. INCLUIDO PREMARCAJE.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,750	kg	6,75	5,06	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,700	h	24,13	16,89	
_MA010	Ayudante	0,700	h	20,60	14,42	
%CI1	Costes indirectos	0,364	%	1,00	0,36	
				TOTAL PARTIDA		**36,73**
MSV082	**PINTADO SIMBOLO STOP NORM.2 COMPONENTES**		**ud**			
	PINTADO DE SIMBOLO STOP NORMALIZADO EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. INCLUSO PREMARCAJE.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	2,000	kg	6,75	13,50	
_MO110	Oficial 1ª pintor	1,300	h	24,13	31,37	
_MA010	Ayudante	1,300	h	20,60	26,78	
%CI1	Costes indirectos	0,717	%	1,00	0,72	
				TOTAL PARTIDA		**72,37**
MSV083	**PINTADO SIMBOLO CEDA NORM.2 COMPONENTES**		**ud**			
	PINTADO DE CEDA NORMALIZADO EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. INCLUIDO PREMARCAJE.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,300	kg	6,75	2,03	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,650	h	24,13	15,68	
_MA010	Ayudante	0,350	h	20,60	7,21	
%CI1	Costes indirectos	0,249	%	1,00	0,25	
				TOTAL PARTIDA		**25,17**
MSV084	**PINTADO SIMBOLO MINUSVALIDO NORM.2 COMPONENTES**		**ud**			
	PINTADO SIMBOLO MINUSVALIDO NORMALIZADO EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. INCLUIDO PREMARCAJE.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,300	kg	6,75	2,03	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,650	h	24,13	15,68	
_MA010	Ayudante	0,650	h	20,60	13,39	
%CI1	Costes indirectos	0,311	%	1,00	0,31	
				TOTAL PARTIDA		**31,41**
MSV085	**PINTADO SIMBOLO PRIORI PEATON NORM.2 COMPONENTES**		**ud**			
	PINTADO DE SIMBOLO PRIORIDAD PEATON NBORMALIZADO EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. INCLUIDO PREMARCAJE.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,500	kg	6,75	3,38	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,650	h	24,13	15,68	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Lote2 Mejora Movilidad

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
_MA010	Ayudante	0,650	h	20,60	13,39	
%CI1	Costes indirectos	0,325	%	1,00	0,33	
	TOTAL PARTIDA					**32,78**
MSV086	**PINTADO SIMBOLO BUS NORM.2 COMPONENTES**		**ud**			
	PINTADO DE SIMBOLO NORMALIZADO DE BUS EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. INCLUIDO PREMARCAJE.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	2,000	kg	6,75	13,50	
_MO110	Oficial 1ª pintor	1,100	h	24,13	26,54	
_MA010	Ayudante	1,100	h	20,60	22,66	
%CI1	Costes indirectos	0,627	%	1,00	0,63	
	TOTAL PARTIDA					**63,33**
MSV080	**PINTADO SIMBOLO VELOCIDAD NORM.2 COMPONENTES**		**ud**			
	PINTADO DE SIMBOLO NORMALIZADO DE LIMITE DE VELOCIDAD EN CALZADA, CON PINTURA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. INCLUIDO PREMARCAJE.					
PUSS42a	Pintura reflectante p/señalización 2 componentes	0,300	kg	6,75	2,03	
_MO110	Oficial 1ª pintor	0,650	h	24,13	15,68	
_MA010	Ayudante	0,350	h	20,60	7,21	
%CI1	Costes indirectos	0,249	%	1,00	0,25	
	TOTAL PARTIDA					**25,17**
MSV087	**SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL TERM COMBINADA BICI**		**ud**			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREFABRICADA CON PINTURA TERMOSELLADA SIMBOLO COMBINADA BICI 3 X 1,5 M (SIMBOLO LIMITACION VELOCIDAD 30, SIMBOLO BICICLETA Y SIMBOLO ESCAMAS)NORMALIZADO EN SEÑALIZACION HORIZONTAL, , INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. .					
SE1	Señal simbolo combinada termosellada	1,000	u	308,00	308,00	
_MO110	Oficial 1ª pintor	1,000	h	24,13	24,13	
_MA010	Ayudante	1,000	h	20,60	20,60	
%CI1	Costes indirectos	3,527	%	1,00	3,53	
	TOTAL PARTIDA					**356,26**
MST042	**SEÑAL N1 DE ALUMINIO ABIERTA CON POSTE**		**Ud**			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE ALUMINIO,(OCTOGONAL, CIRCULAR, TRIANGULAR, RECTAGULAR, ETC), DE STOP, PROHIBICIÓN, GIRO, PEATONES, BADEN, VELOCIDAD, ETC, CON POSTE DE ALUMINIO GRIS DE 76x3200. Nivel 1 de reflectancia, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.					
MST041	SEÑAL DE TRAFICO NIVEL 1 Y POSTE 76X3200	1,000	u	165,00	165,00	
AP0050	Mortero de C.P. M-40 (1:6)	0,050	m3	62,17	3,11	
_MO010	Oficial 1ª	0,492	h	24,13	11,87	
_MP020	Peón	0,492	h	18,99	9,34	
%CI1	Costes indirectos	1,893	%	1,00	1,89	
	TOTAL PARTIDA					**191,21**
MST043	**SEÑAL N3 DE ALUMINIO REFLECTANTE AMARILLO CON TEXTO**		**Ud**			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTEL DE ALUMINIO DE 600X900MM REFLECTANTE AMARILLO O NARANJA FLUOR NIVEL 3 CON PICTOGRAMA EN EL INTERIOR P-22 + TEXTO KONTUZ/ATENCION. INCLUIDO POSTE DE ALUMINIO DIAMETRO 76MM Y 3,5 M DE ALTURA					
_BS141	SEÑAL TRAFICO NIVEL 3 Y POSTE 76x3500 DE ALUMINIO	1,000	Ud	178,00	178,00	
AP0050	Mortero de C.P. M-40 (1:6)	0,050	m3	62,17	3,11	
_MO010	Oficial 1ª	0,492	h	24,13	11,87	
_MP020	Peón	0,492	h	18,99	9,34	
%CI1	Costes indirectos	2,023	%	1,00	2,02	
	TOTAL PARTIDA					**204,34**

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Lote2 Mejora Movilidad

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SS2	**SEGURIDAD Y SALUD**					
00_1a	**PROTECCIONES PERSONALES**					
E01	**Botas de Seguridad**		**u**			
	Juego de botas de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzante.					
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		**5,46**
E02	**Casco de Seguridad**		**u**			
	Casco de seguridad, con arnés de adaptación en material resistente al impacto, homologado.					
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		**0,93**
SPIN10b	**Cinturón antilumbago cierre velcro**		**ud**			
	Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón 100%, reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro. Diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.					
PZPT10b	Cinturón antilumbago cierre velcro	0,333	ud	31,36	10,44	
				TOTAL PARTIDA		**10,44**
SPIT16a	**Buzo de una pieza de tergal**		**ud**			
	Buzo de una pieza de tergal en color azul, con cuatro bolsillos, cierre con cremallera con tapete y puños elásticos.					
PZPR.6a	Buzo de una pieza de tergal	1,000	ud	4,14	4,14	
				TOTAL PARTIDA		**4,14**
E28RC090	**TRAJE IMPERMEABLE**		**ud**			
	Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.					
P31IC100	Traje impermeable 2 p. PVC	0,333	ud	7,86	2,62	
				TOTAL PARTIDA		**2,62**
00_3a	**SEÑALIZACION**					
E28EB050	**BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE**		**ud**			
	Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.					
_MP002	Peón ordinario	0,066	h	18,99	1,25	
P31SB050	Baliza luminosa intermitente	0,250	ud	41,01	10,25	
				TOTAL PARTIDA		**11,50**
E28EC030	**PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. señalizacion entrada obra**		**ud**			
	Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.					
_MP002	Peón ordinario	0,066	h	18,99	1,25	
P31SC030	Panel completo PVC 700x1000 mm.	1,000	ud	9,16	9,16	
				TOTAL PARTIDA		**10,41**
E28ES030	**SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE**		**ud**			
	Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.					
_MP002	Peón ordinario	0,197	h	18,99	3,74	
P31SV030	Señal circul. D=60 cm.reflex.EG	0,200	ud	26,91	5,38	
P31SV050	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	0,200	ud	11,02	2,20	
A03H060	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	0,064	m3	62,42	3,99	
				TOTAL PARTIDA		**15,31**
E28ES010	**SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE**		**ud**			
	Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.					
_MA010	Ayudante	0,100	h	20,60	2,06	
P31SV010	Señal triang. L=70 cm.reflex. EG	0,200	ud	31,52	6,30	
P31SV155	Caballete para señal D=60 L=90,70	0,200	ud	27,84	5,57	

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				TOTAL PARTIDA		**13,93**
E28ES080	**PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO**		**ud**			
	Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.					
_MP002	Peón ordinario	0,100	h	18,99	1,90	
P31SV120	Placa informativa PVC 50x30	0,500	ud	5,41	2,71	
				TOTAL PARTIDA		**4,61**
E28EB040	**CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50**		**ud**			
	Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.					
_MP002	Peón ordinario	0,066	h	18,99	1,25	
P31SB040	Cono balizamiento estándar h=50 cm.	0,250	ud	12,60	3,15	
				TOTAL PARTIDA		**4,40**
E28PB180	**VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES**		**ud**			
	Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.					
_MP002	Peón ordinario	0,066	h	18,99	1,25	
P31CB050	Valla contenc. peatones 2,5x1 m.	0,200	ud	23,76	4,75	
				TOTAL PARTIDA		**6,00**
00_5a	**PROTECCION CERRAMIENTO OBRA**					
E28PB180	**VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES**		**ud**			
	Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.					
_MP002	Peón ordinario	0,066	h	18,99	1,25	
P31CB050	Valla contenc. peatones 2,5x1 m.	0,200	ud	23,76	4,75	
				TOTAL PARTIDA		**6,00**
E28PB180NJ	**BARRERA SEGURIDAD PORTATIL PLASTICA TIPO NEW JERSEY**		**ud**			
	Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos.					
_MP002	Peón ordinario	0,400	h	18,99	7,60	
_MO020	Oficial 2ª	0,050	h	21,88	1,09	
P01DW050	Agua	0,080	m3	0,43	0,03	
P31CB050NJ	Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de	0,050	ud	92,54	4,63	
%0200	Costes directos complementarios	0,134	%	2,00	0,27	
				TOTAL PARTIDA		**13,62**
00_8a	**MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS**					
E28W060	**RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I**		**ud**			
	Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.					
P31W060	Reconocimiento médico básico I	1,000	ud	66,28	66,28	
				TOTAL PARTIDA		**66,28**
E28BM110	**BOTIQUÍN DE URGENCIA**		**ud**			
	Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.					
_MP002	Peón ordinario	0,066	h	18,99	1,25	
P31BM110	Botiquín de urgencias	1,000	ud	22,13	22,13	
P31BM120	Reposición de botiquín	1,000	ud	50,32	50,32	
				TOTAL PARTIDA		**73,70**

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Lote2 Mejora Movilidad

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00_9a	**FORMACION Y MANTENIMIENTO**					
SSW040	**FORMACION IMPARTIDA A TRABAJAD.**		**h**			
	FORMACION IMPARTIDA A LOS TRABAJADORES DURANTE LAS OBRAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL POR ASESOR TECNICO.					
_HF030	Form. trabajadores por técnico	1,000	h	28,19	28,19	
%0200	Costes directos complementarios	0,282	%	2,00	0,56	
	TOTAL PARTIDA					**28,75**

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Lote2 Mejora Movilidad

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
GRCD2	**GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION**					
GESBOTES	**Gestión botes y residuos de pintura**					
	Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de jaula de 1000 litros de capacidad con botes y residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos codigo ler 08 01 11. Almacenamiento con medidas de protección frente a derrames y tratamiento de otros residuos peligrosos mediante gestor autorizado, incluido su transporte hasta las instalaciones.					
	Sin descomposición					
	TOTAL PARTIDA					**500,00**