# RESUMEN DE PRESUPUESTO

**SECTORIZACIÓN PUERTO PASAIA**

| CAPÍTULO | RESUMEN | IMPORTE | % |
|---|---|---|---|
| 01 | RED TELEMANDO AÑARBE ..... | 134.453,78 | 100,00 |
| | **PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL** | **134.453,78** | |
| | 13,00 % Gastos generales..... 17.478,99 | | |
| | 6,00 % Beneficio industrial..... 8.067,23 | | |
| | Suma ..... | 25.546,22 | |
| | **PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA** | **160.000,00** | |
| | 21% IVA ..... | 33.600,00 | |
| | **PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN** | **193.600,00** | |

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS

Donostia - San Sebastián, 2 de abril 2007.

**Promotor de la obra** **Proyectista**

Promotor de la obra Proyectista

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

**SECTORIZACIÓN PUERTO PASAIA**

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **RED TELEMANDO AÑARBE** | | | | | | | |
| **01.01** | **CANALIZACION TRITUBO AGASA** | | | | | | | |
| **01.01.01** | **ML SUPLEMENTO EN EJECUCION DE MICROZANJA DE 0,15 x 0,40 m.** | | | | | | | |
| | Suplemento en la microzanja de la AUTORIDAD PORTUARIA (dos tritubos PEAD de 40 mm de diámetro) para instalar un tercer tritubo de Ø40 mm para AGUAS DEL AÑARBE, SUPLEMENTO en el relleno con hormigón tipo HM-25, incluso mandrilado de la canalización ejecutada. Incluye el suministro de todos los materiales, transporte a obra, mano de obra, maquinaria, así como todos los materiales auxiliares necesarios para su correcta ejecución. | | | | | | | |
| | | | | | | 2.565,00 | 19,80 | 50.787,00 |
| **01.01.02** | **ml SUPLEMENTO DE TRITUBO EN ZANJA COMPARTIDA** | | | | | | | |
| | Instalación de un tercer tritubo de PEAD Ø40 mm, compartiendo ZANJA con los 2 tritubos de la AUTORIDAD PORTUARIA, SUPLEMENTO en el relleno con hormigón tipo HM-25 y mandrilado de la canalización ejecutada. Incluye el suministro de todos los materiales, transporte a obra, mano de obra, maquinaria, así como todos los materiales auxiliares necesarios para su correcta ejecución. | | | | | | | |
| | | | | | | 725,00 | 29,40 | 21.315,00 |
| **01.01.03** | **ML TRITUBO EN MÉNSULA COMPARTIDA** | | | | | | | |
| | Instalación de un tercer tritubo de PEAD Ø40 mm compartiendo MÉNSULA con los 2 tritubos de la AUTORIDAD PORTUARIA y mandrilado de la canalización ejecutada. Incluye el suministro de todos los materiales, transporte a obra, mano de obra, maquinaria, así como todos los materiales auxiliares necesarios para su correcta ejecución. | | | | | | | |
| | | | | | | 72,00 | 39,50 | 2.844,00 |
| **01.01.04** | **ml CANALIZACION INDEPENDIENTE PARA TRITUBO 3x40 mm.** | | | | | | | |
| | Ejecución de canalización subterránea independiente para 1 tritubo PEAD de 3x40mm de diámetro y 3mm de espesor. Incluye cortes del contorno, el picado por medios mecánicos y la colocación del tritubo, colocación de cinta señalizadora y hormigonado a cota con hormigón HA-25 con 6 kg/m3 de fibras de polipropileno, con suministro de todos los materiales, transporte a obra, mano de obra, maquinaria, así como todos los materiales auxiliares necesarios para su correcta ejecución. | | | | | | | |
| | | | | | | 260,00 | 145,00 | 37.700,00 |
| **01.01.05** | **UD ARQUETA TELEMANDO HOMOLOGADA AÑARBE** | | | | | | | |
| | Arqueta tipo hf prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 0,8x0,7m y 10 cm. de espesor, incluso excavación, carga y transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento de material granular 5/8 mm calizo de cantera de 15 cm. de espesor, y relleno con mezcla todo uno de 2ª (ZA-60), y p.p. de rotura y sellado de huecos con mortero expansivo. INCLUSO tapa modelo AÑARBE SANEAMIENTO clase E600, y pequeño material auxiliar. Totalmente acabada. | | | | | | | |
| | | | | | | 11,00 | 1.766,00 | 19.426,00 |
| **01.01.06** | **PA PA IMPREVISTOS** | | | | | | | |
| | Partida alzada a justificar para imprevistos | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 2.381,78 | 2.381,78 |
| | **TOTAL 01.01** | | | | | | | **134.453,78** |
| | **TOTAL 01** | | | | | | | **134.453,78** |
| | **TOTAL** | | | | | | | **134.453,78** |