



DAVID MURILLO HERREROS (1. guztira 1)
Dokumentuaren izena: 1602/2025
Dokumentuaren data: 2025/07/25
HASH: d090d86192eef9794b6b3fa02598e3



Espediente-zk.	Prozedura
1602/2025	Kontratazioak

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, AMOREBIETA-ETXANOKO JAIETARAKO AZPIEGITURAK LOTEKA HORNITZEKO: ZERBITZU HIGIENIKOAK, KARPAK, MODULU OSAGARRIAK ETA BESTELAKO MATERIALAK.

1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Agiri honetan oinarrituta egiten den kontratuaren xedea izango da Amorebieta-Etxanoko "Karmenak" jaietako ekitaldietarako azpiegiturak loteka hornitzea (higienezarbitzuak, karpak eta modulu osagarriak), Amorebieta-Etxanoko Udalak, bertan zehazten diren egunetan edo hark hala eskatzen duenean, azpiegitura horiek izan ditzan aurreikusitako ekitaldiak egiteko ezartzen diren lekuetan.

Hori guztia, azpiegiturak alokairu-erregimenean instalatuz, muntatzea eta desmuntatzea barne. Hornitutako azpiegitura guztiek eskumena duen teknikari batek sinatutako homologazioa eta ziurtagiria aurkeztu beharko dute, indarrean dagoen araudia betez.

Zerbitzua preskripzio teknikoan agiri honetan eta administrazio-klausulen agirian ezartzen diren preskripzioen arabera emango da.

2.- ZERBITZUAREN DESKRIKAPENA

Amorebieta-Etxanoko jaietan, uztailaren 15etik 27ra, Amorebieta-Etxanoko udalerrian egiten diren ekitaldietako batzuk antolatzeke, beharrezkoa da aldi baterako instalazioak izatea, jarduera horiek kanpoko espazioetan gauzatu

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO, POR LOTES, DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS DE AMOREBIETA-ETXANO: SERVICIOS HIGIÉNICOS, CARPAS, MODULOS COMPLEMENTARIOS Y OTROS MATERIALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto el suministro por lotes de infraestructuras para los eventos de las fiestas "Carmenes" de Amorebieta-Etxano (Servicios higiénicos, carpas y módulos complementarios), de manera que el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano disponga, en las fechas que se determinan en el mismo o en las que este así lo requiera de estas infraestructuras en los lugares que se establezcan para realizar los eventos previstos.

Todo ello, mediante la instalación en régimen de alquiler de las infraestructuras, incluidos montaje y desmontaje. Todas las infraestructuras suministradas deberán aportar homologación y certificación suscrita por un técnico competente cumpliendo con la normativa vigente.

La prestación del servicio se efectuará de acuerdo a las prescripciones que se estipulan en el presente pliego de prescripciones técnicas, así como en el pliego de cláusulas administrativas.

2.- DESCRIPCION DEL SERVICIO

Dentro de la organización de varios de los actos que tienen lugar a lo largo de las fiestas de Amorebieta-Etxano, del 15 al 27 de julio, en el municipio de Amorebieta-Etxano, se requiere disponer de instalaciones temporales que





ahal izateko.

Aldi baterako instalazio horiek, funtsean, karpak dira, biltegiak eta zerbitzu higienikoak, bakoitza bere garbiketarekin, jai-ekitaldi horietara doan jende kopurua kontutan izanik.

Instalazio-datak, instalazioa egingo den tokiak eta azpiegiturei eska dakizkiekeen ezaugarriak jarraian adierazitakoak dira, eta horietako bakoitzaren oinarritzko datuak, motak, ereduak eta abar definitzen dira, baita instalatzea aurreikusten den unitateak ere. Erakutsitako dimentsioei eta xehetasunei buruzko eskakizunak, oro har, gutxienekoak dira, eta espazio eta erabilerei egokitutako azpiegitura xehatuen baliokideak onartuko dira, kontratuaren ardura duen zerbitzuak aldez aurretik baliozkotuta.

Hornitu beharreko azpiegiturek dokumentazio honetan adierazitako baldintza teknikoen eskakizunak bete behar dituzte, baita eraikuntzako irizpide eta xehetasunei dagozkienak ere (materialak, neurriak, eraikuntza mota, etab.), eta ez da onartuko funtsezko alderdiak murriztea araudi eta gomendio teknikoak betetzeari, kalitateari, segurtasunari eta prestazioei dagokienez.

Enpresa esleipenduna behartuta dago Udalari eskatzen zaizkion katalogoak, informazio teknikoa, ziurtagiriak eta abar ematera, proposatutako material eta produktuekin bat datozenak eta hasierako proposamen gisa zein hobekuntza, osagarri eta abarretarako instalatu daitezkeenak.

Materialek kasu bakoitzean aplikatu beharreko indarreko araudia eta erregelamendua beteko dute (UNE arauak, Europar Batasuneko zuzentarauak eta horien transposizio-araudia, CE marka, etab.), eta hori eskaintzan zehaztu beharko da.

Gainera, muntaia bakoitzeko material guztiek

permitan la ejecución de esas actividades en espacios de exterior.

Tales instalaciones temporales son, básicamente, carpas, almacenes, así como servicios higiénicos, con sus respectivas limpiezas ante la afluencia de gente a dichos actos festivos.

Las fechas de la instalación, los lugares en los que se llevará a cabo y las características exigibles a las infraestructuras son las indicadas a continuación, donde se definen los datos básicos, tipos, modelos, etc. de cada uno de ellos, así como las unidades que se prevé instalar. Los requerimientos en cuanto a dimensiones y detalles mostrados son los establecidos con carácter de mínimos en general, aceptándose infraestructuras equivalentes a las detalladas adecuadas a los espacios y los usos, con la previa validación del servicio responsable del contrato.

Las infraestructuras a suministrar deben satisfacer los requerimientos de las condiciones técnicas señaladas en la presente documentación, incluso en los que se refiere a criterios y detalles constructivos (materiales, dimensiones, tipo de construcción etc.) no admitiéndose la reducción de aspectos esenciales en lo que se refiere a cumplimiento de normativas y recomendaciones técnicas, calidad, seguridad y prestaciones.

La empresa adjudicataria se obliga a proporcionar al Ayuntamiento los catálogos, información técnica, certificados etc., que le sean requeridos y que se correspondan con los materiales y productos propuestos y que pudieran ser instalados tanto como propuesta inicial como mejoras, complementos, etc.

Los materiales cumplirán la normativa y reglamentación vigente aplicable en cada caso (Normas UNE, Directivas de la Unión Europea y su reglamentación de transposición, marcado CE, etc.) lo que deberá detallarse en la oferta.

Además, todos los materiales en cada uno de los





baldintza estetiko eta txukun egokiak eskaini beharko dituzte. Materialen dokumentazio grafikoa aurkeztu beharko da eskaintzarekin batera, eskatutako formatura egokitutako estetika dutela egiaztatzeko. Gainera, material horren eskuratze-data adierazi beharko da.

Azpiegiturak plegu honetako klausulen arabera instalatuko dira, eta Udalak kontratuaren arduradunaren edo horretarako izendatzen duen pertsonaren bidez ematen dituen jarraibideen arabera. Instalazioa egin ondoren, muntaketa ziurtagiri bat aurkeztuko da, teknikari eskudunak egina, instalazioa egokia dela eta indarrean dagoen araudian ezarritako segurtasun neurri guztiak betetzen direla egiaztatzeko.

Gainera, homologazioa eta teknikari eskudunak sinatutako ziurtagiria aurkeztu beharko dira, suaren aurkako materialei eta egituraren sendotasunari buruz indarrean dagoen araudia betetz. Eta aldi baterako egiturei buruzko UNE EN 13782:2016 arauaren ziurtagiria eduki eta aurkeztu beharko du. (Karpak).

Esleipendunak konpromisoa hartzen du azpiegiturak hornitzeko, garraiatzeko, muntatzeko, instalatzeko eta desmuntatzeko, aldez aurretik Udalarekin adosten diren tokian, egunean eta orduan.

Esleipendunak azpiegiturak eta egiturak eta horien elementu guztiak muntatu eta desmuntatzeko behar diren material eta makineria guztiak garraiatu beharko ditu instalatzeko zehazten den lekuraino. Kontratu honen barruan sartzen dira entregatzeko eta jasotzeko udal-instalazioetarako garraioak, bai eta azpiegiturak muntatzeko eta desmuntatzeko garraioak ere. Hesietarako eta plegu honetan adierazitako gainerako azpiegituretarako jarri behar dira.

Kontratua indarrean dagoen bitartean, Udalak aurreikusitako kokalekuak eta ezaugarri

montajes, deberán ofrecer unas correctas condiciones estéticas y de pulcritud. Deberá presentarse documentación gráfica de los materiales junto con la oferta, para comprobar que tienen una estética adecuada al formato requerido. Además, se deberá indicar la fecha de adquisición del citado material.

La instalación de las infraestructuras se realizará conforme a las cláusulas del presente pliego y de acuerdo con las instrucciones que emita el Ayuntamiento a través del o de la responsable del contrato o persona que designe al efecto. Una vez realizada la instalación se aportará un Certificado de Montaje emitido por el técnico competente, en el que se acredita la correcta instalación de la misma y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente.

Además, se deberá aportar homologación y certificación suscrita por técnico competente, cumpliendo con la normativa vigente en cuanto a materiales ignífugos y solidez estructural. Y deberá estar en posesión y aportar certificación de la norma UNE EN 13782:2016 de Estructuras temporales. (Carpas).

El Adjudicatario se compromete al suministro, traslado, montaje, instalación y desmontaje de las infraestructuras en el lugar, fecha y hora que se acuerden previamente con el Ayuntamiento.

El Adjudicatario estará obligado al transporte de las infraestructuras y de todos los materiales y maquinaria necesarios para el montaje y desmontaje de las estructuras y de todos sus elementos hasta el lugar que se determine para su instalación. Se deben considerar incluidos en el presente contrato los transportes hasta las instalaciones municipales para entrega y recogida, así como los montajes y desmontajes de las infraestructuras. Se requiere su colocación para vallas y el resto de infraestructuras señaladas en este pliego.

Durante el periodo de vigencia del contrato, el Ayuntamiento podrá modificar los





teknikoak aldatu ahal izango ditu, dauden premien arabera, araudian ezarritako mugen barruan.

Azkenik, Amorebieta-Etxanoko Udalak beretzat gordetzen du ekitaldien ospakizunetan publizitatea sartu ahal izateko eskubidea eta/edo enpresa esleipendunari baimena emateko, hark gainbegiratuta egin dezan.

Prozedura hobeto antolatzeko, alokatu beharreko materialen banaketa zehazten da, bi lotetan.

1. LOTEA. KARPAK, BILTEGIAK, AGERTOKIAK ETA BESTELAKO MATERIALAK.

Uztailaren 15etik 27ra (muntaketa lau-bost egun lehenago)

Zubiondo plaza

- LAYHER motako agertoki 1, 12 X 10 metrokoa gutxi gorabehera, estalkipean 5,5 metroko gutxieneko altuerarekin eta oholtzaren altuera 1,30 metrokoa gutxienez. Agertokiaren plataforma, gainazal irristagaitzarekin. Eta 750 kg/metro koadroko lan karga. PVC olana, barruko kolore beltza. Faldoiak alboetan, aurrealdean eta hegaletan beltzak. 2 metroko zabalerako eskailera eta arrapala, eta baranda. Aparailuaren edukiera estandarra. PA Out rigger 1,5 t.

- Agertokirako hesiak (erabat inguratuta eta erakundekoak ez diren pertsonentzako sarbiderik gabe egon behar dena):

- Itxiturako hesi altuak (agertokiaren eremuaren perimetroko itxitura): agertokiak atzealdean eta alboetan elkarren artean lotutako hesi altu kontrapisatuekin inguratuta egon behar du, eskailera dagoen alboko hesiarekin bat datorren sarbide batekin eta opakututa (material beltza).

- Oldeen aurkako hesiak agertokiaren aurrealde

emplazamientos previstos y las características técnicas en función de sus necesidades disponibilidades existentes, dentro de los límites establecidos en la normativa.

Por último, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se reserva el derecho de poder incluir publicidad en la celebración de los eventos y/o dar autorización a la empresa adjudicataria para que lo hiciere bajo su supervisión.

Para una mejor organización del procedimiento se determina la distribución de los materiales a alquilar, en dos lotes.

LOTE 1. CARPAS, ALMACENES, ESCENARIOS Y OTROS MATERIALES.

Del 15 al 27 de julio (montaje cuatro-cinco días antes)

Zubiondo plaza

- 1 escenario tipo LAYHER 12 X 10 mts aproximadamente con una altura mínima bajo cubierta de 5,5mts y altura de la tarima de un 1,30 mts como mínimo. Plataforma del escenario con superficie antideslizante. Y una carga de trabajo de 750 kg/metro cuadrado. Lona PVC, color interior negro. Faldones laterales, delantero y de las alas de color negro. Escalera y rampa de 2 metros de anchura cada una y barandilla. Capacidad de aparejo estándar. PA Out rigger 1,5 tn.

- Vallas para el escenario (que tiene que estar completamente rodeado y sin acceso para personas ajenas a la organización):

- Vallas altas de cerramiento (cerramiento perimetral de la zona de escenario): el escenario tiene que estar rodeado en la trasera y los laterales con vallas altas contrapesadas unidas entre si y con un acceso que coincida con el lateral donde esté la escalera y opacadas (material negro).

- Vallas antiavalancha en todo el





osoan, gainerako hesiekin lotuta. Muntaketa/desmuntaketa aurrealdetik egingo da, eta, beraz, hesia kamioiak sartzeko ireki ahal izango da, eta muntatu/desmuntatu ondoren berriro ondo itxita geratu beharko da.

- 12 karpa, 5x5x2,5ekoak, erabat itxiak (ainguratuta eta/edo kontrapisatuta) eta zorua/oholtza dutenak

- 6 modulu, 6X2,50X2,50 metrokoak (gutxi gorabeherako neurriak), Zubiondon biltegirako erabiltzeko

- Mugikortasun urriko plataforma 1: entarimatu hesitua, 4 gurpil-aukientzako espazioarekin, eta mugikortasun urriko ikusleentzako arrapala.

Zelaieta Parkea

- LAYHER motako agertoki 1, 10 x 8 metrokoa gutxi gorabehera, estalkipean 5,5 metroko gutxienez garaierarekin eta oholtzaren gutxienez 1,30 metroko altuerarekin. Agertokiaren plataforma, gainazal irristagaitzarekin. Eta 750 kg/metro koadroko lan karga. PVC olana, barruko kolore beltza. Faldoiak alboetan, aurrealdean eta hegaletan beltzak. 2 metroko zabalerako eskailera eta arrapala, eta baranda. Aparailuaren edukiera estandarra. PA Out rigger 1,5 t.

- Agertokirako hesiak (erabat inguratuta eta erakundekoak ez diren pertsonentzako sarbiderik gabe egon behar dena):

- Itxiturako hesi altuak (agertokiaren eremuaren perimetroko itxitura): agertokiak atzealdean eta alboetan elkarren artean lotutako hesi altu kontrapisatuekin inguratuta egon behar du, eskailera dagoen alboko hesiarekin bat datorren sarbide batekin eta opakotuta (material beltza).

- Oldeen aurkako hesiak agertokiaren aurrealde osoan, gainerako hesiekin lotuta. Muntaketa/desmuntaketa aurrealdetik egingo da, eta, beraz, hesia kamioiak sartzeko ireki ahal

frontal del escenario unidas con el resto de vallado. El montaje/desmontaje se hará por el frontal y por lo tanto el vallado deberá poder abrirse para el acceso de camiones y volver a quedar sellado tras el montaje/desmontaje.

- 12 Carpas de 5X5X2,5 Mts. completamente cerradas (ancladas y/o contrapesadas) y con suelo/tarima

- 6 Módulos de 6X2,50X2,50 mts (medidas aproximadas) para utilizar de almacén en Zubiondo

- 1 plataforma de movilidad reducida: entarimado vallado con espacio para 4 sillas de ruedas y rampa para espectadores con movilidad reducida.

Zelaieta Parkea

- 1 escenario tipo LAYHER 10 X 8 mts aproximadamente con una altura mínima bajo cubierta de 5,5mts y altura de la tarima de un 1,30 mts como mínimo. Plataforma del escenario con superficie antideslizante. Y una carga de trabajo de 750 kg/metro cuadrado. Lona PVC, color interior negro. Faldones laterales, delantero y de las alas de color negro. Escalera y rampa de 2 metros de anchura cada una y barandilla. Capacidad de aparejo estándar. PA Out rigger 1,5 tn.

- Vallas para el escenario (que tiene que estar completamente rodeado y sin acceso para personas ajenas a la organización):

- Vallas altas de cerramiento (cerramiento perimetral de la zona de escenario): el escenario tiene que estar rodeado en la trasera y los laterales con vallas altas contrapesadas unidas entre sí y con un acceso que coincida con el lateral donde esté la escalera y opacadas (material negro).

- Vallas anti avalancha en todo el frontal del escenario unidas con el resto de vallado. El montaje/desmontaje se hará por el frontal y por lo tanto el vallado deberá poder





izango da, eta muntatu/desmuntatu ondoren berriro ondo itxita geratu beharko da.

- 5X5X2,5 metroko 4 karpa erabat itxita (ainguratuta eta/edo kontrapisatuta) eta zorua/oholtzarekin.

- 6X2,50X2,50 metroko 2 modulu (gutxi gorabeherako neurriak) Zelaietan biltegirako erabiltzeko

- Mugikortasun urriko plataforma 1: entarimatu hesitua, 4 gurpil-aulkientzako espazioarekin, eta mugikortasun urriko ikusleentzako arrapala.

abrirse para el acceso de camiones y volver a quedar sellado tras el montaje/desmontaje.

- 4 Carpas de 5X5X2,5 Mts. completamente cerradas (ancladas y/o contrapesadas) y con suelo/tarima.

- 2 Módulos de 6X2,50X2,50 mts (medidas aproximadas) para utilizar de almacén en Zelaieta.

-1 plataforma de movilidad reducida: entarimado vallado con espacio para 4 sillas de ruedas y rampa para espectadores con movilidad reducida.

2. LOTEA. SANITARIOAK

LOTE 2. SANITARIOS

3 SANIT MASTER MODULU TRINKOA, 6 x 2,35koa

KOKAPENA: Kokapen ezberdinak (2 Zubiondo eta 1 Zelaieta). 15etik 27ra (Erabilera) Muntaketa bi egun lehenago

Zaintza-, jagoletza- eta garbiketa-zerbitzua:

uztailaren 15ean, uztailaren 24an eta ostiral eta larunbat batean, 20:00etatik 5:00etara (5 egun)

Jaietako larunbat bat: 11:00etatik 5:00etara (egun 1)

Gainerako egunetan, 20:00etatik 24:00etara (5 egun).

3 MODULO SANIT MASTER COMPACTO DE 6 x 2,35

UBICACIÓN: Distintas ubicaciones (2 Zubiondo y 1 Zelaieta). Del 15 al 27 (Uso) Montaje dos días antes

Servicio de guarda y custodia y limpieza:

15 de Julio, 24 de Julio y 2 viernes y 1 sábado de 20:00 a 5:00 (5 días)

Un sábado de fiestas: 11:00 a 5:00 (1 día)

Resto de días horario aproximado de resto de días 20:00 a 24:00 (5 días)

1 ESTANDARRA

KOKAPENA: ZUBIONDO PARKEA 15tik 27ra

8 garbiketa

1 ESTANDAR

UBICACIÓN: PARQUE ZUBIONDO Del 15 al 27

8 limpiezas

1 ESTANDARRA + 1 POLIBALENTE EGOKITUA

KOKAPENA: NAFARROAKO APARKALEKUA 1etik 30era

1 ESTANDAR + 1 POLIVALENTE ADAPTADO

UBICACIÓN: PARKING NAFARROA Del 1 al 30

Limpiezas diarias todos los días.





Eguneroko garbiketak egunero.

1 ESTANDARRA + 1 POLIBALENTE EGOKITUA

KOKAPENA: LARREA AUZOA, uztailaren 17aren aurreko ostirala

2 garbiketa

1 ESTANDARRA + 1 POLIBALENTE EGOKITUA

KOKAPENA: LUIS URRENGOETXEA KALEA 15etik 27ra

Eguneroko garbiketak egunero.

1 ESTANDARRA + 1 POLIBALENTE EGOKITUA

KOKAPENA: ZEHAZTEKE (Marmitako eguna) Asteburu bat

Garbiketarik gabe.

1 ESTANDAR + 1 POLIVALENTE ADAPTADO

UBICACIÓN: BARRIO LARREA del viernes anterior al 17 de Julio

2 limpiezas

1 ESTANDAR + 1 POLIVALENTE ADAPTADO

UBICACIÓN: LUIS URRENGOETXEA KALEA Del 15 al 27

Limpiezas diarias todos los días.

1 ESTANDAR + 1 POLIVALENTE ADAPTADO

UBICACIÓN: POR DETERMINAR (Marmitako eguna) Un fin de semana

Sin limpiezas.

3.- BALIABIDE MATERIALAK

Kontratuaren xede den hornidurarako, Amorebieta-Etxanoko Udalak kontratistaren esku jarriko ditu instalazioen xede diren espazio publikoak, bai eta espazio horietarako sarbidea ere, behar diren garraio- eta garbiketa-ibilgailuentzat.

4.- LAN EGUTEGIA

Kontratistak instalazioak muntatzeko eta desmuntatzeko egutegia ahalik eta gehien egokitzen saiatu beharko du instalazioak erabiltzeko egutegira eta barruko beste muntaketa batzuen beharretara, Amorebieta-Etxanoko Udalak eskatzen duenean, eta, horrela, azpiegitura horiek beharrezkoak ez direnean beharrik gabe geratzea saihestu beharko du, edo muntaketak aurreratu beharko ditu, barneko muntaketen behar zehatzetarako.

Udalak esleipendunari gutxienez hilabete

3.-MEDIOS MATERIALES

Para el suministro objeto del contrato, el ayuntamiento de Amorebieta-Etxano pondrá a disposición del contratista los espacios públicos objeto de las instalaciones, así como el acceso a los mismos para los vehículos de transporte y limpieza que se precisen.

4.-CALENDARIO DE TRABAJO

El Contratista deberá intentar adaptarse al máximo el calendario de montaje y desmontaje de las instalaciones al calendario de uso de las mismas y a las necesidades de otros montajes interiores cuando se solicite desde el ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, evitando así la permanencia innecesaria de dichas infraestructuras cuando no sean necesarias o adelantando los montajes para casos de necesidades concretas de montajes interiores.

El Ayuntamiento notificará al adjudicatario con al menos un mes de antelación para que





lehenago jakinaraziko dio, azpiegiturak ezarritako egun eta lekuetan muntatu ditzan.

Esleipendunak konpromisoa hartu beharko du instalazioa adierazitako epeetan desmuntatzeko, ekitaldia estaltzen duten ekipoak desmuntatu ondoren, kontraktorik agindu ezean. Agindu hori kontratuaren ardura duen Amorebieta-Etxanoko Udalaren Zerbitzutik jaso beharko du, jaiegunetan izan ezik, hori hurrengo lanegunean desmuntatuko baita. Instalazioa ez da inola ere bide publikoan geratuko, eta ezta trafikoaren zirkulazioa edo oinezkoen pasabidea oztopatuko ere.

5.- GIZA BALIABIDEAK

Hornidura behar bezala egiteko, kontratistak beharrezko langileak eta giza baliabideak izan beharko ditu.

6.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK.

Kontratistari dagokio hornidura egitea, Amorebieta-Etxanoko Udalak aldeztu aurretik zehaztutako egutegiaren arabera.

Enpresa esleipendunak ezingo du inolako aldaketarik egin eskainitako zerbitzuen ezaugarri teknikoetan (materiala, egitura mota, etab.) eta instalazioan, Udalaren aldeztutako adostasunik gabe, eta aurkeztutako eskaintza bete beharko du, ekitaldiak egiteko arazorik ez sortzeko.

Erakunde esleipendunak, kontratua gauzatzeko enplegatzen dituen langileei dagokienez, indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu, batez ere lan- eta zerga-legeriaren arloan. Langile horiek esleipendunaren mende egongo dira soil-soilik, eta esleipendunak enplegatzaile gisa dituen eskubide eta betebeharrak guztiak izango ditu, eta Udalaren lan harreman horietatik kanpo egongo da.

Erakunde esleipendunaren kontura izango da kontratua gauzatzea eskatzen duten jarduketan ondorioz Udalari zein hirugarrenei eragindako

proceda al montaje de las infraestructuras en las fechas y lugar fijado.

El adjudicatario deberá comprometerse a desmontar la instalación en los plazos indicados después del desmontaje de los equipos que cubran el evento, salvo órdenes en contrario que deberá recibir del Servicio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano responsable del contrato y exceptuando los días festivos, que se desmontará el siguiente día laborable. En ningún caso, la instalación quedará en la vía pública entorpeciendo la circulación del tráfico o el paso de peatones.

5.- MEDIOS HUMANOS

Para la buena realización del suministro el contratista deberá disponer del personal y medios humanos necesarios.

6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Al contratista le corresponde la realización del suministro con sujeción al calendario previamente determinado por el ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

La empresa adjudicataria no podrá realizar cambio alguno en las características técnicas (material, tipo de estructura etc.) e instalación de los servicios ofertados sin la previa conformidad del Ayuntamiento, debiendo dar cumplimiento a la oferta presentada a fin de no causar problemas en la realización de eventos.

La entidad adjudicataria queda obligada, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación laboral y fiscal. Dicho personal dependerá exclusivamente de la adjudicataria, que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleadora respecto del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales.

Será de cuenta de la entidad adjudicataria indemnizar todos los daños que se causen, tanto al Ayuntamiento como a terceros, como consecuencia de las actuaciones que requieran





kalte guztiak ordaintzea, kalte horiek Administrazioaren agindu baten berehalako eta zuzeneko ondorio izan direnean izan ezik.

Esleipendunak bere jardueraren erantzukizun zibileko poliza bat izan beharko du, zerbitzua emateko epe osoan indarrean egongo dena, instalazioen erabilerak eragin ditzakeen kalteak estaltzeko.

Esleipendunak teknikari eskudun bat izan beharko du, muntatu beharreko instalazioaren egonkortasun- eta segurtasun-baldintzak ziurtatzeko. Era berean, muntatu beharreko instalazioen segurtasuna eta kalitatea ziurtatu beharko ditu, indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

Esleipendunak material guztia mantendu eta ordezkatu beharko du kontratuak irauten duen bitartean. Esleipendunari egotz dakizkiokeen akatsak izango dira muntaketa-ekasias, instalatutako material-ekasias, materialaren kontserbazio txarra, Udalak emandako aginduak ez betetzea, material faltak edo adostutako instalazio epeak ez betetzeak eragindako atzerapenak, edo muntaketaren edo materialen segurtasunarekin lotutako beste edozein akats. Fabrikazio- eta muntaketa-ziurtagiririk, homologaziorik edo asegururik ez izatea ere berari egotzi ahal izango zaio.

7.- KONTRATUAREN JARRAIPENA

Amorebieta-Etxanoko Udalak kontratuaren jarraipena egingo du, eta proposamenak betetzen direla kontrolatzeko beharrezkotzat jotzen dituen dokumentuak eta txostenak eskatuko dizkio esleipendunari.

Enpresa esleipendunak memoria-txostena aurkeztuko du.

Enpresa esleipendunak Amorebieta-Etxanoko Udalarekiko harremanetan koordinatzaile gisa

la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.

El adjudicatario deberá contar con una póliza de responsabilidad civil de su actividad, con vigencia durante todo el plazo de prestación de su servicio, con el fin de cubrir los posibles daños que pudieran derivarse del uso de las instalaciones.

El adjudicatario deberá contar con un técnico competente que certifique las condiciones de estabilidad y seguridad de la instalación a montar. Asimismo, deberá asegurar la seguridad y la calidad de las instalaciones a montar, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

El adjudicatario estará obligado al mantenimiento y reposición de todo el material durante la duración del contrato. Serán defectos achacables al adjudicatario, los relacionados con las deficiencias de montaje, las deficiencias del material instalado, la mala conservación del material, la desobediencia de las órdenes realizadas desde el Ayuntamiento, los retrasos debidos a falta de material o al incumplimiento de los plazos de instalación acordados, o cualquier otra relacionada con la seguridad del montaje o sus materiales. También, serán achacables a él, la falta de posesión de los certificados de fabricación y montaje, homologación, o seguros.

7.-SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano realizará el seguimiento del contrato, y solicitará al adjudicatario los documentos e informes que considere necesarios para el control de la ejecución de las propuestas.

La empresa adjudicataria presentará un informe-memoria.

La persona propuesta por la empresa adjudicataria como coordinadora en las relaciones con el ayuntamiento de Amorebieta-





proposatutako pertsona, Amorebieta-Etxanoko jaiak baino hilabete lehenago gutxienez, Amorebieta-Etxanoko Udaleko arduradunekin bilduko da, muntaketa bakoitzaren datak eta beharrak zehazteko eta adosteko.

Etxano se reunirá al menos un mes antes de las fiestas de Amorebieta-Etxano, con los responsables del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano con el fin de determinar y acordar las fechas y necesidades de cada montaje.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Baliozkotze Kod.: 536Y3CFKZCAC7LD94LJXHLSS
Egiazapena: <https://e-udala.amorebieta-etxano.eus/esPublico/Gestiona/plataformatik/elektronikoki/sinatutako/dokumentua> | 10. orrialdea, guztira 10

